1	2	3	4	5	6	7	8
114	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	16,6200		277,06	4605
115	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,6200		866,83	14407
116	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0364		48309,35	1758
		Сметная стоимость:				81434,67	2964
117	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1063		41104,60	4369
		Сметная стоимость:				73323,63	7794
118	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг МС-4,5,8. Установка	т	0,0422		313462,11	13241
		Сметная стоимость:				439573,57	18568
119	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг МС-3,7,5. Установка	т	0,0208		313462,11	6520
		Сметная стоимость:				439573,57	9143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1107957
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая, К1					
120	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2618		296793,08	77700

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**494316,22**	**129412**
121	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**264,4180**		**1809,52**	**478470**
		НР второго уровня	%	4,24		76,72	20287
		Накладные расходы	%	--		76,72	20287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,90	39901
		Сметная стоимость:				**2037,14**	**538657**
						Канализационные колодцы Д 1,0м-9шт	
122	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**5,1500**		**26649,34**	**137244**
		Сметная стоимость:				**39553,19**	**203699**
123	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**9,0000**		**7991,26**	**71921**
		НР второго уровня	%	4,24		338,83	3049
		Накладные расходы	%	--		338,83	3049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		666,41	5998
		Сметная стоимость:				**8996,50**	**80968**
124	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**9,0000**		**7375,71**	**66381**
		НР второго уровня	%	4,24		312,73	2815
		Накладные расходы	%	--		312,73	2815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,08	5536
		Сметная стоимость:				**8303,52**	**74732**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**1,0000**		**8910,57**	**8911**
		НР второго уровня	%	4,24		377,81	378
		Накладные расходы	%	--		377,81	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		743,07	743
		Сметная стоимость:				**10031,45**	**10031**
126	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**11,0000**		**5709,36**	**62803**
		НР второго уровня	%	4,24		242,08	2663
		Накладные расходы	%	--		242,08	2663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,11	5237
		Сметная стоимость:				**6427,55**	**70703**
127	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**9,0000**		**1398,65**	**12588**
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	534
		Накладные расходы	%	--		59,30	534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	1050
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**14171**
128	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**9,0000**		**1997,18**	**17975**
		НР второго уровня	%	4,24		84,68	762
		Накладные расходы	%	--		84,68	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,55	1499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2248,41**	**20236**
129	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9,0000**		**10020,34**	**90183**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	3824
		Накладные расходы	%	--		424,86	3824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,62	7521
		Сметная стоимость:				**11280,82**	**101527**
130	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка**	**м3**	**0,0210**		**18272,26**	**384**
		Сметная стоимость:				**23237,10**	**488**
131	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стремянка С-1**	**т**	**0,0830**		**299949,74**	**24908**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	1056
		Накладные расходы	%	--		12717,87	1056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,41	2077
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**28041**
132	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стремянка С-2**	**т**	**0,0512**		**299949,74**	**15369**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	652
		Накладные расходы	%	--		12717,87	652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,41	1282
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**17303**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,8941**		**646,89**	**2519**
		Сметная стоимость:				**1039,48**	**4048**
				Канализационные колодцы Д 1,5м-5шт			
134	**Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкции колодца**	**7,1850**		**22776,93**	**163652**
		Сметная стоимость:				**32284,17**	**231962**
135	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**5,0000**		**13817,67**	**69088**
		НР второго уровня	%	4,24		585,87	2929
		Накладные расходы	%	--		585,87	2929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1152,28	5761
		Сметная стоимость:				**15555,82**	**77779**
136	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**9,0000**		**8165,53**	**73490**
		НР второго уровня	%	4,24		346,22	3116
		Накладные расходы	%	--		346,22	3116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		680,94	6128
		Сметная стоимость:				**9192,69**	**82734**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**3,0000**		**12953,63**	**38861**
		НР второго уровня	%	4,24		549,23	1648
		Накладные расходы	%	--		549,23	1648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1080,23	3241
		Сметная стоимость:				**14583,09**	**43749**
138	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**5,0000**		**14924,06**	**74620**
		НР второго уровня	%	4,24		632,78	3164
		Накладные расходы	%	--		632,78	3164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1244,55	6223
		Сметная стоимость:				**16801,39**	**84007**
139	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**5,0000**		**1398,65**	**6993**
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	297
		Накладные расходы	%	--		59,30	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	583
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**7873**
140	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**5,0000**		**1997,18**	**9986**
		НР второго уровня	%	4,24		84,68	423
		Накладные расходы	%	--		84,68	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,55	833

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2248,41**	**11242**
141	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**10020,34**	**50102**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	2124
		Накладные расходы	%	--		424,86	2124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,62	4178
		Сметная стоимость:				**11280,82**	**56404**
142	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка**	**м3**	**0,0140**		**18272,26**	**256**
		Сметная стоимость:				**23237,10**	**325**
143	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стремянка С-2**	**т**	**0,0342**		**299949,74**	**10246**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	434
		Накладные расходы	%	--		12717,87	434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,41	854
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**11535**
144	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стремянка С-3**	**т**	**0,0203**		**299949,74**	**6089**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	258
		Накладные расходы	%	--		12717,87	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,41	508
		Сметная стоимость:				**337681,02**	**6855**

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стремянка С-5**	**т**	**0,0535**		**299949,74**	**16041**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,87	680
		Накладные расходы	%	--		12717,87	680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,41	1338
		Сметная стоимость:				337681,02	18059
146	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,1303**		**646,89**	**2025**
		Сметная стоимость:				**1039,48**	**3254**
				Отмостка			
147	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	**м2 основания или покрытия**	**42,7000**		**277,06**	**11831**
		Сметная стоимость:				**349,22**	**14911**
148	**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,7000**		**866,83**	**37014**
149	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг МС-2,3,5,6,7. Установка**	**т**	**0,3759**		**313462,11**	**117824**
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**165227**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2152758**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3373727**

1	2	3	4	5	6	7	8

на **4-1 Сети ЛЭП-10 кВ.Сети ЛЭП-0,4 кВ.Наружное освещение**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кВ					
		Светильник наружного освещения-14шт					
92	**Е11-330303-0109 11-330303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**14,0000**		**5449,63**	**76295**
		Сметная стоимость:				**8184,42**	**114582**
93	**Е11-330303-0501 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**4,2000**		**14946,53**	**62775**
		Сметная стоимость:				**17598,99**	**73916**
94	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,9534**		**387497,12**	**369430**
		НР второго уровня	%	4,24		16429,88	15664
		Накладные расходы	%	--		16429,88	15664
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32314,16	30808
		Сметная стоимость:				**436241,16**	**415902**
95	**Е11-330303-0401 11-330303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**1,1305**		**8288,20**	**9370**
		Сметная стоимость:				**11413,40**	**12903**
96	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**773,18**	**10824**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1232,42**	**17254**
97	**С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**247,86**	**3470**
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	147
		Накладные расходы	%	--		10,51	147
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,67	289
		Сметная стоимость:				**279,04**	**3907**
98	**Ц13-080305-0502 13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	**шт.**	**14,0000**		**3468,83**	**48564**
		Сметная стоимость:				**5317,06**	**74439**
99	**С123-070103-0504 23-070103-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**14,0000**		**10772,91**	**150821**
		НР второго уровня	%	4,24		456,77	6395
		Накладные расходы	%	--		456,77	6395
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		898,37	12577
		Сметная стоимость:				**12128,06**	**169793**
100	**С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74/ДРЛ-125**	**шт.**	**14,0000**		**645,70**	**9040**
		НР второго уровня	%	4,24		27,38	383
		Накладные расходы	%	--		27,38	383
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,85	754
		Сметная стоимость:				**726,92**	**10177**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**Ц13-080103-1001 13-080103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**1378,46**	**19298**
		Сметная стоимость:				**1983,29**	**27766**
102	**С123-070219-0302 23-070219-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**14,0000**		**121,40**	**1700**
		НР второго уровня	%	4,24		5,15	72
		Накладные расходы	%	--		5,15	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,12	142
		Сметная стоимость:				**136,67**	**1913**
103	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**210,0000**		**58,80**	**12349**
		Сметная стоимость:				**86,26**	**18114**
104	**С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2100**		**35076,69**	**7366**
		НР второго уровня	%	4,24		1487,25	312
		Накладные расходы	%	--		1487,25	312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2925,12	614
		Сметная стоимость:				**39489,06**	**8293**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**948959**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**948959**

на 7-3 Покрытие

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Асфальтовое покрытие проездов тип-1-2913м2							
3	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2913,0000**		**1140,83**	**3323244**
		Сметная стоимость:				**1316,22**	**3834149**
4	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**2913,0000**		**521,97**	**1520502**
		Сметная стоимость:				**587,84**	**1712373**
5	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2913,0000**		**1183,87**	**3448621**
		Сметная стоимость:				**1364,67**	**3975298**
				Асфальтовое покрытие тротуаров и дорожек тип-3-77м2			
16	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**77,0000**		**1183,87**	**91158**
		Сметная стоимость:				**1364,67**	**105080**
				Отмостка-484м2			
20	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**484,0000**		**991,99**	**480125**
		Сметная стоимость:				**1197,29**	**579486**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10206386**
ИТОГО по смете:			Тенге				**10206386**

Наименование объекта - **Станция скорой медецинской помощи**

на **2-2-4 Отопление и вентиляция**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 4. Вентиляция П1							

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**Е11-202501-0101 11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,0000**		**40613,03**	**40613**
		НР первого уровня	%	60,4		20923,74	20924
		НР второго уровня	%	4,24		2609,16	2609
		Накладные расходы	%	--		23532,89	23533
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5131,67	5132
		Сметная стоимость:				**69277,00**	**69278**
75	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Приточная камера центральная каркасно-панельная ПКЦКП-1,6-У3 (600 м3/ч) в комплекте с автоматикой**	**шт**	**1,0000**		**553486,77**	**553487**
		НР второго уровня	%	4,24		23467,84	23468
		Накладные расходы	%	--		23467,84	23468
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		46156,37	46156
		Сметная стоимость:				**623110,97**	**623111**
76	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1180,72**	**2361**
		НР первого уровня	%	60,4		541,39	1083
		НР второго уровня	%	4,24		73,02	146
		Накладные расходы	%	--		614,41	1229
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		143,61	287
		Сметная стоимость:				**1938,74**	**3877**
78	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной 250х250/200х200 толщ.=0,7 L=300 мм**	**м2**	**0,3600**		**3491,36**	**1257**
		НР первого уровня	%	60,4		695,59	250
		НР второго уровня	%	4,24		177,53	64
		Накладные расходы	%	--		873,11	314
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		349,16	126
		Сметная стоимость:				**4713,63**	**1697**
79	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1025,08**	**1025**
		НР первого уровня	%	60,4		541,39	541
		НР второго уровня	%	4,24		66,42	66
		Накладные расходы	%	--		607,81	608

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,63	131
		Сметная стоимость:				**1763,52**	**1764**
80	**С123-050306-1877 23-050306-1877 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Воздухосборные решетки, размерами 250 мм х 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**3497,73**	**3498**
		НР второго уровня	%	4,24		148,30	148
		Накладные расходы	%	--		148,30	148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,68	292
		Сметная стоимость:				**3937,72**	**3938**
81	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты**	**м3**	**0,1250**		**18676,76**	**2335**
		НР первого уровня	%	55,3		9723,16	1215
		НР второго уровня	%	4,24		1204,16	151
		Накладные расходы	%	--		10927,31	1366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,33	296
		Сметная стоимость:				**31972,40**	**3997**
82	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**0,1213**		**10331,06**	**1253**
		НР второго уровня	%	4,24		438,04	53
		Накладные расходы	%	--		438,04	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,53	104
		Сметная стоимость:				**11630,62**	**1410**
83	**Е11-260301-0703 11-260301-0703 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,5000**		**669,68**	**1674**
		НР первого уровня	%	55,3		186,51	466
		НР второго уровня	%	4,24		36,30	91
		Накладные расходы	%	--		222,82	557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,40	178
		Сметная стоимость:				**963,89**	**2410**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**С121-130803-1602 21-130803-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм**	**м2**	**2,5000**		**670,14**	**1675**
		НР второго уровня	%	4,24		28,41	71
		Накладные расходы	%	--		28,41	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,88	140
		Сметная стоимость:				734,44	1886
85	**Е11-200401-0115 11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**3954,48**	**3954**
		НР первого уровня	%	60,4		2045,02	2045
		НР второго уровня	%	4,24		254,38	254
		Накладные расходы	%	--		2299,40	2299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		500,31	500
		Сметная стоимость:				**6754,19**	**6754**
86	**С123-050308-0406 23-050308-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**40346,54**	**40347**
		НР второго уровня	%	4,24		1710,69	1711
		Накладные расходы	%	--		1710,69	1711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3364,58	3365
		Сметная стоимость:				**45421,81**	**45422**
				Вентиляция В1			
87	**Е11-201401-0103 11-201401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**9068,54**	**9069**
		НР первого уровня	%	60,4		4576,39	4576
		НР второго уровня	%	4,24		578,55	579
		Накладные расходы	%	--		5154,94	5155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,88	1138
		Сметная стоимость:				**15361,36**	**15361**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**С123-050401-0103 23-050401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**24366,02**	**24366**
		НР второго уровня	%	4,24		1033,12	1033
		Накладные расходы	%	--		1033,12	1033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2031,93	2032
		Сметная стоимость:				**27431,07**	**27431**
90	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной 250х250/200х200 толщ.=0,7 L=300 мм**	**м2**	**0,3600**		**3491,36**	**1257**
		НР первого уровня	%	60,4		695,59	250
		НР второго уровня	%	4,24		177,53	64
		Накладные расходы	%	--		873,11	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,16	126
		Сметная стоимость:				**4713,63**	**1697**
91	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1180,72**	**2361**
		НР первого уровня	%	60,4		541,39	1083
		НР второго уровня	%	4,24		73,02	146
		Накладные расходы	%	--		614,41	1229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,61	287
		Сметная стоимость:				**1938,74**	**3877**
92	**Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3685,47**	**3685**
		НР первого уровня	%	60,4		256,95	257
		НР второго уровня	%	4,24		167,16	167
		Накладные расходы	%	--		424,11	424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,77	329
		Сметная стоимость:				**4438,35**	**4438**
93	**Е11-201001-0201 11-201001-0201 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,0000**		**12276,79**	**12277**
		НР первого уровня	%	60,4		544,85	545

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		543,64	544
		Накладные расходы	%	--		1088,48	1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069,22	1069
		Сметная стоимость:				**14434,50**	**14434**
95	**Е11-200401-0115 11-200401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1,0000**		**3954,48**	**3954**
		НР первого уровня	%	60,4		2045,02	2045
		НР второго уровня	%	4,24		254,38	254
		Накладные расходы	%	--		2299,40	2299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		500,31	500
		Сметная стоимость:				**6754,19**	**6754**
96	**С123-050308-0406 23-050308-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1,0000**		**40346,54**	**40347**
		НР второго уровня	%	4,24		1710,69	1711
		Накладные расходы	%	--		1710,69	1711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3364,58	3365
		Сметная стоимость:				**45421,81**	**45422**
				Вентиляция В2			
97	**Е11-201401-0103 11-201401-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**9068,54**	**9069**
		НР первого уровня	%	60,4		4576,39	4576
		НР второго уровня	%	4,24		578,55	579
		Накладные расходы	%	--		5154,94	5155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,88	1138
		Сметная стоимость:				**15361,36**	**15361**
98	**С123-050402-0305 23-050402-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**82763,56**	**82764**
		НР второго уровня	%	4,24		3509,17	3509
		Накладные расходы	%	--		3509,17	3509

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6901,82	6902
		Сметная стоимость:				**93174,55**	**93175**
99	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**3,0000**		**1180,72**	**3542**
		НР первого уровня	%	60,4		541,39	1624
		НР второго уровня	%	4,24		73,02	219
		Накладные расходы	%	--		614,41	1843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,61	431
		Сметная стоимость:				**1938,74**	**3816**
102	**Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной 300х300/250х250 толщ.=0,7 L=300 мм**	**м2**	**0,4000**		**3488,25**	**1395**
		НР первого уровня	%	60,4		602,70	241
		НР второго уровня	%	4,24		173,46	69
		Накладные расходы	%	--		776,15	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,15	136
		Сметная стоимость:				**4605,55**	**1842**
103	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Переход стальной 250х250/200х200 толщ.=0,7 L=300 мм**	**м2**	**0,3600**		**3491,36**	**1257**
		НР первого уровня	%	60,4		695,59	250
		НР второго уровня	%	4,24		177,53	64
		Накладные расходы	%	--		873,11	314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,16	126
		Сметная стоимость:				**4713,63**	**1697**
104	**Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3685,47**	**3685**
		НР первого уровня	%	60,4		256,95	257
		НР второго уровня	%	4,24		167,16	167
		Накладные расходы	%	--		424,11	424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,77	329
		Сметная стоимость:				**4438,35**	**4438**
105	**Е11-201001-0201 11-201001-0201 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,0000**		**12276,79**	**12277**
		НР первого уровня	%	60,4		544,85	545

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		543,64	544
		Накладные расходы	%	--		1088,48	1088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069,22	1069
		Сметная стоимость:				**14434,50**	**14434**
				Вентиляция ВЕ1-ВЕ40			
108	**Е11-200701-0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**45,0000**		**3685,47**	**165846**
		НР первого уровня	%	60,4		256,95	11563
		НР второго уровня	%	4,24		167,16	7522
		Накладные расходы	%	--		424,11	19085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,77	14794
		Сметная стоимость:				**4438,35**	**199726**
109	**Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**50,0000**		**1180,72**	**59036**
		НР первого уровня	%	60,4		541,39	27070
		НР второго уровня	%	4,24		73,02	3651
		Накладные расходы	%	--		614,41	30721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,61	7181
		Сметная стоимость:				**1938,74**	**96937**
				Вентиляция ПЕ			
112	**Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1270,24**	**1270**
		НР первого уровня	%	60,4		541,39	541
		НР второго уровня	%	4,24		76,81	77
		Накладные расходы	%	--		618,21	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,08	151
		Сметная стоимость:				**2039,52**	**2040**
113	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1025,08**	**1025**
		НР первого уровня	%	60,4		541,39	541
		НР второго уровня	%	4,24		66,42	66
		Накладные расходы	%	--		607,81	608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,63	131
		Сметная стоимость:				**1763,52**	**1764**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2885,91**	**2886**
		НР второго уровня	%	4,24		122,36	122
		Накладные расходы	%	--		122,36	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,66	241
		Сметная стоимость:				3248,93	3249
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**623111**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**1325437**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1325437**

Наименование объекта - **Ограждение**
на **7-5 Ограждение**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение СО-1-198м					
4	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**518,6174**		**646,89**	**335487**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	143369
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	20303
		Накладные расходы	%	--		315,59	163673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,00	39933
		Сметная стоимость:				**1039,48**	**539092**
				Стойка Ст-1-140шт			
10	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**83,8796**		**646,89**	**54261**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	23188
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	3284
		Накладные расходы	%	--		315,59	26472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,00	6459
		Сметная стоимость:				**1039,48**	**87191**
				Ограждение СО-2-213м			
14	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**562,1070**		**646,89**	**363619**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	155392
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	22006
		Накладные расходы	%	--		315,59	177398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,00	43281
		Сметная стоимость:				**1039,48**	**584298**
				Стойка Ст-1-85шт			
20	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,0602**		**646,89**	**29149**
		НР первого уровня	%	54,8		276,44	12457
		НР второго уровня	%	4,24		39,15	1764
		Накладные расходы	%	--		315,59	14221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,00	3470
		Сметная стоимость:				**1039,48**	**46839**
				Ворота В-1			
21	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2652**		**49997,42**	**13261**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	4698
		НР второго уровня	%	4,24		2870,93	761
		Накладные расходы	%	--		20584,13	5460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5646,52	1498
		Сметная стоимость:				**76228,07**	**20218**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0854**		**162657,34**	**13884**
		НР второго уровня	%	4,24		6896,67	589
		Накладные расходы	%	--		6896,67	589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13564,32	1158
		Сметная стоимость:				185116,35	15631
23	**С121-050301-3003 21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0132**		**148414,79**	**1958**
		НР второго уровня	%	4,24		6292,79	83
		Накладные расходы	%	--		6292,79	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12376,61	163
		Сметная стоимость:				**167084,18**	**2204**
24	**С121-050206-0801 21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0025**		**221369,50**	**549**
		НР второго уровня	%	4,24		9386,07	23
		Накладные расходы	%	--		9386,07	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18460,45	46
		Сметная стоимость:				**249216,01**	**618**
25	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1642**		**150577,73**	**24725**
		НР второго уровня	%	4,24		6384,50	1048
		Накладные расходы	%	--		6384,50	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12556,98	2062

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**169519,20**	**27835**
26	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,6917**		**1293,77**	**9951**
		НР первого уровня	%	54,8		552,89	4253
		НР второго уровня	%	4,24		78,30	602
		Накладные расходы	%	--		631,19	4855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,06	1185
		Сметная стоимость:				**2078,96**	**15991**
27	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3400**		**19436,91**	**6609**
		НР первого уровня	%	48,5		1867,42	635
		НР второго уровня	%	4,24		903,30	307
		Накладные расходы	%	--		2770,73	942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1776,61	604
		Сметная стоимость:				**23984,24**	**8155**
28	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Монтаж**	**т**	**0,0448**		**16803,01**	**753**
		НР первого уровня	%	60,9		5812,43	261
		НР второго уровня	%	4,24		958,90	43
		Накладные расходы	%	--		6771,33	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,95	85
		Сметная стоимость:				**25460,29**	**1141**
29	**С123-010201-0164 23-010201-0164 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,6000**		**1696,68**	**9501**
		НР второго уровня	%	4,24		71,94	403
		Накладные расходы	%	--		71,94	403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,49	792
		Сметная стоимость:				**1910,11**	**10697**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0006**		**182877,04**	**117**
		НР второго уровня	%	4,24		7753,99	5
		Накладные расходы	%	--		7753,99	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15250,48	10
		Сметная стоимость:				205881,31	132
31	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0058**		**146912,11**	**846**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	36
		Накладные расходы	%	--		6229,07	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12251,29	71
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**953**
32	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,2998**		**1293,77**	**1682**
		НР первого уровня	%	54,8		552,89	719
		НР второго уровня	%	4,24		78,30	102
		Накладные расходы	%	--		631,19	820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,00	200
		Сметная стоимость:				**2078,96**	**2702**
				Калитка К-1			
33	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Калитка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0929**		**49997,42**	**4645**
		НР первого уровня	%	60,9		17713,20	1645
		НР второго уровня	%	4,24		2870,93	267
		Накладные расходы	%	--		20584,13	1912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5646,52	525
		Сметная стоимость:				**76228,07**	**7081**
34	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0354**		**162657,34**	**5752**
		НР второго уровня	%	4,24		6896,67	244
		Накладные расходы	%	--		6896,67	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13564,32	480
		Сметная стоимость:				**183118,33**	**6475**
35	**С121-050301-3003 21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0066**		**148414,79**	**979**
		НР второго уровня	%	4,24		6292,79	42
		Накладные расходы	%	--		6292,79	42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12376,61	82
		Сметная стоимость:				**167084,18**	**1102**
36	**С121-050206-0801 21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0012**		**221369,50**	**274**
		НР второго уровня	%	4,24		9386,07	12
		Накладные расходы	%	--		9386,07	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18460,45	23
		Сметная стоимость:				**249216,01**	**309**
37	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0497**		**150577,73**	**7484**
		НР второго уровня	%	4,24		6384,50	317

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6384,50	317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12556,98	624
		Сметная стоимость:				**169519,20**	**8425**
38	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,6940**		**1293,77**	**3485**
		НР первого уровня	%	54,8		552,89	1489
		НР второго уровня	%	4,24		78,30	211
		Накладные расходы	%	--		631,19	1700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,00	415
		Сметная стоимость:				**2078,96**	**5601**
39	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3400**		**19436,91**	**6609**
		НР первого уровня	%	48,5		1867,42	635
		НР второго уровня	%	4,24		903,30	307
		Накладные расходы	%	--		2770,73	942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1776,61	604
		Сметная стоимость:				**23984,24**	**8155**
40	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Монтаж**	**т**	**0,0448**		**16803,01**	**753**
		НР первого уровня	%	60,9		5812,43	261
		НР второго уровня	%	4,24		958,90	43
		Накладные расходы	%	--		6771,33	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1885,95	85
		Сметная стоимость:				**25460,29**	**1141**
41	**С123-010201-0164 23-010201-0164 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,6000**		**1696,68**	**9501**
		НР второго уровня	%	4,24		71,94	403
		Накладные расходы	%	--		71,94	403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,49	792
		Сметная стоимость:				**1910,11**	**10697**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0006**		**182877,04**	**117**
		НР второго уровня	%	4,24		7753,99	5
		Накладные расходы	%	--		7753,99	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15250,48	10
		Сметная стоимость:				205881,51	132
43	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0058**		**146912,11**	**846**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	36
		Накладные расходы	%	--		6229,07	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12251,29	71
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**953**
44	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,2998**		**1293,77**	**1682**
		НР первого уровня	%	54,8		552,89	719
		НР второго уровня	%	4,24		78,30	102
		Накладные расходы	%	--		631,19	820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,00	200
		Сметная стоимость:				**2078,96**	**2702**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1416469**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1416469**

Наименование объекта - **Поликлиника**

на **2-1-8 Технологическое оборудование**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Мебель					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Прайс-лист**	**Компьютерный комплект; 220в,1ф,0,45кВт; (Монитор ЖК 17")**	**шт**	**22,9600**		**189350,78**	**4347501**
		НР второго уровня	%	4,24		8028,47	184334
		Накладные расходы	%	--		8028,47	184334
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15790,34	362547
		Сметная стоимость:				**213169,59**	**4894382**
2	**Прайс-лист**	**Стол эргономичный; габариты 1700х650х750мм Кул 009**	**шт**	**5,0000**		**48942,36**	**244712**
		НР второго уровня	%	4,24		2075,16	10376
		Накладные расходы	%	--		2075,16	10376
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4081,40	20407
		Сметная стоимость:				**55098,92**	**275495**
3	**Прайс-лист**	**Кресло для персонала BH 1608**	**шт**	**9,0000**		**14281,54**	**128534**
		НР второго уровня	%	4,24		605,54	5450
		Накладные расходы	%	--		605,54	5450
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1190,97	10719
		Сметная стоимость:				**16078,05**	**144702**
4	**Прайс-лист**	**Шкаф 4-х створчатый; габариты 800х350х2000мм Кул 124**	**шт**	**7,0000**		**28081,68**	**196572**
		НР второго уровня	%	4,24		1190,66	8335
		Накладные расходы	%	--		1190,66	8335
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2341,79	16393
		Сметная стоимость:				**31614,13**	**221299**
5	**Прайс-лист**	**Шкаф для одежды; габариты 700х500х2000мм Кул 125**	**шт**	**7,0000**		**30488,68**	**213421**
		НР второго уровня	%	4,24		1292,72	9049
		Накладные расходы	%	--		1292,72	9049
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2542,51	17798
		Сметная стоимость:				**34323,92**	**240267**
6	**Прайс-лист**	**Дафне скамья не откидная; габариты 1650х440х950мм**	**шт**	**23,0000**		**59934,34**	**1378490**
		НР второго уровня	%	4,24		2541,22	58448
		Накладные расходы	%	--		2541,22	58448
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4998,04	114955
		Сметная стоимость:				**67473,60**	**1551893**
7	**Прайс-лист**	**Стол однотумбовый с дверцей; габариты 1200х600х750мм Кул 106**	**шт**	**7,0000**		**13398,97**	**93793**
		НР второго уровня	%	4,24		568,12	3977
		Накладные расходы	%	--		568,12	3977
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1117,37	7822
		Сметная стоимость:				**15084,46**	**105591**
8	**Прайс-лист**	**Телевизор; Диагональ 72см; 220в, 1Ф, 0,25кВт Harper 28R0530**	**шт**	**1,0000**		**77024,05**	**77024**
		НР второго уровня	%	4,24		3265,82	3266
		Накладные расходы	%	--		3265,82	3266
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6423,19	6423
		Сметная стоимость:				**86713,05**	**86713**
9	**Прайс-лист**	**Диван книжка без подлокотников; габариты 1870х860х660мм Гера**	**шт**	**1,0000**		**48942,36**	**48942**
		НР второго уровня	%	4,24		2075,16	2075
		Накладные расходы	%	--		2075,16	2075

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4081,40	4081
		Сметная стоимость:				**55098,92**	**55099**
10	**Прайс-лист**	**Металлическая вешалка гардеробная с крючками, длина 1800мм**	**шт**	**17,0000**		**18453,68**	**313713**
		НР второго уровня	%	4,24		782,44	13301
		Накладные расходы	%	--		782,44	13301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1538,89	26161
		Сметная стоимость:				**20775,00**	**353175**
11	**Прайс-лист**	**Электросушилка для рук 240x240x230 SBN-1800**	**шт**	**22,0000**		**29686,35**	**653100**
		НР второго уровня	%	4,24		1258,70	27691
		Накладные расходы	%	--		1258,70	27691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2475,66	54463
		Сметная стоимость:				**33420,66**	**735254**
12	**Прайс-лист**	**Скамья трех местная; габариты 1560x600x800мм Прага**	**шт**	**19,0000**		**16849,01**	**320131**
		НР второго уровня	%	4,24		714,40	13574
		Накладные расходы	%	--		714,40	13574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1405,07	26696
		Сметная стоимость:				**18968,48**	**360401**
13	**Прайс-лист**	**Шкаф металлический для уборочного инвентаря; габариты 500x450x1800мм**	**шт**	**2,0000**		**37709,69**	**75419**
		НР второго уровня	%	4,24		1598,89	3198
		Накладные расходы	%	--		1598,89	3198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3144,69	6289
		Сметная стоимость:				**42453,27**	**84907**
14	**Прайс-лист**	**Стул офисный ВИ С-114**	**шт**	**6,0000**		**5215,17**	**31291**
		НР второго уровня	%	4,24		221,12	1327
		Накладные расходы	%	--		221,12	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		434,90	2609
		Сметная стоимость:				**5871,20**	**35227**
15	**Прайс-лист**	**Сейф огнестойкий; габариты 435x493x506мм**	**шт**	**2,0000**		**92268,39**	**184537**
		НР второго уровня	%	4,24		3912,18	7824
		Накладные расходы	%	--		3912,18	7824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7694,45	15389
		Сметная стоимость:				**103875,01**	**207750**
16	**Прайс-лист**	**Принтер лазерный цветной Canon LBP-7018C**	**шт**	**8,0000**		**78227,55**	**625820**
		НР второго уровня	%	4,24		3316,85	26535
		Накладные расходы	%	--		3316,85	26535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6523,55	52188
		Сметная стоимость:				**88067,95**	**704544**
17	**Прайс-лист**	**Кассовый аппарат 260x180x81**	**шт**	**1,0000**		**4011,67**	**4012**
		НР второго уровня	%	4,24		170,09	170
		Накладные расходы	%	--		170,09	170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,54	335
		Сметная стоимость:				**4516,30**	**4516**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Прайс-лист	**Стол обеденный с четырьмя стульями DP-303**	компл.	2,0000		26477,02	52954
		НР второго уровня	%	4,24		1122,63	2245
		Накладные расходы	%	--		1122,63	2245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2207,97	4416
		Сметная стоимость:				29807,61	59615
22	Прайс-лист	**Диван; габариты 1290x760x770мм SF-688**	шт	5,0000		47337,69	236688
		НР второго уровня	%	4,24		2007,12	10036
		Накладные расходы	%	--		2007,12	10036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3947,59	19738
		Сметная стоимость:				53292,40	266462
23	Прайс-лист	**Ванна моечная двухсекционная; габариты 1200x600мм**	шт	3,0000		76221,71	228665
		НР второго уровня	%	4,24		3231,80	9695
		Накладные расходы	%	--		3231,80	9695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6356,28	19069
		Сметная стоимость:				85809,79	257429
24	Прайс-лист	**Шкаф металлический двухсекционный КСТ 4**	шт	13,0000		76221,71	990882
		НР второго уровня	%	4,24		3231,80	42013
		Накладные расходы	%	--		3231,80	42013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6356,28	82632
		Сметная стоимость:				85809,79	1115527
25	Прайс-лист	**Шкаф архивный; габариты 900x500x1800мм Архивный Б**	шт	10,0000		58971,53	589715
		НР второго уровня	%	4,24		2500,39	25004
		Накладные расходы	%	--		2500,39	25004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4917,75	49178
		Сметная стоимость:				66389,68	663897
26	Прайс-лист	**Доска интерактивная IP BOARD 85**	шт	1,0000		212618,46	212618
		НР второго уровня	%	4,24		9015,02	9015
		Накладные расходы	%	--		9015,02	9015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17730,68	17731
		Сметная стоимость:				239364,16	239364
27	Прайс-лист	**Трибуна для выступлений напольная**	шт	1,0000		18421,58	18422
		НР второго уровня	%	4,24		781,08	781
		Накладные расходы	%	--		781,08	781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1536,21	1536
		Сметная стоимость:				20738,87	20739
28	Прайс-лист	**Скамья; габариты 1250x430x1000мм М Маджестик**	шт	32,0000		22866,51	731728
		НР второго уровня	%	4,24		969,54	31025
		Накладные расходы	%	--		969,54	31025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,88	61020
		Сметная стоимость:				25742,94	823774
29	Прайс-лист	**Стол двухтумбовый; габариты 1500x700x750 Кул 128**	шт	2,0000		21663,01	43326
		НР второго уровня	%	4,24		918,51	1837
		Накладные расходы	%	--		918,51	1837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1806,52	3613
		Сметная стоимость:				**24388,05**	**48776**
30	**Прайс-лист**	**Стол рабочий; габариты 1500x700x750 Кул 104**	**шт**	**5,0000**		**14843,18**	**74216**
		НР второго уровня	%	4,24		629,35	3147
		Накладные расходы	%	--		629,35	3147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1237,80	6189
		Сметная стоимость:				**16710,33**	**83552**
31	**Прайс-лист**	**Шкаф; габариты 500x420x2000 Кул 810**	**шт**	**5,0000**		**27279,35**	**136397**
		НР второго уровня	%	4,24		1156,64	5783
		Накладные расходы	%	--		1156,64	5783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2274,88	11374
		Сметная стоимость:				**30710,87**	**153554**
32	**Прайс-лист**	**Шкаф; габариты 500x420x2000 Кул 811**	**шт**	**5,0000**		**27279,35**	**136397**
		НР второго уровня	%	4,24		1156,64	5783
		Накладные расходы	%	--		1156,64	5783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2274,88	11374
		Сметная стоимость:				**30710,87**	**153554**
33	**Прайс-лист**	**Шкаф; габариты 800x420x2000 Кул 814**	**шт**	**5,0000**		**48140,03**	**240700**
		НР второго уровня	%	4,24		2041,14	10206
		Накладные расходы	%	--		2041,14	10206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4014,49	20072
		Сметная стоимость:				**54195,66**	**270978**
34	**Прайс-лист**	**Стол приставка; габариты 1100x60x750 Кул 005**	**шт**	**1,0000**		**7622,17**	**7622**
		НР второго уровня	%	4,24		323,18	323
		Накладные расходы	%	--		323,18	323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,63	636
		Сметная стоимость:				**8580,98**	**8581**
35	**Прайс-лист**	**Кресло из натуральной кожи; габариты 1300x500x500 Зодиак №2**	**шт**	**5,0000**		**66593,71**	**332969**
		НР второго уровня	%	4,24		2823,57	14118
		Накладные расходы	%	--		2823,57	14118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5553,38	27767
		Сметная стоимость:				**74970,66**	**374853**
36	**Прайс-лист**	**Стул офисный 216 Люкс**	**шт**	**4,0000**		**6418,67**	**25675**
		НР второго уровня	%	4,24		272,15	1089
		Накладные расходы	%	--		272,15	1089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535,27	2141
		Сметная стоимость:				**7226,09**	**28904**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12995986**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**12995986**
Накладные расходы -			Тенге				**551030**
Сметная прибыль -			Тенге				**1083761**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**14630777**

1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование объекта - **Поликлиника**

на **2-1-6 Пожарная сигнализация. Телефонизация**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация					
1	**Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	**луч**	**2,0000**		**1157,05**	**2314**
		НР первого уровня	%	40,6		461,37	923
		НР второго уровня	%	4,24		68,62	137
		Накладные расходы	%	--		529,99	1060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,96	270
		Сметная стоимость:				**1822,01**	**3644**
2	**С123-080303-0307 23-080303-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16**	**шт.**	**2,0000**		**12820,33**	**25641**
		НР второго уровня	%	4,24		543,58	1087
		Накладные расходы	%	--		543,58	1087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1069,11	2138
		Сметная стоимость:				**14433,02**	**28866**
3	**С123-080306-0204 23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**2,0000**		**2596,03**	**5192**
		НР второго уровня	%	4,24		110,07	220
		Накладные расходы	%	--		110,07	220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,49	433
		Сметная стоимость:				**2922,59**	**5845**
4	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт**	**263,0000**		**893,91**	**235099**
		НР первого уровня	%	40,6		344,36	90566

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		52,50	13808
		Накладные расходы	%	--		396,86	104374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,26	27158
		Сметная стоимость:				**1394,03**	**366631**
5	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**251,0000**		**218,44**	**54828**
		НР второго уровня	%	4,24		9,26	2325
		Накладные расходы	%	--		9,26	2325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,22	4572
		Сметная стоимость:				**245,92**	**61725**
6	**С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**12,0000**		**683,48**	**8202**
		НР второго уровня	%	4,24		28,98	348
		Накладные расходы	%	--		28,98	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,00	684
		Сметная стоимость:				**769,46**	**9233**
7	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**58,0000**		**1788,31**	**103722**
		НР первого уровня	%	40,6		688,71	39945
		НР второго уровня	%	4,24		105,03	6092
		Накладные расходы	%	--		793,74	46037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,56	11981
		Сметная стоимость:				**2788,62**	**161740**
8	**С123-080302-0301 23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**58,0000**		**728,44**	**42250**
		НР второго уровня	%	4,24		30,89	1791

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		30,89	1791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,75	3523
		Сметная стоимость:				**820,07**	**47564**
9	**Ц13-100702-0502 13-100702-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка контроля шлейфа**	**шт**	**29,0000**		**781,42**	**22661**
		НР первого уровня	%	40,6		275,49	7989
		НР второго уровня	%	4,24		44,81	1300
		Накладные расходы	%	--		320,30	9289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,14	2556
		Сметная стоимость:				**1189,85**	**34506**
10	**С123-080303-0101 23-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1**	**шт.**	**29,0000**		**6966,92**	**202041**
		НР второго уровня	%	4,24		295,40	8567
		Накладные расходы	%	--		295,40	8567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,99	16849
		Сметная стоимость:				**7843,30**	**227456**
11	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**9650,14**	**86851**
		НР первого уровня	%	40,6		3844,47	34600
		НР второго уровня	%	4,24		572,17	5150
		Накладные расходы	%	--		4416,64	39750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1125,34	10128
		Сметная стоимость:				**15192,12**	**136729**
12	**С123-080304-0402 23-080304-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели Маяк-12-К**	**шт.**	**9,0000**		**2459,46**	**22135**
		НР второго уровня	%	4,24		104,28	939
		Накладные расходы	%	--		104,28	939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,10	1846
		Сметная стоимость:				**2768,84**	**24920**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Кабельные изделия и провода			
13	**Ц13-100105-0502 13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**2917,0000**		**497,70**	**1451794**
		НР первого уровня	%	40,6		112,46	328032
		НР второго уровня	%	4,24		25,87	75465
		Накладные расходы	%	--		138,33	403497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,88	148423
		Сметная стоимость:				**686,91**	**2003714**
14	**С123-060410-0101 23-060410-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**2,9170**		**17312,11**	**50499**
		НР второго уровня	%	4,24		734,03	2141
		Накладные расходы	%	--		734,03	2141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1443,69	4211
		Сметная стоимость:				**19489,83**	**56852**
15	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**190,0000**		**198,94**	**37799**
		НР первого уровня	%	42,8		49,26	9360
		НР второго уровня	%	4,24		10,52	2000
		Накладные расходы	%	--		59,79	11359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,70	3933
		Сметная стоимость:				**279,42**	**53091**
16	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1800**		**133303,67**	**23995**
		НР второго уровня	%	4,24		5652,08	1017
		Накладные расходы	%	--		5652,08	1017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11116,46	2001
		Сметная стоимость:				**150072,21**	**27013**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С123-060903-0104 23-060903-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0100**		**70325,21**	**703**
		НР второго уровня	%	4,24		2981,79	30
		Накладные расходы	%	--		2981,79	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5864,56	59
		Сметная стоимость:				**79171,56**	**792**
18	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**190,0000**		**308,26**	**58570**
		НР первого уровня	%	42,8		78,95	15000
		НР второго уровня	%	4,24		16,42	3119
		Накладные расходы	%	--		95,37	18120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,29	6135
		Сметная стоимость:				**435,92**	**82825**
19	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**190,0000**		**22,48**	**4271**
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	181
		Накладные расходы	%	--		0,95	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	356
		Сметная стоимость:				**25,31**	**4808**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3337954**
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация					
20	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**833,67**	**834**
		НР первого уровня	%	40,6		247,94	248
		НР второго уровня	%	4,24		45,86	46
		Накладные расходы	%	--		293,80	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,20	90
		Сметная стоимость:				**1217,66**	**1218**
21	**Прайс-лист**	**Мини АТС Panasonic KX-TDA100**	**шт**	**1,0000**		**190955,45**	**190955**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8096,51	8097
		Накладные расходы	%	--		8096,51	8097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,16	15924
		Сметная стоимость:				**214976,11**	**214976**
22	**Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**коробка**	**1,0000**		**2924,43**	**2924**
		НР первого уровня	%	42,8		849,46	849
		НР второго уровня	%	4,24		160,01	160
		Накладные расходы	%	--		1009,47	1009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	315
		Сметная стоимость:				**4248,62**	**4249**
23	**С123-061707-0102 23-061707-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Кросс-муфта оптическая GP-D**	**шт.**	**1,0000**		**3174,91**	**3175**
		НР второго уровня	%	4,24		134,62	135
		Накладные расходы	%	--		134,62	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,76	265
		Сметная стоимость:				**3574,29**	**3574**
24	**Ц13-100105-0508 13-100105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м**	**2590,0000**		**317,54**	**822419**
		НР первого уровня	%	40,6		48,09	124560
		НР второго уровня	%	4,24		15,50	40152
		Накладные расходы	%	--		63,60	164712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,49	78971
		Сметная стоимость:				**411,62**	**1066102**
25	**С123-060408-0101 23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	**км**	**2,5900**		**12613,56**	**32669**
		НР второго уровня	%	4,24		534,81	1385
		Накладные расходы	%	--		534,81	1385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,87	2724

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8096,51	8097
		Накладные расходы	%	--		8096,51	8097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,16	15924
		Сметная стоимость:				**214976,11**	**214976**
22	**Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**коробка**	**1,0000**		**2924,43**	**2924**
		НР первого уровня	%	42,8		849,46	849
		НР второго уровня	%	4,24		160,01	160
		Накладные расходы	%	--		1009,47	1009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	315
		Сметная стоимость:				**4248,62**	**4249**
23	**С123-061707-0102 23-061707-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Кросс-муфта оптическая GP-D**	**шт.**	**1,0000**		**3174,91**	**3175**
		НР второго уровня	%	4,24		134,62	135
		Накладные расходы	%	--		134,62	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,76	265
		Сметная стоимость:				**3574,29**	**3574**
24	**Ц13-100105-0508 13-100105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м**	**2590,0000**		**317,54**	**822419**
		НР первого уровня	%	40,6		48,09	124560
		НР второго уровня	%	4,24		15,50	40152
		Накладные расходы	%	--		63,60	164712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,49	78971
		Сметная стоимость:				**411,62**	**1066102**
25	**С123-060408-0101 23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	**км**	**2,5900**		**12613,56**	**32669**
		НР второго уровня	%	4,24		534,81	1385
		Накладные расходы	%	--		534,81	1385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,87	2724

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14200,24**	**36779**
26	**Ц13-100408-0507 13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	**шт**	**53,0000**		**762,52**	**40414**
		НР первого уровня	%	40,6		305,01	16165
		НР второго уровня	%	4,24		45,26	2399
		Накладные расходы	%	--		350,27	18564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,02	4718
		Сметная стоимость:				**1201,81**	**63696**
27	**С123-070220-0703 23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**53,0000**		**284,61**	**15084**
		НР второго уровня	%	4,24		12,07	640
		Накладные расходы	%	--		12,07	640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,73	1258
		Сметная стоимость:				**320,41**	**16982**
28	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	**шт**	**53,0000**		**833,67**	**44184**
		НР первого уровня	%	40,6		247,94	13141
		НР второго уровня	%	4,24		45,86	2431
		Накладные расходы	%	--		293,80	15571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,20	4780
		Сметная стоимость:				**1217,66**	**64536**
29	**С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**53,0000**		**2723,83**	**144363**
		НР второго уровня	%	4,24		115,49	6121
		Накладные расходы	%	--		115,49	6121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,15	12039
		Сметная стоимость:				**3066,47**	**162523**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**690,0000**		**308,26**	**212701**
		НР первого уровня	%	42,8		78,95	54475
		НР второго уровня	%	4,24		16,42	11328
		Накладные расходы	%	--		95,37	65803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,29	22280
		Сметная стоимость:				**435,92**	**300785**
31	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**10,0000**		**39,86**	**399**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	17
		Накладные расходы	%	--		1,69	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	33
		Сметная стоимость:				**44,87**	**449**
32	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм**	**м**	**680,0000**		**56,24**	**38243**
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	1622
		Накладные расходы	%	--		2,38	1622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	3189
		Сметная стоимость:				**63,31**	**43054**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1548365**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**190955**
Накладные расходы -			Тенге				**8097**
Сметная прибыль -			Тенге				**15924**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**214976**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1978921**
ИТОГО по смете:			Тенге				**5316875**

Наименование объекта - **Станция скорой медецинской помощи**

на **2-2-6 Пожарная сигнализация. Телефонизация**

	Шифр норм и		Единица	Количество	Стоимость, тенге

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация							
1	**Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	**луч**	**1,0000**		**1157,05**	**1157**
		НР первого уровня	%	40,6		461,37	461
		НР второго уровня	%	4,24		68,62	69
		Накладные расходы	%	--		529,99	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,96	135
		Сметная стоимость:				**1822,01**	**1822**
2	**С123-080303-0305 23-080303-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	**шт.**	**1,0000**		**10714,03**	**10714**
		НР второго уровня	%	4,24		454,27	454
		Накладные расходы	%	--		454,27	454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		893,46	893
		Сметная стоимость:				**12061,77**	**12062**
3	**С123-080306-0204 23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**1,0000**		**2596,03**	**2596**
		НР второго уровня	%	4,24		110,07	110
		Накладные расходы	%	--		110,07	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,49	216
		Сметная стоимость:				**2922,59**	**2923**
4	**Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт**	**65,0000**		**893,91**	**58104**
		НР первого уровня	%	40,6		344,36	22383
		НР второго уровня	%	4,24		52,50	3413
		Накладные расходы	%	--		396,86	25796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,26	6712

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1394,03**	**90612**
5	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**62,0000**		**218,44**	**13543**
		НР второго уровня	%	4,24		9,26	574
		Накладные расходы	%	--		9,26	574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,22	1129
		Сметная стоимость:				**245,92**	**15247**
6	**С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**3,0000**		**683,48**	**2050**
		НР второго уровня	%	4,24		28,98	87
		Накладные расходы	%	--		28,98	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,00	171
		Сметная стоимость:				**769,46**	**2308**
7	**Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**16,0000**		**1788,31**	**28613**
		НР первого уровня	%	40,6		688,71	11019
		НР второго уровня	%	4,24		105,03	1680
		Накладные расходы	%	--		793,74	12700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,56	3305
		Сметная стоимость:				**2788,62**	**44618**
8	**С123-080302-0301 23-080302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**16,0000**		**728,44**	**11655**
		НР второго уровня	%	4,24		30,89	494
		Накладные расходы	%	--		30,89	494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,75	972
		Сметная стоимость:				**820,07**	**13121**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ц13-100702-0502 13-100702-0502 РСНБ РК 2015**	**Установка контроля шлейфа**	**шт**	**9,0000**		**781,42**	**7033**
		НР первого уровня	%	40,6		275,49	2479
		НР второго уровня	%	4,24		44,81	403
		Накладные расходы	%	--		320,30	2883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,14	793
		Сметная стоимость:				**1189,85**	**10709**
10	**С123-080303-0101 23-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1**	**шт.**	**9,0000**		**6966,92**	**62702**
		НР второго уровня	%	4,24		295,40	2659
		Накладные расходы	%	--		295,40	2659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,99	5229
		Сметная стоимость:				**7843,30**	**70590**
11	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**9650,14**	**48251**
		НР первого уровня	%	40,6		3844,47	19222
		НР второго уровня	%	4,24		572,17	2861
		Накладные расходы	%	--		4416,64	22083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1125,34	5627
		Сметная стоимость:				**15192,12**	**75961**
12	**С123-080304-0402 23-080304-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели Маяк-12-К**	**шт.**	**5,0000**		**2459,46**	**12297**
		НР второго уровня	%	4,24		104,28	521
		Накладные расходы	%	--		104,28	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,10	1025
		Сметная стоимость:				**2768,84**	**13844**
				Кабельные изделия и провода			

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Ц13-100105-0502 13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**455,0000**		**497,70**	**226454**
		НР первого уровня	%	40,6		112,46	51167
		НР второго уровня	%	4,24		25,87	11771
		Накладные расходы	%	--		138,33	62938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,88	23151
		Сметная стоимость:				**686,91**	**312544**
14	**С123-060410-0101 23-060410-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,4550**		**17312,11**	**7877**
		НР второго уровня	%	4,24		734,03	334
		Накладные расходы	%	--		734,03	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1443,69	657
		Сметная стоимость:				**19489,83**	**8868**
15	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**65,0000**		**198,94**	**12931**
		НР первого уровня	%	42,8		49,26	3202
		НР второго уровня	%	4,24		10,52	684
		Накладные расходы	%	--		59,79	3886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,70	1345
		Сметная стоимость:				**279,42**	**18163**
16	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**133303,67**	**7998**
		НР второго уровня	%	4,24		5652,08	339
		Накладные расходы	%	--		5652,08	339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11116,46	667
		Сметная стоимость:				**150072,21**	**9004**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С123-060903-0104 23-060903-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0050**		**70325,21**	**352**
		НР второго уровня	%	4,24		2981,79	15
		Накладные расходы	%	--		2981,79	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5864,56	29
		Сметная стоимость:				**79171,56**	**396**
18	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**65,0000**		**308,26**	**20037**
		НР первого уровня	%	42,8		78,95	5132
		НР второго уровня	%	4,24		16,42	1067
		Накладные расходы	%	--		95,37	6199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,29	2099
		Сметная стоимость:				**435,92**	**28335**
19	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**65,0000**		**22,48**	**1461**
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	62
		Накладные расходы	%	--		0,95	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	122
		Сметная стоимость:				**25,31**	**1645**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**732770**
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация					
20	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**833,67**	**834**
		НР первого уровня	%	40,6		247,94	248
		НР второго уровня	%	4,24		45,86	46
		Накладные расходы	%	--		293,80	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,20	90
		Сметная стоимость:				**1217,66**	**1218**
21	**Прайс-лист**	**Мини АТС Panasonic KX-TEM824RU**	**шт**	**1,0000**		**212618,46**	**212618**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		9015,02	9015
		Накладные расходы	%	--		9015,02	9015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17730,68	17731
		Сметная стоимость:				**239364,16**	**239364**
22	**Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**коробка**	**1,0000**		**2924,43**	**2924**
		НР первого уровня	%	42,8		849,46	849
		НР второго уровня	%	4,24		160,01	160
		Накладные расходы	%	--		1009,47	1009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,71	315
		Сметная стоимость:				**4248,62**	**4249**
23	**С123-061707-0102 23-061707-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Кросс-муфта оптическая GP-D**	**шт.**	**1,0000**		**3174,91**	**3175**
		НР второго уровня	%	4,24		134,62	135
		Накладные расходы	%	--		134,62	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,76	265
		Сметная стоимость:				**3574,29**	**3574**
24	**Ц13-100105-0508 13-100105-0508 РСНБ РК 2015**	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**м**	**300,0000**		**317,54**	**95261**
		НР первого уровня	%	40,6		48,09	14428
		НР второго уровня	%	4,24		15,50	4651
		Накладные расходы	%	--		63,60	19079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,49	9147
		Сметная стоимость:				**411,62**	**123487**
25	**С123-060408-0101 23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	**км**	**0,3000**		**12613,56**	**3784**
		НР второго уровня	%	4,24		534,81	160
		Накладные расходы	%	--		534,81	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,87	316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14200,24**	**4260**
26	**Ц13-100408-0507 13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	**шт**	**10,0000**		**762,52**	**7625**
		НР первого уровня	%	40,6		305,01	3050
		НР второго уровня	%	4,24		45,26	453
		Накладные расходы	%	--		350,27	3503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,02	890
		Сметная стоимость:				**1201,81**	**12018**
27	**С123-070220-0703 23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**10,0000**		**284,61**	**2846**
		НР второго уровня	%	4,24		12,07	121
		Накладные расходы	%	--		12,07	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,73	237
		Сметная стоимость:				**320,41**	**3204**
28	**Ц13-100203-0101 13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	**шт**	**10,0000**		**833,67**	**8337**
		НР первого уровня	%	40,6		247,94	2479
		НР второго уровня	%	4,24		45,86	459
		Накладные расходы	%	--		293,80	2938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,20	902
		Сметная стоимость:				**1217,66**	**12177**
29	**С123-080201-0201 23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**10,0000**		**2723,83**	**27238**
		НР второго уровня	%	4,24		115,49	1155
		Накладные расходы	%	--		115,49	1155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,15	2271
		Сметная стоимость:				**3066,47**	**30665**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**80,0000**		**308,26**	**24661**
		НР первого уровня	%	42,8		78,95	6316
		НР второго уровня	%	4,24		16,42	1313
		Накладные расходы	%	--		95,37	7629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,29	2583
		Сметная стоимость:				**435,92**	**34874**
31	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**5,0000**		**39,86**	**199**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	8
		Накладные расходы	%	--		1,69	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	17
		Сметная стоимость:				**44,87**	**224**
32	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм**	**м**	**75,0000**		**56,24**	**4218**
		НР второго уровня	%	4,24		2,38	179
		Накладные расходы	%	--		2,38	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	352
		Сметная стоимость:				**63,31**	**4749**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**393721**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**212618**
Накладные расходы -			Тенге				**9015**
Сметная прибыль -			Тенге				**17731**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**239364**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**474062**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1206832**

на **7-2 Озеленение**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу	по проекту	на единицу	по проекту

1	2	3	4	5	6	7	8
	коды ресурсов		измерения	измерения	по проекту	измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение					
1	**Е11-470102-0108 11-470102-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**143,0000**		**681,90**	**97512**
		НР первого уровня	%	56,4		271,99	38894
		НР второго уровня	%	4,24		40,44	5784
		Накладные расходы	%	--		312,43	44678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,55	11375
		Сметная стоимость:				**1073,88**	**153565**
2	**Е11-470103-0102 11-470103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	**шт.**	**143,0000**		**715,62**	**102334**
		НР первого уровня	%	56,4		307,11	43917
		НР второго уровня	%	4,24		43,36	6201
		Накладные расходы	%	--		350,48	50118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,29	12196
		Сметная стоимость:				**1151,39**	**164649**
3	**С125-010302-0101 25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**116,0000**		**390,71**	**45322**
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	1922
		Накладные расходы	%	--		16,57	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,58	3780
		Сметная стоимость:				**439,86**	**51024**
4	**С125-010301-0101 25-010301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**27,0000**		**452,63**	**12221**
		НР второго уровня	%	4,24		19,19	518
		Накладные расходы	%	--		19,19	518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,75	1019
		Сметная стоимость:				**509,57**	**13758**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-470117-0201 11-470117-0201 РСНБ РК 2015**	**Дерн. Заготовка вручную**	**м2**	**1254,0000**		**382,64**	**479835**
		НР первого уровня	%	56,4		200,96	251998
		НР второго уровня	%	4,24		24,74	31030
		Накладные расходы	%	--		225,70	283028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,67	61029
		Сметная стоимость:				**657,01**	**823892**
6	**Е11-470224-0102 11-470224-0102 РСНБ РК 2015**	**Травы многолетние. Посев**	**га**	**0,1254**		**1010,54**	**127**
		НР первого уровня	%	56,4		215,27	27
		НР второго уровня	%	4,24		51,97	7
		Накладные расходы	%	--		267,24	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,22	13
		Сметная стоимость:				**1380,00**	**173**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1207061**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1207061**

на **7-4 Малые архитектурные формы**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**84-020302-0118**	**Скамья, тип 2С-3В**	**шт.**	**7,0000**		**32931,00**	**230517**
		Накладные расходы				10194,75	71363
		Сметная прибыль				3450,06	24150
		Сметная стоимость:				**46575,81**	**326030**
1.1	**У84-020302-0118 84-020302-0118 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 2С-3В**	**шт.**	**7,0000**		**32931,00**	**230517**
		Накладные расходы	%	--		10194,75	71363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3450,06	24150
		Сметная стоимость:				**46575,81**	**326031**
2	**84-020303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**5,0000**		**9234,00**	**46170**
		Накладные расходы				48,75	244

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				742,62	3713
		Сметная стоимость:				**10025,37**	**50127**
2.1	**У84-020303-0204 84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**5,0000**		**459,00**	**2295**
		Накладные расходы	%	--		48,75	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,62	203
		Сметная стоимость:				**548,37**	**2742**
2.2	**84-020303-0204 84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**5,0000**		**8775,00**	**43875**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		702,00	3510
		Сметная стоимость:				**9477,00**	**47385**
3	**84-020307-0103**	**Навес над мусорными баками на 2 шт., тип 9015**	**шт.**	**1,0000**		**151339,00**	**151339**
		Накладные расходы				3891,00	3891
		Сметная прибыль				12418,40	12418
		Сметная стоимость:				**167648,40**	**167648**
3.1	**У84-020307-0103 84-020307-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Навес над мусорными баками на 2 шт., тип 9015**	**шт.**	**1,0000**		**15143,00**	**15143**
		Накладные расходы	%	--		3891,00	3891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1522,72	1523
		Сметная стоимость:				**20556,72**	**20557**
3.2	**84-020307-0103 84-020307-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Навес над мусорными баками на 2 шт., тип 9015**	**шт.**	**1,0000**		**136196,00**	**136196**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10895,68	10896
		Сметная стоимость:				**147091,68**	**147092**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	**С121-060303-0201 21-060303-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Емкость для мытья обуви**	**т**	**0,0500**		**224820,78**	**11241**
		НР второго уровня	%	4,24		9532,40	477
		Накладные расходы	%	--		9532,40	477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18748,25	937
		Сметная стоимость:				**253101,44**	**12655**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**180071**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**556461**
	ИТОГО по ОБЩЕЙ СМЕТЕ :						**104861089**

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**104 861 089**	
		в том числе оборудование	Тенге			**22 791 990**	
		в том числе СМР	Тенге			**89 653 417**	
		Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,2%	1 075 841	
		Итого с временными	Тенге			**91 805 099**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	635 112	
		Итого СМР в текущих ценах 2017	Тенге			**92 440 211**	
		Итого оборудование	Тенге			**15 207 671**	
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**106 572 041**	
		Итого в текущих ценах 2019 100% К=1,112825	Тенге		1,1128250	118 596 032	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**118 596 032**	
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге		**0,980000**	**116 224 111**	
		НДС (12%)	Тенге		12%	13 946 893	
		Стоимость строительства	Тенге			**130 171 004**	

Подрядчик:

Директор ТОО "БЕК"

_____ Зулпыхаров Б.М.

Авторский назор

Директор ТОО "Jer Group"

_____ ЦихашевВ.М.

Инженер по авторскому надзору

_____ Нурсеитов Ш.

Технический надзор:

Директор ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

_____ Батаев А.

Инженер по техническому надзору

_____ Егемберди Т.

_____ Гилавбаев А.

_____ Бесбаев Б.