1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,21025	158098,00	--	191338	--	191338	--	206645	
		СП - 8%			--	--	--	--		15307		
115	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0309	235657,00	--	7282	--	7282	--	7865	
		СП - 8%			--	--	--	--		583		
117	С1243-142-0114 243-142-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1581	671907,00	--	106228	--	106228	--	114726	
		СП - 8%			--	--	--	--		8498		
118	С1243-142-0115 243-142-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,306	984095,00	--	301133	--	301133	--	325224	
		СП - 8%			--	--	--	--		24091		
119	С1243-142-0116 243-142-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3296	1398691,00	--	461009	--	461009	--	497890	
		СП - 8%			--	--	--	--		36881		
120	С1243-142-0117 243-142-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00204	1974746,00	--	4028	--	4028	--	4350	
		СП - 8%			--	--	--	--		322		
121	С1243-142-0118 243-142-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00204	2788899,00	--	5689	--	5689	--	6144	
		СП - 8%			--	--	--	--		455		
122	С1243-142-0219 243-142-0219 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00816	3892868,00	--	31766	--	31766	--	34307	
		СП - 8%			--	--	--	--		2541		
123	С1243-142-0120 243-142-0120 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00816	4111141,00	--	33547	--	33547	--	36231	
		СП - 8%			--	--	--	--		2684		
124	С1243-142-0305 243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04017	59665,00	--	2397	--	2397	--	2589	
		СП - 8%			--	--	--	--		192		
125	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500	108,76	1,76	163140	2640	29550	95072	278869	
		НР - 72%; СП - 8%			87,30	0,73	130950	1095		20657		
127	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12036	499623,00	--	60135	--	60135	--	64946	
		СП - 8%			--	--	--	--		4811		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
128	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,06936	789943,00	--	54790	--	54790	--	59173	
		СП - 8%				--	--	--	--		4383		
130	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0255	400941,00	--	10224	--	10224	--	11042	
		СП - 8%				--	--	--	--		818		
133	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,2007	751664,00	--	150859	--	150859	--	162928	
		СП - 8%				--	--	--	--		12069		
134	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1224	201696,00	--	24688	--	24688	--	26663	
		СП - 8%				--	--	--	--		1975		
					Трубы								
135	Ц13-080206-1908 1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		155	384,20	39,53	59551	6127	6064	35892	103078	
		НР - 72%; СП - 8%				305,55	16,06	47360	2489		7635		
136	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		1820	297,48	10,24	541414	18637	72600	329382	940460	
		НР - 72%; СП - 8%				247,35	4,01	450177	7298		69664		
137	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м		158,1	351,00	--	55493	--	55493	--	59932	
		СП - 8%				--	--	--	--		4439		
138	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		360	90,00	--	32400	--	32400	--	34992	
		СП - 8%				--	--	--	--		2592		
139	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		1277,12	32,00	--	40868	--	40868	--	44137	
		СП - 8%				--	--	--	--		3269		
140	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		230,52	27,00	--	6224	--	6224	--	6722	
		СП - 8%				--	--	--	--		498		
144	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		640	297,48	10,24	190387	6553	25530	115827	330711	
		НР - 72%; СП - 8%				247,35	4,01	158304	2566		24497		
145	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		640	27,00	--	17280	--	17280	--	18662	
		СП - 8%				--	--	--	--		1382		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
146	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		670	92,30	0,88	61841	589	12510	35268	104878	
		НР - 72%; СП - 8%				72,75	0,36	48742	241		7769		
147	С1243-142-0307 243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,6901	94730,00	--	65373	--	65373	--	70603	
		СП - 8%				--	--	--	--		5230		
148	С1243-906-2201 243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 /КУП 1101/	шт.		59	1061,00	--	62599	--	62599	--	67607	
		СП - 8%				--	--	--	--		5008		
149	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	4381,52	168,38	13145	505	9584	2310	16692	
		НР - 72%; СП - 8%				1018,50	51,09	3056	153		1236		
150	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		10	929,16	27,98	9292	280	6393	1951	12143	
		НР - 72%; СП - 8%				261,90	9,12	2619	91		899		
151	Ц13-080208-0211 1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.		1	482,10	18,77	482	19	27	317	863	
		НР - 72%; СП - 8%				436,50	3,65	436	4		64		
152	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,00632	369674,00	--	2336	--	2336	--	2523	
		СП - 8%				--	--	--	--		187		
153	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		4	634,57	22,70	2538	91	1399	774	3577	
		НР - 72%; СП - 8%				261,90	6,93	1048	28		265		
154	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		140	661,42	22,70	92599	3178	56829	24165	126105	
		НР - 72%; СП - 8%				232,80	6,93	32592	970		9341		
157	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям + молниеприемная сетка	м		310	399,98	15,66	123994	4855	42461	56104	194505	
		НР - 72%; СП - 8%				247,35	4,01	76678	1243		14408		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
158	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям + токопровод	м		60	399,98	15,66	23999	940	8218	10859	37646	
		НР - 72%; СП - 8%				247,35	4,01	14841	241		2789		
159	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям + 16 мм	м		10	634,57	22,70	6346	227	3500	1936	8944	
		НР - 72%; СП - 8%				261,90	6,93	2619	69		663		
160	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		9	4381,52	168,38	39434	1516	28752	6931	50074	
		НР - 72%; СП - 8%				1018,50	51,09	9166	460		3709		
172	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		39	487,10	193,63	18997	7552	2652	8063	29225	
		НР - 72%; СП - 8%				225,45	61,71	8793	2407		2165		
173	С1243-403-0101 243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м		39,78	4315,00	--	171651	--	171651	--	185383	
		СП - 8%				--	--	--	--		13732		
186	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		4	776,95	--	3108	--	44	1869	5375	
		НР - 61%; СП - 8%				766,00	--	3064	--		398		
187	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.		4,08	270,00	--	1102	--	1102	--	1190	
		СП - 8%				--	--	--	--		88		
188	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		42	108,76	1,76	4568	74	827	2662	7808	
		НР - 72%; СП - 8%				87,30	0,73	3667	31		578		
189	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,04284	301095,00	--	12899	--	12899	--	13931	
		СП - 8%				--	--	--	--		1032		
190	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		40	309,05	10,24	12362	409	2059	7239	21169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%										
191	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40,8	247,35 32,00	4,01 --	9894 1306	160 --	1306	1568 --	1410	
		СП - 8%			--	--	--	--		104		
192	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1701,79 1503,00	87,98 36,49	6807 6012	352 146	443	4434 899	12140	
		НР - 72%; СП - 8%										
193	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10975,00 --	-- --	43900 --	-- --	43900	-- 3512	47412	
		СП - 8%										
194	С1261-105-0601 261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1	952,00 --	-- --	952 --	-- --	952	-- 76	1028	
		СП - 8%										
		Раздел 2.Электроосвещение										
		Шкафы распределительные										
		Аппараты защиты и управления										
215	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1573,95 1561,00	-- --	14166 14049	-- --	117	10115 1942	26224	
		НР - 72%; СП - 8%										
216	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	527,00 --	-- --	4216 --	-- --	4216	-- 337	4553	
		СП - 8%										
217	Прайс 10 п.11	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2Р 16А КЭАЗ(н)	шт.	1	7678,57 --	-- --	7679 --	-- --	7679	-- 614	8293	
		СП - 8%										
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
218	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	130	2155,42 1170,75	849,88 583,02	280205 152198	110484 75793	17523	164153 35549	479906	
		НР - 72%; СП - 8%										
219	С1247-102-1404 247-102-1404 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К, IP54	шт.	33	5644,00 --	-- --	186252 --	-- --	186252	-- 14900	201152	
		СП - 8%										
222	С1247-102-1419 247-102-1419 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 8/1000 4-5К, IP65	шт.	25	7185,00 --	-- --	179625 --	-- --	179625	-- 14370	193995	
		СП - 8%										
223	С1247-102-1420 247-102-1420 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 8/1000 Авто LS 4-5К, IP65 /с датчиком движения/	шт.	5	8651,00 --	-- --	43255 --	-- --	43255	-- 3460	46715	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
224	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 2. Установка отдельно на штырях	шт.		241	2711,31	962,95	653426	232071	48916	377680	1113595	
		НР - 72%; СП - 8%				1545,39	631,19	372439	152117		82488		
229	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	шт.		31	2138,00	--	66278	--	66278	--	71580	
		СП - 8%				--	--	--	--		5302		
231	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход/Молния-220-РИП/"	шт.		22	926,00	--	20372	--	20372	--	22002	
		СП - 8%				--	--	--	--		1630		
232	Е11-210401-0301 1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.		196	1608,29	11,98	315225	2348	55709	185676	540973	
		НР - 72%; СП - 8%				1312,08	3,65	257168	715		40072		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
232.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0003	0,0588	868671,00				51078			
237	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		80	2065,92	676,59	165274	54127	16238	94417	280466	
		НР - 72%; СП - 8%				1186,36	452,83	94909	36226		20775		
239	С1247-102-0195 247-102-0195 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м (н)	шт.		3	2917,00	--	8751	--	8751	--	9451	
		СП - 8%				--	--	--	--		700		
240	С1247-102-0195 247-102-0195 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-24ХЛ2, длина кабеля 6 м (н)	шт.		1	2917,00	--	2917	--	2917	--	3150	
		СП - 8%				--	--	--	--		233		
242	С1247-104-0107 247-104-0107 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65 /Световой указатель уличный с компактной люминисцентной лампой 1х21 Вт, IP44, номерной знак типа УСПУ 40 УХЛ1(о)/	шт.		1	5268,00	--	5268	--	5268	--	5689	
		СП - 8%				--	--	--	--		421		
247	Прайс 10 п.10	Звонок электрический бытовой Трель-1"(н)	шт		49	2232,14	--	109375	--	109375	--	118125	
		СП - 8%				--	--	--	--		8750		
					Электроустановочные изделия								
248	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		400	288,06	0,35	115224	140	480	82564	213611	
		НР - 72%; СП - 8%				286,51	0,17	114604	68		15823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	200	345,00	--	69000	--	69000	--	74520	
		СП - 8%			--	--	--	--		5520		
250	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	200	368,00	--	73600	--	73600	--	79488	
		СП - 8%			--	--	--	--		5888		
256	Ц13-080305-0317 1308-0305-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.	196	2310,99	632,43	452954	123956	29161	277861	789280	
		НР - 72%; СП - 8%			1529,78	439,19	299837	86081		58465		
257	Прайс 10 п.4	Розетка потолочная(н)	шт	196	133,93	--	26250	--	26250	--	28350	
		СП - 8%			--	--	--	--		2100		
Локальная смета №02-01-07 на Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникаций и безопасности												
Раздел 2.Телевидение												
21	С1247-201-0811 247-201-0811 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6662,00	--	6662	--	6662	--	7195	
		СП - 8%			--	--	--	--		533		
25	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	153	354,00	--	54162	--	54162	--	58495	
		СП - 8%			--	--	--	--		4333		
26	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	153	39,00	--	5967	--	5967	--	6444	
		СП - 8%			--	--	--	--		477		
27	Прайс 10 п.15	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold(o)	шт	306	26,79	--	8198	--	8198	--	8854	
		СП - 8%			--	--	--	--		656		
				Трубы								
28	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1300	297,48	10,24	386724	13312	51857	235273	671757	
		НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	321555	5213		49760		
29	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1326	27,00	--	35802	--	35802	--	38666	
		СП - 8%			--	--	--	--		2864		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	140	346,52	29,72	48513	4161	5649	29080	83800	
		НР - 72%; СП - 8%			276,45	12,04	38703	1686		6207		
31	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	142,8	66,00	--	9425	--	9425	--	10179	
		СП - 8%			--	--	--	--		754		
32	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	840,04	52,06	12601	780	5492	4644	18624	
		НР - 72%; СП - 8%			421,95	8,03	6329	120		1380		
				Кабельные изделия								
34	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1355	92,30	0,88	125067	1192	25298	71326	212104	
		НР - 72%; СП - 8%			72,75	0,36	98576	488		15711		
35	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	95	46,26	0,88	4395	83	1548	2015	6923	
		НР - 72%; СП - 8%			29,10	0,36	2764	34		513		
36	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,378	93920,00	--	129422	--	129422	--	139776	
		СП - 8%			--	--	--	--		10354		
37	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,153	206547,00	--	31602	--	31602	--	34130	
		СП - 8%			--	--	--	--		2528		
38	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям /6 мм/	м	5	399,98	15,66	2000	78	685	905	3137	
		НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	1237	20		232		
				Раздел 3.Радиофикация								
39	Ц13-100409-0105 1310-0409-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования	шт.	1	40505,40	6440,00	40505	6440	999	21316	66767	
		НР - 61%; СП - 8%			33066,00	1878,75	33066	1879		4946		
40	Прайс 10 п.14	Радиостойка РС-1900(о)	шт	1	38928,57	--	38929	--	38929	--	42043	
		СП - 8%			--	--	--	--		3114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Ц13-100411-0201 1310-0411-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор фидерный, мощность 200 Вт. Монтаж оборудования	шт.	1	4784,70	--	4785	--	276	2750	8138	
		НР - 61%; СП - 8%			4509,00	--	4509	--		603		
42	Прайс 10 п.13	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25(о)	шт	1	35089,29	--	35089	--	35089	--	37896	
		СП - 8%			--	--	--	--		2807		
43	С1247-304-0701 247-304-0701 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25(о)	шт.	1	26592,00	--	26592	--	26592	--	28719	
		СП - 8%			--	--	--	--		2127		
44	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	55	776,95	--	42732	--	602	25699	73906	
		НР - 61%; СП - 8%			766,00	--	42130	--		5475		
45	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2 П	шт.	55	154,00	--	8470	--	8470	--	9148	
		СП - 8%			--	--	--	--		678		
46	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	55	344,40	--	18942	--	2092	10278	31558	
		НР - 61%; СП - 8%			306,36	--	16850	--		2338		
47	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р ГОСТ Р 51177-2017	шт.	55	154,00	--	8470	--	8470	--	9148	
		СП - 8%			--	--	--	--		678		
49	С1247-214-0203 247-214-0203 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	160	400,00	--	64000	--	64000	--	69120	
		СП - 8%			--	--	--	--		5120		
50	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	163,2	39,00	--	6365	--	6365	--	6874	
		СП - 8%			--	--	--	--		509		
51	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям /6 мм/	м	5	399,98	15,66	2000	78	685	905	3137	
		НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	1237	20		232		
				Трубы								
52	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1500	297,48	10,24	446220	15360	59835	271469	775104	
		НР - 72%; СП - 8%			247,35	4,01	371025	6015		57415		
53	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1530	27,00	--	41310	--	41310	--	44615	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%				--	--	--	--		3305		
54	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		200	346,52	29,72	69304	5944	8070	41543	119714	
		НР - 72%; СП - 8%				276,45	12,04	55290	2408		8868		
55	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		204	66,00	--	13464	--	13464	--	14541	
		СП - 8%				--	--	--	--		1077		
56	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		15	840,04	52,06	12601	780	5492	4644	18624	
		НР - 72%; СП - 8%				421,95	8,03	6329	120		1380		
57	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м		15,3	188,00	--	2876	--	2876	--	3106	
		СП - 8%				--	--	--	--		230		
					Кабельные изделия								
58	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		1615	92,30	0,88	149064	1421	30152	85012	252802	
		НР - 72%; СП - 8%				72,75	0,36	117491	581		18726		
59	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м		85	46,26	0,88	3932	75	1383	1803	6194	
		НР - 72%; СП - 8%				29,10	0,36	2474	31		459		
60	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км		1,786	128016,00	--	228637	--	228637	--	246928	
		СП - 8%				--	--	--	--		18291		
					Раздел 4.Видеонаблюдение								
61	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1	1766,80	508,80	1767	508	--	1124	3122	
		НР - 75%; СП - 8%				1258,00	240,48	1258	240		231		
68	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		19	4715,65	5,77	89597	110	--	54588	155719	
		НР - 61%; СП - 8%				4709,88	--	89488	--		11535		
70	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		8	5496,58	10,54	43973	84	--	26772	76404	
		НР - 61%; СП - 8%				5486,04	--	43888	--		5660		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
72	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования											
		НР - 61%; СП - 8%	шт.		2	19824,00	2266,88	39648	4534	2786	20527	64989	
						16164,00	661,32	32328	1323		4814		
78	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм			Трубы								
		СП - 8%	м		24,24	90,00	--	2182	--	2182	--	2357	
						--	--	--	--		175		
79	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм											
		СП - 8%	м		24,24	194,00	--	4703	--	4703	--	5079	
						--	--	--	--		376		
82	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм											
		СП - 8%	м		40,17	84,00	--	3374	--	3374	--	3644	
						--	--	--	--		270		
83	С1243-907-0113 243-907-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 60 мм											
		СП - 8%	м		74,16	538,00	--	39898	--	39898	--	43090	
						--	--	--	--		3192		
84	С1243-907-5512 243-907-5512 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 80х40											
		СП - 8%	шт.		2	347,00	--	694	--	694	--	750	
						--	--	--	--		56		
85	С1243-907-5610 243-907-5610 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 60х40											
		СП - 8%	шт.		20	283,00	--	5660	--	5660	--	6113	
						--	--	--	--		453		
86	С1243-907-5605 243-907-5605 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16											
		СП - 8%	шт.		5	64,00	--	320	--	320	--	346	
						--	--	--	--		26		
87	С1243-907-5505 243-907-5505 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16											
		СП - 8%	шт.		2	64,00	--	128	--	128	--	138	
						--	--	--	--		10		
90	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах			Провода и кабели								
		НР - 72%; СП - 8%	м		972	249,15	2,16	242174	2099	49194	137484	410030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				196,38	0,07	190881	68		30373		
90.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	981,72	27,00				26506			
90.2	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	1166,4	7,00				8165			
90.3	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	3,888	1978,00				7690			
92	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80											
		СП - 8%	км		0,00918	220596,00	--	2025	--	2025	--	2187	
						--	--	--	--		162		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 8.Локальная смета №02-01-08 на Внутренние инженерные системы пожаротушения										
3	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	2046,03	0,19	4092	--	33	2476	7093	
		НР - 61%; СП - 8%			2029,30	--	4059	--		525		
6	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка аккумуляторов 12В	шт	4	3320,48	--	13282	--	1258	8657	23694	
		НР - 72%; СП - 8%			3006,00	--	12024	--		1755		
9	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	814,98	--	8965	--	379	6439	16636	
		НР - 75%; СП - 8%			780,50	--	8586	--		1232		
11	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	12	2046,03	0,19	24552	2	198	14854	42559	
		НР - 61%; СП - 8%			2029,30	--	24352	--		3153		
13	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	90	2964,62	--	266816	--	18236	151634	451926	
		НР - 61%; СП - 8%			2762,00	--	248580	--		33476		
16	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	26	1893,77	351,92	49238	9150	1010	30869	86515	
		НР - 72%; СП - 8%			1503,00	145,96	39078	3795		6409		
19	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	176	3077,09	1,92	541568	338	12174	322724	933436	
		НР - 61%; СП - 8%			3006,00	--	529056	--		69143		
21	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	656	3949,12	2,28	2590623	1496	47783	1550220	4472110	
		НР - 61%; СП - 8%			3874,00	--	2541344	--		331267		
23	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	285	344,40	--	98154	--	10841	53261	163528	
		НР - 61%; СП - 8%			306,36	--	87313	--		12113		
				Кабельные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	92,30	0,88	27690	264	5601	15792	46960	
					72,75	0,36	21825	108		3479		
		НР - 72%; СП - 8%										
		Трубы										
30	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	306	27,00	--	8262	--	8262	--	8923	
					--	--	--	--		661		
		СП - 8%										
		Локальная смета №02-01-09 на Технологическое оборудование										
138	Прайс 4 п.8	Плита электрическая 2-х конфорочная с духовым шкафом, 430х500х850мм,U=3,2кВт, U=220В, Мечта 15М(О)	шт	48	51776,79	--	2485286	--		--	2485286	
					--	--	--	--	2485286	--		
		Предлагаемый вариант замены (добавить) по протоколу №7										
		Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы										
		Перегородки из ГКЛ и СМЛ (АР2 л.5)		ПС-5								
26	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4	2553,17	60,38	10213	241	2077	7197	18803	
					1973,73	25,54	7895	102		1393		
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							490			
26.1	149908 С	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,5692	6,2768	78,00			622			
26.2	248324 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00126	0,00504	123438,00			391			
26.3	286158 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,0791	0,3164	1237,00						
		Полы										
		тип 1										
46	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3047,477	768,45	24,39	2341834	74328	877521	1340732	3977171	
					456,11	11,92	1389985	36326		294605		
		НР - 94%; СП - 8%							1371			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							876150			
46.1	147047 С	Ветошь	кг	0,005	15,237385	90,00						
46.2	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	1523,7385	575,00						
		тип 2										
50	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	148,345	768,45	24,39	113996	3618	42716	65264	193601	
					456,11	11,92	67662	1768		14341		
		НР - 94%; СП - 8%							67			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,741725	90,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		тип 4											
58	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		16,635	2062,23	22,26	34305	370	4170	28115	67414	
		НР - 94%; СП - 8%				1789,28	8,73	29765	145		4994		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	66,54	42,00				2795			
58.2	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	5,6559	65,00				368			
		Плинтус											
62	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов		2391,777	168,29	0,95	402512	2272	70821	310666	770232	
		НР - 94%; СП - 8%				137,73	0,45	329419	1076		57054		
		Стены 1 этаж											
68	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		31,06	2350,41	17,45	73004	542	8460	51394	134350	
		НР - 80%; СП - 8%				2060,60	7,75	64002	241		9952		
		Утепление технического чердака (АР-2 л.4)											
76	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,357344	17021,36	1538,80	23104	2089	42	19918	46463	
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	20973	915		3442		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
76.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,380056	112,00				43			
		Предлагаемый вариант замены по протоколу №11											
		Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания											
		Раздел 5.Проемы											
		Двери наружные металлические ниже 0,000 (АР-1 л.4)											
23	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		3,72	27695,00	--	103025	--	103025	--	111267	
		СП - 8%				--	--	--	--		8242		
		Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы											
		Раздел 4.Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)											
		Стены 2-9 этажей (АР-2 л.15)											
45	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из профилей одним слоем гипсокартонных листов (короба)	м2 стен (за вычетом проемов)		862,442	2255,33	16,09	1945091	13877	1322003	553390	2698360	
		НР - 90%; СП - 8%				706,38	6,57	609212	5666		199879		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
46	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		4629,96	487,31	1,97	2256226	9121	710143	1231866	3767139	
		НР - 80%; СП - 8%				331,96	0,62	1536962	2871		279047		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	6361,56504	86,00				547095			
		Предлагаемый вариант замены по протоколу №12											
		Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания											
		Раздел 3.Прочие конструкции подземной части здания											
		Входная группа №1 (КЖ1 л.28-30)											
		Фундамент Фм-1 - 2шт											
2	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		2,016	37509,72	1196,25	75620	2412	60781	11861	94479	
		НР - 91%; СП - 8%				6164,20	300,85	12427	607		6998		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,02	2,05632	27351,00				56242			
		Площадки монолитные Пм-1, Пм-2 (КЖ1 л.28,29)											
3	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,682	30598,16	1748,47	20868	1192	18140	1670	24341	
		НР - 91%; СП - 8%				2251,82	438,86	1536	299		1803		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,69223	25885,00				17918			
4	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,833	30598,16	1748,47	25488	1457	22155	2040	29730	
		НР - 91%; СП - 8%				2251,82	438,86	1876	366		2202		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,845495	25885,00				21886			
		Лестница монолитная Лм-1											
5	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		2,2	36291,51	2160,25	79841	4752	63638	11466	98611	
		НР - 91%; СП - 8%				5205,20	522,01	11451	1148		7305		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,233	25885,00				57801			
		Стена монолитная См-1 - 2шт											
6	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		1,244	47446,10	2618,80	59023	3258	41148	14028	78895	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 91%; СП - 8%				11749,93	641,60	14617	798		5844		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,027368	123438,00				3378			
6.2	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	1,26266	27351,00				34535			
		Покрытие КЖ-1 л.30											
7	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		5,5	66339,35	1895,36	364866	10425	244445	102471	504724	
		НР - 91%; СП - 8%				19999,20	474,53	109996	2610		37387		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	5,5825	25885,00				144503			
7.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,033	818975,00				27026			
7.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,3421	100670,00				34439			
		Входная группа №2 (КЖ1 л.31,32)											
		Стена подпорная монолитная Спм-2											
8	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,3	47446,10	2618,80	109126	6024	76077	25935	145866	
		НР - 91%; СП - 8%				11749,93	641,60	27025	1476		10805		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0506	123438,00				6246			
8.2	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	2,3345	27351,00				63851			
		Лестница монолитная Лм-2											
9	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		1,4	36291,51	2160,25	50808	3025	40496	7296	62753	
		НР - 91%; СП - 8%				5205,20	522,01	7287	731		4648		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,421	25885,00				36783			
		Входная группа №3 (КЖ1 л.33-35)											
		Фундамент Фм-1											
10	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,468	37509,72	1196,25	17555	560	14110	2753	21933	
		НР - 91%; СП - 8%				6164,20	300,85	2885	141		1625		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,02	0,47736	27351,00				13056			
		Стена подпорная монолитная Спм-1											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
11	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		7,2	47446,10	2618,80	341612	18856	238157	81189	456625	
						11749,93	641,60	84599	4620		33824		
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								19553			
11.1	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,1584	123438,00							
11.2	279226 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	7,308	27351,00				199881			
		Площадки монолитные Пм-1, Пм-2											
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1,564	30598,16	1748,47	47856	2734	41600	3829	55820	
						2251,82	438,86	3522	686		4135		
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								41091			
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,58746	25885,00							
		Лестница монолитная Лм-1											
13	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		2,2	36291,51	2160,25	79841	4752	63638	11466	98611	
						5205,20	522,01	11451	1148		7305		
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								57801			
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,233	25885,00							
		Входная группа №4 (КЖ1 л.36,37)											
		Стена подпорная монолитная Спм-2											
14	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		2,3	45797,74	2618,80	105335	6024	72286	25935	141772	
						11749,93	641,60	27025	1476		10502		
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								6246			
14.1	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,0506	123438,00							
14.2	279186 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	2,3345	25727,00				60060			
		Лестница монолитная Лм-2											
15	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3		1,4	36291,51	2160,25	50808	3025	40496	7296	62753	
						5205,20	522,01	7287	731		4648		
		НР - 91%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								36783			
15.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,421	25885,00							
		Входная группа №5 (КЖ1 л.38-40)											
		Стена подпорная монолитная Спм-1											