1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
184.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0004	647579,00				259			
184.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	1,12	446,00				500			
192	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт		1	5989,55	52,29	5990	53	5214	724	7251	
		НР - 98%; СП - 8%				723,39	15,78	723	16		537		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
192.1	188205 С	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	1	5087,00				5087			
					Приточная система П1								
196	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		3	814,98	--	2445	--	103	1756	4537	
		НР - 75%; СП - 8%				780,50	--	2342	--		336		
205	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		6	1588,30	59,22	9530	356	33	9051	20067	
		НР - 98%; СП - 8%				1523,47	15,78	9141	95		1486		
210	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		4	1938,55	50,04	7754	200	1517	5978	14831	
		НР - 98%; СП - 8%				1509,23	15,78	6037	63		1099		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
210.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0008	647579,00				518			
210.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	2,24	446,00				999			
215	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан		1	6727,06	98,08	6727	98	800	5728	13451	
		НР - 98%; СП - 8%				5829,20	15,78	5829	16		996		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
215.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	0,00018	647579,00				117			
215.2	146125 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00013	0,00013	2462597,00				320			
215.3	150364 С	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	0,39	748,00				292			
					Приточная система П3								
228	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установкарешетка	решетка		1	2531,98	115,30	2532	115	438	1977	4870	
		НР - 98%; СП - 8%				1979,08	38,31	1979	38		361		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
228.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0004	647579,00				259			
228.2	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00043	349485,00				150			
235	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка		1	1938,55	50,04	1939	50	380	1495	3708	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 98%; СП - 8%				1509,23	15,78	1509	16		275		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
235.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0,0002	647579,00				130			
235.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	446,00				250			
		Раздел 5.Теплоснабжение установок П1,П2. Общественные помещения											
256	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		60	97,17	1,20	5830	72	44	5600	12345	
		НР - 98%; СП - 8%				95,24	--	5714	--		914		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
256.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,012	568,00				7			
256.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,6	31,00				19			
256.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,03	483,00				14			
261	Е11-180701-0206 1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка	шт.		2	12226,56	283,92	24453	568	20501	3572	30267	
		НР - 98%; СП - 8%				1692,08	130,47	3384	261		2242		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
261.1	261703 С	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 219 мм	шт.	1	2	10177,00				20354			
		Раздел 6.Индивидуальный тепловой пункт											
264	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	4671,69	349,80	4672	349	402	3065	8356	
		НР - 75%; СП - 8%				3921,00	165,33	3921	165		619		
273	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		49	97,17	1,20	4761	59	35	4573	10081	
		НР - 98%; СП - 8%				95,24	--	4667	--		747		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
273.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0098	568,00				6			
273.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	0,49	31,00				15			
273.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0245	483,00				12			
274	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		48,4	98,04	1,20	4745	58	77	4517	10003	
		НР - 98%; СП - 8%				95,24	--	4610	--		741		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
274.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00968	568,00				5			
274.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038	1,8392	31,00				57			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
274.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0242	483,00				12			
Локальная смета №02-01-06 на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения													
Раздел 1.Электроборудование													
					ВРУ-1								
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.		1	36231,00	3792,30	36231	3792	26195	5573	45148	
		НР - 72%; СП - 8%				6244,00	1496,09	6244	1496		3344		
					ВРУ-2								
3	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.		1	29292,48	2780,02	29292	2780	21829	4160	36128	
		НР - 72%; СП - 8%				4683,00	1094,70	4683	1095		2676		
					АВР								
5	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	17329,41	1016,86	17329	1017	13190	2511	21427	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	364,90	3122	365		1587		
					ПР								
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	3122	586		585		
8	С1247-201-0312 247-201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	13823,00	--	13823	--	13823	--	14929	
		СП - 8%				--	--	--	--		1106		
9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		11	1573,95	--	17313	--	142	12363	32050	
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	17171	--		2374		
10	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	
		СП - 8%				--	--	--	--		145		
11	С1247-204-0860 247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624	
		СП - 8%				--	--	--	--		194		
12	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653	
		СП - 8%				--	--	--	--		271		
13	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1645,00	--	6580	--	6580	--	7106	
		СП - 8%				--	--	--	--		526		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
14	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777	
		СП - 8%				--	--	--	--		132		
15	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138	
		СП - 8%				--	--	--	--		84		
16	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675	
		НР - 72%; СП - 8%				1358,07	36,49	1358	36		198		
					Аппараты для управления электроустановками								
					Я-3д								
79	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2	4645,04	1424,68	9290	2849	197	5340	15800	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	6244	1172		1170		
					Пускатель электромагнитный								
90	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		2	1573,95	--	3148	--	26	2248	5827	
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	3122	--		432		
91	С1247-208-0610 247-208-0610 РСНБ РК 2015	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150, 400 В/ПМЛ12-0101132, 10 А, 380В/	шт.		1	8291,00	--	8291	--	8291	--	8954	
		СП - 8%				--	--	--	--		663		
92	С1247-208-0201 247-208-0201 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.		1	8378,00	--	8378	--	8378	--	9048	
		СП - 8%				--	--	--	--		670		
					ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
95	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		1	261,11	0,31	261	--	10	181	477	
		НР - 72%; СП - 8%				251,13	0,14	251	--		35		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
95.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0204	450,00				9			
99	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		695	288,06	0,35	200202	243	835	143455	371149	
		НР - 72%; СП - 8%				286,51	0,17	199124	118		27493		
102	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		108	261,11	0,31	28200	33	1045	19539	51558	
		НР - 72%; СП - 8%				251,13	0,14	27122	15		3819		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
102.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	2,2032	450,00				991			
106	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		1	977,52	5,29	978	5	18	689	1801	
		НР - 72%; СП - 8%				955,33	2,19	955	2		133		
107	Прайс 10 п.23	Звонок громкого боя МЗ-1	шт		1	4910,71	--	4911	--	4911	--	5304	
		СП - 8%				--	--	--	--		393		
					КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
					Трубы								
141	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		23	840,04	52,06	19321	1198	8418	7120	28557	
		НР - 72%; СП - 8%				421,95	8,03	9705	185		2115		
142	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м		22,44	188,00	--	4219	--	4219	--	4556	
		СП - 8%				--	--	--	--		337		
143	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015 прим	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 + 25 мм	м		1,02	188,00	--	192	--	192	--	207	
		СП - 8%				--	--	--	--		15		
155	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		1	810,12	114,66	810	115	34	544	1462	
		НР - 72%; СП - 8%				661,32	93,55	661	94		108		
156	С1247-215-0210 247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.		0,25	22113,00	--	5528	--	5528	--	5970	
		СП - 8%				--	--	--	--		442		
161	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля + монтаж тестового зажима	шт.		2	489,68	87,98	979	176	21	615	1722	
		НР - 72%; СП - 8%				390,78	36,49	782	73		128		
162	С1247-216-0210 247-216-0210 РСНБ РК 2015	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 125А 35 мм2 /Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"(о)/	шт.		2	1360,00	--	2720	--	2720	--	2938	
		СП - 8%				--	--	--	--		218		
163	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		18	929,16	27,98	16725	503	11508	3512	21856	
		НР - 72%; СП - 8%				261,90	9,12	4714	164		1619		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					монтажные изделия							
164	Ц13-080206-0606 1308-0206-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	60	430,43	96,31	25826	5778	109	16074	45252	
		НР - 72%; СП - 8%			332,32	39,77	19939	2386		3352		
167	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1506,04	--	3012	--	398	1961	5370	
		НР - 75%; СП - 8%			1307,00	--	2614	--		398		
168	С1245-712-0301 245-712-0301 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1905,00	--	1905	--	1905	--	2057	
		СП - 8%			--	--	--	--		152		
169	С1245-712-0302 245-712-0302 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2984,00	--	2984	--	2984	--	3223	
		СП - 8%			--	--	--	--		239		
170	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	1701,79	87,98	15316	791	998	9976	27315	
		НР - 72%; СП - 8%			1503,00	36,49	13527	328		2023		
171	С1243-906-2104 243-906-2104 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2410,00	--	21690	--	21690	--	23425	
		СП - 8%			--	--	--	--		1735		
174	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	814,98	--	1630	--	69	1171	3025	
		НР - 75%; СП - 8%			780,50	--	1561	--		224		
175	С1245-712-0102 245-712-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	20587,00	--	20587	--	20587	--	22234	
		СП - 8%			--	--	--	--		1647		
176	С1245-712-0101 245-712-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	21913,00	--	21913	--	21913	--	23666	
		СП - 8%			--	--	--	--		1753		
177	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1573,95	--	9444	--	78	6744	17482	
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	9366	--		1295		
178	С1247-204-1613 247-204-1613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	469,00	--	469	--	469	--	507	
		СП - 8%			--	--	--	--		38		
179	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	454,00	--	1362	--	1362	--	1471	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%				--	--	--	--		109		
180	С1247-208-0211 247-208-0211 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.		1	25030,00	--	25030	--	25030	--	27032	
		СП - 8%				--	--	--	--		2002		
181	С1247-204-2414 247-204-2414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	4711,00	--	4711	--	4711	--	5088	
		СП - 8%				--	--	--	--		377		
182	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	3122	586		585		
183	С1247-201-0110 247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162	
		СП - 8%				--	--	--	--		456		
184	С1243-906-2201 243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.		3	1061,00	--	3183	--	3183	--	3438	
		СП - 8%				--	--	--	--		255		
185	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.		2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614	
		СП - 8%				--	--	--	--		268		
		Раздел 2.Электроосвещение											
					Шкафы распределительные								
					ЩО 1								
195	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	3122	586		585		
196	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9898,00	--	9898	--	9898	--	10690	
		СП - 8%				--	--	--	--		792		
197	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		10	1573,95	--	15740	--	130	11239	29137	
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	15610	--		2158		
198	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
		СП - 8%				--	--	--	--		135		
199	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		9	527,00	--	4743	--	4743	--	5122	
		СП - 8%				--	--	--	--		379		
					ЩО 2								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
200	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	3122	586		585		
201	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9898,00	--	9898	--	9898	--	10690	
		СП - 8%				--	--	--	--		792		
202	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		7	1573,95	--	11018	--	91	7867	20396	
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	10927	--		1511		
203	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
		СП - 8%				--	--	--	--		135		
204	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415	
		СП - 8%				--	--	--	--		253		
					ЩАО 1								
205	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	3122	586		585		
206	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9898,00	--	9898	--	9898	--	10690	
		СП - 8%				--	--	--	--		792		
207	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		7	1573,95	--	11018	--	91	7867	20396	
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	10927	--		1511		
208	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
		СП - 8%				--	--	--	--		135		
209	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415	
		СП - 8%				--	--	--	--		253		
					ЩАО 2								
210	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	3122	586		585		
211	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	9898,00	--	9898	--	9898	--	10690	
		СП - 8%				--	--	--	--		792		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
212	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		7	1573,95	--	11018	--	91	7867	20396	
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	10927	--		1511		
213	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	
		СП - 8%				--	--	--	--		135		
214	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415	
		СП - 8%				--	--	--	--		253		
					СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
218	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		57	2155,42	849,88	122859	48443	7683	71975	210420	
		НР - 72%; СП - 8%				1170,75	583,02	66733	33232		15587		
221	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		30	2155,42	849,88	64663	25497	4044	37881	110748	
		НР - 72%; СП - 8%				1170,75	583,02	35122	17491		8204		
228	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		31	2065,92	676,59	64044	20975	6292	36587	108681	
		НР - 72%; СП - 8%				1186,36	452,83	36777	14038		8050		
230	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		22	778,00	17,57	17116	387	144	12057	31507	
		НР - 72%; СП - 8%				753,88	7,30	16585	161		2334		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
230.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,2244	450,00				101			
230.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,066	652,00				43			
235	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.		49	1525,86	17,60	74767	863	1699	52245	137173	
		НР - 72%; СП - 8%				1473,58	7,30	72205	358		10161		
237	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		18	2065,92	676,59	37187	12179	3654	21244	63105	
		НР - 72%; СП - 8%				1186,36	452,83	21354	8151		4674		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
241	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.		1	778,00	17,57	778	17	7	548	1432	
		НР - 72%; СП - 8%				753,88	7,30	754	7		106		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
241.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	450,00				5			
241.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,003	652,00				2			
243	С1247-106-0108 247-106-0108 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W /15W/	шт.		31	638,00	--	19778	--	19778	--	21360	
		СП - 8%				--	--	--	--		1582		
245	С1247-106-0104 247-106-0104 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W /MO36-40, MO24-40/	шт.		4	455,00	--	1820	--	1820	--	1966	
		СП - 8%				--	--	--	--		146		
246	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		49	977,52	5,29	47898	259	828	33781	88214	
		НР - 72%; СП - 8%				955,33	2,19	46811	107		6534		
					Электроустановочные изделия								
248	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		57	288,06	0,35	16419	20	68	11765	30440	
		НР - 72%; СП - 8%				286,51	0,17	16331	10		2255		
249	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		30	345,00	--	10350	--	10350	--	11178	
		СП - 8%				--	--	--	--		828		
250	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		27	368,00	--	9936	--	9936	--	10731	
		СП - 8%				--	--	--	--		795		
251	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		37	261,11	0,31	9661	11	358	6694	17663	
		НР - 72%; СП - 8%				251,13	0,14	9292	5		1308		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
251.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,7548	450,00				340			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
252	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		37	286,00	--	10582	--	10582	--	11429	
		СП - 8%				--	--	--	--		847		
Локальная смета №02-01-07 на Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникаций и безопасности													
Раздел 2.Телевидение													
15	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.		1	63414,29	--	63414	--	37078	16065	85837	
		НР - 61%; СП - 8%				26335,50	--	26336	--		6358		
17	Е11-330109-0120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т		0,0027	118689,14	66877,46	320	181	6	145	502	
		НР - 80%; СП - 8%				49171,50	18043,64	133	49		37		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0125	0,000034	211214,00				7			
18	С1248-101-0201 248-101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.		1	15522,00	--	15522	--	15522	--	16764	
		СП - 8%				--	--	--	--		1242		
19	С1247-202-0301 247-202-0301 РСНБ РК 2015	делитель на 2 отвода PLFP2+	шт.		1	1136,00	--	1136	--	1136	--	1227	
		СП - 8%				--	--	--	--		91		
20	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.		1	4645,04	1424,68	4645	1425	98	2670	7900	
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	586,09	3122	586		585		
22	Прайс 10 п.12	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951(о)	шт		2	16607,14	--	33214	--	33214	--	35871	
		СП - 8%				--	--	--	--		2657		
23	Прайс 10 п.3	Телевизионный ответвитель на 4 отвода PLFO 4/10(о)	шт		43	776,79	--	33402	--	33402	--	36074	
		СП - 8%				--	--	--	--		2672		
24	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		153	288,06	0,35	44073	54	183	31581	81706	
		НР - 72%; СП - 8%				286,51	0,17	43836	26		6052		
Раздел 3.Радиофикация													
48	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		160	261,11	0,31	41778	49	1548	28946	76382	
		НР - 72%; СП - 8%				251,13	0,14	40181	22		5658		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
48.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	3,264	450,00				1469			
		Раздел 4.Видеонаблюдение											
					Трубы								
76	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		24	221,31	2,74	5311	66	119	3692	9723	
		НР - 72%; СП - 8%				213,57	0,09	5126	2		720		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
76.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	8,88	10,00				89			
76.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,037296	836,00				31			
77	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		24	257,59	3,53	6182	85	307	4175	11185	
		НР - 72%; СП - 8%				241,23	0,37	5790	9		829		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
77.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	6,48	44,00				285			
80	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		39	291,60	3,49	11372	136	587	7669	20564	
		НР - 72%; СП - 8%				273,06	0,05	10649	2		1523		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
80.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,702	836,00				587			
81	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м		72	320,22	4,27	23056	308	1083	15614	41764	
		НР - 72%; СП - 8%				300,90	0,30	21665	22		3094		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
81.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,296	836,00				1083			
					Провода и кабели								
88	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		48	102,98	1,30	4943	63	513	3146	8736	
		НР - 72%; СП - 8%				90,97	0,06	4367	3		647		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
88.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,192	1978,00				380			
88.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1008	836,00				84			
89	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		111	83,83	0,77	9305	86	1152	5814	16329	
		НР - 72%; СП - 8%				72,68	0,07	8067	8		1210		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
89.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,444	1978,00				878			
89.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,2331	836,00				195			
Локальная смета №02-01-08 на Внутренние инженерные системы пожаротушения													
1	Ц13-100701-0104 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.		2	18332,36	3,48	36665	7	402	22116	63484	
		НР - 61%; СП - 8%				18128,00	--	36256	--		4702		
					Трубы								
29	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		300	297,48	10,24	89244	3072	11967	54294	155021	
		НР - 72%; СП - 8%				247,35	4,01	74205	1203		11483		
Предлагаемый вариант замены (добавить) по протоколу №7													
Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания													
Раздел 6. Полы подвала (АР-1 л.5)													
		тип 3											
1	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		76,65	1859,45	83,23	142527	6380	29955	102598	264735	
		НР - 94%; СП - 8%				1385,42	38,55	106192	2955		19610		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,99645	18709,00				18643			
1.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,34549	4784,00				11221			
2	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		-38,76	1797,00	--	-69652	--	-69652	--	-75224	
		СП - 8%				--	--	--	--		-5572		
Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы													
Раздел 2.Проемы													
					Двери внутренние деревянные выше 0,000 (АР-2 л.5,17)								
42	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок		1928,5	94,29	1,27	181838	2449	5361	157666	366665	
		НР - 90%; СП - 8%				90,24	0,60	174028	1157		27160		
Раздел 3.Полы													
		тип 1											
46	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия		160,783	768,45	24,39	123554	3922	46297	70736	209833	
		НР - 94%; СП - 8%				456,11	11,92	73335	1917		15543		
47	С1233-101-0105 233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2		-64,9332	2770,00	--	-179865	--	-179865	--	-194254	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%				--	--	--	--		-14389		
		тип 2											
50	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия		148,345	768,45	24,39	113996	3618	42716	65264	193601	
		НР - 94%; СП - 8%				456,11	11,92	67662	1768		14341		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
50.1	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,741725	90,00				67			
		тип 4											
58	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		6	2062,23	22,26	12373	133	1504	10141	24315	
		НР - 94%; СП - 8%				1789,28	8,73	10736	52		1801		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	24	42,00				1008			
58.2	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	2,04	65,00				133			
		Плинтус											
60	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов		258,72	381,12	1,91	98603	494	7743	85163	198467	
		НР - 94%; СП - 8%				349,28	0,90	90366	233		14701		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
60.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,413952	18709,00				7745			
62	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	м плинтусов		1322,353	168,29	0,95	222539	1256	39155	171759	425842	
		НР - 94%; СП - 8%				137,73	0,45	182128	595		31544		
61	С1231-302-0401 231-302-0401 РСНБ РК 2015	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м		-235,7744	1173,00	--	-276563	--	-276563	--	-298688	
		СП - 8%				--	--	--	--		-22125		
63	С1233-204-0102 233-204-0102 РСНБ РК 2015	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м		-259,23973	182,00	--	-47182	--	-47182	--	-50956	
		СП - 8%				--	--	--	--		-3775		
Раздел 4. Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)													
65	С1232-101-0101 232-101-0101 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2		-131,84	461,00	--	-60778	--	-60778	--	-65640	
		СП - 8%				--	--	--	--		-4862		
66	С1222-529-0101 222-529-0101 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м		-87,0144	211,00	--	-18360	--	-18360	--	-19829	
		СП - 8%				--	--	--	--		-1469		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
67	С1222-529-0201 222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		-366,5152	322,00	--	-118018	--	-118018	--	-127459	
		СП - 8%				--	--	--	--		-9441		
69	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2		-62,2812	1781,00	--	-110923	--	-110923	--	-119797	
		СП - 8%				--	--	--	--		-8874		
71	С1232-101-0101 232-101-0101 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2		-631,0192	461,00	--	-290900	--	-290900	--	-314172	
		СП - 8%				--	--	--	--		-23272		
72	С1222-529-0101 222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		-416,472672	211,00	--	-87876	--	-87876	--	-94906	
		СП - 8%				--	--	--	--		-7030		
73	С1222-529-0201 222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м		-1754,23338	322,00	--	-564863	--	-564863	--	-610052	
		СП - 8%				--	--	--	--		-45189		
		Стены 2-9 этажей (АР-2 л,15)											
75	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2		-32,06676	1781,00	--	-57111	--	-57111	--	-61680	
		СП - 8%				--	--	--	--		-4569		
		Предлагаемый вариант замены (добавить) по протоколу №9											
		Утепление стен технического чердака (АР-2 л.4)											
2	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		35,31	5165,31	38,74	182387	1368	123926	46196	243172	
		НР - 80%; СП - 8%				1616,90	18,46	57093	652		18287		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,031	1,09461	16446,00				18002			
		Предлагаемый вариант замены (добавить) по протоколу №13											
		Локальная смета №02-01-01 на Подземная строительная часть здания											
		Раздел 3.Прочие конструкции подземной части здания											
		Площадка монолитная ПМ1 (КЖ1 л.24)											
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,11	66339,35	1895,36	7297	208	4889	2049	10094	
		НР - 91%; СП - 8%				19999,20	474,53	2200	52		748		
		Входная группа №1 (КЖ1 л.28-30)											
		Каркас металлический											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
2	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,0451	27771,16	11925,01	1252	537	122	522	1916	
		НР - 69%; СП - 8%				13146,10	3625,05	593	163		142		
3	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1898	60553,91	28545,46	11493	5418	1069	4329	17088	
		НР - 69%; СП - 8%				26373,51	6680,43	5006	1268		1266		
4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0056	959988,55	1454,55	5376	9	3836	1397	7314	
		НР - 91%; СП - 8%				273438,00	637,53	1531	4		542		
5	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,2349	818975,00	--	192377	--	192377	--	207767	
		СП - 8%				--	--	--	--		15390		
6	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,34	96,91	2,67	614	17	278	221	902	
		НР - 69%; СП - 8%				50,33	0,30	319	2		67		
7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		6,34	164,77	3,80	1045	24	648	260	1409	
		НР - 69%; СП - 8%				58,84	0,60	373	4		104		
		Стена подпорная монолитная Спм-1 (КЖ1 л.28,29)											
8	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		7,2	45958,11	2618,80	330898	18856	227443	81189	445054	
		НР - 91%; СП - 8%				11749,93	641,60	84599	4620		32967		
		Раздел 6.Полы подвала (АР-1 л.5)											
		тип 1											
9	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		34,3	1859,45	83,23	63779	2855	13404	45912	118466	
		НР - 94%; СП - 8%				1385,42	38,55	47520	1322		8775		
		тип 2											
10	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия		34,72	1951,05	47,43	67740	1647	55926	10193	84168	
		НР - 94%; СП - 8%				292,82	19,50	10167	677		6235		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
11	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		183,02	1865,12	150,64	341354	27570	94769	217483	603544	
		НР - 94%; СП - 8%				1196,67	67,48	219015	12350		44707		
					Плинтус								
12	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов		32,7	322,50	0,95	10546	31	6011	4247	15977	
		НР - 94%; СП - 8%				137,73	0,45	4504	15		1183		
Раздел 7.Внутренняя отделка подвала (АР-1 л.2)													
		Потолок											
13	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		5,75	3597,64	38,74	20686	223	10115	8363	31373	
		НР - 80%; СП - 8%				1799,68	18,46	10348	106		2324		
14	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		218,77	342,91	3,10	75018	678	28656	36806	120770	
		НР - 80%; СП - 8%				208,82	1,48	45684	324		8946		
		Стены											
15	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		19,42	1150,08	64,17	22335	1246	5909	12990	38151	
		НР - 80%; СП - 8%				781,65	54,47	15180	1058		2826		
Раздел 8.Наружная отделка ниже отм.0,000 (АР-1 л.6)													
		Облицовка входов в подвал 2шт(АР1 л.7)											
16	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки		25,84	2831,44	9,17	73164	237	34780	30555	112017	
		НР - 80%; СП - 8%				1476,29	1,82	38147	47		8298		
17	Прайс	Сайдинг ПВХ	м2		25,84	5630,00	--	145479	--		--	145479	
						--	--	--	--	145479	--		
Раздел 9.Разные работы													
		Отмостка (АР-1 л.6)											
18	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		123,9	1664,46	3,23	206227	400	180314	27712	252655	
		НР - 108%; СП - 8%				205,92	1,18	25513	146		18715		
		Облицовка входов в подвал 2шт(АР1 л.7)											

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
19	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		18,84	4912,17	22,72	92545	428	77650	13465	114491	
						767,90	8,95	14467	169		8481		
		НР - 92%; СП - 8%											
Локальная смета №02-01-03 на Отделочные работы													
Раздел 2.Проемы													
					Окна (АР-2 л.5)								
		Окно внутреннее раздаточное Окв-1 (АР2 л.16)											
20	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1	3226,62	198,07	3227	198	1575	1392	4988	
						1453,51	92,91	1454	93		369		
		НР - 90%; СП - 8%											
21	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		1	22203,00	--	22203	--	22203	--	23979	
						--	--	--	--		1776		
		СП - 8%											
Раздел 3.Полы													
		тип 1											
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		63,66	1865,12	150,64	118734	9590	32964	75647	209932	
						1196,67	67,48	76180	4296		15550		
		НР - 94%; СП - 8%											
23	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм (8мм)	м2		63,66	3092,00	--	196837	--	196837	--	212584	
						--	--	--	--		15747		
		СП - 8%											
		тип 3											
24	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		190,75	1865,12	150,64	355772	28735	98772	226668	629036	
						1196,67	67,48	228265	12872		46595		
		НР - 94%; СП - 8%											
		тип 3*											
25	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		111,07	1865,12	150,64	207159	16732	57513	131985	366275	
						1196,67	67,48	132914	7495		27131		
		НР - 94%; СП - 8%											
		Тип 8											
26	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 .РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		13,34	1365,22	107,58	18212	1435	5213	11501	32091	
						866,84	50,37	11564	672		2377		
		НР - 94%; СП - 8%											
Раздел 4.Внутренняя отделка (АР-2 л.13,14)													

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		Стены 1 этаж											
27	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		766,5	582,20	5,05	446256	3870	174540	215331	714514	
						349,44	1,72	267846	1318		52927		
		НР - 80%; СП - 8%											
28	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		34,57	719,39	5,26	24869	182	6405	14695	42729	
						528,84	2,51	18282	87		3165		
		НР - 80%; СП - 8%											
29	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		130,42	457,07	3,42	59611	446	18312	32852	99860	
						313,24	1,63	40853	213		7397		
		НР - 80%; СП - 8%											
		Стены 2-9 этажей (АР-2 л.15)											
30	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		884,94	461,47	3,42	408373	3026	128148	222913	681789	
						313,24	1,63	277199	1442		50503		
		НР - 80%; СП - 8%											
31	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов (короба)	м2 стен (за вычетом проемов)		237,0454	2255,33	16,09	534616	3814	363357	152101	741654	
						706,38	6,57	167444	1557		54937		
		НР - 90%; СП - 8%											
32	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		1792,0261	611,00	--	1094928	--	1094928	--	1182522	
						--	--	--	--		87594		
		СП - 8%											
		Потолок техэтаж (АР-2 л.16)											
33	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		471,3	342,91	3,10	161613	1462	61734	79292	260177	
						208,82	1,48	98417	698		19272		
		НР - 80%; СП - 8%											
		Стены техэтаж (АР-2 л.16)											
34	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		51,4	309,40	2,79	15903	143	6142	7749	25545	
						187,13	1,33	9618	68		1892		
		НР - 80%; СП - 8%											
		Раздел 6.Кровля											
35	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 .РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		471,3	727,13	111,65	342696	52621	169592	123488	503479	
						255,64	29,16	120483	13743		37295		
		НР - 92%; СП - 8%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	471,3	338,24	24,81	159413	11693	141004	9110	182005	
		НР - 92%; СП - 8%			14,25	6,76	6716	3186		13482		
37	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 140-150	м3	0,15288	50750,00	--	7759	--	7759	--	8380	
		СП - 8%			--	--	--	--		621		
		Козырьки (АР-2 л.14)										
38	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	37,21	4912,17	22,72	182782	845	153363	26594	226126	
		НР - 92%; СП - 8%			767,90	8,95	28574	333		16750		
		Локальная смета №02-01-04 на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения										
				Кран пожарный Д-50 мм (10 шт)								
39	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	18510,85	128,34	185108	1283	170298	13698	214711	
		НР - 98%; СП - 8%			1352,70	45,09	13527	451		15905		
		Локальная смета №02-01-05 на Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции										
		Раздел 1.Отопление. Жилая часть										
		Коридоры на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения										
40	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex (Energoflex)	м трубопровода	180	740,18	79,50	133232	14310	59635	50199	198105	
		НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	59287	6764		14674		
41	С1234-305-0204 234-305-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор ч больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	20	273,00	--	5460	--	5460	--	5897	
		СП - 8%			--	--	--	--		437		
42	С1234-305-0205 234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор ч больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	160	338,00	--	54080	--	54080	--	58406	
		СП - 8%			--	--	--	--		4326		
		Раздел 4.Вентиляция.Общественные помещения										
43	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	291,1539	6822,73	46,21	1986464	13454	1409625	557502	2747484	
		НР - 98%; СП - 8%			1935,01	18,87	563386	5494		203517		
				ВЕ7-ВЕ15								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
44	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции		90,63	550,47	15,76	49889	1428	13605	26936	82971	
						384,60	6,46	34856	585		6146		
		НР - 76%; СП - 8%											
					В8								
45	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции		32,37	550,47	15,76	17819	510	4859	9621	29635	
						384,60	6,46	12450	209		2195		
		НР - 76%; СП - 8%											
					Приточная система П1								
46	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции		11,8	550,47	15,76	6496	186	1772	3507	10803	
						384,60	6,46	4538	76		800		
		НР - 76%; СП - 8%											
					Приточная система П3								
47	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции		15,2	550,47	15,76	8367	239	2282	4518	13915	
						384,60	6,46	5846	98		1031		
		НР - 76%; СП - 8%											
		Локальная смета №02-01-07 на Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникаций и безопасности											
		Раздел 2.Телевидение											
48	С1248-101-0101 248-101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA H1181б/к с усилителем	шт.		1	7270,00	--	7270	--	7270	--	7852	
						--	--	--	--		582		
		СП - 8%											
		Пусконаладочные работы											
49	У14-011303-0201 1401-1303-0201 РСНБ РК 2015	Комплекс технологический, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве до 5. Пусконаладочные работы	комплекс		1	629650,00	--	629650	--	--	314825	1020033	
						629650,00	--	629650	--		75558		
		НР - 50%; СП - 8%											
50	У14-090202-0405 1409-0202-0405 РСНБ РК 2015	Насосная станция. Пусконаладочные работы	узел		3	345409,00	--	1036227	--	--	518114	1678688	
						345409,00	--	1036227	--		124347		
		НР - 50%; СП - 8%											
51	У14-071002-0301 1407-1002-0301 РСНБ РК 2015	Система теплопотребляющая зданий, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч.	система		1	217386,50	--	217386	--	--	108693	352166	
						217386,50	--	217386	--		26086		
		НР - 50%; СП - 8%											
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									27717299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9552716					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						509654				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						215171				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7799248			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							145479			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		- Накладные расходы	Тенге								7667837		
		- Сметная прибыль	Тенге								2042354		
		ИТОГО по акту в текущих ценах К=0,9887696798	**Тенге**									**27406023,46**	
		НДС 12%	**Тенге**									**3288722,82**	
		ВСЕГО по акту №15 с НДС	**Тенге**									**30694746,28**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379 СКО,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Грибанова О.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Галеев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор

ТОО "Стадия"

БИН 000440004135, СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова 15

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт **Герасимов Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "КостанайАгропромпроект"

БИН 080240019150, г.Алматы, проспект Сейфуллина, 458/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Колищева З.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)