«Қостанай облысында 211 км Р-36 «Қостанай-Әулиекөл-Сұрған» а/ж көпірді күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
10.01.2024 ж. № 12-0009/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамының Қостанай облыстық филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0009/24 от 10.01.2024 г.

(положительное)

по рабочему проекту

"Капитальный ремонт моста на а/д Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 211 в Костанайской области"

ЗАКАЗЧИК:

Костанайский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: "Капитальный ремонт моста на а/д Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 211 в Костанайской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.10.2023 г. № 01-1814.

4. ЗАКАЗЧИК: Костанайский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект", лицензия от 07.12.2017 г. № 17020794 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком 10 мая 2023 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком 05 января 2023 года;

постановление акимата Карасуского района Костанайской области от 21 апреля 2023 года № 88 о выдаче разрешения на использование земельных участков, площадью 40,0 га для проведения изыскательских работ ТОО «АИС Проект»;

постановление акимата города Аркалык от 19 апреля 2023 года № KZ90VBM02009713 о выдаче разрешения на использование земельных участков, расположенных на территории города Аркалыка для изыскательских работ;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 248,7 га с кадастровым номером 12-181-032-108 для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган», изготовленный Костанайским филиалом РГП «НПЦзем» 26 августа 2013 года № 193-4827;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 26 сентября 2023 года № KZ03VUA00985933, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района»;

техническое заключение по обследованию технического состояния моста, расположенного на 211 км автодороги республиканского значения Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» на возможность дальнейшей эксплуатации, выполненное ТОО «АИС Проект» в апреле 2023 года (свидетельство об аккредитации от 11 апреля 2023 года № KZ34VWC00153922, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, арх. № 20/2023, выполненный ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 11 мая 2001 года КСЛ № II-1066, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, арх. № 13-23-ГД, выполненный ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект» в 2023 году;

инженерно-гидрологический отчет, ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект» в 2023 году;

ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов, утвержденная заказчиком в 2023 году;

дефектный акт, утвержденный 25 апреля 2023 года;

акт обследования зеленых насаждений по автомобильной дороге, выданный заказчиком 25 апреля 2023 года;

заключение археологической экспертизы от 11 мая 2023 года № АЕС-399, выданное ТОО «Археологическая экспедиция» (государственная лицензия «По осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ» № 22024837 от 21 декабря 2022 года);

заключение об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 18 апреля 2023 года № KZ71VNW00006286, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области»;

договор (о реализации строительства по бюджетной программе) оказания государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения между РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» и АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» от 22 декабря 2023 года № ГЗ-091-01/23 (с приложением);

письмо заказчика от 20 сентября 2023 года № 26-01/26-03/1064-И о сроках начала строительства;

письмо заказчика от 13 октября 2023 года № 26-01/26-03/1167-И о том, что ранее работы по капитальному ремонту и реконструкции не проводились;

письмо заказчика от 18 октября 2023 года № 26-01/26-03/1179-И об отсутствии прайс-листов; о том, что материалы и оборудование приняты по сметно-нормативной базе;

письмо заказчика от 11 декабря 2023 года № 26-01/26-03/1398-И об отсутствии необходимости включения затрат управление проектом;

письмо заказчика от 10 января 2024 года № 26-01/26-03/38-И об источнике финансирования разработки проектно-сметной документации и госэкспертизы;

письмо ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» от 02 мая 2023 года № ЗТ-2023-00739010 об отсутствии сибиреязвенных очагов и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта;

письмо ТОО «Жасыл кенті» от 20 апреля 2023 года № 11 о размещении строительных отходов на полигонах предприятия;

письмо РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов от 05 мая 2023 года № 01/3761 о красно книжных видах птиц, обитаемых на территории.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскиза (эскизного проекта) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района» 10 октября 2023 года № KZ49VUA00996163;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 24 ноября 2023 года № KZ26VRC00018123, выданное РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов

Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

раздел «Обустройство дорожного движения» рабочего проекта согласован Управлением административной полиции Департамента полиции Костанайской области 20 ноября 2023 года № 5-5-47/494-И.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Костанайская область, а/д Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 211

Сейсмичность района: не сейсмичен.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автодороги	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
2	Проект организации строительства	Назирова З.К.	KZ83VJE00021789	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Бирназарова Н.С.		Соответствует
4	Обустройство дороги, организация движения	Данилкина И.С.	KZ91VJE00046380	Соответствует
5	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
6	Сметный раздел	Назирова З.К.	KZ83VJE00021789	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Некрошевич А.А.	KZ28VJE00027823 KZ81VJE00030070	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Габариты мостового сооружения	м	Г-11,5+2х0,75	Г-11,5+2х0,75
2	Схема мостового сооружения	м	3х18	3х18

3	Длина мостового перехода	м	61,2	61,2
4	Протяженность участка/строительная длина участка	км	0,740	0,740
5	Категория дороги		III	
6	Категория дороги на мосту		II	
7	Количество полос движения (по дороге)	шт.	2	2
8	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
9	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
10	Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0
11	Ширина полосы безопасности	м	2,0	2,0
12	Тип дорожной одежды		капитальный	
13	Вид покрытия		усовершенствованный	
14	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2022 года, текущих ценах 2023 года и прогнозных ценах 2024 года, в том числе:	млн. тенге	1097,760	1014,026
14.1	СМР	млн. тенге	916,473	860,952
14.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
14.3	прочие затраты	млн. тенге	181,287	153,074
15	В ценах по годам строительства:			
15.1	в ценах 2022 года (ПИР)	млн. тенге	-	15,497
15.2	в ценах 2023 года (экспертиза)	млн. тенге	-	1,783
15.3	в ценах 2024 года	млн. тенге	-	996,746
16	Продолжительность строительства	мес.	6	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Капитальный ремонт моста на а/д Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 211 в Костанайской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қостанай облысында 211 км Р-36 «Қостанай-Әулиекөл-Сұрған» а/ж көпірді күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жансеитов Д.Т.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Балгужинов Д.С.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Татиева А.С.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Мухамедина Г.З.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Данилкина И.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Бирназарова Н.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Назирова З.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Жакупова А.С.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону