Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиник №7 расположенной по адресу: Атырауская область, г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Материальные ресурсы					
1	СТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель	$м^2$	4287	
2	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	3848,6742	ОТП (задано проектом)
3	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	564,8456	ОТП (задано проектом)
4	247-102-0112 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	973	ОТП (задано проектом)
5	233-101-0109 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	1544,0048	ОТП (задано проектом)
6	247-102-0111 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	629	ОТП (задано проектом)
7	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	3157,4418	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	340,480928	ОТП (задано проектом)
9	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	5966,4	ОТП (задано проектом)
10	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	21,98	ОТП (задано проектом)
11	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	2085,98	ОТП (задано проектом)
12	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	262,997344	ОТП (задано проектом)
13	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2727,5286	ОТП (задано проектом)
14	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	47070,3573	ОТП (задано проектом)
15	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1917,4062	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	516,318828	ОТП (задано проектом)
17	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1355,4	ОТП (задано проектом)
18	243-907-0602 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 25х17	м	5000	ОТП (задано проектом)
19	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	36,82	ОТП (задано проектом)
20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000	шт	2165	
21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкер фасадный премиум металл профиль 10х100	шт	12650	
22	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	122,912558	ОТП (задано проектом)
23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный кронштейн ККУ 150х80	шт	12684	
24	235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	3036	ОТП (задано проектом)
25	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,65274	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
26	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	110,126522	ОТП (задано проектом)
27	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,635	ОТП (задано проектом)
28	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	518,976	ОТП (задано проектом)
29	247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	181	ОТП (задано проектом)
30	СТПРАЙС	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3	шт	254	
31	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	279,25305	ОТП (задано проектом)
32	247-102-0114 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	118	ОТП (задано проектом)
33	251-104-0102 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	119	ОТП (задано проектом)
34	243-907-1103 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	1766	ОТП (задано проектом)
35	247-102-0108 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	146	ОТП (задано проектом)
36	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	73,184248	ОТП (задано проектом)
37	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	37	ОТП (задано проектом)
38	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	33,7282	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	41,634	ОТП (задано проектом)
40	233-201-0301 РСНБ РК 2022	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	$м^2$	84,3948	ОТП (задано проектом)
41	246-403-0240 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3	комплект	4	ОТП (задано проектом)
42	СТПРАЙС	Плата 16-портовая аналоговых внутренних линий KX-TDA0174	шт	10	
43	235-101-0302 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	3357,2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
44	223-203-0307 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	28,8	ОТП (задано проектом)
45	СТПРАЙС	Жалюзи горизонтальные	$м^2$	403,6	
46	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,63835652	ОТП (задано проектом)
47	235-103-0103 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	2904	ОТП (задано проектом)
48	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	27795	ОТП (задано проектом)
49	СТПРАЙС	Прибор управления оповещением пожарный (настенный) SPM-B10022-DW	шт	1	
50	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	$м^2$	101	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
51	224-104-0305 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм	$м^2$	387,2	ОТП (задано проектом)
52	248-402-0512 СпрСЦ 01.2023	IP видеокамера модели Optimus IP-E042.1(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 22 м	шт.	38	ОТП (задано проектом)
53	СТПРАЙС-ЛИСТ	Руст 0,08х1,25	шт	2161	
54	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	38,9354	ОТП (задано проектом)
55	243-907-1012 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	420	ОТП (задано проектом)
56	231-302-0402 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	310,7972	ОТП (задано проектом)
57	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1900,304	ОТП (задано проектом)
58	248-402-0604 СпрСЦ 01.2023	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1653G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 5 Мп	шт.	12	ОТП (задано проектом)
59	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3836,56506	ОТП (задано проектом)
60	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	318	ОТП (задано проектом)
61	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	50	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
62	243-907-0601 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 15х17	м	1231	ОТП (задано проектом)
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,8х28 премиум цветной	шт	27600	
64	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,9837778	ОТП (задано проектом)
65	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	131	ОТП (задано проектом)
66	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7049,7552	ОТП (задано проектом)
67	СТПРАЙС	Сетевой контроллер доступа с лицензией Enterprise	шт	2	
68	СТПРАЙС	Сетевой контроллер доступа с лицензией STR20-IP-Ent	шт	2	
69	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	1,4315	ОТП (задано проектом)
70	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	16523,6	ОТП (задано проектом)
71	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	30,2736	ОТП (задано проектом)
72	243-304-0133 СпрСЦ 01.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	4,4	ОТП (задано проектом)
73	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	190	ОТП (задано проектом)
74	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1196,23865	ОТП (задано проектом)
75	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2549,28	ОТП (задано проектом)
76	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	584,01	ОТП (задано проектом)
77	СТПРАЙС	Основной блок АТС KX-TDA100RU	шт	2	
78	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	10639,72	ОТП (задано проектом)
79	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	156,093348	ОТП (задано проектом)
80	СТПРАЙС	Радиопейджер MP-801H2	шт	6	
81	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	229,86	ОТП (задано проектом)
82	СТПРАЙС	Плата цифровых интерфейсов PRI 1-портовая плата интерфейса первичного доступа к ISDN KX-TDA0290	шт	2	

1	2	3	4	5	6
83	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	1804	ОТП (задано проектом)
84	СТПРАЙС	Комплект внешних батарей "APC SRT192RMBP"	шт	1	
85	243-301-0241 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,5-315	км	1,38	ОТП (задано проектом)
86	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	344,598	ОТП (задано проектом)
87	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	349,3	ОТП (задано проектом)
88	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	3,5250764	ОТП (задано проектом)
89	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	210	ОТП (задано проектом)
90	234-301-0221 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 108 мм	м	209	ОТП (задано проектом)
91	244-501-0111 РСНБ РК 2022	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,7 л/с	шт.	2	ОТП (задано проектом)
92	СТПРАЙС	Громкоговоритель транслационный настенный SW-03	шт	45	
93	234-301-0219 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 89 мм	м	231	ОТП (задано проектом)
94	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	$м^2$	139,06	ОТП (задано проектом)
95	СТПРАЙС	Блок питания тип S,общая выходная мощность 74Вт KX-TDA0108	шт	2	
96	СТПРАЙС	Тактильная направляющая полоса	м	509,88	
97	СТПРАЙС	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3	шт	98	
98	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	50	ОТП (задано проектом)
99	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	37	ОТП (задано проектом)
100	СТПРАЙС	Приборы приемно контрольные охранно-пожарный РУБЕЖ-20П прот.R3	шт	2	
101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,2х16 с прессшайбой сос сверлом цветной	шт	49600	
102	243-304-0131 СпрСЦ 01.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	1,765	ОТП (задано проектом)
103	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	4212,7	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
104	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	726,2169	ОТП (задано проектом)
105	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	350	ОТП (задано проектом)
106	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	48,76	ОТП (задано проектом)
107	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,68639892	ОТП (задано проектом)
108	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	124	ОТП (задано проектом)
109	243-907-1412 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	120	ОТП (задано проектом)
110	СТПРАЙС	Центральный коммутатор 3 уровня "DGS-3120-24SC/RI"	шт	1	
111	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	106,05	ОТП (задано проектом)
112	243-907-1612 РСНБ РК 2022	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	60	ОТП (задано проектом)
113	СТПРАЙС	Вентилятор универсальный с термореле 6 элементов REC-RMFTU-6A	шт	2	
114	215-301-0208 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	$м^2$	84,3948	ОТП (задано проектом)
115	261-201-0310 РСНБ РК 2022	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,4791225	ОТП (задано проектом)
116	234-303-0224 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	231	ОТП (задано проектом)
117	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1874,3782	ОТП (задано проектом)
118	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	50	ОТП (задано проектом)
119	СТПРАЙС	Поручень для инвалидов откидной ПО-06.01.800.100.250	шт	12	
120	СТПРАЙС	Поручень для инвалидов настенный с бумагодержателем ПН-07.05.840.100.250	шт	12	
121	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	7,56	ОТП (задано проектом)
122	234-701-0107 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	2580,9	ОТП (задано проектом)
123	246-403-0222 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0	комплект	2	ОТП (задано проектом)
124	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	91,30488	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
125	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1320	ОТП (задано проектом)
126	246-403-0211 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	2	ОТП (задано проектом)
127	СТПРАЙС	Сигнальная лампа MP-611W1	шт	24	
128	СТПРАЙС-ЛИСТ	планка угла наружного 50х50х 3000	шт	78	
129	СТПРАЙС	Модуль доступа STR-1AP	шт	4	
130	СТПРАЙС	Пульт микрофонный (10 зон) Sonar SRM-7010	шт	1	
131	243-907-1712 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	60	ОТП (задано проектом)
132	СТПРАЙС	Поручень для раковины верхний ПР-05.03.880.665.230.Н	шт	12	
133	СТПРАЙС	Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.800	шт	12	
134	СТПРАЙС	Резервное питание Sonar	шт	1	
135	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3515,38051	ОТП (задано проектом)
136	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	279,55302	ОТП (задано проектом)
137	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,08	ОТП (задано проектом)
138	236-104-0501 РСНБ РК 2022	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	302,1759	ОТП (задано проектом)
139	СТПРАЙС	Влагозащищенная цифровая кнопка вызова со шнуром MP-433W1	шт	12	
140	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	8,344612	ОТП (задано проектом)
141	232-504-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	1063,972	ОТП (задано проектом)
142	243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	250	ОТП (задано проектом)
143	248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	3	ОТП (задано проектом)
144	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	154,8536	ОТП (задано проектом)
145	СТПРАЙС	Оптический терминал Tenda TES7008	шт	2	
146	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	67,6	ОТП (задано проектом)
147	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	9,45	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
148	241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	33702	ОТП (задано проектом)
149	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,2416	ОТП (задано проектом)
150	СТПРАЙС	Сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M(B	шт	4	
151	СТПРАЙС	Приборы приемно контрольные охранно-пожарный РУБЕЖ-20П прот.R3	шт	1	
152	234-301-0213 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 57 мм	м	115,5	ОТП (задано проектом)
153	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	102	ОТП (задано проектом)
154	248-403-0110 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	2	ОТП (задано проектом)
155	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	106,05	ОТП (задано проектом)
156	247-102-0103 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для осмотра	шт.	37	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,2905872	ОТП (задано проектом)
158	235-202-0117 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	70	ОТП (задано проектом)
159	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	ОТП (задано проектом)
160	243-112-1010 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	км	0,08	ОТП (задано проектом)
161	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,20162	ОТП (задано проектом)
162	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,35568	ОТП (задано проектом)
163	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	192	ОТП (задано проектом)
164	СТПРАЙС	Табло отображения MP-730W1	шт	2	
165	СТПРАЙС	Тактильные наклейки на стеклянную дверь	шт	38	
166	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	183	ОТП (задано проектом)
167	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	35,061	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
168	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,35328	ОТП (задано проектом)
169	248-403-0403 СпрСЦ 01.2023	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7716NI-K4, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	ОТП (задано проектом)
170	СТПРАЙС	Patch cord RG-45 5cat L=5м (экранированный) STP	шт	131	
171	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	247,716	ОТП (задано проектом)
172	СТПРАЙС	Шкаф телекоммуникационный 19" "ШТК-М-22.6.10" 22U	шт	1	
173	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	428,068	ОТП (задано проектом)
174	СТПРАЙС	Минираспределитель с плинтами LSA PLUS	шт	6	
175	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	378	ОТП (задано проектом)
176	248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	40	ОТП (задано проектом)
177	СТПРАЙС	Шкаф телекоммуникационный 19 навесной,18U TWM-1866-GR-RAL9004	шт	2	
178	СТПРАЙС	Влагозащищенная цифровая кнопка вызова со шнуром MP-433W8	шт	4	
179	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,95704	ОТП (задано проектом)
180	246-403-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5	комплект	1	ОТП (задано проектом)
181	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	682,5708	ОТП (задано проектом)
182	261-201-0503 РСНБ РК 2022	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	$м^2$	20,803104	ОТП (задано проектом)
183	243-305-0301 СпрСЦ 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	1,441	ОТП (задано проектом)
184	СТПРАЙС	Кабель батареи резервного питания KX-A228	шт	2	
185	СТПРАЙС	Патч-панель 19 телефонная,1U,50портов RJ-45,Dual IDC (телеф.раскладка,2 пары на порт 3,6,4,5)	шт	8	
186	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	52,666625	ОТП (задано проектом)
187	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	ОТП (задано проектом)
188	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	127,36705	ОТП (задано проектом)
189	236-104-0502 РСНБ РК 2022	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	53,781	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
190	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	203,88	ОТП (задано проектом)
191	246-301-0105 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N42	шт.	20	ОТП (задано проектом)
192	СТПРАЙС	Цифровой системный телефон KX-DT333	шт	2	
193	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	91,62	ОТП (задано проектом)
194	243-907-5905 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16	шт.	2499	ОТП (задано проектом)
195	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм/У194/	шт.	1280	ОТП (задано проектом)
196	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника	10 шт.	212,568	ОТП (задано проектом)
197	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,672	ОТП (задано проектом)
198	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	259	ОТП (задано проектом)
199	236-201-0703 РСНБ РК 2022	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий	кг	21,26418	ОТП (задано проектом)
200	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	95	ОТП (задано проектом)
201	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	495,573552	ОТП (задано проектом)
202	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	ОТП (задано проектом)
203	СТПРАЙС	Универсальный крючок-держатель М10	шт	12	
204	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	7,4	ОТП (задано проектом)
205	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	31,1226	ОТП (задано проектом)
206	261-107-0995 РСНБ РК 2022	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	1,7808	ОТП (задано проектом)
207	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка/телефонная/ штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	262	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
208	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2571	ОТП (задано проектом)
209	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,07	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
210	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	92,16	ОТП (задано проектом)
211	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	245	ОТП (задано проектом)
212	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	271	ОТП (задано проектом)
213	СТПРАЙС	Шкаф телекоммуникационный 19" "ШРН-М-9.650" 9U	шт	3	
214	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка 3,2х8 цветная комбинированная	шт	8420	
215	СТПРАЙС	Выход из помещения	шт	19	
216	СТПРАЙС	Вход в помещение	шт	19	
217	234-301-0106 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м^3 диаметром 32 мм	м	115,5	ОТП (задано проектом)
218	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	ОТП (задано проектом)
219	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,06494671	ОТП (задано проектом)
220	246-305-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	4	ОТП (задано проектом)
221	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	ОТП (задано проектом)
222	235-203-0108 РСНБ РК 2022	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	29,48	ОТП (задано проектом)
223	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	385	ОТП (задано проектом)
224	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,365	ОТП (задано проектом)
225	СТПРАЙС	Оптический кросс 19", "FOBX24-1U-4LCUD09"	шт	3	
226	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28	ОТП (задано проектом)
227	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	572,617623	ОТП (задано проектом)
228	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,14	ОТП (задано проектом)
229	СТПРАЙС	Аккумуляторная батарея 12В,12А/ч РТК-BATTERY 12 12	шт	6	

1	2	3	4	5	6
230	235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	141,553504	ОТП (задано проектом)
231	СТПРАЙС	Кнопка вызова	шт	16	
232	243-111-1018 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (мк)-0,66	км	0,03	ОТП (задано проектом)
233	243-907-5915 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100х60	шт.	248	ОТП (задано проектом)
234	235-201-0305 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	95,57473	ОТП (задано проектом)
235	248-404-0411 СпрСЦ 01.2023	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	12	ОТП (задано проектом)
236	241-502-0101 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	6,06	ОТП (задано проектом)
237	СТПРАЙС	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный ИО 40920-2 прот.R3	шт	6	
238	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	20,5685	ОТП (задано проектом)
239	241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	14	ОТП (задано проектом)
240	СТПРАЙС	Табличка пиктограмма "Инвалид"	шт	16	
241	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	237,6	ОТП (задано проектом)
242	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	50	ОТП (задано проектом)
243	СТПРАЙС	Шнур питания блока розеток "SNR-PDU-08S-2"	шт	8	
244	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,408776	ОТП (задано проектом)
245	СТПРАЙС	Контролер MP-200W2	шт	2	
246	246-305-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	4	ОТП (задано проектом)
247	254-103-2102 РСНБ РК 2022	Клен гиннала Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7	ОТП (задано проектом)
248	225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	1	ОТП (задано проектом)
249	СТПРАЙС	Модуль вентиляторный, "R-FAN-3T"	шт	1	
250	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	76,6113694	ОТП (задано проектом)
251	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
252	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1318	ОТП (задано проектом)
253	СТПРАЙС	Туалет для инвалидов	шт	12	
254	СТПРАЙС	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX "DEM-310GT"	шт	5	
255	СТПРАЙС	Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 32920-2 прот.R3	шт	6	
256	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	16,2468104	ОТП (задано проектом)
257	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	ОТП (задано проектом)
258	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	ОТП (задано проектом)
259	241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	47	ОТП (задано проектом)
260	261-301-0263 РСНБ РК 2022	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	37	ОТП (задано проектом)
261	СТПРАЙС	Шнур питания "IEC 60320 C13/IEC 60320 C14,10 A"	шт	7	
262	СТПРАЙС	Программатор вдресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	
263	СТПРАЙС	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	
264	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84	ОТП (задано проектом)
265	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	18,9882	ОТП (задано проектом)
266	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	83,782032	ОТП (задано проектом)
267	243-111-1017 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мк)-0,66	км	0,03	ОТП (задано проектом)
268	261-105-0647 РСНБ РК 2022	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,724	ОТП (задано проектом)
269	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	1	ОТП (задано проектом)
270	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	169,66	ОТП (задано проектом)
271	243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,12	ОТП (задано проектом)
272	243-907-5903 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16	шт.	1228	ОТП (задано проектом)
273	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,05	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
274	243-305-0303 СпрСЦ 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,358	ОТП (задано проектом)
275	243-305-0302 СпрСЦ 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,265	ОТП (задано проектом)
276	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги	м	87	ОТП (задано проектом)
277	241-208-0101 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	43	ОТП (задано проектом)
278	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	23,0770422	ОТП (задано проектом)
279	247-204-3406 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	4	ОТП (задано проектом)
280	247-204-3429 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
281	СТПРАЙС	Заглушка слота KX-A258	шт	14	
282	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	12	ОТП (задано проектом)
283	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	56	ОТП (задано проектом)
284	254-103-4402 РСНБ РК 2022	Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	3	ОТП (задано проектом)
285	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	56	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
286	246-301-0102 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.	10	ОТП (задано проектом)
287	СТПРАЙС	Оптический патч-корд "FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-BK"	шт	14	
288	261-201-0375 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,024105	ОТП (задано проектом)
289	261-102-0108 РСНБ РК 2022	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,243792	ОТП (задано проектом)
290	243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	км	0,186	ОТП (задано проектом)
291	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	11	ОТП (задано проектом)
292	214-203-0302 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,08127	ОТП (задано проектом)
293	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	18	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
294	246-301-0103 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N40	шт.	15	ОТП (задано проектом)
295	243-304-0213 СпрСЦ 01.2023	Оптический кабель "FO-DF-IN-9-4-LSZH-YL"	км	0,09	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
296	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая размерами 110 х5,3 мм	м	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
297	СТПРАЙС	Патч панель на 24 порта "TWT-PP24UTP"	шт	4	
298	СТПРАЙС	Полка для оборудования в шкаф ун.стойку 19,600мм четырехточечная,нагрузка до 180кг	шт	2	
299	217-701-0116 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0682152	ОТП (задано проектом)
300	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	ОТП (задано проектом)
301	243-907-5911 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 60х60	шт.	124	ОТП (задано проектом)
302	254-101-1202 РСНБ РК 2022	Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	2	ОТП (задано проектом)
303	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	841,5	ОТП (задано проектом)
304	243-907-5714 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,тройник/отвод размерами 100х40	шт.	100	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
305	243-907-5614 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х40	шт.	100	ОТП (задано проектом)
306	243-907-5514 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х40	шт.	100	ОТП (задано проектом)
307	СТПРАЙС	Оптическая коробка ОРК/ОРБ-32	шт	2	
308	СТПРАЙС	Радиопередатчик MP-811S1	шт	2	
309	243-907-5515 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60	шт.	90	ОТП (задано проектом)
310	242-304-0603 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	5	ОТП (задано проектом)
311	215-101-0102 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,264684	ОТП (задано проектом)
312	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,198688	ОТП (задано проектом)
313	247-201-0406 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	ОТП (задано проектом)
314	247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	6	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
315	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	38	ОТП (задано проектом)
316	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	ОТП (задано проектом)
317	СТПРАЙС	Оптический кросс 19", "FOBX24-1U-24LCUD09"	шт	1	
318	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	183,404208	ОТП (задано проектом)
319	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18,730246	ОТП (задано проектом)
320	246-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	3	ОТП (задано проектом)
321	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	ОТП (задано проектом)
322	214-209-0206 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	36,48	ОТП (задано проектом)
323	217-105-0101 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	32,10312	ОТП (задано проектом)
324	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	ОТП (задано проектом)
325	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,2884	ОТП (задано проектом)
326	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	10	ОТП (задано проектом)
327	261-301-0134 РСНБ РК 2022	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	12,12	ОТП (задано проектом)
328	246-305-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4	шт.	2	ОТП (задано проектом)
329	248-401-0753 СпрСЦ 01.2023	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
330	247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	3	ОТП (задано проектом)
331	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	ОТП (задано проектом)
332	243-907-2416 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	70	ОТП (задано проектом)
333	246-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4	шт.	2	ОТП (задано проектом)
334	247-204-3405 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
335	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	ОТП (задано проектом)
336	247-204-3404 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	2	ОТП (задано проектом)
337	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,494336	ОТП (задано проектом)
338	СТПРАЙС	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19	шт	4	
339	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06704	ОТП (задано проектом)
340	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	57	ОТП (задано проектом)
341	215-204-0102 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15	ОТП (задано проектом)
342	247-204-3426 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
343	247-204-3425 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
344	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	324,3	ОТП (задано проектом)
345	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	12,24	ОТП (задано проектом)
346	247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	50	ОТП (задано проектом)
347	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,75	ОТП (задано проектом)
348	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	699,381126	ОТП (задано проектом)
349	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	42	ОТП (задано проектом)
350	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	20,800484	ОТП (задано проектом)
351	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003512	ОТП (задано проектом)
352	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1379,82	ОТП (задано проектом)
353	243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	13	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
354	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	66	ОТП (задано проектом)
355	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	4	ОТП (задано проектом)
356	СТПРАЙС	Кабель-амфенол 25 пар с разъемом амфенол для вывода портов цифровых АТС на кросс,с разъемом папа для подключения плат на внутренние порты	шт	2	
357	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	16,44	ОТП (задано проектом)
358	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,684	ОТП (задано проектом)
359	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	14	ОТП (задано проектом)
360	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	74,177208	ОТП (задано проектом)
361	СТПРАЙС	Коммутационный патч-корд "TWT-45-45-1.0-GY"	шт	51	
362	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,024928	ОТП (задано проектом)
363	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	ОТП (задано проектом)
364	252-207-3963 РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	9	ОТП (задано проектом)
365	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	ОТП (задано проектом)
366	СТПРАЙС	Крепление для установки АТС в 19 стоку KX-A243	шт	2	
367	СТПРАЙС	Адаптер-блок защиты GC-0012U3	шт	2	
368	247-204-3419 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
369	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,095732	ОТП (задано проектом)
370	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	213,03576	ОТП (задано проектом)
371	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,3681	ОТП (задано проектом)
372	217-606-0101 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное	кг	62,594	ОТП (задано проектом)
373	СТПРАЙС	Блок силовых розеток горизонтальный 19,8 позиций 10А	шт	2	
374	214-209-1001 РСНБ РК 2022	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1,85	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
375	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,014	ОТП (задано проектом)
376	СТПРАЙС	Комплект проводов заземления для шкафа	шт	4	
377	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	90,48	ОТП (задано проектом)
378	222-530-0101 РСНБ РК 2022	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	281,169456	ОТП (задано проектом)
379	243-907-5605 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	240	ОТП (задано проектом)
380	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0186	ОТП (задано проектом)
381	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	ОТП (задано проектом)
382	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	90	ОТП (задано проектом)
383	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	32	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
384	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07672	ОТП (задано проектом)
385	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	160	ОТП (задано проектом)
386	236-103-0102 РСНБ РК 2022	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	12,411	ОТП (задано проектом)
387	247-204-3409 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
388	247-204-3408 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
389	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	101	ОТП (задано проектом)
390	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01135	ОТП (задано проектом)
391	235-201-1001 РСНБ РК 2022	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	кг	2,8	ОТП (задано проектом)
392	241-201-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм	м	24,75	ОТП (задано проектом)
393	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
394	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,06762681	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
395	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	15	ОТП (задано проектом)
396	243-305-0304 СпрСЦ 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,045	ОТП (задано проектом)
397	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	25,3	ОТП (задано проектом)
398	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03524	ОТП (задано проектом)
399	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	109,207368	ОТП (задано проектом)
400	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	4	ОТП (задано проектом)
401	СТПРАЙС	Перф. фальшпанель в шкаф 19", 3U "ФП-3.4"	шт	3	
402	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,141	ОТП (задано проектом)
403	243-907-5503 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	225	ОТП (задано проектом)
404	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03889	ОТП (задано проектом)
405	246-305-0304 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	ОТП (задано проектом)
406	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	ОТП (задано проектом)
407	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	ОТП (задано проектом)
408	СТПРАЙС	Кабельный органайзер "ГКО-О-4.62-9005"	шт	4	
409	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	ОТП (задано проектом)
410	217-202-0201 РСНБ РК 2022	Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	14	ОТП (задано проектом)
411	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	77,2065	ОТП (задано проектом)
412	243-902-0105 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	69	ОТП (задано проектом)
413	243-907-5603 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	175	ОТП (задано проектом)
414	246-305-0302 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
415	246-305-0202 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5	шт.	1	ОТП (задано проектом)
416	247-204-1339 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 32А 6кА"С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
417	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,004654	ОТП (задано проектом)
418	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	4	ОТП (задано проектом)
419	243-907-5815 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 100х60	шт.	20	ОТП (задано проектом)
420	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,216	ОТП (задано проектом)
421	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01260135	ОТП (задано проектом)
422	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	16	ОТП (задано проектом)
423	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	4,907136	ОТП (задано проектом)
424	247-204-1338 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С"	шт.	2	ОТП (задано проектом)
425	236-203-0301 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00668	ОТП (задано проектом)
426	247-214-1101 СпрСЦ 01.2023	Розетка USB Inspiria, тип А/тип С, 3000 мА, 5 ВБлок розеток "SNR-PDU-08S-2"	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
427	243-907-5805 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16	шт.	120	ОТП (задано проектом)
428	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	ОТП (задано проектом)
429	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	18,9644538	ОТП (задано проектом)
430	243-907-5505 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	120	ОТП (задано проектом)
431	214-209-0204 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,495168	ОТП (задано проектом)
432	243-902-0101 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	172,2	ОТП (задано проектом)
433	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,016	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
434	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	31,56136	ОТП (задано проектом)
435	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	12,339344	ОТП (задано проектом)
436	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	60	ОТП (задано проектом)
437	247-204-2528 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	2	ОТП (задано проектом)
438	243-907-6015 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х60	шт.	20	ОТП (задано проектом)
439	261-105-0635 РСНБ РК 2022	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0036152	ОТП (задано проектом)
440	261-404-0219 РСНБ РК 2022	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	28,2	ОТП (задано проектом)
441	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Крышка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
442	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	80	ОТП (задано проектом)
443	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,514	ОТП (задано проектом)
444	261-102-0367 РСНБ РК 2022	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	15,2	ОТП (задано проектом)
445	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	5,31	ОТП (задано проектом)
446	261-107-0720 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	2,96	ОТП (задано проектом)
447	243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,004	ОТП (задано проектом)
448	214-401-0104 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	1,5876	ОТП (задано проектом)
449	232-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	79,410672	ОТП (задано проектом)
450	235-202-0105 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,84	ОТП (задано проектом)
451	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	3	ОТП (задано проектом)
452	261-107-0837 РСНБ РК 2022	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,36	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
453	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00708632	ОТП (задано проектом)
454	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	ОТП (задано проектом)
455	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	250,19316	ОТП (задано проектом)
456	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01461096	ОТП (задано проектом)
457	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,256	ОТП (задано проектом)
458	217-105-0103 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,52	ОТП (задано проектом)
459	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	480	ОТП (задано проектом)
460	243-907-5615 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х60	шт.	10	ОТП (задано проектом)
461	СТПРАЙС	Розетка на DIN-рейку 10А 250В "Acti 9 A9A15310"	шт	3	
462	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00365274	ОТП (задано проектом)
463	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	ОТП (задано проектом)
464	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,645	ОТП (задано проектом)
465	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	5,9984	ОТП (задано проектом)
466	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов 646 ГОСТ 18188-72	т	0,004821	ОТП (задано проектом)
467	СТПРАЙС	Шнур питания ИБП "IEC 60320 C13/Schuko, 10 A"	шт	4	
468	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	ОТП (задано проектом)
469	261-201-0384 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,944	ОТП (задано проектом)
470	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	6	ОТП (задано проектом)
471	СТПРАЙС	Sprinter с 4 входами ADSL LAN422	шт	2	
472	243-907-6005 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	60	ОТП (задано проектом)
473	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0047956	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
474	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1227592	ОТП (задано проектом)
475	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,011	ОТП (задано проектом)
476	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0017702	ОТП (задано проектом)
477	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	30,3912	ОТП (задано проектом)
478	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	ОТП (задано проектом)
479	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	ОТП (задано проектом)
480	СТПРАЙС	DIN-рейка "NS-35"	шт	4	
481	248-306-0401 РСНБ РК 2022	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	4	ОТП (задано проектом)
482	243-907-6003 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 16х16	шт.	50	ОТП (задано проектом)
483	261-107-0220 РСНБ РК 2022	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,28	ОТП (задано проектом)
484	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,87072	ОТП (задано проектом)
485	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00251164	ОТП (задано проектом)
486	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"Автоматический выключатель 10А "Easy9 EZ9F14110"	шт.	3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
487	СТПРАЙС	Крепежный комплект №2	шт	2	
488	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,058	ОТП (задано проектом)
489	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,64	ОТП (задано проектом)
490	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,94368	ОТП (задано проектом)
491	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,57994488	ОТП (задано проектом)
492	261-105-0625 РСНБ РК 2022	Клей марки 88-СА	кг	0,49	ОТП (задано проектом)
493	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0215886	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
494	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,282	ОТП (задано проектом)
495	243-304-0213 СпрСЦ 01.2023	Кабель HDMI-HDMI	км	0,003	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
496	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,1533192	ОТП (задано проектом)
497	СТПРАЙС	Перф. фальшпанель в шкаф 19", 1U "ФП-1.4"	шт	1	
498	СТПРАЙС	Комплект крепежных деталей (винт,шайба,гайка в упаковке 10 комплектов)	шт	20	
499	261-404-0455 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,049	ОТП (задано проектом)
500	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	0,1	ОТП (задано проектом)
501	261-107-0499 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1,41	ОТП (задано проектом)
502	243-907-5803 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 16х16	шт.	20	ОТП (задано проектом)
503	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00036527	ОТП (задано проектом)
504	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0003648	ОТП (задано проектом)
505	217-701-0107 РСНБ РК 2022	Карборунд	кг	2,403952	ОТП (задано проектом)
506	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,06830624	ОТП (задано проектом)
507	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00216	ОТП (задано проектом)
508	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	ОТП (задано проектом)
509	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0018315	ОТП (задано проектом)
510	243-907-5907 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 40х16	шт.	12	ОТП (задано проектом)
511	261-107-0332 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000779	ОТП (задано проектом)
512	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0588	ОТП (задано проектом)
513	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00376232	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
514	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Крышка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
515	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
516	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00048	ОТП (задано проектом)
517	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0012977	ОТП (задано проектом)
518	243-304-0213 СпрСЦ 01.2023	Кабель ЕВМ от ИБП до БМ	км	0,001	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
519	243-304-0213 СпрСЦ 01.2023	Кабель от IP-видеокамер	км	0,001	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
520	261-107-0806 РСНБ РК 2022	Флюс ФКДТ	кг	0,12	ОТП (задано проектом)
521	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015344	ОТП (задано проектом)
522	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00281736	ОТП (задано проектом)
523	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00281736	ОТП (задано проектом)
524	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,589785	ОТП (задано проектом)
525	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	ОТП (задано проектом)
526	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0016254	ОТП (задано проектом)
527	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	15,375	ОТП (задано проектом)
528	217-301-0106 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,1	ОТП (задано проектом)
529	243-907-5703 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 16х16	шт.	5	ОТП (задано проектом)
530	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,75	ОТП (задано проектом)
531	261-107-0784 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,3	ОТП (задано проектом)
532	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0016	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
533	261-105-0622 РСНБ РК 2022	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,1225	ОТП (задано проектом)
534	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00048	ОТП (задано проектом)
535	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,16	ОТП (задано проектом)
536	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00576	ОТП (задано проектом)
537	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00036	ОТП (задано проектом)
538	261-107-0419 РСНБ РК 2022	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00018	ОТП (задано проектом)
539	235-202-0119 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,04	ОТП (задано проектом)
540	261-107-0464 РСНБ РК 2022	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00012	ОТП (задано проектом)
541	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	ОТП (задано проектом)
542	261-404-0533 РСНБ РК 2022	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,3	ОТП (задано проектом)
543	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,468	ОТП (задано проектом)
544	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,18	ОТП (задано проектом)
545	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,05775	ОТП (задано проектом)
546	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0018	ОТП (задано проектом)
547	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,00828	ОТП (задано проектом)
548	261-201-0605 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,06	ОТП (задано проектом)
549	222-509-1701 РСНБ РК 2022	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000454	ОТП (задано проектом)
550	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0525	ОТП (задано проектом)
551	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0115	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
552	261-107-0364 РСНБ РК 2022	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000384	ОТП (задано проектом)
553	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0428	ОТП (задано проектом)
554	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,008	ОТП (задано проектом)
555	261-107-0522 РСНБ РК 2022	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0015	ОТП (задано проектом)
556	261-301-0232 РСНБ РК 2022	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,0015	ОТП (задано проектом)
557	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	0,016	ОТП (задано проектом)
558	261-107-0831	Мусор строительный	т	44,438	ОТП (задано проектом)
559	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	432,6	ОТП (задано проектом)
560	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	267,24	ОТП (задано проектом)
561	261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П),грузоподъемность 225 кг,стандартный размер 800х1250 мм,внешние размеры подъемника 1250х1250 мм,скорость 0,15 м/с,высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009,СТ РК 2960-2017	комплект	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
2	ТПРАЙС ЛИСТ	Шкаф АВР, 315А	шт	1	ОТП (задано проектом)
3	517-102-0101 РСНБ РК 2022	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект	2	ОТП (задано проектом)
4	ТПРАЙС ЛИСТ	Шкаф АВР, 200А	шт	1	ОТП (задано проектом)
5	521-101-0401025 СпрСЦ 01.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	4	ОТП (задано проектом)
6	521-101-0401026 СпрСЦ 01.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	3	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
7	518-102-0509 РСНБ РК 2022	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами Wi-Tek WI-PS208H	шт.	6	ОТП (задано проектом)
8	518-102-0503 РСНБ РК 2022	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300	шт.	2	ОТП (задано проектом)
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		