"Демонтаж сооружений"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ II

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области

Т.Бисен

Проектирвщик: ТОО Taimas Partners"

2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на РП "Демонтаж сооружений"

Объект находится в регионе – 06.1 г.Атырау

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01 декабря 2022 года № 223-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена в соответствии с «Порядком разработки, согласования, утверждения состава проектно-сметной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2022) и «Порядка определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» НДЦС РК 8.01-08-2022.

Расчет и выпуск сметной документации произведен с помощью программы АВС-4 (редакция 2023.12) от 20.12.2023г. в текущих ценах 4 квартала 2023 года.

Сметная стоимость работ и затрат определена по следующим нормативным документам:

НДЦС РК 8.04-03.2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»;

НДЦС РК 8.04-03.2022 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-09.2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-24;

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2022;

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2022;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2022;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2022 Отдел 1. Автомобильные перевозки 2022 год;

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства выполнен с учетом норм НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2. Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:
- на 2024г – 100%

Налог на добавленную стоимость на 2024г. - 12 %.

Составил _____ А. Черкасова

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 494 533,584 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 52 985,741 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Демонтаж сооружений"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	2 562,5	2 562,5
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2 562,5**	**2 562,5**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-01	Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса	84 601,521	--	--	84 601,521
5	2-02	Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест	274 565,431	--	--	274 565,431
		Всего по главе	**359 166,952**	**--**	**--**	**359 166,952**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**359 166,952**	**--**	**--**	**359 166,952**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 3.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**359 166,952**	**--**	**--**	**359 166,952**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	17 958,348	--	--	17 958,348
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	17 958,348	--	--	17 958,348
		Итого по части II в сметных ценах:	**395 083,647**	**--**	**--**	**395 083,647**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**424 714,921**	**--**	**--**	**424 714,921**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,349x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,349x100 = 2,9 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 395083,647x0,46% = 1817,385	--	--	1 817,385	1 817,385
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1817,385.1,075 = 1953,688875	--	--	1 953,689	1 953,689
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 953,689**	**1 953,689**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 395083,647x2,9% = 11457,426	--	--	11 457,426	11 457,426
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 11457,426.1,075 = 12316,73295	--	--	12 316,733	12 316,733
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**12 316,733**	**12 316,733**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**13 274,811**	**13 274,811**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**14 270,422**	**14 270,422**

		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**395 083,647**	**--**	**15 837,311**	**410 920,958**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**424 714,921**	**--**	**16 832,922**	**441 547,843**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	52 985,741	52 985,741
		Всего по сводному сметному расчету	**424 714,921**	**--**	**69 818,663**	**494 533,584**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Демонтаж сооружений"

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	84 601,521	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	7,151	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	29 751,687	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-01-01-01	Демонтаж Банно-оздоровительного комплекса на 100 мест	66 505,047	--	--	66 505,047	6,43	26 370,008	--
2.	2-01-01-02	Демонтаж Трансформаторной подстанции	121,007	--	--	121,007	0,029	109,429	--
3.	2-01-01-03	Демонтаж Котельной	121,007	--	--	121,007	0,029	109,429	--
4.	2-01-01-04	Демонтаж Наружных подводящих газопроводных сетей	130,584	--	--	130,584	0,02	107,246	--
5.	2-01-01-05	Демонтаж Наружных тепловых сетей	4 769,24	--	--	4 769,24	0,472	2 320,68	--
6.	2-01-01-06	Демонтаж Благоустройства территории	785,094	--	--	785,094	0,171	734,895	--
7.	2-01-01-07	Очистка территории, вывоз мусора	12 169,542	--	--	12 169,542	--	--	--
		Всего :	**84 601,521**	**--**	**--**	**84 601,521**	**7,151**	**29 751,687**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Демонтаж сооружений"

Объектная смета № 2-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	274 565,431	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	26,545	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	108 868,318	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-02-01-01	Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест	274 565,431	--	--	274 565,431	26,545	108 868,318	--
		Всего :	**274 565,431**	**--**	**--**	**274 565,431**	**26,545**	**108 868,318**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **1**
Шифр стройки **"Демонтаж сооружений"**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	3	Смета	2-01-01-01	Демонтаж Банно-оздоровительного комплекса на 100 мест	Q9	подробная локальная смета
2	5	Смета	2-01-01-01	Демонтаж Банно-оздоровительного комплекса на 100 мест	ИД	Листинг исходных данных
3	6	Смета	2-01-01-02	Демонтаж Трансформаторной подстанции	Q9	подробная локальная смета
4	8	Смета	2-01-01-02	Демонтаж Трансформаторной подстанции	ИД	Листинг исходных данных
5	9	Смета	2-01-01-03	Демонтаж Котельной	Q9	подробная локальная смета
6	11	Смета	2-01-01-03	Демонтаж Котельной	ИД	Листинг исходных данных
7	12	Смета	2-01-01-04	Демонтаж Наружных подводящих газопроводных сетей	Q9	подробная локальная смета
8	15	Смета	2-01-01-04	Демонтаж Наружных подводящих газопроводных сетей	ИД	Листинг исходных данных
9	16	Смета	2-01-01-05	Демонтаж Наружных тепловых сетей	Q9	подробная локальная смета
10	20	Смета	2-01-01-05	Демонтаж Наружных тепловых сетей	ИД	Листинг исходных данных
11	21	Смета	2-01-01-06	Демонтаж Благоустройства территории	Q9	подробная локальная смета
12	23	Смета	2-01-01-06	Демонтаж Благоустройства территории	ИД	Листинг исходных данных
13	24	Смета	2-01-01-07	Очистка территории, вывоз мусора	Q9	подробная локальная смета
14	25	Смета	2-01-01-07	Очистка территории, вывоз мусора	ИД	Листинг исходных данных
15	26	Смета	2-02-01-01	Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест	Q9	подробная локальная смета

16	28	Смета	2-02-01-01	Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест	ИД	Листинг исходных данных

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Демонтаж сооружений"
Шифр стройки 1

Наименование объекта - Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж Банно-оздоровительного комплекса на 100 мест
(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	**66505,047**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	26370,008	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,43	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**66505047**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16014404
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7914398*
		машины и механизмы	тенге			50490643
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10355604*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 430		
1	**1146-0601-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения**	**$м^3$ строительного объема, включая подвал**	**14 147**	**4 701**	**66505047**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 132	16014404
		в том числе оплата труда рабочих			559	7908173
1.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3 529,6765	4 536	16010613

1	2	3	4	5	6	7
1.2		машины и механизмы			3 569	50490643
		в том числе оплата труда машинистов			732	10355604
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	320,85396	12 694	4072920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*320,85396*	*3 829*	*1228550*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	580,59288	8 197	4759120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*580,59288*	*2 681*	*1556570*
1.2.3	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	85,561056	10 667	912680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*85,561056*	*2 681*	*229389*
1.2.4	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 $м^3$, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	1 915,956504	21 268	40748563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1 915,956504*	*3 829*	*7336197*

Составил Никишина Е. В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Черкасова А. А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э201010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э201010'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''6.1'''''*
2	Ю'''"Демонтаж сооружений"''1'2-01'Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса'РП'2'2-01-01-01'Демонтаж Банно-оздоровительного комплекса на 100 мест'дефектная ведомость''в текущих ценах на 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да''Список работ=К9Q9Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=6.1'construction="Демонтаж сооружений"'construction-cipher=1*
4	L*
5	L*
6	L*
7	Е11-460601-0902'4042.3,5''Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения'м^3 строительного объема, включая подвал*
8	L*
9	L*
10	L*
11	К'Никишина Е. В.'Черкасова А. А.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Демонтаж сооружений"
Шифр стройки 1

Наименование объекта - Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж Трансформаторной подстанции
(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	**121,007**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	109,429	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,029	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**121007**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			104131
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51517*
		машины и механизмы	тенге			16876
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5298*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
1	**1146-0601-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34***	**Блочно-модульные здания металлические. Разборка с вывозкой**	**гараж**	**1**	**121 007**	**121007**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			104 131	104131
		в том числе оплата труда рабочих			51 517	51517
1.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27,432	3 796	104132
1.2		машины и механизмы			16 876	16876
		в том числе оплата труда машинистов			5 298	5298
1.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0972	14 876	1446

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0972*	*3 829*	*372*
1.2.2	311-402-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,1296	14 543	1885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1296*	*3 829*	*496*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6524	8 197	13545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6524*	*2 681*	*4430*

Составил Никишина Е. В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Черкасова А. А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э201020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э201020'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''6.1'''''*
2	Ю'''"Демонтаж сооружений"'1'2-01'Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса'РП'2'2-01-01-02'Демонтаж Трансформаторной подстанции'дефектная ведомость''в текущих ценах на 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да''Список работ=К9Q9Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=6.1'construction="Демонтаж сооружений"'construction-cipher=1*
4	L*
5	L*
6	L*
7	Е11-460601-0801'1''Блочно-модульные здания металлические. Разборка с вывозкой'гараж*
8	L*
9	L*
10	L*
11	К'Никишина Е. В.'Черкасова А. А.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Демонтаж сооружений"
Шифр стройки 1

Наименование объекта - Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж Котельной
(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	**121,007**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	109,429	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,029	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**121007**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			104131
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51517*
		машины и механизмы	тенге			16876
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5298*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
1	**1146-0601-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34***	**Блочно-модульные здания металлические. Разборка с вывозкой**	**гараж**	**1**	**121 007**	**121007**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			104 131	104131
		в том числе оплата труда рабочих			51 517	51517
1.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27,432	3 796	104132
1.2		машины и механизмы			16 876	16876
		в том числе оплата труда машинистов			5 298	5298
1.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0972	14 876	1446

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0972*	*3 829*	*372*
1.2.2	311-402-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,1296	14 543	1885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1296*	*3 829*	*496*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6524	8 197	13545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6524*	*2 681*	*4430*

Составил Никишина Е. В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Черкасова А. А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э201030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э201030'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''6.1'''''*
2	Ю'''Демонтаж сооружений"'1'2-01'Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса'РП'2'2-01-01-03'Демонтаж Котельной'дефектная ведомость''в текущих ценах на 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да''Список работ=К9Q9Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=6.1'construction="Демонтаж сооружений"'construction-cipher=1*
4	L*
5	L*
6	L*
7	Е11-460601-0801'1''Блочно-модульные здания металлические. Разборка с вывозкой'гараж*
8	L*
9	L*
10	L*
11	К'Никишина Е. В.'Черкасова А. А.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Демонтаж сооружений"
Шифр стройки 1

Наименование объекта - Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-04

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж Наружных подводящих газопроводных сетей
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**130,584**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	107,246	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,02	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**130584**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			99324
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*48787*
		машины и механизмы	тенге			31260
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7922*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
1	**1119-0401-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Демонтаж ГРШП**	**регулятор**	**1**	**35 280**	**35280**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			33 986	33986
		в том числе оплата труда рабочих			16 548	16548
1.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,057	5 611	33986
1.2		машины и механизмы			1 294	1294
		в том числе оплата труда машинистов			312	312
1.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,06496	306	326

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,11648	8 197	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11648*	*2 681*	*312*
1.2.3	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,13312	96	13
2	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,4**	**144 638**	**57855**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			97 625	39050
		в том числе оплата труда рабочих			48 597	19439
2.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,49088	5 213	39050
2.2		машины и механизмы			47 013	18805
		в том числе оплата труда машинистов			12 756	5102
2.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,597616	545	1416
2.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,260064	34	9
2.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,472688	10 802	15908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,472688*	*3 204*	*4718*
2.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0199584	22 582	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0199584*	*4 576*	*91*
2.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,087696	55	5
2.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,117936	311	37
2.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,036288	12 694	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,036288*	*3 829*	*139*
2.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,057456	8 197	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057456*	*2 681*	*154*
2.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,508032	96	49
3	**6123-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,015**	**2 496 616**	**37449**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 752 517	26288
		в том числе оплата труда рабочих			853 302	12800
3.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,68504	5 611	26288
3.2		машины и механизмы			744 099	11161
		в том числе оплата труда машинистов			167 218	2508
3.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,2636	1 350	1706
3.2.2	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,2688552	14 771	3971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2688552*	*3 829*	*1029*
3.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16038	55	9
3.2.4	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 $м^3$/ч	маш.-ч	0,243	16 174	3930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,243*	*3 829*	*930*

1	2	3	4	5	6	7
3.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,08019	6 429	516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08019*	*2 681*	*215*
3.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000972	12 694	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000972*	*3 829*	*4*
3.2.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,1215	8 275	1005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1215*	*2 681*	*326*
3.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001458	8 197	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001458*	*2 681*	*4*

Составил Никишина Е. В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Черкасова А. А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э201040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э201040'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''6.1'''''*
2	Ю'"Демонтаж сооружений"'1'2-01'Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса'РП'2'2-01-01-04'Демонтаж Наружных подводящих газопроводных сетей''в текущих ценах на 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да''Список работ=К9Q9Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=6.1'construction="Демонтаж сооружений"'construction-cipher=1*
4	L*
5	L*
6	L*
7	Е11-190401-0102(Н5.0,8)(Н52.0,8)(РС144763)(РС146645)(РС146649)(РС158887)(РС274679)(РС296173)(РС316038)'1''Демонтаж ГРШП'регулятор*
8	У6106-0304-0101(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0,5)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС144746)(РС146649)(РС146664)(РС149219)(РС272105)(РС274664)(РС279117)(РС279826)(РС286164)(РМ295605)(РС329347)'0,4''Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
9	У6123-0101-0104(Н5.0,6)(Н52.0,6)(РС144603)(РС249132)(РС274674)(РМ295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,015''Демонтаж трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм'км*
10	L*
11	L*
12	L*
13	К'Никишина Е. В.'Черкасова А. А.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Демонтаж сооружений"
Шифр стройки 1

Наименование объекта - Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-05

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж Наружных тепловых сетей
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**4769,240**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2320,680	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,472	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4769240**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1859712
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*922914*
		машины и механизмы	тенге			2819026
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*460968*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			90502
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	472		
1	**6123-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 125 мм**	**км**	**0,206**	**3 023 892**	**622922**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 999 760	411951
		в том числе оплата труда рабочих			973 685	200579
1.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	73,4184	5 611	411951
1.2		машины и механизмы			1 024 132	210971
		в том числе оплата труда машинистов			239 936	49427

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	17,887392	1 350	24148
1.2.2	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	6,5035354	14 771	96064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,5035354*	*3 829*	*24902*
1.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,7538574	55	151
1.2.4	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 $м^3$/ч	маш.-ч	4,00464	16 174	64771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,00464*	*3 829*	*15334*
1.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,3775962	6 429	8857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3775962*	*2 681*	*3693*
1.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0160186	12 694	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0160186*	*3 829*	*61*
1.2.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,00232	8 275	16569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,00232*	*2 681*	*5368*
1.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0253627	8 197	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0253627*	*2 681*	*68*
2	**6123-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,103**	**2 496 616**	**257151**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 752 517	180509
		в том числе оплата труда рабочих			853 302	87890
2.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32,170608	5 611	180509
2.2		машины и механизмы			744 099	76642
		в том числе оплата труда машинистов			167 218	17223
2.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	8,67672	1 350	11714
2.2.2	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1,846139	14 771	27269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,846139*	*3 829*	*7069*
2.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,101276	55	61
2.2.4	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 $м^3$/ч	маш.-ч	1,6686	16 174	26988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6686*	*3 829*	*6389*
2.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,550638	6 429	3540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,550638*	*2 681*	*1476*
2.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0066744	12 694	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0066744*	*3 829*	*26*
2.2.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,8343	8 275	6904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8343*	*2 681*	*2237*
2.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0100116	8 197	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0100116*	*2 681*	*27*
3	**6123-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,103**	**2 127 701**	**219153**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 457 546	150127
		в том числе оплата труда рабочих			709 680	73097
3.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,69876	5 420	150127
3.2		машины и механизмы			670 155	69026
		в том числе оплата труда машинистов			159 957	16476
3.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	4,3917552	1 350	5929
3.2.2	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1,846139	14 771	27269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,846139*	*3 829*	*7069*
3.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5513054	55	30
3.2.4	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 $м^3$/ч	маш.-ч	1,6686	16 174	26988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6686*	*3 829*	*6389*
3.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,2756527	6 429	1772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2756527*	*2 681*	*739*
3.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0053395	12 694	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0053395*	*3 829*	*20*
3.2.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,8343	8 275	6904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8343*	*2 681*	*2237*
3.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0080093	8 197	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0080093*	*2 681*	*21*
4	**6111-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж. Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**$м^3$**	**12**	**82 225**	**986700**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			79 561	954732
		в том числе оплата труда рабочих			39 979	479748
4.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	191,2896	4 991	954726
4.2		машины и механизмы			2 664	31968
		в том числе оплата труда машинистов			857	10284
4.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	12,23424	43	526
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,83616	8 197	31445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,83616*	*2 681*	*10285*
5	**1146-0401-1501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25***	**Конструкции железобетонные монолитные. Разборка гидромолотом на базе экскаватора**	**$м^3$**	**37**	**72 522**	**2683314**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 389	162393
		в том числе оплата труда рабочих			2 205	81585
5.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,3636	4 466	162400
5.2		машины и механизмы			65 687	2430419

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			9 934	367558
5.2.1	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,3816	96	1765
5.2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	21,978	17 974	395033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,978*	*3 829*	*84154*
5.2.3	311-401-0110	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш 1,6 $м^3$, с гидромолотом 2,6 т	маш.-ч	61,938	32 833	2033610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*61,938*	*4 576*	*283428*
5.3		материалы, изделия и конструкции			2 446	90502
5.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	11,47	5 628	64553
5.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	54,02	480	25930

Составил Никишина Е. В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Черкасова А. А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э201050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э201050'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''6.1'''''*
2	Ю'''"Демонтаж сооружений"'1'2-01'Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса'РП'2'2-01-01-05'Демонтаж Наружных тепловых сетей''в текущих ценах на 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да''Список работ=К9Q9Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=6.1'construction="Демонтаж сооружений"'construction-cipher=1*
4	L*
5	L*
6	L*
7	У6123-0101-0105(Н5.0,6)(Н52.0,6)(РС144603)(РС249132)(РС274674)(РМ295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,206''Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 125 мм'км*
8	У6123-0101-0104(Н5.0,6)(Н52.0,6)(РС144603)(РС249132)(РС274674)(РМ295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,103''Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм'км*
9	У6123-0101-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(РС144603)(РС249132)(РС274674)(РМ295990)(РМ130740)(РМ130741)(РМ296021)(РМ296026)(РМ296052)'0,103''Разборка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм'км*
10	У6111-0101-0301(Н5.0,8)(Н52.0,8)(РС127921)(РС127923)(РС139579)(РС279797)(РС293029)(РС329333)'12''Демонтаж. Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем'м^3*
11	Е11-460401-1501'13+24''Конструкции железобетонные монолитные. Разборка гидромолотом на базе экскаватора'м^3*
12	L*
13	L*
14	L*
15	К'Никишина Е. В.'Черкасова А. А.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Демонтаж сооружений"
Шифр стройки 1

Наименование объекта - Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-06

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж Благоустройства территории
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**785,094**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	734,895	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,171	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**785094**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			712792
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*351629*
		машины и механизмы	тенге			72302
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22103*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	171		
1	**1218-0101-2002** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	**$м^2$**	**350**	**598**	**209300**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			546	191100
		в том числе оплата труда рабочих			269	94150
1.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	49,245	3 878	190972
1.2		машины и механизмы			52	18200
		в том числе оплата труда машинистов			16	5600
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9646	8 197	7907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9646*	*2 681*	*2586*

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,9646	10 470	10099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9646*	*3 204*	*3091*
2	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**353**	**1 452**	**512556**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 424	502672
		в том числе оплата труда рабочих			703	248159
2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	110,489	4 547	502393
2.2		машины и механизмы			28	9884
		в том числе оплата труда машинистов			9	3177
2.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	20,5799	42	864
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,12254	8 197	9201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,12254*	*2 681*	*3010*
3	**1133-0210-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом**	**шт.**	**2**	**31 619**	**63238**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			9 510	19020
		в том числе оплата труда рабочих			4 657	9314
3.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,78	5 032	19021
3.2		машины и механизмы			22 109	44218
		в том числе оплата труда машинистов			6 663	13326
3.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	1,8144	10 044	18224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8144*	*2 681*	*4864*
3.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,0736	11 767	24400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0736*	*3 829*	*7940*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1944	8 197	1594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1944*	*2 681*	*521*

Составил Никишина Е. В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Черкасова А. А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э201060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э201060'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''6.1'''''*
2	Ю'''"Демонтаж сооружений"''1'2-01'Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса'РП'2'2-01-01-06'Демонтаж Благоустройства территории''в текущих ценах на 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да''Список работ=К9Q9Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=6.1'construction="Демонтаж сооружений"'construction-cipher=1*
4	L*
5	L*
6	L*
7	Е12-180101-2002'350''Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную'м^2*
8	Е12-200501-0101'353''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
9	Е11-330210-0302'2''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом'шт.*
10	L*
11	L*
12	L*
13	К'Никишина Е. В.'Черкасова А. А.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Демонтаж сооружений"
Шифр стройки 1

Наименование объекта - Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса
Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-07

(Локальный сметный расчет)

на Очистка территории, вывоз мусора
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость **12169,542** тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12169542**
		из них:				
		перевозки	тенге			12169542
1	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**16 401**	**252**	**4133052**
2	**412-102-0214** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**229 614**	**35**	**8036490**

Составил Никишина Е. В.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Черкасова А. А.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э201070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э201070'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''6.1'''''*
2	Ю'''Демонтаж сооружений"'1'2-01'Демонтаж сооружений на территории Банно-оздоровительного комплекса'РП'2'2-01-01-07'Очистка территории, вывоз мусора''в текущих ценах на 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да''Список работ=К9Q9Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=6.1'construction="Демонтаж сооружений"'construction-cipher=1*
4	L*
5	L*
6	L*
7	С3414-104-0501'16401=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
8	С3412-102-0214'Ф1.14''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км'т·км*
9	L*
10	L*
11	L*
12	К'Никишина Е. В.'Черкасова А. А.''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Демонтаж сооружений"
Шифр стройки 1

Наименование объекта - Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест
Шифр объекта 2-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**274565,431**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	108868,318	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	26,545	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**274565431**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			66115309
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32674513*
		машины и механизмы	тенге			208450122
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42753009*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26 545		
1	**1146-0601-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения**	**$м^3$ строительного объема, включая подвал**	**58 405,75**	**4 701**	**274565431**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 132	66115309
		в том числе оплата труда рабочих			559	32648814
1.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14 572,234625	4 536	66099656

1	2	3	4	5	6	7
1.2		машины и механизмы			3 569	208450122
		в том числе оплата труда машинистов			732	42753009
1.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1 324,64241	12 694	16815011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1 324,64241*	*3 829*	*5072056*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2 396,97198	8 197	19647979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2 396,97198*	*2 681*	*6426282*
1.2.3	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	353,237976	10 667	3767989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*353,237976*	*2 681*	*947031*
1.2.4	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 $м^3$, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	7 910,007534	21 268	168230040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7 910,007534*	*3 829*	*30287419*

Составил Никишина Е. В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Черкасова А. А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э202010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э202010'К9Q9Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1В1+Б''6.1'''''*
2	Ю'''"Демонтаж сооружений"'1'2-02'Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест'РП'2'2-02-01-01'Демонтаж Здания концертного зала на 1200 мест''в текущих ценах на 2024 г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Раздел объектной сметы=1'Учет климатических условий=Да''Список работ=К9Q9Ж5'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+Б'Номер района=6.1'construction="Демонтаж сооружений"'construction-cipher=1*
4	L*
5	L*
6	L*
7	Е11-460601-0902'116811,5.0,5''Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения'м^3 строительного объема, включая подвал*
8	L*
9	L*
10	L*
11	К'Никишина Е. В.'Черкасова А. А.''*