ТОО "БАТЫС ГРАНД"
ГСЛ № 18014752

Рабочий проект

Строительство сетей электроснабжения для ведения крестьянского хозяйства ТОО "ATLANT Engineering, Procurement and Construction"

ТОМ - 2
Альбом - 1

Раздел ГП - Генеральный план
(№21П/06-06-2022-ГП)

г. Алматы 2022 г

ТОО "БАТЫС ГРАНД"
ГСЛ № 18014752

Рабочий проект

Строительство сетей электроснабжения для ведения крестьянского хозяйства ТОО "ATLANT Engineering, Procurement and Construction"

ТОМ - 2
Альбом - 1

Раздел ГП - Генеральный алвн
(№21П/06-06-2022-ГП)

Директор ТОО "БАТЫС ГРАНД" А. Акманов

ГИП Д. Рахмидинов

г. Алматы 2022 г

Ведомость чертежей марки ГП

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационная схема	
3	План застройки	
4	Разбивочный план	
5	План организации рельефа	
6	План дорожного покрытия	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП 2.05.06-85*	Магистральные трубопроводы	
СНиП III-42-80*	Магистральные трубопроводы	
ГОСТ 9.402-2004	Единая система защиты от коррозии и старения.Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию	
ГОСТ 9.602-2005	Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии	
N21П/06-06-2022-АД	Установка опознавательного знак. (лист 1-2)	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	% к общей площади	Примечание
I	Площадь участка в т.ч.	га	4.4000	100%	по гост АКТу
	Площадь покрытий	м2	66.00	0.15%	
II	Прочая площадь	м2	439334.00	99.85%	

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия обеспечивающие взрыво-пожаро-безопасность, исключающие вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а так же предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Главный инженер проекта: Д. Рахмидинов

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

- Генеральный план разработан на основании:
- задание на проектирование утвержденный заказчиком;
- правоустанавливающий документ;
- архитектурно-планировочного задания;
- топосъемка выполненная ТОО "Шымкентгеология" в 2022г.;
- Вид строительства – новое строительство.

Объект расположен в поселке Жаналык Талгарского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН:

Данный раздел разработан с учетом сложившейся застройки и в соответствии с положениями:

- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

Отведенный участок имеет форму многоугольника, площадью 4,40 га.

Для пересечения действующего магистрального газопровода и линией электроснабжения Казахстан – Китай, автомобильным транспортом и сельско-хозяйственной техникой крестьянского хозяйства ТОО "ATLANT Engineering, Procurement and Construction", добывающими и перерабатывающими уран, на месторождениях и рудных полях АО НАК КАЗАТОМПОМ, предусматривается надземный переезд с поднятием уровня над пересекаемым газопроводом и линией электроснабжения монтажем распределяющего горизонтальную динамическую и статическую нагрузки футляром-трубой (кожух) – длиной 11,0 и 22,0 метров

Площадка строительства относится к IV-Г климатическому подрайону.

- Нормативное значение веса снегового покрова – 50 кг/м2;
- Нормативное значение ветрового давления – 38 кг/м2
- Расчетные параметры холодного периода года – абсолютно максимальная – 38.6°
- Расчетные параметры теплого периода года – абсолютно максимальная + 49.1°
- Сейсмичность района строительства – 6-7 баллов;
- Степень агрессивного воздействия среды – не агрессивный;

Рельеф участка спокойный ранее частично спланирован. Перепад высотных отметок не значительный.
Вертикальная планировка решена с учетом сложившегося рельефа местности.
Высотную привязку производить от существующего столба ЛЭП с абсолютной отметкой 562.38м.

Примечание:
Перед началом работ необходимо получить разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода и линии электроснабжения.
Работы выполнять в присутствий представителей организации, ответственных за данные объекты.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Рахмидинов			06.22
Разработал		Касымбеков			
Н. контроль		Макагонова			
Проверил		Рахмидинов			

N21П/06-06-2022-ГП

«Строительство сетей электроснабжения для ведения крестьянского хозяйства ТОО "ATLANT Engineering, Procurement and Construction"»

Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	6
Общие данные	ТОО ""Батыс Гранд"" 2022 г.		

Формат А3

Ситуационная схема

Проектируемый участок

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	N21П/06-06-2022-ГП			
						«Строительство сетей электроснабжения для ведения крестьянского хозяйства ТОО "ATLANT Engineering, Procurement and Construction"»			
ГИП		Рахмидинов			06.22	Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Касымбеков					РП	2	6
Н. контроль		Макагонова							
Проверил		Рахмидинов				Ситуационная схема	ТОО ""Батыс Гранд"" 2022 г.		

Формат А3