5	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	3603,15	10,93	10,93	39393	39393	12406	--	--
		м3		--	3,55	--	12790	97	0,01	49
6	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	14412,6	8,28	8,28	119339	119339	37583	--	--
		м3		--	2,69	--	38745	97	0,01	148
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1849,388	7,57	7,57	14005	14005	4411	--	--
		м3		--	2,46	--	4547	97	0,01	17
8	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	616,4625	190,58	--	117485	--	132759	1,38	851
		м3		190,58	--	117485	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2465,85	25,65	5,38	63240	13257	48483	0,13	318
		м3		20,27	--	49983	--	97	--	--
10	Е0101-12-13 Т.Ч. П.3.33 К=1.25	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емк 0,5м3	1179,8	27,55	25,91	32504	30572	10031	0,01	13
		м3		1,64	7,13	1932	8410	97	0,02	29
11	Е0101-145-6	Разравнивание грунта	1471,86	25,65	--	37753	--	36621	0,16	240
		м2		25,65	--	37753	--	97	--	--
12	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	4817,8	50,82	48,38	244833	233089	76916	0,02	80
		м3		2,39	14,07	11515	67781	97	0,05	232
13	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	8912,93	108,20	--	964379	--	192876	0,45	4050
		т		21,64	--	192876	--	100	--	--
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4817,8	3,76	3,24	18126	15629	7477	--	16
		м3		0,48	1,12	2313	5396	97	--	18
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4375059				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала

15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	617,911	1495,27	100,89	923944	62341	118120	0,85	525
		м3		123,75	38,25	76466	23635	118	0,18	111
16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2939,555	13,19	2,62	38773	7702	41580	0,07	200
		м2		10,51	0,99	30895	2910	123	--	14
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	119	5964,43	66,01	709767	7855	27574	1,35	161
		м3		195,75	24,93	23294	2967	105	0,12	14
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	119	106,00	--	12614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	119	302,00	--	35938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	398,888	7981,02	196,62	3183532	78429	145134	1,79	714
		м3		272,25	74,27	108597	29625	105	0,36	145
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	398,888	106,00	--	42282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	398,888	151,00	--	60232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,242683	49502,00	--	61515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,901934	52400,00	--	152061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	8,053682	48300,00	--	388993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,0077	67700,00	--	135921	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,69745	65900,00	--	111862	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,925545	61200,00	--	423843	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	м3	496,9015	7981,02	196,62	3965779	97701	180796	1,79	889
					272,25	74,27	135281	36905	105	0,36	180
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	496,9015	106,00	--	52672	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	496,9015	151,00	--	75032	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,317108	53000,00	--	175807	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	13,02414	48300,00	--	629066	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	1,031858	32300,00	--	33329	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		18,7	5964,43	66,01	111535	1234	4333	1,35	25

36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		195,75	24,93	3661	466	105	0,12	2
				18,7	106,00	--	1982	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3		302,00	--	5647	--	--	--	--
				18,7	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт		408,67	272,99	4495	3003	3544	0,83	9
				11	135,68	94,48	1492	1039	140	0,36	4
39	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт		626,36	424,53	10022	6792	7870	1,21	19
				16	201,83	149,49	3229	2392	140	0,61	10
40	С143014-154 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93	шт.		2606,00	--	2606	--	--	--	--
				1	--	--	--	--	--	--	--
41	С143014-155 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93	шт.		4956,00	--	49560	--	--	--	--
				10	--	--	--	--	--	--	--
42	С143014-180 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.8 СТ РК 956-93	шт.		11891,00	--	11891	--	--	--	--
				1	--	--	--	--	--	--	--
43	С143014-181 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.12 СТ РК 956-93	шт.		16494,00	--	247410	--	--	--	--
				15	--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		106,00	--	2291	--	--	--	--
				21,6155	--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3		302,00	--	6528	--	--	--	--
				21,6155	--	--	--	--	--	--	--

46	Е0106-1-22	Устройство монолитных фундаментов под стены тамбуров из бетона В25	19,975	8946,57	353,46	178708	7060	15070	3,60	72
		м3		585,00	133,52	11685	2667	105	0,65	13
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,975	106,00	--	2117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,975	151,00	--	3016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	541	335,59	172,69	181553	93425	103378	0,48	258
		шт		76,28	60,21	41267	32574	140	0,24	128
50	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1300	478,47	243,37	622005	316387	349367	0,67	868
		шт		106,88	85,08	138944	110604	140	0,34	439
51	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	142	722,41	389,08	102583	55250	57815	0,94	133
		шт		153,90	136,92	21854	19443	140	0,55	79
52	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	716	1050,41	598,40	752095	428457	410673	1,18	845
		шт		195,53	214,16	139999	153339	140	0,91	652
53	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	238	1665,00	--	396270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	55	1245,00	--	68475	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	370	2158,00	--	798460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С143003-495 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	284	2487,00	--	706308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	130	1264,00	--	164320	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
58	С143003-502 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	46	1378,00	--	63388	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
59	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	218	2908,00	--	633944	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
60	С143003-504 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	74	1669,00	--	123506	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
61	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	151	2300,00	--	347300	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
62	С143003-505 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	254	3311,00	--	840994	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
63	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	26	3426,00	--	89076	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
64	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	142	4314,00	--	612588	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
65	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	339	5581,00	--	1891959	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
66	С143003-515 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	378	6574,00	--	2484972	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1131,012	106,00	--	119887	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	

68	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1131,012	302,00 --	-- --	341566 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
69	Е0108-2-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Местные заделки между блоками из бетонных камней м3	187	3801,08 603,00	84,65 31,50	710802 112761	15830 5891	140009 118	3,94 0,15	737 28	
70	СПрайслист	Стоимость бетонных камней шт	13453	71,79 --	-- --	965780 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
71	Е0108-12-1	Укладка арматуры д-12АIII над сантехотверстиями т	0,3315	61079,65 8257,50	422,15 157,50	20248 2737	140 52	3292 118	56,40 0,77	19 --	
72	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	388	103,01 23,85	66,43 23,85	39968 9254	25776 9254	25911 140	0,15 0,11	57 41	
73	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	17	391,83 130,73	250,96 88,22	6661 2222	4266 1500	5211 140	0,81 0,37	14 6	
74	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 шт.	16	694,00 --	-- --	11104 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
75	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84 шт.	5	833,00 --	-- --	4165 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
76	С143015-133 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84 шт.	1	1159,00 --	-- --	1159 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
77	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 шт.	247	1029,00 --	-- --	254163 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

78	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 шт.	87	1262,00	--	109794	--	--	--	--	--
79	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 шт.	102	1399,00	--	142698	--	--	--	--	--
80	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 шт.	11	2934,00	--	32274	--	--	--	--	--
81	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 шт.	10	3741,00	--	37410	--	--	--	--	--
82	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84 шт.	1	538,00	--	538	--	--	--	--	--
83	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84 шт.	1	1442,00	--	1442	--	--	--	--	--
84	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84 шт.	1	1763,00	--	1763	--	--	--	--	--
85	С143015-64 Изм. и доп.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	4,0528	30226,00	--	122500	--	--	--	--	--
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	24,02865	106,00	--	2547	--	--	--	--	--
87	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	24,02865	302,00	--	7257	--	--	--	--	--
88	Е0107-11-1	Укладка прогонов массой до 0,7т шт	28	391,83 130,73	250,96 88,22	10971 3660	7027 2470	8583 140	0,81 0,37	23 10	

89	Е0107-11-3	Укладк прогонов массой до 1,5т	28	523,13	31 ,27	14648	8884	11483	1,12	31
		шт		182,48	110,45	5109	3093	140	0,45	13
90	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	4,624	18600,00	--	86006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	16,32	18900,00	--	308448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,944	106,00	--	2220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,944	302,00	--	6325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматурными сетками д4ВрI	1,240417	59479,65	422,15	73780	524	12317	56,40	70
		т		8257,50	157,50	10243	195	118	0,77	1
95	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчанного раствора	606,34	202,05	4,19	122511	2541	42664	0,38	232
		м2		58,05	1,58	35198	958	118	0,01	5
96	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	606,34	740,16	11,21	448789	6797	25550	0,20	122
		м2		31,50	4,21	19100	2553	118	0,02	12
97	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2203,96	245,44	3,82	540940	8419	100880	0,21	467
		м2		37,35	1,44	82318	3174	118	0,01	15
98	Е0122-8-6	Укладка стального футляра из труб д-273х6мм	0,012954	154891,68	66009,80	2006	855	1602	376,00	5
		км		70200,00	24936,75	909	323	130	121,79	2
99	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН	Стоимость футляра	12,954	2999,00	--	38849	--	--	--	--

100	Е0122-12-6 Изм. и доп.	Антикоррозийное покрытие футляра	м		--	--	--	--	--	--	--
			км	0,012954	345422,40	41899,52	4475	543	706	150,00	2
101	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,0884	26100,00	15828,75	338	205	130	77,30	1
					387545,07	1984,82	34259	175	5361	270,00	24
		Монолитный пояс на отм-0,66			45900,00	749,25	4058	66	130	3,66	--
102	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	43,8957	9652,64	316,01	423709	13871	68555	8,25	362
					1368,00	119,39	60049	5241	105	0,58	26
103	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,129377	52102,00	--	6741	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм АII д-8мм	т	0,840378	50600,00	--	42523	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,784346	62000,00	--	48629	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,266841	41200,00	--	10994	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный пояс									
107	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,1097	8679,65	422,15	18311	891	20949	56,40	119
					8257,50	157,50	17421	332	118	0,77	2
108	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	2,057	50600,00	--	104084	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

109	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I d 3 мм	0,0527	42800,00	--	2256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Декоративный элемент из фибробетона на открытой								
110	Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона на открытой плоскости фасада	105,74	140,69	3,75	14877	397	14672	0,80	84
		м		130,73	1,42	13823	150	105	0,01	1
111	С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 16-25 см	106,7974	644,00	--	68778	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-2077 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-	Перфорированный оцинкованный профиль 60х60	105,74	168,60	--	17828	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-2076 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-	Перфорированный оцинкованный профиль 60х30	105,74	124,16	--	13129	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-2125 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	847	0,55	--	466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-2161 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-	Дюбель д-6 L-100мм	1058	2,64	--	2793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31891830				
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие ниже отм 0,000								
116	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	115	859,04	200,77	98789	23089	59634	1,74	200
		шт		299,25	71,15	34414	8182	140	0,31	35
117	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	201	1398,73	373,54	281144	75081	169071	2,66	535

			шт		465,75	135,07	93616	27149	140	0,61	122
118	С143017-1156 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	шт.	21	8855,00	--	185955	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
119	С143017-1159 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	шт.	3	10120,00	--	30360	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
120	С143017-1171 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92	шт.	3	14251,00	--	42753	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
121	С143017-2557 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.15-8 СТ РК 949-92	шт.	29	19062,00	--	552798	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
122	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1567,766	2750,00	--	4311355	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	м2	7,616	1430,00	--	10891	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
124	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Стоимость плит П15д-5 П15-5	м3	6,664	18800,00	--	125283	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
125	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	14	103,01	66,43	1442	930	935	0,15	2
					23,85	23,85	334	334	140	0,11	1
126	С143015-208 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ29-4-п ГОСТ 948-84	шт.	3	1470,00	--	4410	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
127	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	шт.	8	2600,00	--	20800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
128	С143015-64 Изм. и доп.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,309	30226,00	--	9340	--	--	--	--

129	Е0107-11-1	Укладка прогонов массой до 0,7т	3		--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	3	391,83	250,96	1175	753	920	0,81	2	
					130,73	88,22	392	265	140	0,37	1	
130	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3										
			м3	0,68	18600,00	--	12648	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок										
			т	0,701845	5015,90	2020,02	3520	1418	1753	14,10	10	
					2272,50	502,43	1595	353	90	1,79	1	
132	С11011-852 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N20-40										
			т	0,701845	65800,00	--	46181	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
133	Е0109-48-4	Электродуговая сварка										
			т	0,701845	2452,13	545,76	1721	383	777	5,25	4	
					1230,75	--	864	--	90	--	--	
134	Е0107-20-1	Установка анкеров										
			т	0,264996	41008,57	2434,57	10867	645	12195	170,00	45	
					31950,00	920,25	8467	244	140	4,49	1	
135	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82										
			т	0,264996	49502,00	--	13118	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-132	Металлизация анкеров										
			т	0,264996	40200,00	--	10653	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков из бетона В15										
			м3	2,669	11623,49	241,10	31023	643	3849	8,06	22	
					1282,50	91,08	3423	243	105	0,44	1	
138	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82										
			т	0,0051	55620,00	--	284	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82										
			т	0,04981	52102,00	--	2595	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--

140	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,763	52400,00	--	301981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,13056	50900,00	--	6646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,017952	65000,00	--	1167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0442	58800,00	--	2599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1904	56200,00	--	10700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,017	41200,00	--	700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6764956				
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
146	Е0109-53-2	Монтаж жалюзийных решеток	0,18972	9850,48	1162,95	1869	221	1275	46,60	9
		т		7357,50	108,00	1396	20	90	0,53	--
147	С12021-268	Стоимость жалюзийных решеток	0,18972	134000,00	--	25422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0134-27-8	Окраска жалюзийных решеток за 2 раза	0,18972	9752,34	3974,44	1850	754	884	22,93	4
		т		3660,75	1514,25	695	287	90	7,40	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33178				

РАЗДЕЛ 5.Перегородки подвала

149	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2	159,26	1170,52 189,00	34,37 12,87	186417 30100	5474 2050	37937 118	1,21 0,06	193 10
150	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	1,8496	7057,75 3026,25	374,40 139,50	13054 5597	692 258	5855 100	17,50 0,69	32 1
151	С11031-84	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 50 мм	м3	1,8496	16100,00 --	-- --	29779 --	-- --	-- --	-- --	-- --
152	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	23,12	975,42 193,05	4,92 1,87	22552 4463	114 43	4732 105	1,15 0,01	27 --
153	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	23,12	133,23 37,80	1,19 0,45	3080 874	28 10	929 105	0,22 --	5 --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				322594				

РАЗДЕЛ 6.Входы в подвал

154	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	9	335,59 76,28	172,69 60,21	3020 687	1554 542	1720 140	0,48 0,24	4 2
155	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	11	478,47 106,88	243,37 85,08	5263 1176	2677 936	2956 140	0,67 0,34	7 4
156	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	21	722,41 153,90	389,08 136,92	15171 3232	8171 2875	8550 140	0,94 0,55	20 12
157	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	9	1665,00 --	-- --	14985 --	-- --	-- --	-- --	-- --
158	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78		11	2300,00	--	25300	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	21	4314,00	--	90594	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,7896	106,00	--	1674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,7896	302,00	--	4768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0106-1-20	Местные заделки между блоками из бетона В7,5	1,938	7087,54	311,32	13736	603	1137	2,82	5
		м3		441,00	117,61	855	228	105	0,57	1
163	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,938	106,00	--	205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,938	302,00	--	585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	0,104125	5015,90	2020,02	522	210	260	14,10	1
		т		2272,50	502,43	237	52	90	1,79	--
166	Е0109-48-4	Электродуговая	0,104125	2452,13	545,76	255	57	115	5,25	1
		т		1230,75	--	128	--	90	--	--
167	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,104125	63600,00	--	6622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	0,221578	13565,47	5475,87	3006	1213	1315	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1117	344	90	5,46	1
169	С12021-146	Косоуры	0,221578	108500,00	--	24041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

170	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	51	203,59	12,56	10383	641	13191	1,08	55
		м		180,00	4,75	9180	242	140	0,02	1
171	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	51	995,00	--	50745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,325703	9752,34	3974,44	3176	1294	1517	22,93	7
		т		3660,75	1514,25	1192	493	90	7,40	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			323103				
		РАЗДЕЛ 8.Лестница №2								
190	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	859,04	200,77	1718	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
191	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	2	7115,00	--	14230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки	0,455838	5015,90	2020,02	2286	921	1138	14,10	6
		т		2272,50	502,43	1036	229	90	1,79	1
193	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,455838	2452,13	545,76	1118	249	505	5,25	2
		т		1230,75	--	561	--	90	--	--
194	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,455838	63600,00	--	28991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	0,621333	13565,47	5475,87	8429	3402	3687	28,90	18
		т		5040,00	1552,87	3132	965	90	5,46	3
196	С12021-146	Косоуры	0,621333	108500,00	--	67415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0107-20-3	Соединительное изделие МС2	0,00816	175710,10	1826,10	1434	15	100	42,70	--
		т		8100,00	690,75	66	6	140	3,37	--

198	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	70,38	203,59	12,56	14328	884	18204	1,08	76
		м		180,00	4,75	12668	334	140	0,02	2
199	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	70,38	995,00	--	70028	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,258621	63800,00	--	16500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,258621	40200,00	--	10397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	0,230673	13565,47	5475,87	3129	1263	1369	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1163	358	90	5,46	1
203	С12021-267	Стоимость металлических ограждений	0,230673	133700,00	--	30841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,230673	9752,34	3974,44	2250	917	1074	22,93	5
		т		3660,75	1514,25	844	349	90	7,40	2
205	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	16,677	975,42	4,92	16267	82	3413	1,15	19
		м2		193,05	1,87	3219	31	105	0,01	--
206	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	16,677	133,23	1,19	2222	20	670	0,22	4
		м2		37,80	0,45	630	8	105	--	--
207	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В12,5	0,255	8185,44	95,97	2087	24	216	4,90	1
		м3		771,75	36,25	197	9	105	0,18	--
208	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	7,65	7060,72	86,60	54015	662	4203	3,06	23
		м3		490,50	32,72	3752	250	105	0,16	1
209	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,905	106,00	--	838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

210	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,905	302,00	--	2387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			409718				
		РАЗДЕЛ 9.Лестница №3								
211	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	2	859,04	200,77	1718	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
212	С143017-792 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92 шт.	2	7115,00	--	14230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
213	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки т	0,455838	5015,90	2020,02	2286	921	1138	14,10	6
				2272,50	502,43	1036	229	90	1,79	1
214	Е0109-48-4	Электродуговая сварка т	0,455838	2452,13	545,76	1118	249	505	5,25	2
				1230,75	--	561	--	90	--	--
215	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,455838	63600,00	--	28991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
216	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров т	0,621333	13565,47	5475,87	8429	3402	3687	28,90	18
				5040,00	1552,87	3132	965	90	5,46	3
217	С12021-146	Косоуры т	0,621333	108500,00	--	67415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
218	Е0107-20-3	Соединительная изделие МС2 т	0,00816	175710,10	1826,10	1434	15	100	42,70	--
				8100,00	690,75	66	6	140	3,37	--
219	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	70,38	203,59	12,56	14328	884	18204	1,08	76
				180,00	4,75	12668	334	140	0,02	2
220	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	70,38	995,00	--	70028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

221	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,258621 т	63800,00 --	-- --	16500 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
222	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,258621 т	40200,00 --	-- --	10397 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
223	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	0,230673 т	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	3129 1163	1263 358	1369 90	28,90 5,46	7 1	
224	С12021-267	Стоимость металлических ограждений	0,230673 т	133700,00 --	-- --	30841 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
225	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,230673 т	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	2250 844	917 349	1074 90	22,93 7,40	5 2	
226	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	16,677 м2	975,42 193,05	4,92 1,87	16267 3219	82 31	3413 105	1,15 0,01	19 --	
227	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	16,677 м2	133,23 37,80	1,19 0,45	2222 630	20 8	670 105	0,22 --	4 --	
228	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В12,5	0,255 м3	8185,44 771,75	95,97 36,25	2087 197	24 9	216 105	4,90 0,18	1 --	
229	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	7,65 м3	7060,72 490,50	86,60 32,72	54015 3752	662 250	4203 105	3,06 0,16	23 1	
230	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,905 м3	106,00 --	-- --	838 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
231	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,905 м3	302,00 --	-- --	2387 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			409718					

РАЗДЕЛ 10.Лестница №4

232	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			3	859,04	200,77	2577	602	1556	1,74	5
		шт		299,25	71,15	898	213	140	0,31	1
233	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			15,912	2750,00	--	43758	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			1	103,01	66,43	103	66	67	0,15	--
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
235	С143015-193 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84								
			1	812,00	--	812	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки								
			0,20655	5015,90	2020,02	1036	417	516	14,10	3
		т		2272,50	502,43	469	104	90	1,79	--
237	Е0109-48-4	Электродуговая сварка								
			0,20655	2452,13	545,76	506	113	229	5,25	1
		т		1230,75	--	254	--	90	--	--
238	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40								
			0,20655	63600,00	--	13137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров								
			0,244528	13565,47	5475,87	3317	1339	1451	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1232	380	90	5,46	1
240	С12021-146	Косоуры								
			0,244528	108500,00	--	26531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			22,44	203,59	12,56	4568	282	5804	1,08	24
		м		180,00	4,75	4039	107	140	0,02	1
242	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
			22,44	995,00	--	22328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

243	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,072182	63800,00	--	4605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,072182	40200,00	--	2902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0107-20-3	Монтажные элементы	0,013685	175710,10	1826,10	2405	25	168	42,70	1
		т		8100,00	690,75	111	9	140	3,37	--
246	Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений	0,01615	13565,47	5475,87	219	88	96	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	81	25	90	5,46	--
247	С12021-267	Стоимость металлических ограждений	0,01615	133700,00	--	2159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,01615	9752,34	3974,44	158	64	75	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	59	24	90	7,40	--
249	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	4,4625	975,42	4,92	4353	22	913	1,15	5
		м2		193,05	1,87	861	8	105	0,01	--
250	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	4,4625	133,23	1,19	595	5	179	0,22	1
		м2		37,80	0,45	169	2	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			155950				
		РАЗДЕЛ 11.Лестница №5								
251	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	--
252	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1	1398,73	373,54	1399	374	841	2,66	3
		шт		465,75	135,07	466	135	140	0,61	1
253	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	11,934	2750,00	--	32819	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

254	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	103,01	66,43	103	66	67	0,15	--
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
255	С143015-211 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	1	2600,00	--	2600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0109-25-1	Монтаж лобовой балки	0,19295	5015,90	2020,02	968	390	482	14,10	3
		т		2272,50	502,43	438	97	90	1,79	--
257	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,19295	2452,13	545,76	473	105	214	5,25	1
		т		1230,75	--	237	--	90	--	--
258	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,19295	63600,00	--	12272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров	0,244528	13565,47	5475,87	3317	1339	1451	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1232	380	90	5,46	1
260	С12021-146	Косоуры	0,244528	108500,00	--	26531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	28,05	203,59	12,56	5711	352	7255	1,08	30
		м		180,00	4,75	5049	133	140	0,02	1
262	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	28,05	995,00	--	27910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,072182	63800,00	--	4605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,072182	40200,00	--	2902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0107-20-3	Монтажные элементы	0,013685	175710,10	1826,10	2405	25	168	42,70	1
		т		8100,00	690,75	111	9	140	3,37	--

266	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	4,4625	975,42	4,92	4353	22	913	1,15	5
		м2		193,05	1,87	861	8	105	0,01	--
267	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	4,4625	133,23	1,19	595	5	179	0,22	1
		м2		37,80	0,45	169	2	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			150423				
		РАЗДЕЛ 12.Шахта лифта								
268	Е0108-3-2	Засыпка щебнем	38,1174	1495,27	100,89	56996	3846	7287	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4717	1458	118	0,18	7
269	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,887	7342,33	--	13855	--	1316	3,66	7
		м3		567,00	--	1070	--	123	--	--
270	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	18,87	194,20	9,95	3664	188	1006	0,27	5
		м2		39,60	3,74	747	71	123	0,02	--
271	Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 50мм	113,22	33,57	0,67	3800	76	248	0,01	1
		м2		1,53	0,25	173	28	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			93462				
		РАЗДЕЛ 14.Мусорокамера								
279	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	13,24	7087,54	311,32	93839	4122	7766	2,82	37
		м3		441,00	117,61	5839	1557	105	0,57	8
280	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,24	106,00	--	1403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
281	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,24	302,00	--	3998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0106-1-16	Устройство монолитной плиты из бетона В12,5	12,4	7005,60	196,62	86869	2438	4512	1,79	22
		м3		272,25	74,27	3376	921	105	0,36	4

283	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	12,4	106,00	--	1314	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
284	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	12,4	302,00	--	3745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,136	67700,00	--	9207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
286	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	25,2	902,18	11,72	22735	295	5457	1,06	27
				171,68	4,39	4326	111	123	0,02	1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			255297				
		РАЗДЕЛ 15.Пандус внутренний								
287	Е0111-8-3	Толщиной от 50 до 220мм								
		м3	3,564	3764,36	261,86	13416	933	2624	3,44	12
				499,50	99,00	1780	353	123	0,48	2
288	Е0111-2-9	Устройство пандуса из бетона В15								
		м3	2,112	7342,33	--	15507	--	1473	3,66	8
				567,00	--	1198	--	123	--	--
289	Е0106-11-10	Армирование пандуса сеткой д 4ВрI								
		1т	0,033792	56039,08	327,33	1894	11	71	11,60	--
				1890,00	123,75	64	4	105	0,60	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			37084				
		РАЗДЕЛ 18.Сквозной проход								
312	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	42,4	323,65	18,42	13723	781	4843	0,42	18
				85,95	6,91	3644	293	123	0,03	1
313	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
		м3	6,36	3764,36	261,86	23941	1665	4682	3,44	22
				499,50	99,00	3177	630	123	0,48	3
314	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2	42,4	282,40	14,76	11974	626	3023	0,36	15
				52,43	5,54	2223	235	123	0,03	1

315	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 80мм	424	35,03	0,67	14853	284	1012	0,01	4
		м2		1,69	0,25	717	106	123	--	1
316	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,054272	46439,08	327,33	2520	18	115	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	103	7	105	0,60	--
317	E0106-1-16	Устройство крылец из бетона В15	2,6	7185,26	196,62	18682	511	946	1,79	5
		м3		272,25	74,27	708	193	105	0,36	1
318	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6	106,00	--	276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
319	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,6	302,00	--	785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
320	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021	46439,08	327,33	975	7	44	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	40	3	105	0,60	--
321	E0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий снизу	8,48	16410,27	211,86	139159	1797	35603	23,54	200
		м3		4119,75	78,75	34935	668	100	0,39	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			293785				
		РАЗДЕЛ 20.Подкрановые пути								
346	E0146-67-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт - щебень	12	188055,64	21139,84	2256668	253678	231586	85,60	1027
		звено		12848,00	6450,85	154176	77410	100	27,64	332
347	E0146-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	4	1602886,36	580,61	6411545	2322	11916	17,50	70
		путь		2767,50	211,50	11070	846	100	1,04	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			9446418				

Всего 48197619

Временные здания и сооружения (1,1 %)	530174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1316325
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	481976
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	192790
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**50718885**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**129709439**
Налог (2 %)	2594189
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**132303628**
НДС (12 %)	15876435
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**148180063**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Временные здания и сооружения (1,1 %)	530174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7311 %)	1316325
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	481976
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	192790
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**50718885**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**129709439**
Налог (2 %)	2594189
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**132303628**
НДС (12 %)	15876435
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**148180063**

Заказчик _____

Подрядчик _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Генподрядчик: ТОО "Тамды Газ"

Наименование объекта: Шесть 9 этажных блок-секций со встроенными объектами в жилом комплексе "Золотой Квартал" по пр. А.Молдагуловой г.Актобе (р.Батыс -2 за обл. ГАИ.) Блоки "В,Г,Д,Е"

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7841,25	44,07	41,46	345573	325108	106597	0,02	143
		м3		2,61	11,40	20466	89428	97	0,04	311
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	579,7	791,10	--	458601	--	518219	4,27	2476
		м3		791,10	--	458601	--	113	--	--
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м в резерв	8420,95	10,93	10,93	92067	92067	28994	--	--
		м3		--	3,55	--	29891	97	0,01	115
4	Е0101-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	33683,8	8,28	8,28	278908	278908	87836	--	--
		м3		--	2,69	--	90552	97	0,01	347