«Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының 0-11,82 км «Есік-Саймасай (Александровка)» облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
08.12.2023 ж. № 01-0497/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0497/23 от 08.12.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
"Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Есик-Саймасай (Александровка)», км 0-11,82 Енбекшиказахского района, Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Есик-Саймасай (Александровка)», км 0-11,82 Енбекшиказахского района, Алматинской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 04.10.2023 г. № 01-1615.
Дополнительное соглашение от 07.12.2023 г. № 1.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ", лицензия от 12 августа 2013 года № 13013383 (I категория).
ГИП - Суворов Д.Ю. (приказ от 15 августа 2022 года № 04П).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 15 августа 2022 года, дополнение к заданию от 04 декабря 2023 года;
архитектурно-планировочное задание, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» от 21 февраля 2023 года № KZ07VUA00842883;
акт на право постоянного землепользования № 630214 земельным участком (кадастровый № 03-044-180-1443) общей площадью 18,1800 га для обслуживания существующей автомобильной дороги АЛ-71 «Есик-Саймасай» участок №1, изготовленный Алматинским филиалом ДГП «АлматыНПЦЗем» от 17 февраля 2011 года;
акт на право постоянного землепользования № 630229 земельным участком (кадастровый № 03-044-001-067) общей площадью 3,5900 га для обслуживания существующей автомобильной дороги АЛ-71 «Есик-Саймасай» участок №2, изготовленный Алматинским филиалом ДГП «АлматыНПЦЗем» от 17 февраля 2011 года;
акт на право постоянного землепользования № 630212 земельным участком (кадастровый № 03-054-003-075) площадью 0,8700 га для обслуживания существующей автомобильной дороги АЛ-71 «Есик-Саймасай» участок №4, изготовленный Алматинским филиалом ДГП «АлматыНПЦЗем» от 17 февраля 2011 года;
акт на право постоянного землепользования № 630211 земельным участком (кадастровый № 03-054-004-108) площадью 0,6200 га для обслуживания существующей автомобильной дороги АЛ-71 «Есик-Саймасай» участок №5, изготовленный Алматинским филиалом ДГП «АлматыНПЦЗем» от 17 февраля 2011 года;
акт обследования зеленых насаждений от 14 октября 2022 года;
письмо заказчика от 16 августа 2023 года № 51-01-08/529-И об участках с частым ДТП и отсутствии снегозаносимых и подтопляемых участков;

письмо заказчика от 23 августа 2023 года № 01-24-07/567-И о начале реализации объекта во II квартале (апрель) 2024 года;

письмо заказчика от 07 декабря 2022 года № 51-01-03/1116-И о источнике финансирования рабочего проекта;

письмо заказчика от 07 декабря 2022 года № 51-01-03/1113-И о согласовании уровня ответственности объекта;

письмо заказчика от 23 августа 2023 года № 01-24-07/568-И о пересечении с сетями водопровода и канализации;

письмо заказчика от 16 ноября 2023 года № 51-02-35/822-И о границе конца трассы;

письмо заказчика от 04 декабря 2023 года № 01-24-07/859-И о дальности возки материала от разборки существующего асфальтобетона на склад;

письмо ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области» от 09 августа 2023 года № 41-02/979, ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Енбекшиказахского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области от 9 августа 2023 года № 424 о том, что на участке капитального ремонта автомобильной дороги сибиреязвенных захоронений и почвенных очагов сибирской язвы в радиусе 1000 метров от оси дороги не зарегистрированы;

письмо ТОО «Гидросервис» от 18 августа 2023 года № 21-2023 о расходах воды и параметрах существующих искусственных сооружениях (водопропускных трубах);

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 21 августа 2023 года №75-29-75/733 о расходах воды в пересекаемых каналах;

дефектный акт с объемами работ демонтажа по автомобильной дороге, утвержденный заказчиком от 04 декабря 2023 года;

дефектный акт с объемами работ демонтажа по искусственным сооружениям, утвержденный заказчиком от 13 ноября 2023 года;

дефектный акт с объемами работ демонтажа по наружным сетям водопровода и канализации, утвержденный заказчиком от 13 ноября 2023 года;

дефектный акт с объемами работ по разборке существующих инженерных сетей, подлежащих переустройству и сопутствующих сооружений, утвержденный заказчиком от 13 ноября 2023 года;

ведомость проектируемых искусственных сооружении, согласованная заказчиком от 01 сентября 2023 года;

технический отчет обследования малого моста на КМ 0+560, выполненный ТОО «RTA Proffi» в ноябре 2022 года, арх. № 10/2022-4 (свидетельство об аккредитации от 08 августа 2022 года № KZ63VWC00092484);

технический отчет обследования моста на КМ 9+550, выполненный ТОО «RTA Proffi» в августе 2023 года, арх. № 10/2022-5 (свидетельство об аккредитации от 08 августа 2022 года № KZ63VWC00092484);

акт обследования территории проектируемого объекта, утвержденный заказчиком от 15 августа 2023 года;

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, выполненные ТОО "Дизайн-центр Диполь" в ноябре 2022 года, арх. № 11/2022-1 (государственная лицензия от 12 августа 2013 года № 13013312);

инженерно-геодезический отчет, выполненный ТОО "Дизайн-центр Диполь" в сентябре-октябре 2022 года, арх. № 10/2022-1 (государственная лицензия от 12 августа 2013 года № 13013312);

инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО "Дизайн-центр Диполь" в сентябре 2022 года, арх. № 10/2022-2 (государственная лицензия от 12 августа 2013 года № 13013312);

инженерно-гидрологический отчет, выполненный ТОО "Дизайн-центр Диполь" в октябре 2022 года, арх. № 10/2022-3 (государственная лицензия от 12 августа 2013 года № 13013312).

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Есик Су» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» от 15 декабря 2022 года № 233 на устройство футляров в местах перехода существующих водопроводных и канализационных труб через проезжую часть автомобильной дороги;

АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 17 октября 2023 года № 32.2-7534 на пересечение участков существующих ЛЭП-110 - 35 кВ с автомобильной дорогой;

АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 23 ноября 2023 года № 32.2-9019 на переустройство и вынос участков существующих ЛЭП-10/0,4 кВ;

АО «Алатау Жарық Компаниясы» от 19 декабря 2022 года № 32.2-4404 на электроснабжение объекта;

Департамент эксплуатации сети доступа (ДЭСД) «Алматытелеком» от 13 декабря 2022 года № 02-281/П-АР на переустройство сетей телекоммуникаций, попадающих в зону строительства;

АО «Казахтелеком» Объединение «Дальняя связь» Технический узел сети магистральных связей и телевидения (ТУСМ-1) №1 от 5 декабря 2022 года № 01-2424-12/2022 на переустройство сетей телекоммуникаций, попадающих в зону строительства;

ГУ «Енбекшиказахское районное Управление полиции ДП Алматинской области от 22 декабря 2022 года № 1-5-1-79/8935-И на организацию дорожного движения;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» от 16 августа 2023 года № 51-02-10/530-И на отвод воды с проезжей части.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование рабочего проекта от 07 декабря 2022 года № 51-01-03/1115-И;

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» - согласование типовых поперечных профилей от 15 августа 2023 года;

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» - согласование границы населенного пункта от 25 августа 2023 года;

ГУ «Управление полиции Енбекшиказахского района Департамента полиции Алматинской области» - согласование рабочего проекта от 20 декабря 2022 года № 25-1-79/8934-И;

РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» – согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 31 августа 2023 года № KZ80VRC00017248;

ТОО «Археологическая экспедиция» - заключение археологической экспертизы от 15 августа 2023 года № АЕС-419;

КГУ «Алматинский областной центр по охране историко-культурного наследия – согласование заключения археологической экспертизы от 15 августа 2023 года № АЕС-419 письмо от 23 августа 2023 года № 106;

ОАП УП Енбекшиказахского района – согласование схемы организации объезда на период капитального ремонта от 15 августа 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование схемы и ведомости источников получения и способов транспортировки основных ДСМ от 15 августа 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование ведомости устройства остановочных пунктов и ведомости проектируемых искусственных сооружений от 13 ноября 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование типа остановочного комплекса от 01 сентября 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование среднесуточной интенсивности движения по годам от 21 августа 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование ведомости примыканий от 13 ноября 2023 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» - согласование границ стыковки со смежными проектами от 04 декабря 2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н.

Сейсмичность района: 9 баллов.

Сейсмичность площадки: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Есик-Саймасай (Александровка)», км 0-11,82 выполнен на основании задания на проектирование от 15 августа 2022 года и дополнения к заданию от 04 декабря 2023 года. Капитальным ремонтом предусмотрена разборка моста на км 0+560 с устройством на его месте водопропускной трубы и косметический ремонт моста через БАК на км 9+550 согласно дефектному акту по искусственным сооружениям от 13 ноября 2023 года.

Соответствие разделов рабочего проекта внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
3	Электроснабжение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
4	Обустройство дороги, организация движения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует

5	Искусственные сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
6	Дорожная часть	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
7	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	Соответствует
8	Наружные сети водопровода и канализации	Заиченко Н.И.	KZ67VJE00023047	Соответствует
9	Организация строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
10	Наружное освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
11	Сметный раздел	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
12	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория дороги		магистральные улицы: районного значения транспортно-пешеходная и МУРД; II категория	магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная; II категория
2	Длина дороги	км	11,300	11,300
3	Строительная длина	км	11,188	11,188
4	Количество полос движения	шт.	2; 4	2; 4
5	Ширина полосы движения	м	3,5; 3,75; 4,0	3,5; 3,75; 4,0
6	Ширина проезжей части	м	8,0; 7,5; 15,0	8,0; 7,5; 15,0
7	Ширина тротуара	м	1,5; 2,25	1,5; 2,25
8	Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	
9	Вид покрытия		асфальтобетонное (ЩМА-20)	

10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2026 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	8957,862 7682,401 30,332 1245,129	7480,066 6489,966 18,719 971,381
10.1	Из них: 2022 год (ПИР) 2023 год (экспертиза) 2024 год 2025 год 2026 год			 19,123 1,970 3143,573 4068,368 247,032
11	Нормативный срок строительства	мес.	22	22

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Есик-Саймасай (Александровка)», км 0-11,82 Енбекшиказахского района, Алматинской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының 0-11,82 км «Есік-Саймасай (Александровка)» облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Никифорова Л.Г.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Заиченко Н.И.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"