1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**12081,80**	**4573**
55. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,060566	4383,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,060566	1608,00	97
55. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,083279	2503,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,083279	1126,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**1251,94**	**474**
55. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,105991	114,00	12
		Итого материалов:				**31,92**	**12**
		Накладные расходы	%	91		10994,44	4162
		Сметная прибыль	%	8		1908,41	722
		Сметная стоимость:				**25763,51**	**9753**
56	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,2,3,4/**	**т**	**4,1475**		**17006,34**	**70534**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	61,964	1035,00	64132
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,8295	1608,00	1334
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**65466**
56. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,8295	4383,00	3636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,8295	1608,00	1334
56. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1659	32,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,152	213,00	884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,397	197,00	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**5194**
56. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,443	97,00	1207
		Итого материалов:				**291,00**	**1207**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	59574
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	10409
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**140517**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	**т**	**0,0622**		**36630,35**	**2277**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	33,1	2,057	1035,00	2130
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,023161	1604,64	37
		Итого оплата труда:				**34856,39**	**2167**
57. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,022999	4383,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,022999	1608,00	37
57. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,100699	197,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000162	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000162	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1947,36**	**121**
57. 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000124	212247,00	26
		Итого материалов:				**424,49**	**26**
		Накладные расходы	%	91		31719,31	1972
		Сметная прибыль	%	8		5467,97	340
		Сметная стоимость:				**73817,64**	**4589**
58	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,8397**		**187146,00**	**718590**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	57487
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**776077**
59	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9033**		**192860,00**	**174203**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	13936
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**188139**
60	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9045**		**200098,00**	**180981**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	14478
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**195459**
				ОТМ. +13,700...+26,900			
61	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/**	**м3**	**129,5000**		**35559,47**	**4604951**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	8,06	1043,77	961,00	1003063
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	40,365	1140,54	46038
		Итого оплата труда:				**8101,16**	**1049101**

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,34965	4287,00	1499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,34965	1126,00	394
61. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	62,108	17,00	1056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	36,985	5846,00	216215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	36,985	1126,00	41645
61. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,217	4383,00	5335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,217	1608,00	1957
61. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	5,957	89,00	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,813	2503,00	4538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,813	1126,00	2041
		Итого эксплуатация машин:				**1769,68**	**229174**
61. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	131,442	16979,00	2231762
61.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	15,022	114,00	1713
61.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,6475	439279,00	284433
61.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,282	58262,00	74695
61.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	8,055	40422,00	325595
61.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,68635	61158,00	41976
61.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	3,38	58366,00	197274
61.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,11137	24659,00	2746
61.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	102,305	310,00	31715
61.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,555555	6994,00	3886
61.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	3,626	20899,00	75780
61.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,332815	30,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
61.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	111,5	907,00	101130
		Итого материалов:				**26044,12**	**3372714**
		Накладные расходы	%	91		7372,06	954682
		Сметная прибыль	%	8		3434,52	444771
		Сметная стоимость:				**46366,05**	**6004403**
62	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	**м3**	**518,0000**		**35869,29**	**18580293**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	8,382	4342,083	961,00	4172742
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	161,461	1140,54	184152
		Итого оплата труда:				**8410,99**	**4356894**
62. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,399	4287,00	5996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,399	1126,00	1575
62. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	248,433	17,00	4223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	147,941	5846,00	864862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	147,941	1126,00	166582
62. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	4,869	4383,00	21342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	4,869	1608,00	7829
62. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	23,828	89,00	2121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	7,252	2503,00	18152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	7,252	1126,00	8166
		Итого эксплуатация машин:				**1769,68**	**916695**
62. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	525,77	16979,00	8927049
62.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	60,088	114,00	6850
62.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	2,59	439279,00	1137733
62.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	5,128	58262,00	298779
62.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	32,22	40422,00	1302381

1	2	3	4	5	6	7	8
62.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	2,745	61158,00	167903
62.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	13,52	58366,00	789097
62.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,44548	24659,00	10985
62.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	409,22	310,00	126858
62.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	2,222	6994,00	15542
62.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	14,504	20899,00	303119
62.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	1,331	30,00	40
62.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	445,998	907,00	404520
		Итого материалов:				**26044,12**	**13490856**
		Накладные расходы	%	91		7654,00	3964773
		Сметная прибыль	%	8		3481,86	1803605
		Сметная стоимость:				**47005,16**	**24348671**
63	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	**т**	**0,5541**		**12860,66**	**7126**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	11,6	6,428	998,00	6415
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,210558	1328,95	280
		Итого оплата труда:				**12081,80**	**6695**
63. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,088656	4383,00	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,088656	1608,00	143
63. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,121902	2503,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,121902	1126,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**1251,94**	**694**
63. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,155148	114,00	18
		Итого материалов:				**31,92**	**18**
		Накладные расходы	%	91		10994,44	6092
		Сметная прибыль	%	8		1908,41	1057
		Сметная стоимость:				**25763,51**	**14276**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**	**т**	**2,2164**		**13323,73**	**29531**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	12,064	26,739	998,00	26685
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,842232	1328,95	1119
		Итого оплата труда:				**12544,87**	**27804**
64. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,354624	4383,00	1554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,354624	1608,00	570
64. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,487608	2503,00	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,487608	1126,00	549
		Итого эксплуатация машин:				**1251,94**	**2775**
64. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,620592	114,00	71
		Итого материалов:				**31,92**	**71**
		Накладные расходы	%	91		11415,83	25302
		Сметная прибыль	%	8		1979,17	4387
		Сметная стоимость:				**26718,73**	**59219**
65	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	**т**	**0,0622**		**36630,35**	**2277**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	33,1	2,057	1035,00	2130
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,023161	1604,64	37
		Итого оплата труда:				**34856,39**	**2167**
65. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,022999	4383,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,022999	1608,00	37
65. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,100699	197,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000162	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000162	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1947,36**	**121**
65. 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000124	212247,00	26
		Итого материалов:				**424,49**	**26**
		Накладные расходы	%	91		31719,31	1972
		Сметная прибыль	%	8		5467,97	340
		Сметная стоимость:				**73817,64**	**4589**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/**	**т**	**0,2486**		**38000,69**	**9448**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	34,424	8,559	1035,00	8859
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,092643	1604,64	149
		Итого оплата труда:				**36226,73**	**9007**
66. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,091997	4383,00	403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,091997	1608,00	148
66. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,402797	197,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000646	2503,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000646	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1947,36**	**484**
66. 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000497	212247,00	106
		Итого материалов:				**424,49**	**106**
		Накладные расходы	%	91		32966,32	8197
		Сметная прибыль	%	8		5677,36	1412
		Сметная стоимость:				**76644,38**	**19057**
67	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	**т**	**63,6350**		**214720,00**	**13663707**
		Сметная прибыль	%	8		17177,60	1093097
		Сметная стоимость:				**231897,60**	**14756804**
68	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,2,3,4/**	**т**	**20,7375**		**17006,34**	**352669**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	309,818	1035,00	320662
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	4,147	1608,00	6669
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**327331**
68. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	4,147	4383,00	18178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	4,147	1608,00	6668
68. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,8295	32,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	20,758	213,00	4422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	16,984	197,00	3346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**25972**
68. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	62,212	97,00	6035
		Итого материалов:				**291,00**	**6035**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	297871
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	52043
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**702583**
69	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**21,1898**		**187146,00**	**3965586**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	317247
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**4282833**
70	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,1252**		**192860,00**	**988446**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	79076
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**1067522**
71	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,5223**		**200098,00**	**904903**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	72392
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**977295**
				ОТМ. +30,200			
72	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	**м3**	**130,0000**		**35869,29**	**4663008**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	8,382	1089,712	961,00	1047213
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	40,521	1140,54	46216
		Итого оплата труда:				**8410,99**	**1093429**
72. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,351	4287,00	1505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,351	1126,00	395
72. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	62,348	17,00	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	37,128	5846,00	217050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	37,128	1126,00	41806
72. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,222	4383,00	5356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,222	1608,00	1965
72. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	5,98	89,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,82	2503,00	4555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,82	1126,00	2049
		Итого эксплуатация машин:				**1769,68**	**230059**
72. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	131,95	16979,00	2240379
72.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	15,08	114,00	1719
72.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,65	439279,00	285531
72.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,287	58262,00	74983
72.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	8,086	40422,00	326852
72.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,689	61158,00	42138
72.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	3,393	58366,00	198036
72.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,1118	24659,00	2757
72.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	102,7	310,00	31837
72.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,5577	6994,00	3901
72.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	3,64	20899,00	76072
72.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,3341	30,00	10
72.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	111,93	907,00	101521
		Итого материалов:				**26044,12**	**3385736**
		Накладные расходы	%	91		7654,00	995020
		Сметная прибыль	%	8		3481,86	452642
		Сметная стоимость:				**47005,16**	**6110670**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	**т**	**12,7626**		**214720,00**	**2740385**
		Сметная прибыль	%	8		17177,60	219231
		Сметная стоимость:				**231897,60**	**2959616**
74	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**	**т**	**0,3785**		**13323,73**	**5044**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	12,064	4,567	998,00	4558
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,143845	1328,95	191
		Итого оплата труда:				**12544,87**	**4749**
74. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,060566	4383,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,060566	1608,00	97
74. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,083279	2503,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,083279	1126,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**1251,94**	**474**
74. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,105991	114,00	12
		Итого материалов:				**31,92**	**12**
		Накладные расходы	%	91		11415,83	4321
		Сметная прибыль	%	8		1979,17	749
		Сметная стоимость:				**26718,73**	**10114**
75	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,2,3,5/**	**т**	**4,1156**		**17006,34**	**69991**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	61,486	1035,00	63638
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,823112	1608,00	1324
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**64962**
75. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,823112	4383,00	3608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,823112	1608,00	1324
75. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,164622	32,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,12	213,00	877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,371	197,00	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**5154**
75. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,347	97,00	1198
		Итого материалов:				**291,00**	**1198**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	59115
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	10328
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**139435**
76	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/**	**т**	**0,0622**		**38000,69**	**2362**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	34,424	2,14	1035,00	2215
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,023161	1604,64	37
		Итого оплата труда:				**36226,73**	**2252**
76. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,022999	4383,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,022999	1608,00	37
76. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,100699	197,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000162	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000162	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1947,36**	**121**
76. 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000124	212247,00	26
		Итого материалов:				**424,49**	**26**
		Накладные расходы	%	91		32966,32	2049
		Сметная прибыль	%	8		5677,36	353
		Сметная стоимость:				**76644,38**	**4764**
77	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,1691**		**187146,00**	**780227**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	62418
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**842645**
78	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8700**		**192860,00**	**167782**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	13423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**181205**
79	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9003**		**200098,00**	**180144**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	14412
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**194556**
			ОТМ. +32,200				
80	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	**м3**	**131,3000**		**35869,29**	**4709638**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	8,382	1100,609	961,00	1057685
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	40,926	1140,54	46678
		Итого оплата труда:				**8410,99**	**1104363**
80. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,35451	4287,00	1520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,35451	1126,00	399
80. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	62,971	17,00	1071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	37,499	5846,00	219221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	37,499	1126,00	42224
80. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,234	4383,00	5410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,234	1608,00	1984
80. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	6,04	89,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,838	2503,00	4601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,838	1126,00	2070
		Итого эксплуатация машин:				**1769,68**	**232359**
80. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	133,269	16979,00	2262783
80.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	15,231	114,00	1736
80.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,6565	439279,00	288387
80.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,3	58262,00	75733

1	2	3	4	5	6	7	8
80.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	8,167	40422,00	330121
80.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,69589	61158,00	42559
80.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	3,427	58366,00	200016
80.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,112918	24659,00	2784
80.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	103,727	310,00	32155
80.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,563277	6994,00	3940
80.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	3,676	20899,00	76833
80.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,337441	30,00	10
80.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	113,049	907,00	102536
		Итого материалов:				**26044,12**	**3419593**
		Накладные расходы	%	91		7654,00	1004970
		Сметная прибыль	%	8		3481,86	457169
		Сметная стоимость:				**47005,16**	**6171777**
81	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	**т**	**12,9050**		**214720,00**	**2770962**
		Сметная прибыль	%	8		17177,60	221677
		Сметная стоимость:				**231897,60**	**2992639**
82	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**	**т**	**0,4252**		**13323,73**	**5665**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	12,064	5,129	998,00	5119
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,161561	1328,95	215
		Итого оплата труда:				**12544,87**	**5334**
82. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,068026	4383,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,068026	1608,00	109
82. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,093535	2503,00	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,093535	1126,00	105
		Итого эксплуатация машин:				**1251,94**	**532**
82. 5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,119045	114,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**31,92**	**14**
		Накладные расходы	%	91		11415,83	4854
		Сметная прибыль	%	8		1979,17	841
		Сметная стоимость:				**26718,73**	**11360**
83	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,2,5/**	**т**	**4,1001**		**17006,34**	**69727**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	61,255	1035,00	63399
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,820012	1608,00	1319
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**64717**
83. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,820012	4383,00	3594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,820012	1608,00	1319
83. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,164002	32,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,104	213,00	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,358	197,00	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**5135**
83. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,3	97,00	1193
		Итого материалов:				**291,00**	**1193**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	58893
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	10290
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**138909**
84	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/**	**т**	**0,0311**		**38000,69**	**1181**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	34,424	1,07	1035,00	1107
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,01158	1604,63	19
		Итого оплата труда:				**36226,73**	**1126**
84. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,0115	4383,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0115	1608,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,05035	197,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000081	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000081	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1947,36**	**61**
84. 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000062	212247,00	13
		Итого материалов:				**424,49**	**13**
		Накладные расходы	%	91		32966,32	1025
		Сметная прибыль	%	8		5677,36	176
		Сметная стоимость:				**76644,38**	**2382**
85	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,2360**		**187146,00**	**792749**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	63420
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**856168**
86	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6832**		**192860,00**	**131754**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	10540
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**142295**
87	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9033**		**200098,00**	**180749**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	14460
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**195208**
		Парапет на отм. +32,200					
88	**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	**м3**	**22,1000**		**43513,21**	**961642**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	14,56	321,776	979,00	315019
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	23,174	1132,11	26236
		Итого оплата труда:				**15441,37**	**341254**
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05967	4287,00	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05967	1126,00	67
88. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,833	18,409	45,00	828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	22,381	5846,00	130837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	22,381	1126,00	25201
88. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,29393	4383,00	1288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,29393	1608,00	473
88. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,5746	89,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	75,478	197,00	14869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,43979	2503,00	1101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,43979	1126,00	495
		Итого эксплуатация машин:				**6752,54**	**149231**
88.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,431	16979,00	380864
88.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,05967	40422,00	2412
88.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,031	0,6851	58366,00	39987
88.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,022763	24659,00	561
88.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,03978	404706,00	16099
88.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	28,288	310,00	8769
88.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,09061	212247,00	19232
88.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,068289	30,00	2
88.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	32,487	907,00	29466
		Итого материалов:				**22506,44**	**497392**
		Накладные расходы	%	91		14051,65	310541
		Сметная прибыль	%	8		4605,19	101775
		Сметная стоимость:				**62170,05**	**1373958**
89	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3976**		**192860,00**	**462401**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	36992
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**499393**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7811**		**187146,00**	**333329**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	26666
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**359996**
91	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1288**		**200098,00**	**25773**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	2062
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**27834**
92	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /труба сливная/**	**т**	**0,0076**		**214310,28**	**1635**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	205,92	1,571	1035,00	1626
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002747	1326,82	4
		Итого оплата труда:				**213604,86**	**1630**
92. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001144	4383,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001144	1608,00	2
92. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001602	2503,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001602	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1183,08**	**9**
		Накладные расходы	%	91		194380,42	1483
		Сметная прибыль	%	8		32695,26	249
		Сметная стоимость:				**441385,96**	**3368**
93	**2301-0201-0135 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,1500**		**554,00**	**1745**
		Сметная прибыль	%	8		44,32	140
		Сметная стоимость:				**598,32**	**1885**
				ОТМ. +34,300			
94	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	**м3**	**7,6000**		**35869,29**	**272607**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	8,382	63,706	961,00	61222
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,369	1140,54	2702
		Итого оплата труда:				**8410,99**	**63924**
94. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02052	4287,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02052	1126,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	3,645	17,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,171	5846,00	12689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,171	1126,00	2445
94. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,07144	4383,00	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,07144	1608,00	115
94. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,3496	89,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,1064	2503,00	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,1064	1126,00	120
		Итого эксплуатация машин:				**1769,68**	**13450**
94. 9	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,714	16979,00	130976
94.10	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,8816	114,00	101
94.11	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,038	439279,00	16693
94.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,07524	58262,00	4384
94.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,47272	40422,00	19108
94.14	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,04028	61158,00	2463
94.15	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,19836	58366,00	11577
94.16	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,006536	24659,00	161
94.17	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	6,004	310,00	1861
94.18	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,032604	6994,00	228
94.19	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,2128	20899,00	4447
94.20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,019532	30,00	1
94.21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	6,544	907,00	5935
		Итого материалов:				**26044,12**	**197935**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		7654,00	58170
		Сметная прибыль	%	8		3481,86	26462
		Сметная стоимость:				**47005,16**	**357239**
95	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	**т**	**0,6942**		**214720,00**	**149059**
		Сметная прибыль	%	8		17177,60	11925
		Сметная стоимость:				**231897,60**	**160983**
96	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	**т**	**0,0204**		**200098,00**	**4082**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	327
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**4409**
97	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/**	**т**	**0,0353**		**13323,73**	**470**
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	12,064	0,425618	998,00	425
97.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,013406	1328,95	18
		Итого оплата труда:				**12544,87**	**443**
97.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,005645	4383,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,005645	1608,00	9
97.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,007762	2503,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,007762	1126,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1251,94**	**44**
97.5	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,009878	114,00	1
		Итого материалов:				**31,92**	**1**
		Накладные расходы	%	91		11415,83	403
		Сметная прибыль	%	8		1979,17	70
		Сметная стоимость:				**26718,73**	**943**
98	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0353**		**192860,00**	**6804**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	544
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**7348**
		Парапет на отм. +34,300					
99	**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл. В25/**	**м3**	**3,8500**		**43513,21**	**167526**

1	2	3	4	5	6	7	8
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	14,56	56,056	979,00	54879
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	4,037	1132,11	4570
		Итого оплата труда:				**15441,37**	**59449**
99. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010395	4287,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010395	1126,00	12
99. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,833	3,207	45,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	3,899	5846,00	22793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	3,899	1126,00	4390
99. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,051205	4383,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,051205	1608,00	82
99. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,1001	89,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	13,149	197,00	2590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,076615	2503,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,076615	1126,00	86
		Итого эксплуатация машин:				**6752,54**	**25997**
99.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,908	16979,00	66350
99.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,010395	40422,00	420
99.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,031	0,11935	58366,00	6966
99.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003966	24659,00	98
99.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00693	404706,00	2805
99.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	4,928	310,00	1528
99.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,015785	212247,00	3350
99.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,011897	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
99.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	5,66	907,00	5133
		Итого материалов:				**22506,44**	**86650**
		Накладные расходы	%	91		14051,65	54099
		Сметная прибыль	%	8		4605,19	17730
		Сметная стоимость:				**62170,05**	**239355**
100	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5943**		**192860,00**	**114621**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	9170
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**123790**
101	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0224**		**200098,00**	**4482**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	359
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**4841**
102	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /труба сливная/**	**т**	**0,0022**		**214310,28**	**467**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	205,92	0,448906	1035,00	465
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,000785	1326,83	1
		Итого оплата труда:				**213604,86**	**466**
102. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000327	4383,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000327	1608,00	1
102. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000458	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000458	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1183,08**	**3**
		Накладные расходы	%	91		194380,42	424
		Сметная прибыль	%	8		32695,26	71
		Сметная стоимость:				**441385,96**	**962**
103	**2301-0201-0135 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,9000**		**554,00**	**499**
		Сметная прибыль	%	8		44,32	40
		Сметная стоимость:				**598,32**	**538**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**86628136**

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА.

Основное армирование

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**1106-0801-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	**м3**	**25,0000**		**48530,12**	**1213253**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	18	450	961,00	432450
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	10,53	1139,96	12004
		Итого оплата труда:				**17778,15**	**444454**
104. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0675	4287,00	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0675	1126,00	76
104. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	19,337	17,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	9,697	5846,00	56692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	9,697	1126,00	10919
104. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,305	4383,00	1337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,305	1608,00	490
104. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	1,175	89,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	54,145	197,00	10667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,46	2503,00	1151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,46	1126,00	518
		Итого эксплуатация машин:				**2822,76**	**70569**
104.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,375	16979,00	430842
104.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,00925	70,00	1
104.12	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,185	439279,00	81267
104.13	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,1625	58262,00	9468
104.14	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	1,025	40422,00	41433
104.15	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,22	61158,00	13455
104.16	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0353	0,8825	58366,00	51508

1	2	3	4	5	6	7	8
104.17	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,01725	24659,00	425
104.18	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	29	310,00	8990
104.19	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,10725	6994,00	750
104.20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,065	212247,00	13796
104.21	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	1,225	20899,00	25601
104.22	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00206	0,0515	30,00	2
104.23	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	36,05	907,00	32697
		Итого материалов:				**28409,36**	**710234**
		Накладные расходы	%	91		16178,12	404453
		Сметная прибыль	%	8		5176,66	129416
		Сметная стоимость:				**69884,90**	**1747122**
105	**1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/бетон кл.В25/**	**м3**	**14,0000**		**49222,04**	**689109**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	18,72	262,08	961,00	251859
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	5,897	1139,96	6722
		Итого оплата труда:				**18470,07**	**258581**
105. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378	4287,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0378	1126,00	43
105. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	10,829	17,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	5,431	5846,00	31747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	5,431	1126,00	6115
105. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,1708	4383,00	749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,1708	1608,00	275
105. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,658	89,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	30,321	197,00	5973

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,2576	2503,00	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,2576	1126,00	290
		Итого эксплуатация машин:				**2822,76**	**39519**
105.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,21	16979,00	241272
105.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,00518	70,00	0
105.12	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,1036	439279,00	45509
105.13	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,091	58262,00	5302
105.14	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,574	40422,00	23202
105.15	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,1232	61158,00	7535
105.16	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0353	0,4942	58366,00	28844
105.17	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,00966	24659,00	238
105.18	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	16,24	310,00	5034
105.19	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,06006	6994,00	420
105.20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0364	212247,00	7726
105.21	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	0,686	20899,00	14337
105.22	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00206	0,02884	30,00	1
105.23	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	20,188	907,00	18311
		Итого материалов:				**28409,36**	**397731**
		Накладные расходы	%	91		16807,77	235309
		Сметная прибыль	%	8		5282,38	73953
		Сметная стоимость:				**71312,19**	**998371**
106	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,0285**		**192860,00**	**584071**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	46726
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**630796**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/+Ф1/**	**т**	**0,4584**		**200098,00**	**91725**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	7338
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**99063**
		Дополнительное армирование					
108	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0746**		**192860,00**	**14391**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	1151
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**15543**
		Ограждение ОГ-1,2,3,4,5,6,7					
109	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**87,1000**		**594,18**	**51753**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,415	36,147	1090,00	39400
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	2,256	1099,00	2479
		Итого оплата труда:				**480,81**	**41879**
109. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,33098	1936,00	641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,33098	942,00	312
109. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	5,052	197,00	995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	1,925	2503,00	4818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	1,925	1126,00	2168
		Итого эксплуатация машин:				**74,10**	**6454**
109. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,13065	17267,00	2256
109. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,01742	208994,00	3641
109. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0871	30,00	3
		Итого материалов:				**67,73**	**5899**
		Накладные расходы	%	118		567,36	49417
		Сметная прибыль	%	8		92,92	8094
		Сметная стоимость:				**1254,46**	**109264**
110	**2301-0302-0318 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/**	**м**	**115,8000**		**4425,00**	**512415**
		Сметная прибыль	%	8		354,00	40993
		Сметная стоимость:				**4779,00**	**553408**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**2301-0302-0325 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/**	**м**	**87,1000**		**6809,00**	**593064**
		Сметная прибыль	%	8		544,72	47445
		Сметная стоимость:				**7353,72**	**640509**
112	**2301-0302-0306 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/**	**м**	**178,6700**		**1486,00**	**265504**
		Сметная прибыль	%	8		118,88	21240
		Сметная стоимость:				**1604,88**	**286744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**5080820**

РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.

1	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/**	**м3 кладки**	**999,9840**		**7872,78**	**7872658**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	3,72	3719,94	961,00	3574863
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	439,993	1126,00	495432
		Итого оплата труда:				**4070,36**	**4070295**
1.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	439,993	5846,00	2572199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	439,993	1126,00	495432
		Итого эксплуатация машин:				**2572,24**	**2572199**
1.4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	109,998	15583,00	1714103
1.5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,499992	21427,00	10713
1.6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	26	30,00	780
		Итого материалов:				**1725,62**	**1725596**
		Накладные расходы	%	93		3785,43	3785374
		Сметная прибыль	%	8		932,66	932643
		Сметная стоимость:				**12590,88**	**12590674**
2	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**919,9853**		**18401,00**	**16928649**
		Сметная прибыль	%	8		1472,08	1354292
		Сметная стоимость:				**19873,08**	**18282941**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**243,8100**		**1364,00**	**332557**
		Сметная прибыль	%	8		109,12	26605
		Сметная стоимость:				**1473,12**	**359161**
				КЛАДКА СТЕН (ОТМ. +30,350;+32,500)			
4	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м/раствор М50/**	**м3 кладки**	**29,0300**		**7872,78**	**228547**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	3,72	107,992	961,00	103780
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	12,773	1126,00	14383
		Итого оплата труда:				**4070,36**	**118163**
4. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	12,773	5846,00	74672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	12,773	1126,00	14382
		Итого эксплуатация машин:				**2572,24**	**74672**
4. 4	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	3,193	15583,00	49761
4. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,014515	21427,00	311
4. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,026	0,75478	30,00	23
		Итого материалов:				**1725,62**	**50095**
		Накладные расходы	%	93		3785,43	109891
		Сметная прибыль	%	8		932,66	27075
		Сметная стоимость:				**12590,88**	**365513**
5	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**26,7076**		**18401,00**	**491447**
		Сметная прибыль	%	8		1472,08	39316
		Сметная стоимость:				**19873,08**	**530762**
6	**2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**5,8350**		**1364,00**	**7959**
		Сметная прибыль	%	8		109,12	637
		Сметная стоимость:				**1473,12**	**8596**
				Усиление кладки (отм. +7,200; +10,500)			
7	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	**т металлических изделий**	**13,0930**		**512088,45**	**6704784**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1169)	чел-ч	32,7	428,142	1169,00	500498
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	14,14	1126,00	15922

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**39442,38**	**516420**
7. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	4,844	5846,00	28320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	4,844	1126,00	5454
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	9,296	2503,00	23268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	9,296	1126,00	10467
		Итого эксплуатация машин:				**3940,15**	**51588**
7. 5	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	13,093	462857,00	6060196
7. 6	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	65,465	1413,00	92502
		Итого материалов:				**469922,00**	**6152698**
		Накладные расходы	%	93		36681,41	480270
		Сметная прибыль	%	8		43901,59	574804
		Сметная стоимость:				**592671,45**	**7759859**
8	**2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**2412,0000**		**29,00**	**69948**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	5596
		Сметная стоимость:				**31,32**	**75544**
9	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/**	**т металличёских изделий**	**1,0141**		**312808,71**	**317219**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	56,4	57,195	998,00	57081
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,547614	1126,00	617
		Итого оплата труда:				**56895,24**	**57697**
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,233243	5846,00	1364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,233243	1126,00	263
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,314371	2503,00	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,314371	1126,00	354
		Итого эксплуатация машин:				**2120,51**	**2150**
9. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,014	254401,00	257988
		Итого материалов:				**254401,00**	**257988**
		Накладные расходы	%	93		52912,57	53659
		Сметная прибыль	%	8		29257,70	29670
		Сметная стоимость:				**394978,99**	**400548**

Усиление кладки (отм. +13,800...+27,000)

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	**т металлических изделий**	**32,7326**		**512088,45**	**16761961**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1169)	чел-ч	32,7	1070,354	1169,00	1251244
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	35,351	1126,00	39805
		Итого оплата труда:				**39442,38**	**1291050**
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	12,111	5846,00	70801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	12,111	1126,00	13637
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	23,24	2503,00	58170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	23,24	1126,00	26168
		Итого эксплуатация машин:				**3940,15**	**128971**
10. 5	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	32,733	462857,00	15150490
10. 6	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	163,663	1413,00	231255
		Итого материалов:				**469922,00**	**15381745**
		Накладные расходы	%	93		36681,41	1200676
		Сметная прибыль	%	8		43901,59	1437011
		Сметная стоимость:				**592671,45**	**19399648**
11	**2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**6030,0000**		**29,00**	**174870**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	13990
		Сметная стоимость:				**31,32**	**188860**
12	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/**	**т металлических изделий**	**2,5353**		**312808,71**	**793048**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	56,4	142,988	998,00	142702
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,369	1126,00	1542
		Итого оплата труда:				**56895,24**	**144244**
12. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,583108	5846,00	3409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,583108	1126,00	657
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,785928	2503,00	1967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,785928	1126,00	885
		Итого эксплуатация машин:				**2120,51**	**5376**
12. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	2,535	254401,00	644970
		Итого материалов:				**254401,00**	**644970**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		52912,57	134147
		Сметная прибыль	%	8		29257,70	74176
		Сметная стоимость:				**394978,99**	**1001370**
				Усиление кладки (отм. +30,350)			
13	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки/**	**т металлических изделий**	**2,2607**		**512088,45**	**1157683**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1169)	чел-ч	32,7	73,925	1169,00	86419
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	2,442	1126,00	2749
		Итого оплата труда:				**39442,38**	**89168**
13. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,836463	5846,00	4890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,836463	1126,00	942
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	1,605	2503,00	4018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	1,605	1126,00	1807
		Итого эксплуатация машин:				**3940,15**	**8908**
13. 5	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	2,261	462857,00	1046385
13. 6	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	11,304	1413,00	15972
		Итого материалов:				**469922,00**	**1062357**
		Накладные расходы	%	93		36681,41	82926
		Сметная прибыль	%	8		43901,59	99249
		Сметная стоимость:				**592671,45**	**1339858**
14	**2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**771,0000**		**29,00**	**22359**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	1789
		Сметная стоимость:				**31,32**	**24148**
15	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-3,4/**	**т металлических изделий**	**0,1407**		**312808,71**	**44022**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	56,4	7,937	998,00	7921
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,075994	1126,00	86
		Итого оплата труда:				**56895,24**	**8007**
15. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,032368	5846,00	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,032368	1126,00	36
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,043626	2503,00	109

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,043626	1126,00	49
		Итого эксплуатация машин:				**2120,51**	**298**
15. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,14073	254401,00	35802
		Итого материалов:				**254401,00**	**35802**
		Накладные расходы	%	93		52912,57	7446
		Сметная прибыль	%	8		29257,70	4117
		Сметная стоимость:				**394978,99**	**55585**
						Усиление кладки (отм. +32,500)	
16	**1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	**т металлических изделий**	**0,1412**		**512088,45**	**72297**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1169)	чел-ч	32,7	4,617	1169,00	5397
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,152474	1126,00	172
		Итого оплата труда:				**39442,38**	**5568**
16. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,052237	5846,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,052237	1126,00	59
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,100238	2503,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,100238	1126,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**3940,15**	**556**
16. 5	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,14118	462857,00	65346
16. 6	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,7059	1413,00	997
		Итого материалов:				**469922,00**	**66344**
		Накладные расходы	%	93		36681,41	5179
		Сметная прибыль	%	8		43901,59	6198
		Сметная стоимость:				**592671,45**	**83673**
17	**2113-0201-1103 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**45,0000**		**29,00**	**1305**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	104
		Сметная стоимость:				**31,32**	**1409**
18	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-3,4/**	**т металлических изделий**	**0,0125**		**312808,71**	**3904**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	56,4	0,703872	998,00	702
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,006739	1125,99	8
		Итого оплата труда:				**56895,24**	**710**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00287	5846,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00287	1126,00	3
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,003869	2503,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,003869	1126,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**2120,51**	**26**
18. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,01248	254401,00	3175
		Итого материалов:				**254401,00**	**3175**
		Накладные расходы	%	93		52912,57	660
		Сметная прибыль	%	8		29257,70	365
		Сметная стоимость:				**394978,99**	**4929**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**62473081**

РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ.

19	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2 слоя/**	**м2 изолируемой поверхности**	**424,5500**		**171,06**	**72623**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,149973	63,671	979,00	62334
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,783	1240,76	2212
		Итого оплата труда:				**152,04**	**64547**
19. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0016	0,67928	5846,00	3971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,67928	1126,00	765
19. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,42455	4383,00	1861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,42455	1608,00	683
19. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0082	3,481	792,00	2757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,67928	2503,00	1700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,67928	1126,00	765
		Итого эксплуатация машин:				**24,24**	**10289**
		Накладные расходы	%	92		139,87	59383
		Сметная прибыль	%	8		24,87	10560