| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **335,81** | **142567** |
| **20** | **2113-0810-0102 РСНБ РК 2015** | **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/** | **т** | **0,1719** | | **398756,00** | **68529** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31900,48 | 5482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **430656,48** | **74012** |
| **21** | **1112-0101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/** | **м2 утепляемого покрытия** | **424,5500** | | **533,28** | **226403** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108) | чел-ч | 0,435442 | 184,867 | 1108,00 | 204832 |
| 21. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 3,524 | 1242,14 | 4377 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **492,78** | **209209** |
| 21. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 1,486 | 5846,00 | 8687 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 1,486 | 1126,00 | 1673 |
| 21. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,8491 | 4383,00 | 3722 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,8491 | 1608,00 | 1365 |
| 21. 5 | 3201-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 7,812 | 792,00 | 6187 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 1,189 | 2503,00 | 2975 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 1,189 | 1126,00 | 1339 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,81** | **21571** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 453,36 | 192473 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 78,93 | 33510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1065,56** | **452386** |
| **22** | **2111-0101-0105 РСНБ РК 2015** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **65,5930** | | **27931,00** | **1832077** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2234,48 | 146566 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **30165,48** | **1978644** |
| **23** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, мелкозернистый бетон кл. В15/** | **м2 стяжки** | **424,5500** | | **600,37** | **254887** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 0,262562 | 111,47 | 788,00 | 87839 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 8,236 | 1126,00 | 9274 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **228,74** | **97113** |
| 23. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 5,349 | 4287,00 | 22933 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 5,349 | 1126,00 | 6023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 4 | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 10,019 | 166,00 | 1663 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 2,887 | 5846,00 | 16877 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 2,887 | 1126,00 | 3251 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **97,69** | **41473** |
| 23. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 12,991 | 1871,00 | 24307 |
| 23. 7 | 2102-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0153 | 6,496 | 15049,00 | 97753 |
| 23. 8 | 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 18,68 | 162,00 | 3026 |
| 23. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 16,345 | 30,00 | 490 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **295,79** | **125576** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 210,44 | 89344 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,87 | 27538 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **875,68** | **371769** |
| **24** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | **м2 стяжки** | **424,5500** | | **262,52** | **111452** |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 0,0135 | 5,731 | 788,00 | 4516 |
| 24. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 1,91 | 1126,00 | 2151 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15,71** | **6668** |
| 24. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,003 | 1,274 | 4287,00 | 5460 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 1,274 | 1126,00 | 1435 |
| 24. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,636825 | 5846,00 | 3723 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,636825 | 1126,00 | 717 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,63** | **9183** |
| 24. 5 | 2102-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0153 | 6,496 | 15049,00 | 97753 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230,25** | **97753** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 14,45 | 6134 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,16 | 9407 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **299,12** | **126993** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** | **т** | **0,4415** | | **13291,81** | **5869** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998) | чел-ч | 12,064 | 5,327 | 998,00 | 5316 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,167782 | 1328,95 | 223 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12544,87** | **5539** |
| 25. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,070645 | 4383,00 | 310 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,070645 | 1608,00 | 114 |
| 25. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,097137 | 2503,00 | 243 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,097137 | 1126,00 | 109 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1251,94** | **553** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 11415,83 | 5040 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1976,61 | 873 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26684,26** | **11782** |
| **26** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,4415** | | **254401,00** | **112326** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20352,08 | 8986 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274753,08** | **121312** |
| | | ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(32,2+0,9-15).0,5%=9,05% | | ОТМ.+32,200 | | | |
| **27** | **1112-0101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **55,8810** | | **12720,16** | **710815** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 2,955 | 165,143 | 788,00 | 130132 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 19 | 1126,00 | 21393 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2711,58** | **151526** |
| 27. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,22 | 12,294 | 4287,00 | 52704 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 12,294 | 1126,00 | 13843 |
| 27. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,12 | 6,706 | 5846,00 | 39202 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 6,706 | 1126,00 | 7551 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1644,66** | **91905** |
| 27. 5 | 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1,03 | 57,557 | 8492,00 | 488778 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8746,76** | **488778** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 2494,65 | 139404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1217,19 | 68018 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16432,00** | **918237** |
| **28** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/** | **м2 стяжки** | **447,0480** | | **603,10** | **269613** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 0,264991 | 118,464 | 788,00 | 93350 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 8,673 | 1126,00 | 9765 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **230,66** | **103115** |
| 28. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 5,633 | 4287,00 | 24148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 5,633 | 1126,00 | 6343 |
| 28. 4 | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 10,55 | 166,00 | 1751 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 3,04 | 5846,00 | 17771 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 3,04 | 1126,00 | 3423 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **97,69** | **43671** |
| 28. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 13,68 | 1871,00 | 25595 |
| 28. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 6,84 | 15102,00 | 103295 |
| 28. 8 | 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 19,67 | 162,00 | 3187 |
| 28. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 17,211 | 30,00 | 516 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **296,60** | **132593** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 212,21 | 94866 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,22 | 29158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **880,53** | **393637** |
| **29** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | **м2 стяжки** | **447,0480** | | **264,29** | **118151** |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 0,014722 | 6,581 | 788,00 | 5186 |
| 29. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 2,012 | 1126,00 | 2265 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16,67** | **7451** |
| 29. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,003 | 1,341 | 4287,00 | 5749 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 1,341 | 1126,00 | 1510 |
| 29. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,670572 | 5846,00 | 3920 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,670572 | 1126,00 | 755 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,63** | **9670** |
| 29. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 6,84 | 15102,00 | 103295 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **231,06** | **103295** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 15,33 | 6855 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,37 | 10000 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **302,00** | **135007** |
| **30** | **1112-0101-0212 РСНБ РК 2015** | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные, нижние слои СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/** | **м2 кровли** | **447,0480** | | **1557,45** | **696254** |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979) | чел-ч | 0,134895 | 60,304 | 979,00 | 59038 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 1,431 | 1346,19 | 1926 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **136,37** | **60964** |
| 30. 3 | 3106-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0021 | 0,938801 | 106,00 | 100 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 4 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,268229 | 6184,00 | 1659 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,268229 | 1126,00 | 302 |
| 30. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,670572 | 4383,00 | 2939 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,670572 | 1608,00 | 1078 |
| 30. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,044705 | 1936,00 | 87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,044705 | 942,00 | 42 |
| 30. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,447048 | 2503,00 | 1119 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,447048 | 1126,00 | 503 |
| 30. 8 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0479 | 21,414 | 4,00 | 86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,40** | **5989** |
| 30. 9 | 2110-0403-0506 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 1,15 | 514,105 | 540,00 | 277617 |
| 30.10 | 2110-0403-0603 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 1,15 | 514,105 | 526,00 | 270419 |
| 30.11 | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,24 | 107,292 | 442,00 | 47423 |
| 30.12 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,63 | 281,64 | 127,00 | 35768 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1411,99** | **631227** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 125,46 | 56087 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 134,63 | 60187 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1817,54** | **812528** |
| **31** | **1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212** | **м2 кровли** | **447,0480** | | **727,76** | **325343** |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979) | чел-ч | 0,061068 | 27,3 | 979,00 | 26727 |
| 31. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00153 | 0,683983 | 1342,91 | 919 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,84** | **27646** |
| 31. 3 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,134114 | 6184,00 | 829 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,134114 | 1126,00 | 151 |
| 31. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,312934 | 4383,00 | 1372 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,312934 | 1608,00 | 503 |
| 31. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00003 | 0,013411 | 1936,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,013411 | 942,00 | 13 |
| 31. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,223524 | 2503,00 | 559 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,223524 | 1126,00 | 252 |
| 31. 7 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,025 | 11,176 | 4,00 | 45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,33** | **2831** |
| 31. 8 | 2110-0403-0506 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 1,15 | 514,105 | 540,00 | 277617 |
| 31. 9 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,32 | 143,055 | 127,00 | 18168 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **661,64** | **295785** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 56,89 | 25434 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 62,77 | 28062 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **847,42** | **378839** |
| **32** | **1112-0101-0407 РСНБ РК 2015** | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков** | **м примыканий** | **89,3200** | | **1360,85** | **121551** |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961) | чел-ч | 0,301414 | 26,922 | 961,00 | 25872 |
| 32. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,285824 | 1285,94 | 368 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,77** | **26240** |
| 32. 3 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,116116 | 6184,00 | 718 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,116116 | 1126,00 | 131 |
| 32. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,098252 | 4383,00 | 431 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,098252 | 1608,00 | 158 |
| 32. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,008932 | 1936,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,008932 | 942,00 | 8 |
| 32. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,062524 | 2503,00 | 156 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,062524 | 1126,00 | 70 |
| 32. 7 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0624 | 5,574 | 4,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,06** | **1345** |
| 32. 8 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,455532 | 15102,00 | 6879 |
| 32. 9 | 2110-0403-0506 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 0,65 | 58,058 | 540,00 | 31351 |
| 32.10 | 2110-0403-0603 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 0,85 | 75,922 | 526,00 | 39935 |
| 32.11 | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,24 | 21,437 | 442,00 | 9475 |
| 32.12 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 52,699 | 127,00 | 6693 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1056,13** | **94334** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 270,27 | 24141 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 130,49 | 11655 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1761,61** | **157347** |
| | | Молниезащитная сетка | | | | | |
| **33** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** | **т** | **0,0464** | | **13291,81** | **616** |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998) | чел-ч | 12,064 | 0,559461 | 998,00 | 558 |
| 33. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,017622 | 1328,95 | 23 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12544,87** | **582** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,00742 | 4383,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,00742 | 1608,00 | 12 |
| 33. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,010202 | 2503,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,010202 | 1126,00 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1251,94** | **58** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 11415,83 | 529 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1976,61 | 92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26684,26** | **1237** |
| **34** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0464** | | **230995,00** | **10712** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18479,60 | 857 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **249474,60** | **11569** |
| | | ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 1.2. Расчет:(34,3+0,9-15).0,5%=10,1% | | | ОТМ.+34,300 (над лифтовой шахтой) | | |
| **35** | **1112-0101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **2,9943** | | **12742,58** | **38154** |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 2,984 | 8,934 | 788,00 | 7040 |
| 35. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 1,018 | 1126,00 | 1146 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2734,00** | **8186** |
| 35. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,658735 | 4287,00 | 2824 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,658735 | 1126,00 | 742 |
| 35. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,12 | 0,35931 | 5846,00 | 2101 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,35931 | 1126,00 | 405 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1644,66** | **4925** |
| 35. 5 | 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 1,03 | 3,084 | 8492,00 | 26190 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8746,76** | **26190** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 2515,28 | 7531 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1220,63 | 3655 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16478,50** | **49341** |
| **36** | **1112-0101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм, раствор М100/** | **м2 стяжки** | **23,9540** | | **605,11** | **14495** |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 0,267543 | 6,409 | 788,00 | 5050 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 0,464708 | 1126,00 | 523 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **232,67** | **5573** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,30182 | 4287,00 | 1294 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 0,30182 | 1126,00 | 340 |
| 36. 4 | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 0,565314 | 166,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 36. 5 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,162887 | 5846,00 | 952 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,162887 | 1126,00 | 183 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **97,69** | **2340** |
| 36. 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 0,732992 | 1871,00 | 1371 |
| 36. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,366496 | 15102,00 | 5535 |
| 36. 8 | 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 1,054 | 162,00 | 171 |
| 36. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,922229 | 30,00 | 28 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **296,60** | **7105** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 214,05 | 5127 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,53 | 1570 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **884,69** | **21192** |
| **37** | **1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | **м2 стяжки** | **23,9540** | | **264,40** | **6334** |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=788) | чел-ч | 0,014864 | 0,35604 | 788,00 | 281 |
| 37. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0045 | 0,107793 | 1126,00 | 121 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16,78** | **402** |
| 37. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,003 | 0,071862 | 4287,00 | 308 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,071862 | 1126,00 | 81 |
| 37. 4 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,035931 | 5846,00 | 210 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,035931 | 1126,00 | 40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,63** | **518** |
| 37. 5 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,366496 | 15102,00 | 5535 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **231,06** | **5535** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 15,44 | 370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,39 | 536 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **302,23** | **7240** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **1112-0101-0212 РСНБ РК 2015** | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные, нижние слои СПП-4,0; верхний слой СКП-4,0/** | **м2 кровли** | **23,9540** | | **1557,45** | **37307** |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979) | чел-ч | 0,134895 | 3,231 | 979,00 | 3163 |
| 38. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,076653 | 1346,19 | 103 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **136,37** | **3267** |
| 38. 3 | 3106-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0021 | 0,050303 | 106,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 38. 4 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,014372 | 6184,00 | 89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,014372 | 1126,00 | 16 |
| 38. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,035931 | 4383,00 | 157 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,035931 | 1608,00 | 58 |
| 38. 6 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,002395 | 1936,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002395 | 942,00 | 2 |
| 38. 7 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,023954 | 2503,00 | 60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,023954 | 1126,00 | 27 |
| 38. 8 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0479 | 1,147 | 4,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,40** | **321** |
| 38. 9 | 2110-0403-0506 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 1,15 | 27,547 | 540,00 | 14875 |
| 38.10 | 2110-0403-0603 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 1,15 | 27,547 | 526,00 | 14490 |
| 38.11 | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,24 | 5,749 | 442,00 | 2541 |
| 38.12 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,63 | 15,091 | 127,00 | 1917 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1411,99** | **33823** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 125,46 | 3005 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 134,63 | 3225 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1817,54** | **43537** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | **1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212** | **м2 кровли** | **23,9540** | | **727,76** | **17433** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979) | чел-ч | 0,061068 | 1,463 | 979,00 | 1432 |
| 39. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00153 | 0,03665 | 1342,91 | 49 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,84** | **1481** |
| 39. 3 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,007186 | 6184,00 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,007186 | 1126,00 | 8 |
| 39. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,016768 | 4383,00 | 73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,016768 | 1608,00 | 27 |
| 39. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00003 | 0,000719 | 1936,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,000719 | 942,00 | 1 |
| 39. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,011977 | 2503,00 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,011977 | 1126,00 | 13 |
| 39. 7 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,025 | 0,59885 | 4,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,33** | **152** |
| 39. 8 | 2110-0403-0506 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 1,15 | 27,547 | 540,00 | 14875 |
| 39. 9 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,32 | 7,665 | 127,00 | 973 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **661,64** | **15849** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 56,89 | 1363 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 62,77 | 1504 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **847,42** | **20299** |
| **40** | **1112-0101-0407 РСНБ РК 2015** | **Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков** | **м примыканий** | **16,3800** | | **1360,85** | **22291** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961) | чел-ч | 0,301414 | 4,937 | 961,00 | 4745 |
| 40. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,052416 | 1285,94 | 67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,77** | **4812** |
| 40. 3 | 3105-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,021294 | 6184,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,021294 | 1126,00 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,018018 | 4383,00 | 79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,018018 | 1608,00 | 29 |
| 40. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,001638 | 1936,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001638 | 942,00 | 2 |
| 40. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,011466 | 2503,00 | 29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,011466 | 1126,00 | 13 |
| 40. 7 | 3204-0108-0501 РСНБ РК 2015 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 0,0624 | 1,022 | 4,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,06** | **247** |
| 40. 8 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,083538 | 15102,00 | 1262 |
| 40. 9 | 2110-0403-0506 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 0,65 | 10,647 | 540,00 | 5749 |
| 40.10 | 2110-0403-0603 РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 0,85 | 13,923 | 526,00 | 7323 |
| 40.11 | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,24 | 3,931 | 442,00 | 1738 |
| 40.12 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 9,664 | 127,00 | 1227 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1056,13** | **17299** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 270,27 | 4427 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 130,49 | 2137 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1761,61** | **28855** |
| | | Молниезащитная сетка | | | | | |
| **41** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** | **т** | **0,0154** | | **13291,81** | **205** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998) | чел-ч | 12,064 | 0,185954 | 998,00 | 186 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,005857 | 1328,95 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12544,87** | **193** |
| 41. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,002466 | 4383,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,002466 | 1608,00 | 4 |
| 41. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,003391 | 2503,00 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,003391 | 1126,00 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1251,94** | **19** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 11415,83 | 176 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1976,61 | 30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26684,26** | **411** |
| **42** | **2105-0309-0302 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0154** | | **230995,00** | **3561** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18479,60 | 285 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **249474,60** | **3845** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **6262585** |
| | | **Итого по форме** | | | | | **280 037 746** |
| | | **Временные здания и сооружения, 0,9 %** | | | | | **2 520 340** |
| | | **Итого в временными** | | | | | **282 558 086** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | **5 651 162** |
| | | **Итого** | | | | | **288 209 247** |
| | | **НДС 12%** | | | | | **34 585 110** |
| | | **Итого** | | | | | **322 794 357** |

**Заказчик:**

**ТОО "AS GROUP BUILDING"**

**Директор** _____ **Жуманала А.Ж.**

**Подрядчик:**

**ТОО "ВИБО-строй"**

**Директор** _____ **Атабаев М.Н.**