Форма 7

Наименование стройки Разработка рабочего проекта "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	214-404-0515 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки диам.8 мм 0,5х2х4-150-8(16Ц) (в комплекте 102 шт. U-образных скоб)	комплект	3 755,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
2	214-404-0506 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки диам. 6мм 0,5х2х4-150-6(12Ц) (в комплекте 102 шт. U-образных скоб)	комплект	2 987	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	211-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	34 248,494	ОТП
4	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4 663,2	ОТП
5	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10 мм	$м^3$	2 157,4752	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
6	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5 мм	$м^3$	1 873,3416	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

7	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 2,5-5 мм	$м^3$	1 727,2134	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
8	217-203-0308 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 500 г/$м^2$, разрывная нагрузка 15,0 кН/м	$м^2$	31 715,76	ОТП
9	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	896,1	ОТП
10	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	15 547,052	ОТП (задано проектом)
11	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	29,936	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
12	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20 мм	$м^3$	461,5398	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
13	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	17,4	ОТП
14	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	10,08	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
15	251-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25-4.4, D=83 мм	шт.	49	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	251-102-0706 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.80	шт.	49	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	19,9936028	ОТП
18	261-107-0222 *РСНБ РК 2022*	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	739,008	ОТП (задано проектом)
19	251-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2	шт.	10	ОТП
20	261-107-0951 *РСНБ РК 2022*	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	9,2376	ОТП (задано проектом)
21	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	2 719,20625	ОТП
22	251-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	10	ОТП
23	261-201-0330 *РСНБ РК 2022*	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	13,6416	ОТП (задано проектом)
24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0048	ОТП
25	217-701-0208 *РСНБ РК 2022*	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,001764	ОТП
26	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0048	ОТП (задано проектом)

27	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001935	ОТП (задано проектом)
28	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,9788	ОТП (задано проектом)
29	214-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,9996	ОТП (задано проектом)
30	236-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,000562	ОТП (задано проектом)
31	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000338	ОТП (задано проектом)
32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,118944	ОТП