«БҚО Орал қаласы Круглоозерное ауылынан жоғары Жайық-Көшім суару -суландыру жүйесіне су алу құрылымы ауданында Жайық өзенінде жағалау нығайту жұмыстары» объектісінің құрылысы»

жұмыс жобасы бойынша

08.12.2023 ж. № 04-0285/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«КАЗГИДРО» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0285/23 от 08.12.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство объекта «Берегоукрепительные работы на реке Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше села Круглоозерное г. Уральск ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗГИДРО»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство объекта «Берегоукрепительные работы на реке Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше села Круглоозерное г. Уральск ЗКО».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 04.10.2023 г. № 050140003610/230138/00 (123).
Дополнительное соглашение от 23.11.2023 г. № Дополнительное соглашение №1.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗГИДРО», лицензия от 10.08.2016 г. №16012941 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 07 октября 2022 года, утвержденное руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» Исимовым Қ.С.;
архитектурно-планировочное задание на проектирование от 08 сентября 2023 года № KZ24VUA00973818, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» Айбергеновым К.И.;
отчет обследование №49-22-О, выполненное ТОО «Казгидро» в 2022 году (свидетельство об аккредитации от 07 декабря 2022 года № KZ38VWC00130570; аттестат эксперта от 14 августа 2018 года № KZ80VJE00040370);
постановление акимата города Уральска Западно-Казахстанской области от 31 августа 2023 года № 202, о ведении лесного хозяйства в Государственном лесном фонде и проведении работ, не связанных с лесопользованием;
дефектный ведомость от 08 ноября 2023 года, утвержденная ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области»;
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Казгидро» в 2022 году (лицензия от 06 мая 2016 года ГСЛ №08313);
технический отчет по инженерно-топографическим изысканиям, выполненный ТОО «Казгидро» в 2022 году (лицензия от 06 мая 2016 года ГСЛ №08313);
гидрологический отчет, выполненный ТОО «Казгидро» в 2022 году (лицензия от 06 мая 2016 года ГСЛ №08313);
письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 02 ноября 2023 года № 3-9/2006 о применении инертных материалов, и транспорт из города Уральска;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 24 ноября 2023 года № 3-9/2127 о транспорте растительного грунта;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 24 ноября 2023 года № 3-9/2126 о транспорте строительного мусора;

письмо Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. от 17 ноября 2023 КРО-0746-23 о нахождения объекта за пределом охранной зоны;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 11 сентября 2023 года № 3-9/1658, о сроке начало строительства;

гарантийное письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» от 05 декабря №3-9/2129 о получении согласования от КВР РГУ «Жайык-Каспийской бассейновой инспекции рыбного хозяйства».

Технические условия:

письмо Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. от 14 декабря 2022 КРО-1415-22 касательно предоставления технических условий для разработки временной дороги в пределах охранной зоны;

технические условия, выданные Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. от 07 февраля 2023 КРО-0133-23, для разработки временной дороги в пределах охранной зоны существующего 24-дюймового Экспортного Конденсатопровода СТКА и линии ВОЛС.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование ГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов от 16 марта 2023 года № 18-13-02-04/535;

согласование ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» проекта автомобильной дороги.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Западно-Казахстанская область, Уральск, с.Круглоозерное.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует
2	Проект организации строительства	Маркова Н.Г.	KZ58VJE00022821	Соответствует

3	Инженерно-геологические изыскания	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
5	Сметный раздел	Маркова Н.Г.	KZ58VJE00022821	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь участка	га	8,58	8,58
2	Общая протяженность участков укрепления	м	1928	1928
2.1	в том числе: участок №1	м	898	898
2.2	участок №2	м	1030	1030
3	Общее количество участков	шт	2	2
4	Класс сооружения		III	III
5	Временная объездная дорога:			
5.1	Тип дорожной одежды		низший	низший
5.2	Вид покрытия		щебеночно-песчаная смесь	щебеночно-песчаная смесь
5.3	Категории дороги		IV-в	IV-в
5.4	Количество полос движения	шт	1	1
5.5	Ширина полосы движения	м	4,5	4,5
5.6	Ширина земляного полотна	м	6,5	6,5
5.7	Ширина проезжей части	м	4,5	4,5
5.8	Строительная длина	м	2156	2156
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2025 г.г., в том числе:	млн. тенге	8209,044	7484,565
6.1	СМР	млн. тенге	7329,325	6442,453

6.2	прочие затраты	млн. тенге	879,719	1042,112
7	в том числе сметная стоимость строительства по годам:			
7.1	в текущем уровне цен 2023 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	н/п	37,898
7.2	в прогнозном уровне цен 2024 года	млн. тенге	н/п	3589,761
7.3	в прогнозном уровне цен 2025 года	млн. тенге	н/п	3856,906
8	Нормативный срок строительства	месяц	12	12

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство объекта «Берегоукрепительные работы на реке Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше села Круглоозерное г. Уральск ЗКО» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО Орал қаласы Круглоозерное ауылынан жоғары Жайық-Көшім суару -суландыру жүйесіне су алу құрылымы ауданында Жайық өзенінде жағалау нығайту жұмыстары» объектісінің құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мендыгалиев С.М.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Маркова Н.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям