Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
г.Атырау, ул. Махамбета 116 г
тел/факс: 8(7122) 321397
e-mail: streamlinellp@gmail.com

«STREAMLINE»
Limited liability partnership
116 g Makhambet str., Atyrau city
tel/fax: 8(7122) 321397
e-mail: streamlinellp@gmail.com

«Разработка ПСД на капитальный ремонт ограждения кладбищ в пос. Индербор »

Том 5

08-23-ПП

Паспорт проекта

г. АТЫРАУ 2023 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 003387 от 22 июля 2011г.

«Разработка ПСД на капитальный ремонт ограждения кладбищ в пос. Индербор »

Том 5

08-23-ПП

Паспорт проекта

Объект №08-23
Экз._____

Директор **Айтимова А.А.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

г. АТЫРАУ 2023 г.

Паспорт рабочего проекта

Заказчик : ГУ "Аппарат акима посёлка Индербор" **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО «Стримлайн» **Место расположения**: Атырауская область, посёлок Индерборский	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ограждения кладбищ в посёлке Индербор»	**Исходные данные, в том числе:** 1. Задание на разработку рабочего проекта, "Аппарат акима посёлка Индербор" 2. Материалы изысканий, выполненные ТОО «ИзысканиеПлатинум» (ТС, ИГИ)

Графические материалы основных чертежей:
Ситуационный план-схема



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

1. Общая протяжёность ограждений - 1980 м; 2. Общее количество панелей 1ПБ 40.20 (серия 3.017-3. Выпуск 1) - 475 шт; 3. Общее количество панелей 1ПБ 30.20 (серия 3.017-3. Выпуск 1) - 16 шт; 4. Общее количество изделий Ф12.7.5 (серия 3.017-3. Выпуск 1) - 500 шт.	Общая сметная стоимость строительства – 98,935.99 тыс. тенге, в том числе: - Строительно-монтажных работ 84,329.435тыс. тенге. Продолжительность строительства – 5 месяцев.

Назначение объекта.
Основное назначение разработанных проектных решений Мангистауская область, село Даулет является:
- обеспечение природным газом жителей и улучшение социально-бытовых условий населения;
- газификация коммунально-бытовых, промышленных и общественных организации и предприятий;
- улучшение социально-демографических ситуации в регионе;
- максимально полное удовлетворение потребности населения в надежном, безопасном и экологически чистом топливе, природном газе.

Состав проекта (рабочего проекта) Том 1
08-23-ПЗ Пояснительная записка
Том 2 Основные чертежи
08-23-АС Архитектурно-строительные решения
Том 3 08-23-СД Сметная документация
Том 4 08-23-ООС Охрана окружающей среды
Том 5 08-23-ПП Паспорт проекта

Материалы изысканий
Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях площадки –
Проектируемые объекты в физико-географическом отношении размещены в г.Актау.
- климатический район по условиям строительства - IVГ;
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 24,9°С;
- сейсмичность района – 5 баллов;
- снеговой район - I;
- ветровой район – IV;
Конструктивные решения:
Проектируемое ограждение устанавливается на основание из щебня.

Директор Айтимова А.А. _____

ГИП Табылдиев К.Д.
«___» февраля 2023 года