ТОО "ТаразТауЖоба"

Рабочий проект

"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка". (гравийная дорога)"

Том 1. Паспорт проекта

г. Тараз, 2023 г.

ТОО "ТаразТауЖоба"

Рабочий проект

"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка". (гравийная дорога)"

Том 1. Паспорт проекта

Директор **Турустаев О.**

Главный инженер проекта **Шекеев Д**

г. Тараз, 2023 г.

Состав проекта

Том.1 Паспорт проекта

Том.2 Общая пояснительная записка

Том.3 Строительные решения

Том.4 Поперечные профили

Том.5 Проект организации строительства

Том.6 СВОР

Том.7 Сметная документация

						№21-2023		АД	
Изм.	Кол.Уч.	Лист	N°Док	Подпись	Дата	" Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка". (гравийная дорога)"			
ГИП		Шекеев Д.Б.			04.23г	Том 1. Паспорт проекта.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Рысдаулетов			04.23г		Р	2	
Разработал		Какешов Е.			04.23г				
						Состав проекта	ТОО "ТаразТауЖоба" г.Тараз 2023г.		

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г.Тараз"

Генеральный Проектировщик: ТОО "ТаразТауЖоба"

Источник финансирования: Республиканский бюджет

Местонахождение дороги: г.Тараз

Наименование проекта:

"Строительство инфраструктурных сетей

"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка". (гравийная дорога)

Исходные данные:

Задание на разработку проекта от 12 января 2021г.
Архитектурно - планировочное задание № KZ74VUA00880768 от 21.04.2023г.

СН РК 3.01-01-2013. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельскихнаселенных пунктов.

СП РК 3.01-101-2013*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельскихнаселенных пунктов.

СН РК 3.03-01-2013. Автомобильные дороги.

СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги.

ГОСТ 33475-2015. (межгосударственный стандарт)Дороги автомобильные общего пользования, геометрические элементы, технические требования

СТ РК 1397-2005. «Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт».

СТ РК 1412-2017. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения»

СТ РК 1125-2002. «Знаки дорожные. Технические условия»

ПР РК 218-21-02. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан.

СНиП РК 2.03-30-2006. Строительство в сейсмических районах

Ситуационная схема в массиве в конце ул.Аскарова г.Тараз

Название	Протяженность, м
Улица №1	1628,31
Улица №2	1124,3
Улица №3	972,93
Улица №4	399,9
Улица №5	1438,54
Улица №6	1403,06
Улица №7	143,47
Улица №8	209,94
Улица №9	506,95
Улица №10	241,31
Улица №11	899,75
Улица №12	1078,16
Улица №13	209,89
Улица №14	276,85
Улица №15	1159,95
Улица №16	574,79
Улица №17	375,08
Улица №18	236,27
Улица №19	169,97
Улица №20	375
Улица №21	375,01
Улица №22	1069,84
Улица №23	405,05
Улица №24	610,02
Улица №25	610,03
Улица №26	1588,63
Улица №27	1192,75
Улица №28	205,9
Улица №29	287,73
Улица №30	702,61
Улица №31	417,54
Улица №32	941,29
Улица №33	472,48
Улица №34	417,51
Улица №35	2096,37
Улица №36	135,02
Улица №37	367,7
Улица №38	1089,32
Улица №39	992,22
Улица №40	645,09
Улица №41	332,21
Улица №42	396,9
Всего	**28775,63 м**

Условные обозначения:

Проектируемые улицы

Улицы имеющие а/б покрытие

Технико-экономические показатели:

Строительная длина (протяженность)		м	28775,63
Категория дорог:	улица в жилой застройке транспортно-пешеходные	м м	25002,03 3773,6
Количество полос движения и ширина проезжей части:	улица в жилой застройке транспортно-пешеходные	м м	2x3.5 4x3.75
Тип дорожной одежды	низший		
Вид покрытия	щебеночно-гравийная смесь С1		

Наименование	Количество
Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету	1 113 526,041 тыс. тенге
Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету	919 968,436 тыс. тенге
Продолжительность строительства	12 мес.

Дополнительные сведения:

Состав проекта:

Номер тома	Наименование
ТОМ 1	Паспорт проекта
ТОМ 2	Общая пояснительная записка
ТОМ 3	Строительные решения
ТОМ 4	Поперечные профили
ТОМ 5	Проект организации строительства
ТОМ 6	Сводная ведомость объемов работ
ТОМ 7	Сметная документация

Климатическая зона-IV-Г
Грунт-суглинок легкий пылеватый
Тип местности по увлажнению - 1
Сейсмичность 8 баллов

Основные конструктивные решения:

Наименование	ед.изм.	Количество
Насыпь	м3	81,26
Выемка	м3	46978,47
Устройство основание из ПГС	м3	70299,49
Устройство покрытие из ЩГПС С1	м3	37449,05

Главный инженер проекта: *Шекеев Д.Б.*

Составил: *Какешов Е.*

Дата составления: 10.05.2023г