ТОО "ТаразТауЖоба"

Рабочий проект

"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка". (гравийная дорога)"

Том 6. Сводная ведомость объемов работ

г. Тараз, 2023 г.

ТОО "ТаразТауЖоба"

Рабочий проект

"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка". (гравийная дорога)"

Том 6. Сводная ведомость объемов работ

Директор Турустаев О.

Главный инженер проекта Шекеев Д

г. Тараз, 2023 г.

Состав проекта

Том.1 Паспорт проекта

Том.2 Общая пояснительная записка

Том.3 Строительные решения

Том.4 Поперечные профили

Том.5 Проект организации строительства

Том.6 СВОР

Том.7 Сметная документация

						№21-2023		АД	
Изм.	Кол.Уч.	Лист	N°Док	Подпись	Дата	" Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка". (гравийная дорога)"			
ГИП		Шекеев Д.Б.			04.23г	Том 6. СВОР.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Рысдаулетов			04.23г		Р	2	
Разработал		Какешов Е.			04.23г				
						Состав проекта	ТОО "ТаразТауЖоба" г.Тараз 2023г.		

СОГЛАСОВАНО
Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
_____ Садуакасов Д.

Сводная ведомость объемов работ
"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка".
(гравийная дорога)"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.															
			улица №1	улица №2	улица №3	улица №4	улица №5	улица №6	улица №7	улица №8	улица №9	улица №10	улица №11	улица №12	улица №13	улица №14	улица №15	улица №16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Глава I. Подготовительные работы																	
1	Вынос оси трассы в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дорог	м	1628,31	1124,3	972,93	399,9	1438,54	1403,06	143,47	209,94	506,95	241,31	899,75	1078,16	209,89	276,85	1159,95	574,79
	Глава II. Земляные работы																	
	Механизированные работы в обыкновенных грунтах																	
	Профильный объем:																	
	насыпи	**м3**	**1,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	выемки	**м3**	**1872,55**	**1730,18**	**1377,45**	**541,08**	**2164,93**	**1965,56**	**212,57**	**308,34**	**719,37**	**376,62**	**1108,71**	**1337,38**	**302,35**	**423,94**	**1692,9**	**858,77**
1	Разработка грунта в корыте бульдозером 79 квт с перемещением в кучи, с погрузкой экскаватором 1,0 м3 в автосамосвалы (грузоподъемностью 20т) и транспортировкой до 500м. в насыпь	м3	1,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Уплотнение насыпи пневмокатками весом 25 т слоем 30 см при 8- ми проходах по одному следу с поливом водой	м3	1,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разработка грунта бульдозером 79квт с перемещением в кучи на расстояние до 30м., с погрузкой экскаватором 1,0м3 в автосамосвалы (грузоподъемностью 20т) и транспортировкой средней дальностью до 15км в отвал	м3	1872,55	1730,18	1377,45	541,08	2164,93	1965,56	212,57	308,34	719,37	376,62	1108,71	1337,38	302,35	423,94	1692,9	858,77
	Рыхление грунтов дна корыта бульдозерами – рыхлителями 79 кВт, при глубине рыхления до 30 см	м2	12212,325	8432,25	7296,975	2999,25	10789,05	10522,95	1076,025	1574,55	3802,125	1809,825	6748,125	8086,2	1574,175	2076,375	8699,625	4310,925
	Уплотнение грунта пневмокатками 25 т толщиной слоя 30см при 8 проходах по одному следу с поливкой водой	м3	3663,6975	2529,675	2189,0925	899,775	3236,715	3156,885	322,8075	472,365	1140,6375	542,9475	2024,4375	2425,86	472,2525	622,9125	2609,8875	1293,2775
	Планировка дна корыта механизированным способом в грунтах 2 группы	м2	12212,325	8432,25	7296,975	2999,25	10789,05	10522,95	1076,025	1574,55	3802,125	1809,825	6748,125	8086,2	1574,175	2076,375	8699,625	4310,925
	Глава III. Устройство дорожной одежды																	
	Главная дорога																	
	Длина	**м**	**1628,31**	**1124,3**	**972,93**	**399,9**	**1438,54**	**1403,06**	**143,47**	**209,94**	**506,95**	**241,31**	**899,75**	**1078,16**	**209,89**	**276,85**	**1159,95**	**574,79**
	Ширина	**м**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
1	Слой основания из природно песчано - гравийной смеси, толщиной 25 см (по ГОСТ 23735-2014)	м3	11 398,17	7 870,10	6 810,51	2 799,30	10 069,78	9 821,42	1 004,29	1 469,58	3 548,65	1 689,17	6 298,25	7 547,12	1 469,23	1 937,95	8 119,65	4 023,53
2	Слой покрытия из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С2 фракции 0-40 мм, толщиной 15 см ГОСТ 25607-2009	м3	12 375,16	8 544,68	7 394,27	3 039,24	10 932,90	10 663,26	1 090,37	1 595,54	3 852,82	1 833,96	6 838,10	8 194,02	1 595,16	2 104,06	8 815,62	4 368,40
	Глава IV. Обстановка дороги																	
	Установка дорожных знаков																	
1	Установка дорожных знаков:																	
	- рытье котлована в грунте II группы вручную под фундаментыс обратной засыпкой	шт	10	8	12	6	8	10	6	8	6	6	8	6	8	12	10	6
		м3	5,4	4,32	6,48	3,24	4,32	5,4	3,24	4,32	3,24	3,24	4,32	3,24	4,32	6,48	5,4	3,24
	- устройство основания из песка толщиной 0,1 м (ф-1-0,17 м3)	шт	10	8	12	6	8	10	6	8	6	6	8	6	8	12	10	6
		м3	0,77	0,616	0,924	0,462	0,616	0,77	0,462	0,616	0,462	0,462	0,616	0,462	0,616	0,924	0,77	0,462
	- установка фундамента Ф1 из бетона В20, F200,W6	шт	10	8	12	6	8	10	6	8	6	6	8	6	8	12	10	6
	V=0,35 м3, вес=0,85 тн	м3	3,5	2,8	4,2	2,1	2,8	3,5	2,1	2,8	2,1	2,1	2,8	2,1	2,8	4,2	3,5	2,1
	- установка металлических стоек марки СКМ 2.30 d=53мм, s=3мм ,l=3,0м , p=11,1 кг	шт	10	8	12	6	8	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	- омоноличивание стоек в гнезде фундамента, В20, F200,W6 V=0,16 м3	шт	10	8	12	6	8	10	6	8	6	6	8	6	8	12	10	6
		м3	1,6	1,28	1,92	0,96	1,28	1,6	0,96	1,28	0,96	0,96	1,28	0,96	1,28	1,92	1,6	0,96
	-Дорожные знаки																	
	А900 II типоразмер	шт	4	4	4	2	4	4	2	4	2	2	4	2	4	4	4	2
	700х700 II типоразмер	шт	6	4	8	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	8	6	4

улица №17	***улица №18***	***улица №19***	***улица №20***	***улица №21***	***улица №22***	***улица №23***	***улица №24***	***улица №25***	***улица №26***	***улица №27***	***улица №28***	***улица №29***	***улица №30***	***улица №31***	***улица №32***	***улица №33***	***улица №34***	***улица №35***	***улица №36***	***улица №37***	***улица №38***
20	***21***	***22***	***23***	***24***	***25***	***26***	***27***	***28***	***29***	***30***	***31***	***32***	***33***	***34***	***35***	***36***	***37***	***38***	***39***	***40***	***36***
375,08	*236,27*	*169,97*	*375*	*375,01*	*1069,84*	*405,05*	*610,02*	*610,03*	*1588,63*	*1192,75*	*205,9*	*287,73*	*702,61*	*417,54*	*941,28*	*472,48*	*417,51*	*2096,37*	*135,02*	*367,7*	*1089,32*
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11,22***	***0***	***0***	***66,12***	***0***	***0***	***0***
524,37	***353,61***	***272,17***	***560,29***	***469,09***	***1616,89***	***602,19***	***924,04***	***752,71***	***5349,66***	***4257,65***	***293,03***	***384,2***	***993,13***	***579,21***	***1359,9***	***658,52***	***579,65***	***2419,01***	***186,21***	***453,68***	***3389,71***
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11,22*	*0*	*0*	*66,12*	*0*	*0*	*0*
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11,22*	*0*	*0*	*66,12*	*0*	*0*	*0*
524,37	*353,61*	*272,17*	*560,29*	*469,09*	*1616,89*	*602,19*	*924,04*	*752,71*	*5349,66*	*4257,65*	*293,03*	*384,2*	*993,13*	*579,21*	*1359,9*	*658,52*	*579,65*	*2419,01*	*186,21*	*453,68*	*3389,71*
2813,1	*1772,025*	*1274,775*	*2812,5*	*2812,575*	*8023,8*	*3037,875*	*4575,15*	*4575,225*	*24623,765*	*18487,625*	*1544,25*	*2157,975*	*5269,575*	*3131,55*	*7059,6*	*3543,6*	*3131,325*	*15722,775*	*1012,65*	*2757,75*	*16884,46*
843,93	*531,6075*	*382,4325*	*843,75*	*843,7725*	*2407,14*	*911,3625*	*1372,545*	*1372,5675*	*7387,1295*	*5546,2875*	*463,275*	*647,3925*	*1580,8725*	*939,465*	*2117,88*	*1063,08*	*939,3975*	*4716,8325*	*303,795*	*827,325*	*5065,338*
2813,1	*1772,025*	*1274,775*	*2812,5*	*2812,575*	*8023,8*	*3037,875*	*4575,15*	*4575,225*	*24623,765*	*18487,625*	*1544,25*	*2157,975*	*5269,575*	*3131,55*	*7059,6*	*3543,6*	*3131,325*	*15722,775*	*1012,65*	*2757,75*	*16884,46*
375,08	***236,27***	***169,97***	***375***	***375,01***	***1069,84***	***405,05***	***610,02***	***610,03***	***1588,63***	***1192,75***	***205,9***	***287,73***	***702,61***	***417,54***	***941,28***	***472,48***	***417,51***	***2096,37***	***135,02***	***367,7***	***1089,32***
7	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***15***	***15***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***7***	***15***
2 625,56	*1 653,89*	*1 189,79*	*2 625,00*	*2 625,07*	*7 488,88*	*2 835,35*	*4 270,14*	*4 270,21*	*23 829,45*	*17 891,25*	*1 441,30*	*2 014,11*	*4 918,27*	*2 922,78*	*6 588,96*	*3 307,36*	*2 922,57*	*14 674,59*	*945,14*	*2 573,90*	*16 339,80*
2 850,61	*1 795,65*	*1 291,77*	*2 850,00*	*2 850,08*	*8 130,78*	*3 078,38*	*4 636,15*	*4 636,23*	*24 782,63*	*18 606,90*	*1 564,84*	*2 186,75*	*5 339,84*	*3 173,30*	*7 153,73*	*3 590,85*	*3 173,08*	*15 932,41*	*1 026,15*	*2 794,52*	*16 993,39*
8	*6*	*6*	*15*	*6*	*6*	*6*	*14*	*10*	*8*	*9*	*8*	*6*	*6*	*10*	*6*	*8*	*10*	*8*	*6*	*12*	*6*
4,32	*3,24*	*3,24*	*8,1*	*3,24*	*3,24*	*3,24*	*7,56*	*5,4*	*4,32*	*4,86*	*4,32*	*3,24*	*3,24*	*5,4*	*3,24*	*4,32*	*5,4*	*4,32*	*3,24*	*6,48*	*3,24*
8	*6*	*6*	*15*	*6*	*6*	*6*	*14*	*10*	*8*	*9*	*8*	*6*	*6*	*10*	*6*	*8*	*10*	*8*	*6*	*12*	*6*
0,616	*0,462*	*0,462*	*1,155*	*0,462*	*0,462*	*0,462*	*1,078*	*0,77*	*0,616*	*0,693*	*0,616*	*0,462*	*0,462*	*0,77*	*0,462*	*0,616*	*0,77*	*0,616*	*0,462*	*0,924*	*0,462*
8	*6*	*6*	*15*	*6*	*6*	*6*	*14*	*10*	*8*	*9*	*8*	*6*	*6*	*10*	*6*	*8*	*10*	*8*	*6*	*12*	*6*
2,8	*2,1*	*2,1*	*5,25*	*2,1*	*2,1*	*2,1*	*4,9*	*3,5*	*2,8*	*3,15*	*2,8*	*2,1*	*2,1*	*3,5*	*2,1*	*2,8*	*3,5*	*2,8*	*2,1*	*4,2*	*2,1*
21	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*	*21*
8	*6*	*6*	*15*	*6*	*6*	*6*	*14*	*10*	*8*	*9*	*8*	*6*	*6*	*10*	*6*	*8*	*10*	*8*	*6*	*12*	*6*
1,28	*0,96*	*0,96*	*2,4*	*0,96*	*0,96*	*0,96*	*2,24*	*1,6*	*1,28*	*1,44*	*1,28*	*0,96*	*0,96*	*1,6*	*0,96*	*1,28*	*1,6*	*1,28*	*0,96*	*1,92*	*0,96*
4	*2*	*2*	*5*	*2*	*2*	*2*	*6*	*4*	*4*	*3*	*4*	*2*	*2*	*4*	*2*	*4*	*4*	*4*	*2*	*4*	*2*
4	*4*	*4*	*10*	*4*	*4*	*4*	*8*	*6*	*4*	*6*	*4*	*4*	*4*	*6*	*4*	*4*	*6*	*4*	*4*	*8*	*4*

				Общее кол.во	Примечание
улица №39	улица №40	улица №41	улица №42		
37	38	39	40	4	5
992,22	645,09	332,21	396,9	28775,63	
0	0	0	0	81,26	
987,61	935,28	443,78	640,18	46978,47	
0	0	0	0	81,26	объемный вес грунтов составляет 1,65 т/м3
0	0	0	0	81,26	
987,61	935,28	443,78	640,18	46978,47	объемный вес грунтов составляет 1,65 т/м3
7441,65	4838,175	2491,575	2976,75	246782,825	
2232,495	1451,4525	747,4725	893,025	74034,8475	
7441,65	4838,175	2491,575	2976,75	246782,825	
992,22	645,09	332,21	396,9	28775,63	
7	7	7	7		
6 945,54	4 515,63	2 325,47	2 778,30	281197,96	С уч. К.упл=1,21
7 540,87	4 902,68	2 524,80	3 016,44	249660,39	
6	8	8	8	340,00	
3,24	4,32	4,32	4,32	183,60	
6	8	8	8	340,00	коэф упл. 1,24
0,462	0,616	0,616	0,616	26,15	
6	8	8	8	340,00	
2,1	2,8	2,8	2,8	119,00	
21	21	21	21	340,00	
6	8	8	8	340,00	
0,96	1,28	1,28	1,28	54,40	
2	4	4	4	135,00	
4	4	4	4	205,00	

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №1

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,301				
0+20,000	20,000	0,293		21,68		
0+40,000	20,000	0,288		22,62		
0+60,000	20,000	0,289		22,94		
0+80,000	20,000	0,286		23,07		
1+00,000	20,000	0,288		23,10		
1+20,000	20,000	0,289		22,88		
1+40,000	20,000	0,289		22,79		
1+60,000	20,000	0,299		22,09		
1+80,000	20,000	0,310		20,62		
2+00,000	20,000	0,321		19,03		
2+20,000	20,000	0,332		17,43		
2+40,000	20,000	0,343		15,98		
2+60,000	20,000	0,309		17,65		
2+80,000	20,000	0,272		22,59		
3+00,000	20,000	0,267		25,57		
3+20,000	20,000	0,314		22,56		
3+40,000	20,000	0,338		17,49		
3+60,000	20,000	0,333		16,11		
3+80,000	20,000	0,333		16,43		
4+00,000	20,000	0,333		16,42		
4+20,000	20,000	0,331		16,60		
4+40,000	20,000	0,327		17,06		
4+60,000	20,000	0,319		17,95		
4+80,000	20,000	0,311		19,15		
5+00,000	20,000	0,302		20,34		
5+20,000	20,000	0,295		21,45		

5+40,000	20,000	0,295		21,96		
5+60,000	20,000	0,296		21,90		
5+80,000	20,000	0,308		21,02		
6+00,000	20,000	0,320		19,29		
6+20,000	20,000	0,302		19,73		
6+29,295	9,295	0,302		9,76		
6+34,295	5,000	0,296		5,35		
6+40,000	5,705	0,294		6,28		
6+60,000	20,000	0,307		21,25		
6+74,128	14,128	0,318		13,77		
6+79,128	5,000	0,323		4,58		
6+80,000	0,872	0,324		0,78		
6+82,858	2,858	0,326		2,53		
7+00,000	17,142	0,292		17,10		
7+20,000	20,000	0,181		29,92		
7+38,492	18,492	0,384		21,36		
7+40,000	1,508	0,396		0,59		
7+60,000	20,000	0,446		4,13		
7+80,000	20,000	0,428	1,59	2,27		
8+00,000	20,000	0,360		7,93		
8+20,000	20,000	0,295		17,46		
8+40,000	20,000	0,257		24,82		
8+60,000	20,000	0,368		19,29		
8+80,000	20,000	0,261		18,98		
9+00,000	20,000	0,249		27,57		
9+20,000	20,000	0,187		32,57		
9+40,000	20,000	0,214		34,97		
9+60,000	20,000	0,236		31,67		
9+80,000	20,000	0,251		29,14		
10+00,000	20,000	0,272		26,65		
10+20,000	20,000	0,300		23,21		
10+40,000	20,000	0,318		19,92		
10+60,000	20,000	0,334		17,48		
10+80,000	20,000	0,324		17,06		
11+00,000	20,000	0,281		20,91		
11+20,000	20,000	0,244		26,60		
11+40,000	20,000	0,207		31,66		
11+60,000	20,000	0,210		33,93		

11+80,000	20,000	0,217		33,25		
12+00,000	20,000	0,224		32,32		
12+20,000	20,000	0,233		31,24		
12+40,000	20,000	0,243		29,91		
12+60,000	20,000	0,254		28,51		
12+80,000	20,000	0,264		27,10		
13+00,000	20,000	0,268		26,07		
13+20,000	20,000	0,273		25,46		
13+40,000	20,000	0,277		24,84		
13+60,000	20,000	0,282		24,18		
13+80,000	20,000	0,268		24,85		
14+00,000	20,000	0,197		30,65		
14+20,000	20,000	0,301		28,27		
14+40,000	20,000	0,316		20,01		
14+60,000	20,000	0,317		18,86		
14+80,000	20,000	0,318		18,74		
15+00,000	20,000	0,285		21,08		
15+20,000	20,000	0,276		24,00		
15+40,000	20,000	0,278		24,39		
15+60,000	20,000	0,254		25,98		
15+80,000	20,000	0,143		35,00		
16+00,000	20,000	0,151		41,77		
16+20,000	20,000	0,225		36,49		
16+28,308	8,308	0,250		12,59		
Всего:			**1,59**	**1872,55**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №2

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,224		30,06		
0+40,000	20,000	0,177		34,94		
0+60,000	20,000	0,141		40,32		
0+80,000	20,000	0,122		43,76		
1+00,000	20,000	0,142		43,70		
1+20,000	20,000	0,151		41,88		
1+40,000	20,000	0,156		40,97		
1+60,000	20,000	0,169		39,80		
1+80,000	20,000	0,263		32,67		
2+00,000	20,000	0,369		18,74		
2+20,000	20,000	0,426		7,07		
2+40,000	20,000	0,391		5,41		
2+60,000	20,000	0,355		10,47		
2+80,000	20,000	0,312		16,38		
3+00,000	20,000	0,259		23,31		
3+20,000	20,000	0,195		31,34		
3+40,000	20,000	0,197		35,50		
3+60,000	20,000	0,221		33,79		
3+80,000	20,000	0,243		30,69		
4+00,000	20,000	0,307		24,67		
4+20,000	20,000	0,357		16,55		
4+26,745	6,745	0,364		4,16		
4+40,000	13,255	0,377		7,15		
4+60,000	20,000	0,356		11,45		
4+64,111	4,111	0,342		2,91		
4+80,000	15,889	0,292		14,94		

5+00,000	20,000	0,221		27,34		
5+20,000	20,000	0,178		35,07		
5+40,000	20,000	0,184		37,53		
5+60,000	20,000	0,184		37,13		
5+80,000	20,000	0,184		37,10		
6+00,000	20,000	0,183		37,14		
6+20,000	20,000	0,174		37,75		
6+40,000	20,000	0,168		38,74		
6+60,000	20,000	0,193		37,51		
6+80,000	20,000	0,244		32,49		
7+00,000	20,000	0,289		26,00		
7+20,000	20,000	0,237		26,48		
7+40,000	20,000	0,195		32,89		
7+60,000	20,000	0,210		34,70		
7+80,000	20,000	0,227		32,52		
8+00,000	20,000	0,231		31,13		
8+20,000	20,000	0,220		31,67		
8+40,000	20,000	0,213		32,88		
8+60,000	20,000	0,205		33,87		
8+80,000	20,000	0,189		35,42		
9+00,000	20,000	0,174		37,42		
9+20,000	20,000	0,167		38,87		
9+40,000	20,000	0,176		38,75		
9+60,000	20,000	0,200		36,58		
9+80,000	20,000	0,229		33,05		
10+00,000	20,000	0,160		35,55		
10+20,000	20,000	0,226		35,80		
10+40,000	20,000	0,313		25,52		
10+60,000	20,000	0,277		21,97		
10+80,000	20,000	0,208		29,22		
11+00,000	20,000	0,195		34,81		
11+20,000	20,000	0,181		36,56		
11+24,303	4,303	0,178		8,09		
Всего:			**0,00**	**1730,18**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №3

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,241	93,12	28,94		
0+40,000	20,000	0,230	89,29	30,33		
0+60,000	20,000	0,229	87,16	31,03		
0+80,000	20,000	0,236	88,27	30,60		
1+00,000	20,000	0,238	89,93	30,01		
1+20,000	20,000	0,232	89,35	30,00		
1+40,000	20,000	0,264	94,41	27,80		
1+60,000	20,000	0,309	108,89	22,42		
1+80,000	20,000	0,324	120,14	18,82		
2+00,000	20,000	0,266	111,93	22,08		
2+20,000	20,000	0,232	94,58	28,30		
2+40,000	20,000	0,311	103,07	26,00		
2+60,000	20,000	0,320	119,17	20,32		
2+80,000	20,000	0,315	119,93	19,15		
2+96,494	16,494	0,299	96,13	16,26		
3+00,000	3,506	0,296	19,83	3,62		
3+20,000	20,000	0,279	109,30	22,10		
3+34,161	14,161	0,265	73,12	17,40		
3+40,000	5,839	0,260	29,09	7,64		
3+60,000	20,000	0,247	96,32	27,47		
3+80,000	20,000	0,234	91,46	29,24		
4+00,000	20,000	0,221	86,56	30,99		
4+20,000	20,000	0,208	81,89	32,49		
4+40,000	20,000	0,205	78,73	33,59		
4+60,000	20,000	0,203	77,42	34,23		
4+80,000	20,000	0,200	76,57	34,56		

5+00,000	20,000	0,198	75,60	34,90		
5+20,000	20,000	0,196	74,86	35,15		
5+40,000	20,000	0,195	74,30	35,35		
5+60,000	20,000	0,194	73,80	35,52		
5+80,000	20,000	0,212	77,14	34,34		
6+00,000	20,000	0,247	87,05	31,04		
6+20,000	20,000	0,272	98,44	26,88		
6+40,000	20,000	0,299	108,48	22,89		
6+60,000	20,000	0,309	115,44	20,35		
6+80,000	20,000	0,238	103,90	24,65		
7+00,000	20,000	0,247	92,20	29,03		
7+20,000	20,000	0,275	98,96	26,99		
7+40,000	20,000	0,265	102,39	25,82		
7+60,000	20,000	0,256	99,05	26,78		
7+80,000	20,000	0,245	95,11	28,20		
8+00,000	20,000	0,220	88,25	30,61		
8+20,000	20,000	0,184	76,90	34,17		
8+40,000	20,000	0,242	81,15	32,55		
8+60,000	20,000	0,268	96,86	27,32		
8+80,000	20,000	0,283	104,63	24,51		
9+00,000	20,000	0,286	108,18	23,17		
9+20,000	20,000	0,236	99,14	26,48		
9+40,000	20,000	0,204	83,54	32,16		
9+60,000	20,000	0,216	79,74	33,51		
9+72,932	12,932	0,250	57,20	19,69		
Всего:			**4577,97**	**1377,45**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №4

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,255		27,92		
0+40,000	20,000	0,255		27,58		
0+60,000	20,000	0,258		27,43		
0+80,000	20,000	0,262		26,91		
1+00,000	20,000	0,267		26,26		
1+20,000	20,000	0,266		26,03		
1+40,000	20,000	0,265		26,20		
1+60,000	20,000	0,267		26,13		
1+80,000	20,000	0,269		25,83		
2+00,000	20,000	0,277		25,08		
2+20,000	20,000	0,286		23,90		
2+40,000	20,000	0,259		25,19		
2+60,000	20,000	0,239		28,46		
2+80,000	20,000	0,270		27,72		
3+00,000	20,000	0,289		24,45		
3+20,000	20,000	0,259		25,18		
3+40,000	20,000	0,218		29,83		
3+60,000	20,000	0,222		32,34		
3+80,000	20,000	0,248		30,34		
3+99,897	19,897	0,250		28,30		
Всего:			**0,00**	**541,08**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №5

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,260		35,00		
0+40,000	20,000	0,277		33,23		
0+60,000	20,000	0,325		28,82		
0+80,000	20,000	0,286		28,18		
1+00,000	20,000	0,242		30,07		
1+05,326	5,326	0,247		8,71		
1+07,267	1,942	0,246		3,52		
1+20,000	12,733	0,212		24,58		
1+40,000	20,000	0,182		42,82		
1+60,000	20,000	0,265		39,24		
1+80,000	20,000	0,353		27,55		
2+00,000	20,000	0,395		18,18		
2+20,000	20,000	0,421		13,02		
2+40,000	20,000	0,442		9,39		
2+60,000	20,000	0,338		15,64		
2+80,000	20,000	0,225		31,36		
3+00,000	20,000	0,270		36,14		
3+20,000	20,000	0,280		32,42		
3+40,000	20,000	0,282		31,62		
3+60,000	20,000	0,275		31,99		
3+80,000	20,000	0,243		34,63		
4+00,000	20,000	0,219		38,40		
4+20,000	20,000	0,254		37,67		
4+40,000	20,000	0,330		30,04		
4+60,000	20,000	0,399		19,61		
4+80,000	20,000	0,397		14,65		

5+00,000	20,000	0,394		15,02		
5+20,000	20,000	0,392		15,39		
5+40,000	20,000	0,393		15,48		
5+60,000	20,000	0,395		15,21		
5+80,000	20,000	0,398		14,87		
6+00,000	20,000	0,396		14,85		
6+20,000	20,000	0,338		19,26		
6+40,000	20,000	0,319		24,91		
6+60,000	20,000	0,263		30,21		
6+80,000	20,000	0,322		30,11		
7+00,000	20,000	0,376		22,04		
7+20,000	20,000	0,343		20,42		
7+40,000	20,000	0,261		28,62		
7+60,000	20,000	0,251		35,06		
7+80,000	20,000	0,251		35,75		
8+00,000	20,000	0,251		35,73		
8+20,000	20,000	0,252		35,67		
8+40,000	20,000	0,252		35,61		
8+60,000	20,000	0,251		35,64		
8+80,000	20,000	0,248		35,90		
9+00,000	20,000	0,245		36,29		
9+20,000	20,000	0,242		36,69		
9+40,000	20,000	0,241		36,97		
9+60,000	20,000	0,240		37,13		
9+80,000	20,000	0,239		37,27		
10+00,000	20,000	0,238		37,42		
10+20,000	20,000	0,237		37,55		
10+40,000	20,000	0,236		37,64		
10+60,000	20,000	0,236		37,71		
10+80,000	20,000	0,234		37,84		
11+00,000	20,000	0,233		38,05		
11+20,000	20,000	0,231		38,27		
11+40,000	20,000	0,265		36,09		
11+60,000	20,000	0,306		30,98		
11+80,000	20,000	0,274		30,36		
12+00,000	20,000	0,256		33,82		
12+20,000	20,000	0,276		33,70		
12+40,000	20,000	0,285		31,66		

12+60,000	20,000	0,285		31,04		
12+80,000	20,000	0,285		31,09		
13+00,000	20,000	0,292		30,58		
13+20,000	20,000	0,302		29,37		
13+40,000	20,000	0,307		28,30		
13+60,000	20,000	0,296		28,73		
13+80,000	20,000	0,281		30,59		
14+00,000	20,000	0,276		31,97		
14+20,000	20,000	0,263		33,18		
14+38,545	18,545	0,250		32,41		
Всего:			**0,00**	**2164,93**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №6

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,275		26,43		
0+40,000	20,000	0,229		27,99		
0+59,989	19,989	0,260		29,07		
0+61,809	1,820	0,264		2,43		
0+63,744	1,935	0,268		2,53		
0+79,945	16,201	0,301		19,04		
0+99,945	20,000	0,340		18,32		
1+19,945	20,000	0,262		21,06		
1+39,945	20,000	0,212		29,98		
1+59,945	20,000	0,225		32,49		
1+79,945	20,000	0,256		29,55		
1+99,945	20,000	0,268		26,60		
2+19,945	20,000	0,255		26,69		
2+39,945	20,000	0,250		27,97		
2+59,945	20,000	0,258		27,71		
2+79,945	20,000	0,251		27,63		
2+99,945	20,000	0,238		29,02		
3+19,945	20,000	0,225		30,76		
3+39,945	20,000	0,240		30,65		
3+59,945	20,000	0,250		28,96		
3+79,945	20,000	0,243		28,73		
3+99,945	20,000	0,237		29,65		
4+19,945	20,000	0,232		30,40		
4+39,945	20,000	0,228		31,03		
4+59,945	20,000	0,224		31,58		
4+79,945	20,000	0,221		32,04		

4+99,945	20,000	0,218		32,47		
5+19,945	20,000	0,214		32,89		
5+39,945	20,000	0,234		31,77		
5+59,945	20,000	0,247		29,58		
5+79,945	20,000	0,242		29,07		
5+99,945	20,000	0,236		29,80		
6+19,945	20,000	0,231		30,54		
6+39,945	20,000	0,221		31,55		
6+59,945	20,000	0,220		32,27		
6+79,945	20,000	0,268		29,05		
6+99,945	20,000	0,312		22,66		
7+19,945	20,000	0,358		16,16		
7+39,945	20,000	0,309		16,34		
7+59,945	20,000	0,276		22,34		
7+79,945	20,000	0,259		25,87		
7+99,945	20,000	0,258		27,12		
8+19,945	20,000	0,255		27,40		
8+39,945	20,000	0,254		27,63		
8+59,945	20,000	0,253		27,76		
8+79,945	20,000	0,253		27,88		
8+99,945	20,000	0,252		27,94		
9+19,945	20,000	0,252		27,97		
9+39,945	20,000	0,250		28,16		
9+59,945	20,000	0,247		28,51		
9+79,945	20,000	0,245		28,84		
9+99,945	20,000	0,243		29,13		
10+19,945	20,000	0,241		29,42		
10+39,945	20,000	0,246		29,19		
10+59,945	20,000	0,253		28,33		
10+79,945	20,000	0,249		28,11		
10+99,945	20,000	0,245		28,71		
11+19,945	20,000	0,238		29,47		
11+39,945	20,000	0,237		29,98		
11+59,945	20,000	0,237		30,03		
11+79,945	20,000	0,239		29,88		
11+99,945	20,000	0,226		30,62		
12+19,945	20,000	0,202		33,14		
12+39,945	20,000	0,166		37,09		

12+59,945	20,000	0,251		33,76		
12+79,945	20,000	0,313		23,79		
12+99,945	20,000	0,320		18,91		
13+19,945	20,000	0,310		19,12		
13+39,945	20,000	0,256		23,70		
13+59,945	20,000	0,270		26,53		
13+79,945	20,000	0,269		25,62		
13+99,945	20,000	0,253		26,78		
14+03,058	3,113	0,250		4,37		
Всего:			**0,00**	**1965,56**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №7

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,241		28,94		
0+40,000	20,000	0,232		30,18		
0+60,000	20,000	0,223		31,41		
0+80,000	20,000	0,235		31,18		
1+00,000	20,000	0,250		29,33		
1+20,000	20,000	0,250		28,31		
1+40,000	20,000	0,250		28,31		
1+43,470	3,470	0,250		4,91		
Всего:			**0,00**	**212,57**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №8

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,247		28,49		
0+40,000	20,000	0,245		28,83		
0+60,000	20,000	0,243		29,15		
0+80,000	20,000	0,240		29,47		
1+00,000	20,000	0,235		29,96		
1+20,000	20,000	0,230		30,63		
1+40,000	20,000	0,226		31,19		
1+60,000	20,000	0,250		29,87		
1+80,000	20,000	0,250		28,34		
2+00,000	20,000	0,250		28,34		
2+09,941	9,941	0,250		14,07		
Всего:			**0,00**	**308,34**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №9

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,252		28,19		
0+40,000	20,000	0,253		27,95		
0+60,000	20,000	0,252		27,96		
0+80,000	20,000	0,254		27,91		
1+00,000	20,000	0,261		27,23		
1+20,000	20,000	0,264		26,53		
1+40,000	20,000	0,266		26,20		
1+60,000	20,000	0,268		25,96		
1+80,000	20,000	0,271		25,63		
2+00,000	20,000	0,269		25,53		
2+20,000	20,000	0,265		25,96		
2+40,000	20,000	0,260		26,62		
2+60,000	20,000	0,254		27,35		
2+80,000	20,000	0,248		28,16		
3+00,000	20,000	0,242		28,98		
3+20,000	20,000	0,236		29,80		
3+40,000	20,000	0,230		30,58		
3+60,000	20,000	0,225		31,34		
3+80,000	20,000	0,244		30,40		
4+00,000	20,000	0,277		26,79		
4+20,000	20,000	0,288		23,74		
4+40,000	20,000	0,238		26,49		
4+60,000	20,000	0,194		32,88		
4+80,000	20,000	0,191		35,99		
5+00,000	20,000	0,216		34,56		
5+06,953	6,953	0,250		10,64		

Всего:			**0,00**	**719,37**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №10

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,267		27,05		
0+40,000	20,000	0,294		24,08		
0+60,000	20,000	0,263		24,30		
0+80,000	20,000	0,229		28,66		
1+00,000	20,000	0,210		32,25		
1+20,000	20,000	0,206		34,31		
1+40,000	20,000	0,191		35,66		
1+60,000	20,000	0,187		36,46		
1+80,000	20,000	0,197		36,06		
2+00,000	20,000	0,214		34,29		
2+20,000	20,000	0,231		32,00		
2+40,000	20,000	0,249		29,65		
2+41,306	1,306	0,250		1,85		
Всего:			**0,00**	**376,62**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №11

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,255		27,98		
0+40,000	20,000	0,258		27,46		
0+60,000	20,000	0,252		27,61		
0+80,000	20,000	0,254		27,89		
1+00,000	20,000	0,255		27,72		
1+20,000	20,000	0,258		27,41		
1+40,000	20,000	0,265		26,67		
1+60,000	20,000	0,266		26,14		
1+80,000	20,000	0,266		26,10		
2+00,000	20,000	0,267		25,99		
2+20,000	20,000	0,268		25,83		
2+40,000	20,000	0,271		25,58		
2+60,000	20,000	0,275		25,15		
2+80,000	20,000	0,277		24,69		
3+00,000	20,000	0,280		24,32		
3+20,000	20,000	0,281		24,07		
3+40,000	20,000	0,282		23,93		
3+60,000	20,000	0,284		23,72		
3+80,000	20,000	0,294		22,83		
4+00,000	20,000	0,261		24,37		
4+20,000	20,000	0,318		22,70		
4+40,000	20,000	0,296		20,29		
4+60,000	20,000	0,285		22,62		
4+80,000	20,000	0,281		23,66		
5+00,000	20,000	0,278		24,15		
5+20,000	20,000	0,275		24,59		

5+40,000	20,000	0,272		25,02		
5+60,000	20,000	0,269		25,48		
5+80,000	20,000	0,264		26,01		
6+00,000	20,000	0,260		26,59		
6+20,000	20,000	0,256		27,13		
6+40,000	20,000	0,254		27,59		
6+60,000	20,000	0,252		27,93		
6+80,000	20,000	0,250		28,19		
7+00,000	20,000	0,247		28,53		
7+20,000	20,000	0,243		28,99		
7+40,000	20,000	0,239		29,50		
7+60,000	20,000	0,252		28,86		
7+80,000	20,000	0,308		24,05		
8+00,000	20,000	0,351		16,97		
8+20,000	20,000	0,361		13,05		
8+40,000	20,000	0,361		12,30		
8+60,000	20,000	0,333		14,41		
8+80,000	20,000	0,291		19,53		
8+99,751	19,751	0,250		25,11		
Всего:			**0,00**	**1108,71**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №12

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,260	96,72	28,36		
0+40,000	20,000	0,274	101,59	26,14		
0+60,000	20,000	0,289	107,00	23,93		
0+80,000	20,000	0,303	112,41	21,88		
1+00,000	20,000	0,317	117,82	19,84		
1+20,000	20,000	0,322	121,41	18,47		
1+40,000	20,000	0,324	122,90	17,76		
1+60,000	20,000	0,336	125,57	16,73		
1+80,000	20,000	0,348	129,84	15,22		
2+00,000	20,000	0,351	132,62	14,13		
2+20,000	20,000	0,346	132,26	14,28		
2+40,000	20,000	0,340	130,20	15,08		
2+60,000	20,000	0,321	124,18	18,57		
2+80,000	20,000	0,258	108,72	24,29		
3+00,000	20,000	0,271	100,51	26,10		
3+20,000	20,000	0,283	105,26	24,34		
3+40,000	20,000	0,299	103,11	27,09		
3+60,000	20,000	0,311	82,39	35,27		
3+80,000	20,000	0,289	87,91	31,40		
4+00,000	20,000	0,248	101,95	25,66		
4+20,000	20,000	0,208	86,59	31,06		
4+40,000	20,000	0,168	71,40	36,36		
4+60,000	20,000	0,197	69,47	37,05		
4+80,000	20,000	0,267	87,91	31,49		
5+00,000	20,000	0,290	105,47	25,64		
5+20,000	20,000	0,283	108,91	23,56		

5+40,000	20,000	0,277	106,56	24,07		
5+60,000	20,000	0,272	104,40	24,87		
5+80,000	20,000	0,267	102,34	25,63		
6+00,000	20,000	0,261	100,25	26,40		
6+20,000	20,000	0,305	107,63	23,65		
6+40,000	20,000	0,450	144,84	10,80		
6+60,000	20,000	0,401	163,08	3,61		
6+80,000	20,000	0,318	136,61	12,45		
7+00,000	20,000	0,284	114,26	21,18		
7+20,000	20,000	0,158	88,30	28,31		
7+40,000	20,000	0,201	72,65	33,44		
7+60,000	20,000	0,188	74,05	34,01		
7+80,000	20,000	0,250	83,28	31,22		
8+00,000	20,000	0,250	95,00	28,26		
8+20,000	20,000	0,269	98,65	26,94		
8+40,000	20,000	0,327	113,25	21,49		
8+60,000	20,000	0,285	116,34	20,34		
8+80,000	20,000	0,270	105,45	24,43		
9+00,000	20,000	0,273	103,02	25,33		
9+20,000	20,000	0,288	106,53	24,17		
9+40,000	20,000	0,299	111,46	22,36		
9+60,000	20,000	0,289	111,55	22,21		
9+80,000	20,000	0,258	102,77	26,03		
10+00,000	20,000	0,213	88,43	31,24		
10+20,000	20,000	0,167	72,27	36,19		
10+40,000	20,000	0,194	68,57	37,33		
10+60,000	20,000	0,222	79,01	33,65		
10+78,156	18,156	0,250	81,37	28,07		
Всего:			**5626,04**	**1337,38**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №13

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,197		27,78		
0+40,000	20,000	0,288		25,09		
0+60,000	20,000	0,256		25,16		
0+80,000	20,000	0,246		28,13		
1+00,000	20,000	0,236		29,56		
1+20,000	20,000	0,241		29,80		
1+40,000	20,000	0,226		30,50		
1+60,000	20,000	0,160		35,91		
1+80,000	20,000	0,259		33,56		
2+00,000	20,000	0,290		24,54		
2+09,889	9,889	0,250		12,32		
Всего:			**0,00**	**302,35**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №14

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,261		27,49		
0+40,000	20,000	0,274		25,89		
0+60,000	20,000	0,286		24,14		
0+80,000	20,000	0,266		24,75		
1+00,000	20,000	0,212		29,81		
1+20,000	20,000	0,159		36,82		
1+40,000	20,000	0,180		38,93		
1+60,000	20,000	0,207		35,84		
1+80,000	20,000	0,256		30,77		
2+00,000	20,000	0,258		27,30		
2+20,000	20,000	0,256		27,33		
2+40,000	20,000	0,242		28,48		
2+60,000	20,000	0,191		32,80		
2+76,854	16,854	0,133		33,59		
Всего:			**0,00**	**423,94**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №15

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,264		27,33		
0+40,000	20,000	0,220		29,30		
0+60,000	20,000	0,181		34,75		
0+80,000	20,000	0,189		36,86		
1+00,000	20,000	0,231		33,66		
1+20,000	20,000	0,246		29,84		
1+40,000	20,000	0,219		30,62		
1+60,000	20,000	0,196		33,99		
1+80,000	20,000	0,172		36,94		
2+00,000	20,000	0,209		36,03		
2+20,000	20,000	0,249		31,05		
2+40,000	20,000	0,284		25,96		
2+60,000	20,000	0,292		22,98		
2+80,000	20,000	0,303		21,62		
3+00,000	20,000	0,316		19,88		
3+20,000	20,000	0,315		19,00		
3+40,000	20,000	0,285		21,26		
3+60,000	20,000	0,258		25,32		
3+80,000	20,000	0,284		25,36		
4+00,000	20,000	0,307		21,86		
4+20,000	20,000	0,335		18,20		
4+40,000	20,000	0,269		20,93		
4+60,000	20,000	0,259		26,21		
4+80,000	20,000	0,291		24,56		
5+00,000	20,000	0,299		22,32		
5+20,000	20,000	0,179		30,01		

5+40,000	20,000	0,271		31,55		
5+60,000	20,000	0,235		27,85		
5+80,000	20,000	0,242		29,88		
6+00,000	20,000	0,248		28,96		
6+20,000	20,000	0,190		31,55		
6+40,000	20,000	0,246		31,38		
6+60,000	20,000	0,294		24,77		
6+80,000	20,000	0,237		25,64		
7+00,000	20,000	0,051		42,07		
7+20,000	20,000	0,119		49,79		
7+40,000	20,000	0,283		34,54		
7+60,000	20,000	0,258		25,44		
7+80,000	20,000	0,238		28,50		
8+00,000	20,000	0,231		30,39		
8+20,000	20,000	0,222		31,47		
8+40,000	20,000	0,226		31,81		
8+60,000	20,000	0,228		31,39		
8+80,000	20,000	0,229		31,18		
9+00,000	20,000	0,228		31,22		
9+20,000	20,000	0,214		32,20		
9+40,000	20,000	0,182		35,23		
9+60,000	20,000	0,156		39,02		
9+80,000	20,000	0,219		36,56		
10+00,000	20,000	0,280		28,32		
10+20,000	20,000	0,294		23,19		
10+40,000	20,000	0,279		23,22		
10+60,000	20,000	0,263		25,34		
10+80,000	20,000	0,248		27,48		
11+00,000	20,000	0,241		29,03		
11+20,000	20,000	0,234		29,99		
11+40,000	20,000	0,247		29,56		
11+59,976	19,976	0,250		28,54		
Всего:			**0,00**	**1692,90**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №16

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,250		28,29		
0+40,000	20,000	0,255		27,92		
0+60,000	20,000	0,260		27,24		
0+80,000	20,000	0,265		26,60		
1+00,000	20,000	0,269		25,95		
1+20,000	20,000	0,256		26,52		
1+40,000	20,000	0,240		28,54		
1+60,000	20,000	0,224		30,74		
1+80,000	20,000	0,219		32,14		
2+00,000	20,000	0,215		32,74		
2+20,000	20,000	0,209		33,40		
2+40,000	20,000	0,180		35,73		
2+60,000	20,000	0,207		35,91		
2+80,000	20,000	0,278		29,24		
3+00,000	20,000	0,271		24,86		
3+20,000	20,000	0,232		28,04		
3+40,000	20,000	0,215		31,85		
3+60,000	20,000	0,202		33,89		
3+80,000	20,000	0,218		33,67		
4+00,000	20,000	0,265		29,33		
4+20,000	20,000	0,252		27,02		
4+40,000	20,000	0,215		30,47		
4+60,000	20,000	0,206		33,56		
4+80,000	20,000	0,202		34,45		
5+00,000	20,000	0,198		35,02		
5+20,000	20,000	0,194		35,50		

5+40,000	20,000	0,379		22,55		
5+60,000	20,000	0,268		17,59		
5+74,795	14,795	0,250		20,01		
Всего:			**0,00**	**858,77**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №17

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,252		28,21		
0+40,000	20,000	0,252		28,01		
0+60,000	20,000	0,257		27,65		
0+80,000	20,000	0,262		26,97		
1+00,000	20,000	0,268		26,20		
1+20,000	20,000	0,266		25,95		
1+40,000	20,000	0,262		26,35		
1+60,000	20,000	0,243		27,92		
1+80,000	20,000	0,241		29,32		
2+00,000	20,000	0,242		29,39		
2+20,000	20,000	0,230		30,19		
2+40,000	20,000	0,202		32,91		
2+60,000	20,000	0,192		35,39		
2+80,000	20,000	0,288		29,44		
3+00,000	20,000	0,272		24,08		
3+20,000	20,000	0,268		25,51		
3+40,000	20,000	0,239		27,75		
3+60,000	20,000	0,309		24,92		
3+75,078	15,078	0,250		18,21		
Всего:			**0,00**	**524,37**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №18

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,286		25,53		
0+40,000	20,000	0,240		26,43		
0+60,000	20,000	0,150		35,59		
0+80,000	20,000	0,223		36,72		
1+00,000	20,000	0,267		28,91		
1+20,000	20,000	0,249		27,11		
1+40,000	20,000	0,230		29,66		
1+60,000	20,000	0,215		31,99		
1+80,000	20,000	0,200		33,99		
2+00,000	20,000	0,195		35,31		
2+20,000	20,000	0,346		25,14		
2+36,271	16,271	0,250		17,23		
Всего:			**0,00**	**353,61**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №19

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,168		33,68		
0+40,000	20,000	0,194		37,40		
0+60,000	20,000	0,265		31,08		
0+80,000	20,000	0,224		29,13		
1+00,000	20,000	0,220		32,08		
1+20,000	20,000	0,216		32,63		
1+40,000	20,000	0,224		32,32		
1+60,000	20,000	0,252		29,85		
1+69,971	9,971	0,250		14,00		
Всего:			**0,00**	**272,17**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №20

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,248		28,42		
0+40,000	20,000	0,245		28,76		
0+60,000	20,000	0,242		29,16		
0+80,000	20,000	0,239		29,59		
1+00,000	20,000	0,236		30,01		
1+20,000	20,000	0,233		30,40		
1+40,000	20,000	0,233		30,57		
1+60,000	20,000	0,236		30,38		
1+80,000	20,000	0,233		30,37		
2+00,000	20,000	0,199		32,82		
2+20,000	20,000	0,218		33,79		
2+40,000	20,000	0,210		32,94		
2+60,000	20,000	0,281		29,24		
2+80,000	20,000	0,264		25,71		
3+00,000	20,000	0,215		29,64		
3+20,000	20,000	0,278		28,64		
3+40,000	20,000	0,254		26,06		
3+60,000	20,000	0,244		28,43		
3+75,003	15,003	0,172		25,36		
Всего:			**0,00**	**560,29**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №21

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,212		30,89		
0+40,000	20,000	0,186		35,18		
0+60,000	20,000	0,216		34,89		
0+80,000	20,000	0,249		30,68		
1+00,000	20,000	0,281		26,18		
1+20,000	20,000	0,308		22,02		
1+40,000	20,000	0,317		19,48		
1+60,000	20,000	0,239		24,32		
1+80,000	20,000	0,282		26,82		
2+00,000	20,000	0,292		23,11		
2+20,000	20,000	0,335		19,28		
2+40,000	20,000	0,289		19,49		
2+60,000	20,000	0,311		21,29		
2+80,000	20,000	0,342		17,48		
3+00,000	20,000	0,323		16,38		
3+20,000	20,000	0,268		21,64		
3+40,000	20,000	0,217		29,24		
3+60,000	20,000	0,226		32,02		
3+75,012	15,012	0,319		18,70		
Всего:			**0,00**	**469,09**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №22

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,252		28,21		
0+40,000	20,000	0,250		28,08		
0+60,000	20,000	0,227		29,81		
0+80,000	20,000	0,207		32,76		
1+00,000	20,000	0,192		35,10		
1+20,000	20,000	0,188		36,31		
1+40,000	20,000	0,215		34,78		
1+60,000	20,000	0,264		29,70		
1+80,000	20,000	0,297		24,02		
2+00,000	20,000	0,277		23,11		
2+20,000	20,000	0,245		26,76		
2+40,000	20,000	0,242		29,17		
2+60,000	20,000	0,246		29,09		
2+80,000	20,000	0,255		28,18		
3+00,000	20,000	0,297		24,65		
3+20,000	20,000	0,258		24,13		
3+40,000	20,000	0,263		26,53		
3+60,000	20,000	0,259		26,80		
3+80,000	20,000	0,213		30,16		
4+00,000	20,000	0,243		31,24		
4+20,000	20,000	0,252		28,63		
4+37,055	17,055	0,271		22,78		
4+40,000	2,945	0,277		3,68		
4+60,000	20,000	0,318		22,57		
4+67,466	7,466	0,282		8,23		
4+80,000	12,534	0,244		16,41		

5+00,000	20,000	0,221		30,45		
5+20,000	20,000	0,320		25,08		
5+40,000	20,000	0,222		25,04		
5+60,000	20,000	0,221		32,08		
5+80,000	20,000	0,201		33,51		
6+00,000	20,000	0,155		37,81		
6+20,000	20,000	0,160		40,50		
6+40,000	20,000	0,236		35,27		
6+60,000	20,000	0,275		27,56		
6+80,000	20,000	0,243		26,98		
7+00,000	20,000	0,181		33,32		
7+20,000	20,000	0,216		35,17		
7+40,000	20,000	0,190		34,52		
7+60,000	20,000	0,197		35,78		
7+80,000	20,000	0,204		34,91		
8+00,000	20,000	0,193		35,15		
8+20,000	20,000	0,238		32,82		
8+40,000	20,000	0,303		25,27		
8+60,000	20,000	0,085		34,93		
8+80,000	20,000	0,284		36,33		
9+00,000	20,000	0,277		24,01		
9+20,000	20,000	0,271		24,90		
9+40,000	20,000	0,277		24,91		
9+60,000	20,000	0,336		20,36		
9+80,000	20,000	0,221		24,18		
10+00,000	20,000	0,166		35,38		
10+20,000	20,000	0,189		37,51		
10+40,000	20,000	0,166		37,92		
10+60,000	20,000	0,189		38,27		
10+69,840	9,840	0,250		16,08		
Всего:			**0,00**	**1616,89**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №23

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,250		28,28		
0+40,000	20,000	0,300		24,80		
0+60,000	20,000	0,232		25,95		
0+80,000	20,000	0,233		30,56		
1+00,000	20,000	0,203		32,53		
1+20,000	20,000	0,226		33,02		
1+40,000	20,000	0,230		31,24		
1+60,000	20,000	0,255		29,25		
1+80,000	20,000	0,299		24,52		
2+00,000	20,000	0,309		20,74		
2+20,000	20,000	0,252		24,01		
2+40,000	20,000	0,240		28,84		
2+60,000	20,000	0,182		33,36		
2+80,000	20,000	0,208		35,54		
3+00,000	20,000	0,200		34,50		
3+20,000	20,000	0,212		34,20		
3+40,000	20,000	0,223		32,67		
3+60,000	20,000	0,231		31,41		
3+80,000	20,000	0,239		30,31		
4+00,000	20,000	0,247		29,20		
4+05,055	5,055	0,250		7,19		
Всего:			**0,00**	**602,12**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №24

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,328		22,74		
0+40,000	20,000	0,318		17,91		
0+60,000	20,000	0,309		19,33		
0+80,000	20,000	0,267		22,95		
1+00,000	20,000	0,216		29,38		
1+20,000	20,000	0,199		34,02		
1+40,000	20,000	0,205		34,75		
1+60,000	20,000	0,207		34,25		
1+80,000	20,000	0,239		32,00		
2+00,000	20,000	0,296		25,85		
2+20,000	20,000	0,269		23,80		
2+40,000	20,000	0,128		34,94		
2+60,000	20,000	0,095		46,18		
2+80,000	20,000	0,125		46,40		
3+00,000	20,000	0,156		42,65		
3+20,000	20,000	0,176		39,43		
3+40,000	20,000	0,210		35,91		
3+60,000	20,000	0,240		31,67		
3+80,000	20,000	0,253		28,77		
4+00,000	20,000	0,257		27,63		
4+20,000	20,000	0,258		27,32		
4+40,000	20,000	0,257		27,30		
4+60,000	20,000	0,256		27,41		
4+80,000	20,000	0,261		27,10		
5+00,000	20,000	0,272		25,96		
5+20,000	20,000	0,265		25,68		

5+40,000	20,000	0,253		27,10		
5+60,000	20,000	0,244		28,69		
5+80,000	20,000	0,232		30,06		
6+00,000	20,000	0,219		31,65		
6+10,018	10,018	0,250		15,21		
Всего:			**0,00**	**924,04**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №25

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,337		22,06		
0+40,000	20,000	0,351		14,83		
0+60,000	20,000	0,374		12,06		
0+80,000	20,000	0,401		8,29		
1+00,000	20,000	0,291		14,37		
1+20,000	20,000	0,242		25,95		
1+40,000	20,000	0,269		27,54		
1+60,000	20,000	0,295		23,85		
1+80,000	20,000	0,319		20,25		
2+00,000	20,000	0,341		16,87		
2+20,000	20,000	0,313		17,34		
2+40,000	20,000	0,264		22,91		
2+60,000	20,000	0,246		27,64		
2+80,000	20,000	0,245		28,92		
3+00,000	20,000	0,242		29,19		
3+20,000	20,000	0,234		29,97		
3+40,000	20,000	0,221		31,41		
3+60,000	20,000	0,212		32,86		
3+80,000	20,000	0,239		31,61		
4+00,000	20,000	0,257		28,56		
4+20,000	20,000	0,270		26,40		
4+40,000	20,000	0,275		25,17		
4+60,000	20,000	0,263		25,65		
4+80,000	20,000	0,252		27,23		
5+00,000	20,000	0,230		29,53		
5+20,000	20,000	0,254		29,44		

5+40,000	20,000	0,275		26,33		
5+60,000	20,000	0,260		25,89		
5+80,000	20,000	0,245		27,94		
6+00,000	20,000	0,251		28,51		
6+10,032	10,032	0,250		14,14		
Всего:			**0,00**	**752,71**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №26

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,279		64,20		
0+39,000	19,000	0,294		55,25		
0+40,000	1,000	0,289		2,84		
0+54,739	14,739	0,208		51,09		
0+60,000	5,261	0,172		22,30		
0+80,000	20,000	0,155		92,55		
1+00,000	20,000	0,340		74,12		
1+20,000	20,000	0,402		37,51		
1+40,000	20,000	0,162		58,95		
1+60,000	20,000	0,230		85,14		
1+80,000	20,000	0,222		76,66		
2+00,000	20,000	0,245		74,20		
2+20,000	20,000	0,315		66,32		
2+40,000	20,000	0,331		53,92		
2+53,078	13,078	0,153		47,04		
2+60,000	6,922	0,235		29,83		
2+65,995	5,995	0,318		21,60		
2+80,000	14,005	0,417		31,22		
3+00,000	20,000	0,464	2,33	14,58		
3+20,000	20,000	0,345		25,34		
3+40,000	20,000	0,397		33,44		
3+59,917	19,917	0,120		66,02		
3+74,917	15,000	0,114		81,21		
3+78,857	3,940	0,140		20,80		
3+80,000	1,143	0,145		5,77		
3+89,990	9,990	0,112		51,67		

3+99,990	10,000	0,265		42,74		
4+10,031	10,041	0,330		27,51		
4+20,031	10,000	0,388		18,31		
4+28,893	8,863	0,382		12,89		
4+38,893	10,000	0,291		21,90		
4+40,000	1,107	0,285		3,22		
4+51,886	11,886	0,298		34,00		
4+60,000	8,114	0,333		20,33		
4+61,886	1,886	0,342		4,12		
4+80,000	18,114	0,329		40,04		
5+00,000	20,000	0,239		59,21		
5+20,000	20,000	0,199		78,08		
5+40,000	20,000	0,160		89,01		
5+60,000	20,000	0,196		89,71		
5+80,000	20,000	0,236		79,19		
6+00,000	20,000	0,265		69,01		
6+20,000	20,000	0,270		64,12		
6+40,000	20,000	0,283		61,61		
6+60,000	20,000	0,283		59,70		
6+78,415	18,415	0,256		58,49		
6+80,000	1,585	0,253		5,38		
6+98,415	18,415	0,212		68,32		
7+00,000	1,585	0,210		6,36		
7+08,457	8,457	0,216		33,72		
7+20,000	11,543	0,214		45,77		
7+28,457	8,457	0,210		33,88		
7+40,000	11,543	0,203		47,11		
7+47,369	7,369	0,200		30,56		
7+59,935	12,565	0,221		50,47		
7+69,935	10,000	0,239		37,47		
7+78,730	8,796	0,261		30,43		
7+80,000	1,270	0,265		4,15		
7+88,730	8,730	0,296		26,30		
7+97,542	8,812	0,280		25,61		
8+00,000	2,458	0,275		7,53		
8+07,542	7,542	0,262		24,11		
8+11,008	3,465	0,257		11,53		
8+20,000	8,992	0,248		30,79		

8+21,008	1,008	0,248		3,52		
8+40,000	18,992	0,231		68,63		
8+60,000	20,000	0,209		77,59		
8+80,000	20,000	0,184		84,38		
9+00,000	20,000	0,259		77,40		
9+20,000	20,000	0,305		59,94		
9+40,000	20,000	0,326		50,18		
9+60,000	20,000	0,257		57,26		
9+80,000	20,000	0,247		68,74		
10+00,000	20,000	0,273		66,33		
10+20,000	20,000	0,333		53,97		
10+40,000	20,000	0,337		44,55		
10+60,000	20,000	0,319		46,40		
10+80,000	20,000	0,241		60,42		
11+00,000	20,000	0,185		79,77		
11+20,000	20,000	0,220		82,93		
11+40,000	20,000	0,242		74,77		
11+60,000	20,000	0,276		66,62		
11+80,000	20,000	0,287		60,16		
12+00,000	20,000	0,257		62,81		
12+20,000	20,000	0,235		70,38		
12+40,000	20,000	0,249		71,69		
12+60,000	20,000	0,300		62,48		
12+80,000	20,000	0,305		54,24		
13+00,000	20,000	0,285		56,15		
13+20,000	20,000	0,226		67,57		
13+40,000	20,000	0,201		79,69		
13+60,000	20,000	0,181		85,96		
13+80,000	20,000	0,194		86,87		
14+00,000	20,000	0,173		88,13		
14+20,000	20,000	0,168		91,88		
14+40,000	20,000	0,209		86,76		
14+60,000	20,000	0,275		71,63		
14+80,000	20,000	0,278		61,76		
15+00,000	20,000	0,247		65,66		
15+20,000	20,000	0,213		74,96		
15+40,000	20,000	0,251		74,41		
15+60,000	20,000	0,281		64,77		

15+80,000	20,000	0,257		62,97		
15+88,628	8,628	0,250		29,08		
Всего:			**2,33**	**5349,66**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №27

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,237		71,21		
0+40,000	20,000	0,228		74,38		
0+60,000	20,000	0,211		78,05		
0+80,000	20,000	0,205		81,22		
1+00,000	20,000	0,252		75,33		
1+18,403	18,403	0,317		54,45		
1+20,000	1,597	0,324		3,89		
1+38,403	18,403	0,302		46,89		
1+40,000	1,597	0,290		4,45		
1+42,498	2,498	0,272		7,48		
1+60,000	17,502	0,186		65,53		
1+80,000	20,000	0,316		68,13		
2+00,000	20,000	0,293		52,63		
2+20,000	20,000	0,182		71,02		
2+40,000	20,000	0,162		89,86		
2+60,000	20,000	0,162		94,21		
2+80,000	20,000	0,198		89,20		
3+00,000	20,000	0,250		76,69		
3+20,000	20,000	0,294		62,81		
3+40,000	20,000	0,297		56,17		
3+60,000	20,000	0,279		58,42		
3+80,000	20,000	0,255		64,37		
4+00,000	20,000	0,259		67,61		
4+20,000	20,000	0,237		70,26		
4+40,000	20,000	0,223		75,11		
4+60,000	20,000	0,228		76,28		

4+80,000	20,000	0,229		75,25		
5+00,000	20,000	0,242		73,27		
5+20,000	20,000	0,260		69,03		
5+40,000	20,000	0,277		64,05		
5+60,000	20,000	0,307		57,55		
5+80,000	20,000	0,355		45,92		
6+00,000	20,000	0,261		52,16		
6+20,000	20,000	0,208		72,93		
6+40,000	20,000	0,265		72,50		
6+60,000	20,000	0,179		77,14		
6+80,000	20,000	0,263		77,37		
7+00,000	20,000	0,281		62,99		
7+20,000	20,000	0,263		62,98		
7+40,000	20,000	0,218		72,07		
7+60,000	20,000	0,181		83,67		
7+80,000	20,000	0,155		92,44		
8+00,000	20,000	0,153		96,41		
8+20,000	20,000	0,162		95,46		
8+39,866	19,866	0,182		90,79		
8+40,000	0,134	0,182		0,59		
8+54,866	14,866	0,202		63,82		
8+60,000	5,134	0,198		21,46		
8+77,771	17,771	0,189		75,82		
8+80,000	2,229	0,188		9,67		
8+92,771	12,771	0,185		55,82		
8+96,181	3,410	0,184		14,99		
9+00,000	3,819	0,184		16,79		
9+04,646	4,646	0,185		20,40		
9+20,000	15,354	0,192		66,65		
9+40,000	20,000	0,209		83,48		
9+60,000	20,000	0,226		78,57		
9+80,000	20,000	0,244		73,58		
10+00,000	20,000	0,258		69,07		
10+20,000	20,000	0,271		65,22		
10+40,000	20,000	0,283		61,52		
10+60,000	20,000	0,289		58,79		
10+80,000	20,000	0,287		58,21		
11+00,000	20,000	0,285		58,61		

11+20,000	20,000	0,283		59,21		
11+40,000	20,000	0,332		52,57		
11+60,000	20,000	0,266		54,35		
11+80,000	20,000	0,258		65,29		
11+92,749	12,749	0,250		43,54		
Всего:			**0,00**	**4257,65**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №28

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,250		28,30		
0+40,000	20,000	0,219		30,42		
0+60,000	20,000	0,251		30,39		
0+80,000	20,000	0,251		28,19		
1+00,000	20,000	0,252		28,11		
1+20,000	20,000	0,252		28,02		
1+40,000	20,000	0,253		27,93		
1+60,000	20,000	0,254		27,82		
1+80,000	20,000	0,255		27,71		
2+00,000	20,000	0,252		27,83		
2+05,901	5,901	0,250		8,31		
Всего:			**0,00**	**293,03**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №29

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,319		23,46		
0+40,000	20,000	0,299		20,02		
0+60,000	20,000	0,216		27,13		
0+80,000	20,000	0,233		31,79		
1+00,000	20,000	0,287		26,93		
1+20,000	20,000	0,318		20,94		
1+40,000	20,000	0,330		17,87		
1+60,000	20,000	0,308		18,50		
1+80,000	20,000	0,218		26,22		
2+00,000	20,000	0,226		31,92		
2+20,000	20,000	0,248		30,28		
2+40,000	20,000	0,216		31,08		
2+60,000	20,000	0,200		34,09		
2+80,000	20,000	0,236		32,67		
2+87,728	7,728	0,250		11,30		
Всего:			**0,00**	**384,20**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №30

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,223	89,93	30,20		
0+40,000	20,000	0,211	82,78	32,47		
0+60,000	20,000	0,223	82,80	32,44		
0+80,000	20,000	0,238	87,77	30,85		
1+00,000	20,000	0,254	93,65	28,74		
1+20,000	20,000	0,282	101,98	25,71		
1+40,000	20,000	0,291	108,47	24,30		
1+60,000	20,000	0,221	96,77	28,48		
1+80,000	20,000	0,212	82,21	32,70		
2+00,000	20,000	0,276	91,58	30,02		
2+20,000	20,000	0,260	100,68	26,86		
2+40,000	20,000	0,226	92,50	28,93		
2+60,000	20,000	0,241	88,85	30,25		
2+80,000	20,000	0,232	89,76	30,18		
3+00,000	20,000	0,203	82,68	32,68		
3+20,000	20,000	0,209	78,30	34,22		
3+40,000	20,000	0,238	84,79	31,94		
3+60,000	20,000	0,266	95,78	28,01		
3+80,000	20,000	0,274	102,78	25,47		
4+00,000	20,000	0,273	104,03	25,00		
4+20,000	20,000	0,285	106,13	24,23		
4+40,000	20,000	0,311	113,42	21,49		
4+60,000	20,000	0,324	120,68	18,74		
4+80,000	20,000	0,333	124,79	17,16		
5+00,000	20,000	0,356	130,99	14,75		
5+20,000	20,000	0,336	131,58	14,51		

5+40,000	20,000	0,275	116,18	20,37		
5+60,000	20,000	0,214	93,01	28,95		
5+80,000	20,000	0,223	83,16	32,52		
6+00,000	20,000	0,226	85,31	31,76		
6+20,000	20,000	0,216	83,87	32,28		
6+40,000	20,000	0,190	77,17	34,61		
6+60,000	20,000	0,162	66,95	38,11		
6+80,000	20,000	0,193	67,44	37,93		
7+00,000	20,000	0,242	82,75	32,53		
7+02,615	2,615	0,250	12,24	3,74		
Всего:			**3333,76**	**993,13**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №31

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,245		28,67		
0+40,000	20,000	0,249		28,75		
0+60,000	20,000	0,253		28,19		
0+80,000	20,000	0,257		27,63		
1+00,000	20,000	0,261		27,07		
1+20,000	20,000	0,256		27,16		
1+40,000	20,000	0,251		27,85		
1+60,000	20,000	0,246		28,48		
1+80,000	20,000	0,242		29,06		
2+00,000	20,000	0,246		29,06		
2+20,000	20,000	0,250		28,56		
2+40,000	20,000	0,254		28,04		
2+60,000	20,000	0,271		26,53		
2+80,000	20,000	0,286		24,27		
3+00,000	20,000	0,276		23,95		
3+20,000	20,000	0,236		27,44		
3+40,000	20,000	0,234		30,33		
3+60,000	20,000	0,258		28,80		
3+80,000	20,000	0,257		27,21		
4+00,000	20,000	0,253		27,55		
4+17,542	17,542	0,250		24,61		
Всего:			**0,00**	**579,21**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №32

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,237		29,14		
0+40,000	20,000	0,247		29,35		
0+60,000	20,000	0,278		26,57		
0+80,000	20,000	0,230		27,71		
1+00,000	20,000	0,177		34,49		
1+20,000	20,000	0,150		39,68		
1+40,000	20,000	0,178		39,60		
1+60,000	20,000	0,224		34,79		
1+80,000	20,000	0,222		31,92		
2+00,000	20,000	0,220		32,20		
2+20,000	20,000	0,218		32,43		
2+40,000	20,000	0,222		32,28		
2+60,000	20,000	0,224		31,91		
2+80,000	20,000	0,226		31,64		
3+00,000	20,000	0,228		31,38		
3+20,000	20,000	0,230		31,12		
3+40,000	20,000	0,219		31,76		
3+60,000	20,000	0,196		34,01		
3+80,000	20,000	0,178		36,70		
4+00,000	20,000	0,213		35,58		
4+20,000	20,000	0,246		31,04		
4+40,000	20,000	0,292		25,63		
4+60,000	20,000	0,255		25,00		
4+80,000	20,000	0,240		28,61		
5+00,000	20,000	0,232		30,20		
5+20,000	20,000	0,242		30,09		

5+29,368	9,368	0,250		13,53		
5+39,368	10,000	0,258		13,89		
5+40,000	0,632	0,258		0,86		
5+60,000	20,000	0,266		26,61		
5+66,776	6,776	0,266		8,83		
5+76,776	10,000	0,264		13,12		
5+80,000	3,224	0,263		4,27		
6+00,000	20,000	0,255		27,11		
6+20,000	20,000	0,234		29,06		
6+40,000	20,000	0,205		32,43		
6+60,000	20,000	0,161		37,23		
6+80,000	20,000	0,168		39,59		
7+00,000	20,000	0,198		37,19		
7+20,000	20,000	0,213		34,25		
7+40,000	20,000	0,216		33,09		
7+60,000	20,000	0,216		32,94		
7+80,000	20,000	0,215		32,96		
8+00,000	20,000	0,321		25,60		
8+20,000	20,000	0,441				
8+40,000	20,000	0,428	6,96			
8+60,000	20,000	0,420	4,26			
8+80,000	20,000	0,200				
9+00,000	20,000	0,218		32,20		
9+20,000	20,000	0,251		30,33		
9+40,000	20,000	0,250		28,16		
9+41,293	1,293	0,250		1,82		
Всего:			**11,22**	**1359,90**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №33

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,247		28,50		
0+40,000	20,000	0,244		28,94		
0+60,000	20,000	0,240		29,37		
0+80,000	20,000	0,242		29,47		
1+00,000	20,000	0,246		29,12		
1+20,000	20,000	0,249		28,62		
1+40,000	20,000	0,253		28,13		
1+60,000	20,000	0,256		27,64		
1+80,000	20,000	0,258		27,30		
2+00,000	20,000	0,259		27,12		
2+20,000	20,000	0,256		27,23		
2+40,000	20,000	0,255		27,54		
2+60,000	20,000	0,260		27,31		
2+80,000	20,000	0,275		25,90		
3+00,000	20,000	0,272		25,07		
3+20,000	20,000	0,269		25,46		
3+40,000	20,000	0,273		25,38		
3+60,000	20,000	0,261		25,92		
3+80,000	20,000	0,219		29,58		
4+00,000	20,000	0,245		30,70		
4+20,000	20,000	0,253		28,41		
4+40,000	20,000	0,242		28,60		
4+60,000	20,000	0,243		29,28		
4+72,478	12,478	0,250		17,93		
Всего:			**0,00**	**658,52**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №34

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,207		31,20		
0+40,000	20,000	0,224		32,97		
0+60,000	20,000	0,256		29,66		
0+80,000	20,000	0,258		27,31		
1+00,000	20,000	0,253		27,50		
1+20,000	20,000	0,244		28,52		
1+40,000	20,000	0,242		29,27		
1+60,000	20,000	0,248		29,00		
1+80,000	20,000	0,252		28,33		
2+00,000	20,000	0,259		27,58		
2+20,000	20,000	0,266		26,64		
2+40,000	20,000	0,261		26,42		
2+60,000	20,000	0,276		25,69		
2+80,000	20,000	0,286		23,98		
3+00,000	20,000	0,284		23,40		
3+20,000	20,000	0,275		24,18		
3+40,000	20,000	0,266		25,49		
3+60,000	20,000	0,248		27,35		
3+80,000	20,000	0,233		29,56		
4+00,000	20,000	0,239		30,18		
4+17,508	17,508	0,250		25,42		
Всего:			**0,00**	**579,65**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №35

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,245		28,87		
0+22,982	2,982	0,243		4,34		
0+32,982	10,000	0,257		14,15		
0+40,000	7,018	0,267		9,36		
0+46,293	6,293	0,275		7,99		
0+56,293	10,000	0,288		11,93		
0+60,000	3,707	0,293		4,19		
0+80,000	20,000	0,305		21,43		
1+00,000	20,000	0,295		21,33		
1+20,000	20,000	0,277		23,29		
1+40,000	20,000	0,316		21,81		
1+60,000	20,000	0,256		23,22		
1+80,000	20,000	0,208		30,62		
2+00,000	20,000	0,112		40,00		
2+16,850	16,850	0,281		29,53		
2+20,000	3,150	0,290		3,68		
2+21,850	1,850	0,298		2,05		
2+40,000	18,150	0,334		17,19		
2+60,000	20,000	0,246		22,64		
2+80,000	20,000	0,192		32,47		
2+97,375	17,375	0,232		28,99		
3+00,000	2,625	0,233		4,02		
3+02,375	2,375	0,233		3,64		
3+20,000	17,625	0,225		27,46		
3+40,000	20,000	0,205		33,01		
3+60,000	20,000	0,187		35,56		

3+80,000	20,000	0,183		37,08		
4+00,000	20,000	0,429		21,86		
4+20,000	20,000	0,203		20,40		
4+21,440	1,440	0,204		2,49		
4+36,440	15,000	0,210		25,61		
4+40,000	3,560	0,210		6,00		
4+60,000	20,000	0,201		34,28		
4+80,000	20,000	0,307		27,54		
5+00,000	20,000	0,313		19,82		
5+07,868	7,868	0,309		7,76		
5+20,000	12,132	0,305		12,32		
5+22,868	2,868	0,304		2,96		
5+40,000	17,132	0,301		17,93		
5+60,000	20,000	0,284		23,45		
5+80,000	20,000	0,239		27,99		
6+00,000	20,000	0,165		34,90		
6+20,000	20,000	0,180		38,60		
6+40,000	20,000	0,333		27,06		
6+60,000	20,000	0,280		20,11		
6+80,000	20,000	0,284		23,58		
7+00,000	20,000	0,329		20,82		
7+20,000	20,000	0,307		19,26		
7+40,000	20,000	0,297		20,97		
7+60,000	20,000	0,304		21,15		
7+80,000	20,000	0,301		21,38		
8+00,000	20,000	0,265		24,29		
8+20,000	20,000	0,348		21,82		
8+40,000	20,000	0,309		18,91		
8+60,000	20,000	0,361		16,50		
8+78,031	18,031	0,296		15,42		
8+80,000	1,969	0,290		2,20		
8+88,031	8,031	0,268		9,76		
8+97,142	9,111	0,201		13,84		
9+00,000	2,858	0,169		5,29		
9+07,142	7,142	0,067		16,31		
9+20,000	12,858	0,156		29,85		
9+40,000	20,000	0,239		35,12		
9+60,000	20,000	0,295		25,77		

9+80,000	20,000	0,397		14,27		
10+00,000	20,000	0,424		5,76		
10+20,000	20,000	0,197		20,16		
10+40,000	20,000	0,446		18,50		
10+60,000	20,000	0,463	3,30	1,02		
10+80,000	20,000	0,437	2,97	1,53		
11+00,000	20,000	0,300		11,90		
11+20,000	20,000	0,461		11,08		
11+40,000	20,000	0,331		8,87		
11+60,000	20,000	0,201		25,85		
11+80,000	20,000	0,221		33,56		
12+00,000	20,000	0,246		30,49		
12+20,000	20,000	0,334		22,57		
12+40,000	20,000	0,325		17,00		
12+60,000	20,000	0,313		18,54		
12+80,000	20,000	0,329		18,25		
13+00,000	20,000	0,171		27,79		
13+20,000	20,000	0,117		42,01		
13+40,000	20,000	0,122		45,21		
13+60,000	20,000	0,264		35,57		
13+80,000	20,000	0,549				
13+96,888	16,888	0,529	13,12			
14+00,000	3,112	0,522	1,94			
14+06,888	6,888	0,495	3,54			
14+20,000	13,112	0,467	4,69	0,00		
14+20,582	0,582	0,468	0,16	0,00		
14+30,582	10,000	0,489	3,43			
14+40,000	9,418	0,519	4,93			
14+60,000	20,000	0,506	12,10			
14+80,000	20,000	0,304		10,49		
15+00,000	20,000	0,178		28,83		
15+20,000	20,000	0,152		38,30		
15+40,000	20,000	0,290		31,01		
15+60,000	20,000	0,223		27,20		
15+80,000	20,000	0,155		36,27		
16+00,000	20,000	0,173		39,53		
16+20,000	20,000	0,219		35,33		
16+40,000	20,000	0,309		27,29		

16+60,000	20,000	0,279		23,27		
16+74,668	14,668	0,261		18,75		
16+80,000	5,332	0,236		7,61		
16+84,668	4,668	0,209		7,47		
16+98,321	13,653	0,210		23,05		
17+00,000	1,679	0,220		2,77		
17+08,321	8,321	0,265		12,17		
17+20,000	11,679	0,305		13,64		
17+40,000	20,000	0,348		17,40		
17+60,000	20,000	0,345		14,51		
17+80,000	20,000	0,314		16,99		
18+00,000	20,000	0,323		18,55		
18+20,000	20,000	0,380		13,68		
18+39,721	19,721	0,429		6,00		
18+40,000	0,279	0,430	0,01	0,04		
18+54,721	14,721	0,472	2,24	1,04		
18+60,000	5,279	0,492	1,78			
18+67,208	7,208	0,496	3,05			
18+80,000	12,792	0,415	3,11			
18+82,208	2,208	0,390		0,72		
19+00,000	17,792	0,175		20,21		
19+11,841	11,841	0,155		23,21		
19+20,000	8,159	0,354		11,08		
19+21,841	1,841	0,392		0,98		
19+28,955	7,114	0,521		1,56		
19+38,955	10,000	0,485	5,42	0,27		
19+40,000	1,045	0,473	0,33	0,01		
19+60,000	20,000	0,225		15,96		
19+80,000	20,000	0,211		32,67		
20+00,000	20,000	0,203		34,14		
20+09,083	9,083	0,220		15,22		
20+20,000	10,917	0,240		16,95		
20+24,083	4,083	0,246		5,99		
20+40,000	15,917	0,259		22,27		
20+47,101	7,101	0,262		9,55		
20+60,000	12,899	0,324		14,35		
20+62,101	2,101	0,336		1,78		
20+80,000	17,899	0,293		17,12		

20+96,369	16,369	0,250		20,68		
Всего:			**66,12**	**2419,01**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №36

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,269		26,95		
0+40,000	20,000	0,269		25,65		
0+60,000	20,000	0,249		27,04		
0+80,000	20,000	0,249		28,45		
1+00,000	20,000	0,249		28,46		
1+20,000	20,000	0,250		28,39		
1+35,017	15,017	0,250		21,27		
Всего:			**0,00**	**186,21**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №37

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,251		28,25		
0+40,000	20,000	0,256		27,81		
0+60,000	20,000	0,333		21,97		
0+80,000	20,000	0,289		19,67		
1+00,000	20,000	0,229		26,98		
1+20,000	20,000	0,218		31,88		
1+40,000	20,000	0,236		31,42		
1+60,000	20,000	0,247		29,50		
1+80,000	20,000	0,250		28,53		
2+00,000	20,000	0,255		27,93		
2+20,000	20,000	0,271		26,46		
2+40,000	20,000	0,298		23,50		
2+60,000	20,000	0,312		20,64		
2+80,000	20,000	0,301		20,36		
3+00,000	20,000	0,310		20,44		
3+20,000	20,000	0,325		18,77		
3+40,000	20,000	0,325		17,70		
3+60,000	20,000	0,271		21,54		
3+67,696	7,696	0,250		10,33		
Всего:			**0,00**	**453,68**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №38

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,184		78,15		
0+40,000	20,000	0,212		84,03		
0+60,000	20,000	0,288		69,29		
0+80,000	20,000	0,273		60,44		
1+00,000	20,000	0,273		62,50		
1+20,000	20,000	0,277		62,15		
1+24,610	4,610	0,278		14,17		
1+34,610	10,000	0,280		30,51		
1+40,000	5,390	0,282		16,28		
1+50,911	10,911	0,283		32,66		
1+60,000	9,089	0,284		27,08		
1+60,911	0,911	0,284		2,71		
1+80,000	19,089	0,291		55,75		
2+00,000	20,000	0,308		54,91		
2+20,000	20,000	0,303		53,18		
2+40,000	20,000	0,286		56,36		
2+60,000	20,000	0,277		60,15		
2+80,000	20,000	0,277		61,51		
3+00,000	20,000	0,277		61,58		
3+20,000	20,000	0,272		62,32		
3+40,000	20,000	0,256		65,30		
3+60,000	20,000	0,234		70,72		
3+80,000	20,000	0,209		77,45		
4+00,000	20,000	0,178		85,33		
4+20,000	20,000	0,178		89,70		
4+40,000	20,000	0,197		87,04		

4+60,000	20,000	0,208		82,78		
4+80,000	20,000	0,222		79,29		
5+00,000	20,000	0,267		70,88		
5+20,000	20,000	0,256		65,95		
5+40,000	20,000	0,231		70,28		
5+60,000	20,000	0,265		68,82		
5+80,000	20,000	0,193		75,19		
6+00,000	20,000	0,189		85,39		
6+09,908	9,908	0,169		41,85		
6+19,908	10,000	0,192		40,07		
6+26,588	6,680	0,237		23,88		
6+36,588	10,000	0,304		29,23		
6+40,000	3,412	0,329		8,21		
6+60,000	20,000	0,323		47,37		
6+80,000	20,000	0,262		57,32		
7+00,000	20,000	0,209		73,49		
7+20,000	20,000	0,191		83,52		
7+40,000	20,000	0,194		85,66		
7+60,000	20,000	0,194		84,44		
7+80,000	20,000	0,259		75,09		
8+00,000	20,000	0,290		62,12		
8+20,000	20,000	0,309		54,83		
8+40,000	20,000	0,322		50,12		
8+60,000	20,000	0,335		46,31		
8+80,000	20,000	0,346		42,68		
9+00,000	20,000	0,353		40,00		
9+20,000	20,000	0,359		38,06		
9+40,000	20,000	0,369		35,69		
9+60,000	20,000	0,379		32,84		
9+80,000	20,000	0,376		31,74		
10+00,000	20,000	0,373		32,54		
10+20,000	20,000	0,373		33,04		
10+40,000	20,000	0,372		33,16		
10+60,000	20,000	0,323		40,52		
10+80,000	20,000	0,275		55,09		
10+89,320	9,320	0,250		30,99		
Всего:			**0,00**	**3389,71**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №39

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,316		23,61		
0+40,000	20,000	0,372		14,77		
0+60,000	20,000	0,415		7,47		
0+80,000	20,000	0,434	0,70	3,24		
1+00,000	20,000	0,359		7,43		
1+20,000	20,000	0,358		12,75		
1+40,000	20,000	0,357		12,90		
1+60,000	20,000	0,356		13,04		
1+80,000	20,000	0,340		14,04		
2+00,000	20,000	0,301		18,07		
2+20,000	20,000	0,341		18,22		
2+40,000	20,000	0,319		16,88		
2+60,000	20,000	0,305		19,50		
2+80,000	20,000	0,294		21,25		
3+00,000	20,000	0,287		22,53		
3+20,000	20,000	0,278		23,72		
3+40,000	20,000	0,267		25,12		
3+60,000	20,000	0,380		17,59		
3+80,000	20,000	0,402		8,81		
4+00,000	20,000	0,235		19,32		
4+20,000	20,000	0,396		18,66		
4+40,000	20,000	0,405		6,27		
4+60,000	20,000	0,415	0,12	4,92		
4+80,000	20,000	0,346		9,44		
4+89,200	9,200	0,293		8,49		
4+99,200	10,000	0,267		12,07		

5+00,000	0,800	0,265		1,04		
5+05,913	5,913	0,250		8,06		
5+15,913	10,000	0,226		14,95		
5+20,000	4,087	0,217		6,57		
5+40,000	20,000	0,176		35,50		
5+60,000	20,000	0,230		34,62		
5+80,000	20,000	0,312		25,30		
6+00,000	20,000	0,248		24,04		
6+20,000	20,000	0,216		30,71		
6+40,000	20,000	0,248		30,75		
6+60,000	20,000	0,279		26,46		
6+80,000	20,000	0,241		26,89		
7+00,000	20,000	0,239		29,67		
7+20,000	20,000	0,264		28,11		
7+40,000	20,000	0,292		24,37		
7+60,000	20,000	0,328		19,66		
7+80,000	20,000	0,374		13,66		
8+00,000	20,000	0,334		13,18		
8+20,000	20,000	0,335		16,09		
8+40,000	20,000	0,320		17,31		
8+60,000	20,000	0,315		18,77		
8+80,000	20,000	0,294		20,57		
9+00,000	20,000	0,262		24,36		
9+20,000	20,000	0,287		24,92		
9+40,000	20,000	0,294		22,68		
9+60,000	20,000	0,268		24,01		
9+80,000	20,000	0,242		27,62		
9+92,222	12,222	0,250		17,63		
Всего:			**0,82**	**987,61**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №40

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,306		24,42		
0+40,000	20,000	0,296		21,08		
0+60,000	20,000	0,288		22,42		
0+80,000	20,000	0,271		24,23		
1+00,000	20,000	0,238		27,68		
1+20,000	20,000	0,214		31,53		
1+40,000	20,000	0,195		34,38		
1+60,000	20,000	0,187		36,20		
1+76,975	16,975	0,178		31,67		
1+80,000	3,025	0,177		5,74		
1+86,975	6,975	0,193		12,90		
1+95,379	8,405	0,215		14,51		
2+00,000	4,621	0,226		7,47		
2+05,379	5,379	0,240		8,25		
2+20,000	14,621	0,284		19,52		
2+40,000	20,000	0,287		23,34		
2+60,000	20,000	0,256		25,29		
2+80,000	20,000	0,170		33,19		
3+00,000	20,000	0,255		33,27		
3+20,000	20,000	0,269		26,71		
3+40,000	20,000	0,321		22,28		
3+60,000	20,000	0,256		23,10		
3+80,000	20,000	0,204		30,78		
4+00,000	20,000	0,199		34,43		
4+20,000	20,000	0,240		32,15		
4+40,000	20,000	0,276		27,35		

4+60,000	20,000	0,214		29,13		
4+80,000	20,000	0,172		35,91		
5+00,000	20,000	0,190		37,45		
5+20,000	20,000	0,266		31,20		
5+40,000	20,000	0,226		28,81		
5+60,000	20,000	0,249		29,91		
5+80,000	20,000	0,267		27,15		
6+00,000	20,000	0,269		25,77		
6+20,000	20,000	0,292		24,12		
6+40,000	20,000	0,259		24,89		
6+45,089	5,089	0,250		7,05		
Всего:			**0,00**	**935,28**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №41

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,248		28,44		
0+40,000	20,000	0,246		28,71		
0+60,000	20,000	0,252		28,42		
0+80,000	20,000	0,259		27,54		
1+00,000	20,000	0,265		26,69		
1+20,000	20,000	0,269		25,98		
1+40,000	20,000	0,273		25,42		
1+60,000	20,000	0,276		24,91		
1+80,000	20,000	0,342		19,91		
2+00,000	20,000	0,280		19,59		
2+20,000	20,000	0,243		26,66		
2+40,000	20,000	0,234		29,86		
2+60,000	20,000	0,246		29,63		
2+80,000	20,000	0,252		28,46		
3+00,000	20,000	0,250		28,11		
3+20,000	20,000	0,250		28,20		
3+32,210	12,210	0,250		17,25		
Всего:			**0,00**	**443,78**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов земляных работ

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №42

Метод расчёта: Классический (метод усреднённых площадей)

ПК+	Расстояние, м	Рабочая отметка, м	Насыпь, м³	Выемка, м³	Разборка дорожной одежды, м³	Срезка существующего дорожного полотна, м³
0+00,000		0,250				
0+20,000	20,000	0,273		26,68		
0+40,000	20,000	0,274		25,13		
0+60,000	20,000	0,240		27,38		
0+80,000	20,000	0,188		33,00		
1+00,000	20,000	0,193		36,16		
1+20,000	20,000	0,225		33,90		
1+40,000	20,000	0,236		31,18		
1+60,000	20,000	0,229		30,79		
1+80,000	20,000	0,222		31,62		
2+00,000	20,000	0,221		32,15		
2+20,000	20,000	0,226		31,88		
2+40,000	20,000	0,212		32,50		
2+60,000	20,000	0,198		34,52		
2+80,000	20,000	0,190		36,02		
3+00,000	20,000	0,194		36,16		
3+20,000	20,000	0,198		35,60		
3+40,000	20,000	0,201		35,08		
3+60,000	20,000	0,215		33,89		
3+80,000	20,000	0,234		31,71		
3+96,904	16,904	0,250		24,83		
Всего:			**0,00**	**640,18**	**0,00**	**0,00**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №1

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГПС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	190,86
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	191,32
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	191,71
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,50	192,51
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,50	192,43
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,50	191,46
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,49	191,77
7+00,000 - 8+00,000	100,000	108,42	192,53
8+00,000 - 9+00,000	100,000	108,49	190,72
9+00,000 - 10+00,000	100,000	108,41	186,86
10+00,000 - 11+00,000	100,000	108,50	191,86
11+00,000 - 12+00,000	100,000	108,46	186,62
12+00,000 - 13+00,000	100,000	108,49	188,22
13+00,000 - 14+00,000	100,000	108,47	189,38
14+00,000 - 15+00,000	100,000	108,47	191,12

15+00,000 - 16+00,000	100,000	108,19	186,92
16+00,000 - 16+28,308	28,308	30,62	52,27
Итого:		**1766,01**	**3098,56**
Всего:		**1766,01**	**3098,56**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №2

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩПГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	107,76	182,62
1+00,000 - 2+00,000	100,000	107,97	184,32
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	193,62
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,41	186,73
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,49	192,41
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,16	183,72
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,19	184,90
7+00,000 - 8+00,000	100,000	108,42	186,61
8+00,000 - 9+00,000	100,000	108,37	185,17
9+00,000 - 10+00,000	100,000	108,20	183,87
10+00,000 - 11+00,000	100,000	108,39	187,47
11+00,000 - 11+24,303	24,303	26,29	44,66
Итого:		**1217,15**	**2096,10**
Всего:		**1217,15**	**2096,10**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:
Наименование проекта:
Объект: Улица №3
Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв		Набор слоёв1	
		Слой, м³	Слой1, м³	Слой2, м³	Слой3, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	54,25	95,28	54,13	91,85
1+00,000 - 2+00,000	100,000	54,25	96,84	54,14	92,23
2+00,000 - 3+00,000	100,000	54,36	97,21	54,07	92,49
3+00,000 - 4+00,000	100,000	56,52	100,71	51,76	87,59
4+00,000 - 5+00,000	100,000	54,25	95,05	53,67	90,00
5+00,000 - 6+00,000	100,000	54,25	94,94	53,64	89,90
6+00,000 - 7+00,000	100,000	54,25	96,85	54,12	92,09
7+00,000 - 8+00,000	100,000	54,25	95,69	54,20	92,64
8+00,000 - 9+00,000	100,000	54,25	96,01	54,03	91,60
9+00,000 - 9+72,932	72,932	39,56	69,78	39,30	66,27
Итого:		**530,19**	**938,36**	**523,06**	**886,66**
Всего:		**530,19**	**938,36**	**523,06**	**886,66**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №4

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	188,88
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	189,51
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	189,42
3+00,000 - 3+99,897	99,897	108,35	187,60
Итого:		**433,85**	**755,41**
Всего:		**433,85**	**755,41**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №5

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,47	224,18
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,38	225,70
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	231,94
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,50	227,23
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,50	231,46
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,50	234,91
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,50	230,80
7+00,000 - 8+00,000	100,000	108,50	228,41
8+00,000 - 9+00,000	100,000	108,50	226,12
9+00,000 - 10+00,000	100,000	108,50	225,32
10+00,000 - 11+00,000	100,000	108,50	224,89
11+00,000 - 12+00,000	100,000	108,50	227,13
12+00,000 - 13+00,000	100,000	108,50	228,46
13+00,000 - 14+00,000	100,000	108,50	229,41
14+00,000 - 14+38,545	38,545	41,82	87,55

Итого:		**1560,67**	**3283,51**
Всего:		**1560,67**	**3283,51**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №6

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+19,945	119,945	130,09	227,77
1+19,945 - 2+19,945	100,000	108,45	187,89
2+19,945 - 3+19,945	100,000	108,49	188,17
3+19,945 - 4+19,945	100,000	108,49	187,68
4+19,945 - 5+19,945	100,000	108,46	186,46
5+19,945 - 6+19,945	100,000	108,49	187,45
6+19,945 - 7+19,945	100,000	108,48	188,94
7+19,945 - 8+19,945	100,000	108,50	190,22
8+19,945 - 9+19,945	100,000	108,50	188,59
9+19,945 - 10+19,945	100,000	108,50	188,11
10+19,945 - 11+19,945	100,000	108,50	188,13
11+19,945 - 12+19,945	100,000	108,49	187,13
12+19,945 - 13+19,945	100,000	108,37	188,70
13+19,945 - 14+03,058	83,113	90,18	157,54

Итого:		**1521,99**	**2642,78**
Всего:		**1521,99**	**2642,78**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №7

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,49	187,42
1+00,000 - 1+43,470	43,470	47,16	81,90
Итого:		**155,65**	**269,32**
Всего:		**155,65**	**269,32**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №8

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	187,96
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	187,73
2+00,000 - 2+09,941	9,941	10,78	18,73
Итого:		**227,78**	**394,42**
Всего:		**227,78**	**394,42**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №9

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	188,63
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	189,48
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	188,81
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,50	187,61
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,42	186,95
5+00,000 - 5+06,953	6,953	7,54	13,01
Итого:		**549,96**	**954,49**
Всего:		**549,96**	**954,49**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №10

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,39	188,41
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,22	184,22
2+00,000 - 2+41,306	41,306	44,81	77,29
Итого:		**261,42**	**449,92**
Всего:		**261,42**	**449,92**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №11

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	188,66
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	189,24
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	189,86
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,50	190,39
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,50	190,79
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,50	189,66
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,50	188,57
7+00,000 - 8+00,000	100,000	108,50	189,37
8+00,000 - 8+99,751	99,751	108,23	192,19
Итого:		**976,23**	**1708,73**
Всего:		**976,23**	**1708,73**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №12

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв		Набор слоёв1	
		Слой, м³	Слой1, м³	Слой2, м³	Слой3, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	54,25	95,61	54,24	94,49
1+00,000 - 2+00,000	100,000	54,25	96,62	54,25	96,40
2+00,000 - 3+00,000	100,000	54,25	96,51	54,23	95,00
3+00,000 - 4+00,000	100,000	54,01	94,37	54,24	93,18
4+00,000 - 5+00,000	100,000	54,25	94,73	53,84	91,11
5+00,000 - 6+00,000	100,000	54,25	94,65	54,25	95,26
6+00,000 - 7+00,000	100,000	54,25	96,46	54,25	96,59
7+00,000 - 8+00,000	100,000	53,85	92,33	54,25	94,53
8+00,000 - 9+00,000	100,000	54,25	95,95	54,25	94,30
9+00,000 - 10+00,000	100,000	54,25	95,74	54,19	93,74
10+00,000 - 10+78,156	78,156	42,40	73,87	41,95	70,44
Итого:		**584,26**	**1026,84**	**583,94**	**1015,04**
Всего:		**584,26**	**1026,84**	**583,94**	**1015,04**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №13

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,48	189,16
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,30	186,66
2+00,000 - 2+09,889	9,889	10,70	18,64
Итого:		**227,48**	**394,46**
Всего:		**227,48**	**394,46**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №14

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,48	189,15
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,25	185,29
2+00,000 - 2+76,854	76,854	83,24	143,28
Итого:		**299,97**	**517,72**
Всего:		**299,97**	**517,72**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №15

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,39	186,23
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,36	185,64
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,48	190,02
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,50	190,84
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,48	190,51
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,39	187,40
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,01	186,71
7+00,000 - 8+00,000	100,000	107,89	185,49
8+00,000 - 9+00,000	100,000	108,43	186,70
9+00,000 - 10+00,000	100,000	108,27	185,11
10+00,000 - 11+00,000	100,000	108,50	189,56
11+00,000 - 11+59,976	59,976	65,07	112,59
Итого:		**1256,77**	**2176,80**
Всего:		**1256,77**	**2176,80**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №16

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	188,90
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,47	187,42
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,39	186,38
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,42	186,71
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,36	186,29
5+00,000 - 5+74,795	74,795	81,06	141,12
Итого:		**623,20**	**1076,82**
Всего:		**623,20**	**1076,82**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №17

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	188,78
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	188,56
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,40	187,10
3+00,000 - 3+75,078	75,078	81,44	142,17
Итого:		**406,84**	**706,61**
Всего:		**406,84**	**706,61**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №18

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,29	186,88
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,41	186,59
2+00,000 - 2+36,271	36,271	39,33	68,90
Итого:		**256,03**	**442,37**
Всего:		**256,03**	**442,37**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №19

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,29	185,98
1+00,000 - 1+69,971	69,971	75,84	130,70
Итого:		**184,13**	**316,68**
Всего:		**184,13**	**316,68**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №20

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,46	187,84
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,44	186,97
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,46	187,32
3+00,000 - 3+75,003	75,003	81,32	140,96
Итого:		**406,68**	**703,09**
Всего:		**406,68**	**703,09**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №21

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,39	186,55
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,48	190,50
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	192,22
3+00,000 - 3+75,012	75,012	81,33	141,57
Итого:		**406,70**	**710,84**
Всего:		**406,70**	**710,84**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №22

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,44	187,02
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,40	187,47
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	188,63
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,48	188,62
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,42	188,68
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,33	186,63
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,26	185,81
7+00,000 - 8+00,000	100,000	108,28	184,75
8+00,000 - 9+00,000	100,000	107,92	186,67
9+00,000 - 10+00,000	100,000	108,45	189,16
10+00,000 - 10+69,840	69,840	75,54	128,16
Итого:		**1159,02**	**2001,60**
Всего:		**1159,02**	**2001,60**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №23

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,49	188,31
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,48	188,47
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,42	186,74
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,46	186,66
4+00,000 - 4+05,055	5,055	5,48	9,52
Итого:		**439,33**	**759,70**
Всего:		**439,33**	**759,70**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №24

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,49	190,74
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,43	186,25
2+00,000 - 3+00,000	100,000	107,35	182,24
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,34	185,98
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,50	188,99
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,49	188,05
6+00,000 - 6+10,018	10,018	10,86	18,74
Итого:		**660,46**	**1140,99**
Всего:		**660,46**	**1140,99**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №25

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	193,29
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	190,61
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	189,63
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,48	187,09
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,49	189,07
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,49	188,67
6+00,000 - 6+10,032	10,032	10,88	18,90
Итого:		**661,84**	**1157,26**
Всего:		**661,84**	**1157,26**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №26

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	227,20	382,04
1+00,000 - 2+00,000	100,000	227,41	382,02
2+00,000 - 3+00,000	100,000	227,35	386,35
3+00,000 - 4+10,031	110,031	250,24	424,68
4+10,031 - 5+20,000	109,969	250,91	424,65
5+20,000 - 6+20,000	100,000	227,00	379,88
6+20,000 - 7+20,000	100,000	227,64	382,14
7+20,000 - 8+20,000	100,000	227,47	381,69
8+20,000 - 9+20,000	100,000	227,35	381,25
9+20,000 - 10+20,000	100,000	228,25	384,98
10+20,000 - 11+20,000	100,000	227,80	384,03
11+20,000 - 12+20,000	100,000	228,00	383,13
12+20,000 - 13+20,000	100,000	228,19	384,19
13+20,000 - 14+20,000	100,000	226,47	378,14
14+20,000 - 15+20,000	100,000	227,62	381,71

15+20,000 - 15+88,628	68,628	156,52	262,94
Итого:		**3615,42**	**6083,82**
Всего:		**3615,42**	**6083,82**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №27

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	227,53	380,74
1+00,000 - 2+00,000	100,000	227,98	385,05
2+00,000 - 3+00,000	100,000	226,67	378,98
3+00,000 - 4+00,000	100,000	228,24	384,35
4+00,000 - 5+00,000	100,000	227,69	381,29
5+00,000 - 6+00,000	100,000	228,30	385,36
6+00,000 - 7+00,000	100,000	227,58	381,88
7+00,000 - 8+00,000	100,000	226,74	379,24
8+00,000 - 9+00,000	100,000	226,19	377,28
9+00,000 - 10+00,000	100,000	227,31	380,12
10+00,000 - 11+00,000	100,000	228,39	384,80
11+00,000 - 11+92,749	92,749	211,76	357,24
Итого:		**2714,38**	**4556,33**
Всего:		**2714,38**	**4556,33**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №28

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	187,98
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	188,63
2+00,000 - 2+05,901	5,901	6,40	11,12
Итого:		**223,40**	**387,73**
Всего:		**223,40**	**387,73**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №29

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,48	189,27
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,42	190,30
2+00,000 - 2+87,728	87,728	95,08	163,31
Итого:		**311,98**	**542,88**
Всего:		**311,98**	**542,88**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №30

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв		Набор слоёв1	
		Слой, м³	Слой1, м³	Слой2, м³	Слой3, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	54,22	92,86	54,25	94,12
1+00,000 - 2+00,000	100,000	54,25	94,83	54,14	93,24
2+00,000 - 3+00,000	100,000	54,24	93,97	54,25	93,61
3+00,000 - 4+00,000	100,000	54,23	93,75	54,24	94,21
4+00,000 - 5+00,000	100,000	54,25	95,71	54,25	96,31
5+00,000 - 6+00,000	100,000	54,25	94,48	54,25	94,68
6+00,000 - 7+00,000	100,000	54,15	92,30	54,15	92,39
7+00,000 - 7+02,615	2,615	1,42	2,46	1,42	2,46
Итого:		**381,01**	**660,36**	**380,95**	**661,02**
Всего:		**381,01**	**660,36**	**380,95**	**661,02**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №31

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	188,49
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	188,37
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	189,32
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,50	188,37
4+00,000 - 4+17,542	17,542	19,03	33,07
Итого:		**453,03**	**787,62**
Всего:		**453,03**	**787,62**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №32

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,42	187,64
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,20	184,37
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,45	186,51
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,37	185,40
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,48	188,39
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,50	188,67
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,25	184,65
7+00,000 - 8+00,000	100,000	108,44	186,42
8+00,000 - 9+00,000	100,000	108,48	193,59
9+00,000 - 9+41,293	41,293	44,77	77,53
Итого:		**1020,36**	**1763,17**
Всего:		**1020,36**	**1763,17**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №33

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	187,96
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	188,61
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	189,14
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,48	188,76
4+00,000 - 4+72,478	72,478	78,64	136,33
Итого:		**512,62**	**890,80**
Всего:		**512,62**	**890,80**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №34

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,47	187,60
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	188,33
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	189,82
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,50	188,81
4+00,000 - 4+17,508	17,508	18,99	32,92
Итого:		**452,96**	**787,48**
Всего:		**452,96**	**787,48**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №35

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,49	189,92
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,27	188,20
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,30	187,96
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,34	185,81
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,46	188,22
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,42	188,92
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,34	188,38
7+00,000 - 8+00,000	100,000	108,49	190,75
8+00,000 - 9+00,000	100,000	108,47	190,71
9+00,000 - 10+00,000	100,000	107,95	187,76
10+00,000 - 11+00,000	100,000	108,46	193,05
11+00,000 - 12+00,000	100,000	108,44	189,94
12+00,000 - 13+00,000	100,000	108,40	191,21
13+00,000 - 14+00,000	100,000	107,71	186,42
14+00,000 - 15+00,000	100,000	108,31	194,00

15+00,000 - 16+00,000	100,000	107,65	185,14
16+00,000 - 17+00,000	100,000	108,34	187,45
17+00,000 - 18+00,000	100,000	108,50	192,13
18+00,000 - 19+00,000	100,000	108,38	193,97
19+00,000 - 20+00,000	100,000	108,24	188,44
20+00,000 - 20+96,369	96,369	104,54	182,51
Итого:		**2270,50**	**3970,89**
Всего:		**2270,50**	**3970,89**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №36

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	188,85
1+00,000 - 1+35,017	35,017	37,99	65,96
Итого:		**146,49**	**254,81**
Всего:		**146,49**	**254,81**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №37

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,49	189,71
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,48	187,58
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	190,98
3+00,000 - 3+67,696	67,696	73,45	129,78
Итого:		**398,92**	**698,05**
Всего:		**398,92**	**698,05**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №38

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	227,65	382,26
1+00,000 - 2+00,000	100,000	228,40	385,09
2+00,000 - 3+00,000	100,000	228,39	385,26
3+00,000 - 4+00,000	100,000	227,69	381,74
4+00,000 - 5+00,000	100,000	226,82	379,26
5+00,000 - 6+00,000	100,000	227,33	382,36
6+00,000 - 7+00,000	100,000	228,16	385,10
7+00,000 - 8+00,000	100,000	227,25	380,33
8+00,000 - 9+00,000	100,000	228,49	388,13
9+00,000 - 10+00,000	100,000	228,50	390,76
10+00,000 - 10+89,320	89,320	204,00	347,13
Итого:		**2482,68**	**4187,42**
Всего:		**2482,68**	**4187,42**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №39

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	193,90
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	193,65
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	191,70
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,50	191,34
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,50	193,50
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,41	187,38
6+00,000 - 7+00,000	100,000	108,48	188,05
7+00,000 - 8+00,000	100,000	108,50	191,74
8+00,000 - 9+00,000	100,000	108,50	191,99
9+00,000 - 9+92,222	92,222	100,06	174,93
Итого:		**1076,45**	**1898,18**
Всего:		**1076,45**	**1898,18**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №40

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	190,26
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,33	184,85
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,39	188,00
3+00,000 - 4+00,000	100,000	108,45	188,50
4+00,000 - 5+00,000	100,000	108,35	186,06
5+00,000 - 6+00,000	100,000	108,46	188,13
6+00,000 - 6+45,089	45,089	48,92	85,59
Итого:		**699,40**	**1211,39**
Всего:		**699,40**	**1211,39**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №41

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,50	188,57
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,50	190,56
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,50	188,29
3+00,000 - 3+32,210	32,210	34,94	60,68
Итого:		**360,44**	**628,10**
Всего:		**360,44**	**628,10**

Ведомость объёмов дорожной одежды

ШИФР:

Наименование проекта:

Объект: Улица №42

Метод расчёта: Классический, с учётом поправки на радиус кривизны в плане

ПК+	Расстояние, м	Набор слоёв	
		ЩГС , м³	ПГС, м³
0+00,000 - 1+00,000	100,000	108,35	187,36
1+00,000 - 2+00,000	100,000	108,39	186,20
2+00,000 - 3+00,000	100,000	108,33	185,04
3+00,000 - 3+96,904	96,904	105,05	179,97
Итого:		**430,12**	**738,57**
Всего:		**430,12**	**738,57**

Ведомость дорожных знаков

Участок	Местоположение, ПК +	Относительно оси трассы	Номер знака по СТ РК 1412-2017	тип знака	Размеры знака	Марка металлической стойки	диаметр стойки d, мм	Толщина стоек s, мм	Длина стойки l, м	Масса стойки, кг	Марка фундамента	Масса фундамента, тн
Улица №1	ПК0+13,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+60,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+88,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+42,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+60,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК10+42,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК10+60,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК13+42,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК13+60,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК15+42,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК15+62,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №2	ПК0+15,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+88,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+30,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+30,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+30,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+15,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+15,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+15,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+35,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+17,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+35,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+15,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+35,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+15,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №3	ПК0+20,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+65,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+65,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+65,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+82,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+82,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+82,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+62,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+82,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+62,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+82,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+65,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №4	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+10,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+17,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+35,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+45,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+45,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+45,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+83,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+70,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85

Улица №5	ПК7+90,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+70,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+90,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+70,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+90,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК13+70,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК13+90,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК14+30,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №6	ПК0+17,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+05,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+20,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+20,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+20,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+20,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+22,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+42,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+25,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+45,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК14+30,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №7	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+33,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №8	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №9	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+70,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+87,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+70,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+05,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №10	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+23,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №11	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+78,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+80,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+82,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+82,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+95,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+15,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+18,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+35,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №12	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+20,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+65,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+65,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+82,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+40,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК10+70,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №13	ПК2+05,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №14	ПК0+15,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+70,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85

Улица №15	ПК5+55,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+70,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+70,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+70,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+70,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+70,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+70,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+58,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+58,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+75,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+30,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+45,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+50,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №16	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+67,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+87,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №17	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+98,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+18,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+65,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №19	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+58,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №20	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+95,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+65,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №21	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+97,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+65,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №22	ПК0+15,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+23,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+23,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+50,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+37,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+57,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+48,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+77,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+57,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №23	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+08,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №24	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+08,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+08,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+18,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+00,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №25	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+08,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85

	ПК4+18,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+00,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №26	ПК5+85,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+10,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+65,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+65,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+85,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+85,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+67,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК11+85,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК13+70,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК13+95,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №27	ПК0+15,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+28,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+60,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+95,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+25,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+33,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+53,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+17,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+03,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+30,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+17,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+37,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+25,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+68,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК10+50,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК10+69,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №28	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+50,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+70,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+97,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+17,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+95,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №29	ПК0+17,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+08,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+33,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+77,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №30	ПК0+18,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+32,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+97,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+27,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+57,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+57,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+60,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+78,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+87,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+87,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+88,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+05,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+82,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+05,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85

	ПК4+88,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+05,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+95,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+05,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+87,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №31	ПК0+15,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+30,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+10,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №32	ПК0+15,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+30,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+10,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+30,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+10,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+30,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+65,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+85,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+10,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+30,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+15,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+50,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+30,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+50,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+35,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №33	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+90,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+92,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+30,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+10,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+30,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+10,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+30,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+65,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №34	ПК0+11,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+10,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+92,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+30,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+10,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+30,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+10,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №35	ПК4+45,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+65,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+95,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+20,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+28,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+20,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+10,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+30,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85

	ПК8+18,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+38,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №36	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №37	ПК0+37,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+57,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+42,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+77,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+58,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+77,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+56,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №38	ПК1+28,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+58,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+30,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+30,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+25,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+25,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК6+37,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+78,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+92,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+78,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+92,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+78,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК9+92,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85

	ПК10+78,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №39	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+10,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+90,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+10,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+65,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+85,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+80,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК7+95,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+80,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК8+95,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №40	ПК1+25,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+45,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+45,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+45,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+30,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+30,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+30,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+35,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+35,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК4+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+35,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК5+55,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №41	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+20,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+38,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+20,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+35,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+18,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+35,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+22,00	справа	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
Улица №42	ПК0+10,00	слева	2.4	II	А900	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+88,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+88,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК0+88,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+02,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК1+88,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+00,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК2+88,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+02,00	слева	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85
	ПК3+88,00	справа	2.1	II	700х700	СКМ 2.30	53	3	3,0	11,1	Ф 1	0,85

Всего	**А900**	**135шт**
	700х700	**215шт**
	СКМ2.30	**340шт**

Составил: Какешов Е.

Проверил: Рысдаулетов К.