Товарищество с ограниченной ответственностью “MM Project"

# Сметная документация

«Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома №48 расположенного по адресу Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3»

Директор ТОО «MM PROJECT»_____Амангелді М.

Заказчик ГУ "Отдел

жилищно-коммунального хозяйства _____Хайноллаев Е.Н

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3.

Сметная документация составлена согласно Нормативного документа по определению сметный стоимости строительства в республике Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк

Сметная документация составлена в ценах 1 квартала 2023 года

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42% принята согласно норм НДЗ РК 8.04-06-2015. ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерство индустрии и торговли РК принята таб 1 пунт 35(б) 1,0х0,8=0,8% при кап.ремонте применен коэфф. 0,8 к сметным нормам.

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2023.2 от 28.02.2023г.)район 6 .02 Атырауская область, Жылыойский район.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

| | | |
|---|---|---|
| Сводный сметный расчет в сумме | 394317,656 | тыс.тенге |
| в том числе: | | |
| налог на добавленную стоимость (НДС) | 42248,32 | тыс.тенге |

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 89,286 | 89,286 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **89,286** | **89,286** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 2 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 337274,866 | 0,000 | 0,000 | 337274,866 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор - 337274,866.3,24% = 10927,706 | | | 10927,706 | 10927,706 |
| 4 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор - 337274,866.1,12% = 3777,478 | | | 3777,478 | 3777,478 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **14705,184** | **14705,184** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **337274,866** | **0,000** | **14794,470** | **352069,336** |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 42248,320 | 42248,320 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **337274,866** | **0,000** | **57042,790** | **394317,656** |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Форма 2

Заказчик

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 377747,85 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 40472,984 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

"___" _____ 20___г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| 1 | 1-1 | Демонтажные работы | 989,479 | -- | -- | 989,479 |
| | | **Всего по главе** | **989,479** | **--** | **--** | **989,479** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 2 | 2-1 | Общестроительные работы | 301758,751 | -- | -- | 301758,751 |
| | | **Всего по главе** | **301758,751** | **--** | **--** | **301758,751** |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **302748,23** | **--** | **--** | **302748,23** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,8% | 2421,986 | -- | -- | 2421,986 |
| | | **Всего по главе** | **2421,986** | **--** | **--** | **2421,986** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **305170,216** | **--** | **--** | **305170,216** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | |
| 4 | ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42% | 1281,715 | -- | -- | 1281,715 |
| | | **Всего по главе** | **1281,715** | **--** | **--** | **1281,715** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **306451,931** | **--** | **--** | **306451,931** |
| 5 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 6129,039 | -- | -- | 6129,039 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **312580,969** | **--** | **--** | **312580,969** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079** | **337274,866** | **--** | **--** | **337274,866** |
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 40472,984 | 40472,984 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **337274,866** | **--** | **40472,984** | **377747,85** |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9360

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э9360'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6.02'''''* |
| 2 | Ю''Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3'13-6'1-1'Демонтажные работы'ДВ'1'1-1-1'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2023* |
| 3 | (1401)* |
| 4 | Е12-190101-0901(РС295913)'8,5''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т* |
| 5 | Е12-060101-1001(РС295913)'1,4.2,1.7''Полотна дверные. Снятие'м$^2$* |
| 6 | Е12-060101-0901(РС295913)'7''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.* |
| 7 | Е11-460401-1102'1,5.0,8.56''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Демонтаж существующих подъездных оконных блоков габаритами 1500х800 (h).Разборка'м$^2$* |
| 8 | Е12-070101-0209(РС295913)'130.0,8''Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия'м$^2$* |
| 9 | Е12-150103-0301'152''Демонтаж квартирных дымоходов. Разборка'м$^2$ * |
| 10 | С3414-104-0501'20''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т* |
| 11 | С3412-101-0105'20.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 12 | К* |

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3
Шифр стройки 13-6
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 989,479 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 512,440 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,283 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи.** | т | 8,5 | | 3639,41 | -- | 30935 | -- | -- | 22273 | 57465 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3639,41 | -- | 30935 | -- | | 4257 | |
| 1.1 | 009-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2,2718 | 19,3103 | 1602,00 | | 30935 | | | | |
| 2 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Полотна дверные. Снятие.** | $м^2$ | 20,58 | | 639,92 | -- | 13170 | -- | -- | 9482 | 24464 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 639,92 | -- | 13170 | -- | | 1812 | |
| 2.1 | 009-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,3846 | 7,915068 | 1664,00 | | 13171 | | | | |
| 3 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.** | шт. | 7 | | 3718,12 | 196,05 | 26027 | 1373 | -- | 18236 | 47804 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3522,07 | 96,24 | 24654 | 674 | | 3541 | |
| 3.1 | 009-0123 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2,0779 | 14,5453 | 1695,00 | | 24654 | | | | |
| 3.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0421 | 0,2947 | | | | | | | |
| 3.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,042082 | 0,294574 | | 4493,00 | | 1324 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,042082 | 0,294574 | | 2287,00 | | 674 | | | |
| 3.4 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,084058 | 0,588406 | | 83,00 | | 49 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Демонтаж существующих подъездных оконных блоков габаритами 1500х800 (h).Разборка.** | $м^2$ | 67,2 | | 3085,83 | 262,65 | 207368 | 17650 | -- | 144338 | 379843 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2823,18 | 160,00 | 189718 | 10752 | | 28137 | |
| 4.1 | 006-0124 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 1,6366 | 109,97952 | 1725,00 | | 189715 | | | | |
| 4.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0836 | 5,6179 | | | | | | | |
| 4.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,083592 | 5,617382 | | 3142,00 | | 17650 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,083592 | 5,617382 | | 1914,00 | | 10752 | | | |
| 5 | 1207-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия.** | $м^2$ | 104 | | 1016,77 | 240,95 | 105744 | 25059 | -- | 66828 | 186378 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 775,82 | 116,65 | 80685 | 12132 | | 13806 | |
| 5.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,4053 | 42,1512 | 1914,00 | | 80677 | | | | |
| 5.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0492 | 5,1168 | | | | | | | |
| 5.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,039856 | 4,145024 | | 4493,00 | | 18624 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039856 | 4,145024 | | 2287,00 | | 9480 | | | |
| 5.4 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,079712 | 8,290048 | | 83,00 | | 688 | | | |
| 5.5 | 314-503-0101 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 0,009328 | 0,970112 | | 5924,00 | | 5747 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009328 | 0,970112 | | 2734,00 | | 2652 | | | |
| 6 | 1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Демонтаж квартирных дымоходов. Разборка.** | $м^2$ | 152 | | 994,76 | 24,98 | 151204 | 3797 | -- | 107798 | 279723 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 969,78 | 15,22 | 147407 | 2313 | | 20721 | |
| 6.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,5067 | 77,0184 | 1914,00 | | 147413 | | | | |
| 6.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,008 | 1,216 | | | | | | | |
| 6.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,00795 | 1,2084 | | 3142,00 | | 3797 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00795 | 1,2084 | | 1914,00 | | 2313 | | | |
| 7 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка.** | т | 20 | | 204,00 | -- | 4080 | -- | | -- | 4406 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| 8 | 412-101-0105 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.** | т·км | 100 | | 87,00 | -- | 8700 | -- | | -- | 9396 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 696 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 989479 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 486569 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 47879 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 25871 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 12780 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 368955 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 73296 | |

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3

Объект номер - 1-1

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 1-1-1

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Демонтажные работы

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2023

тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20530Т | 009-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 119,1696 | 1914<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 228091 |
| 2 | 20370Т | 006-0124 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 109,97952 | 1725<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 189715 |
| 3 | 20520Т | 009-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 19,3103 | 1602<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 30935 |
| 4 | 20523Т | 009-0123 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 14,5453 | 1695<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 24654 |
| 5 | 20522Т | 009-0122 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 7,915068 | 1664<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 13171 |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **486569** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **270,9198** | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 6 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,24542 | 2112,69<br>-- | -<br>-- | -<br>- | (25871) |
| | | | **Всего трудовые ресурсы (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **486569** |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 44,7947% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | | | | |
| 7 | 1569С | 314-504-0501<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 6,8257824 | 3142<br>-- | -<br>-- | 1914<br>13064,55 | 21447 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 41,6627% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 8 | 2474С | 315-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 4,439598 | 4493<br>-- | -<br>-- | 2287<br>10153,36 | 19947 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5426% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 9 | 3006С | 314-503-0101<br>РСНБ РК 2022 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т | маш.-ч | 0,970112 | 5924<br>-- | -<br>-- | 2734<br>2652,29 | 5747 |
| 10 | 2485С | 343-401-0201<br>РСНБ РК 2022 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 8,878454 | 83<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 737 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы (по смете)** | **тенге** | | | | **25871** | **47879** |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |
| 11 | | 412-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км. # | т·км | 100 | 87<br>-- | -<br>-- | 87<br>8700 | 8700 |
| 12 | | 414-104-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка. # | т | 20 | 204<br>-- | -<br>-- | 204<br>4080 | 4080 |
| | | | **Всего транспортные расходы (по смете)** | **тенге** | | | | **12780** | **12780** |

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9370

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 1 | Э9370'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6.02'''''* |
| 2 | Ю''Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3'13-6'2-1'Общестроительные работы'ДВ'2'2-1-1'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2023* |
| 3 | П2В смете применены заготовительно-складские расходы к отпускной цене,принятых по прайс-листам,оборудования-1,2%,м/конструкций-0,75%,строительных материалов-2%)* |
| 4 | (1401)* |
| 5 | РМонтажные работы* |
| 6 | П2Фасад* |
| 7 | Е11-080701-0102'7380''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м$^2$ вертикальной проекции* |
| 8 | Е12-110103-0202'4158''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м$^2$* |
| 9 | Е12-110102-1501'4158''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м$^2$* |
| 10 | Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'36''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м$^3$ кладки* |
| 11 | Е11-150213-0101(РС136011)(РС146309)(РС147713)(РС249627)(РС280106)'4158''Фасады здания.Устройство обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)'м$^2$* |
| 12 | ТСПрайс лист(=19)'2778'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ЛЮКС (1000х500)'м$^2$* |
| 13 | ТСПрайс лист(=19)'1380'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ(1000х500)'м$^2$* |
| 14 | ТСПрайс лист(=19)'2070'1595:1,12.1,02'Кафельный клей'шт* |
| 15 | ТСПрайс лист(=19)'46000'110:1,12.1,02'Нагель дюбель 8х160'шт* |
| 16 | ТСПрайс лист(=19)'1291'1045:1,12.1,02'Герметик аппликатонный(450мг)'шт* |
| 17 | ТСПрайс лист(=19)'260'5858:1,12.1,02'Клей пена'шт* |
| 18 | ТСПрайс лист(=19)'38'4306:1,12.1,02'Грунтовка (10кг)'шт* |
| 19 | ТСПрайс лист(=19)'160'1276:1,12.1,02'Спец шпатлека'кг* |
| 20 | Е11-150111-0103(РС287729)(РС295789)(РС295978)'2252''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (боковой элемент)'м* |
| 21 | ТСПрайс лист(=19)'2252'3300:1,12.1,02'Наличник боковой НБ6 элемент)'пм* |
| 22 | Е11-150111-0102(РС287729)(РС295789)(РС295976)'500''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (карниз элемент)'м* |
| 23 | ТСПрайс лист(=19)'500'5280:1,12.1,02'Карниз КР5'пм* |
| 24 | Е11-150402-0404(РС272109)(РС280106)'4158+2252.0,2+500.0,31''Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности'м$^2$ окрашиваемой поверхности* |
| 25 | ТСПрайс лист(=19)'380'2970:1,12.1,02'Фасадная краска М045'кг* |
| 26 | ТСПрайс лист(=19)'410'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Х077'кг* |
| 27 | ТСПрайс лист(=19)'50'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Y036кг* |
| 28 | ТСПрайс лист(=19)'30'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 667'кг* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 29 | ТСПрайс лист(=19)'360'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 8002'кг* |
| 30 | ТСПрайс лист(=19)'10'100000:1,12'Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары'рейс* |
| 31 | П2Проемы* |
| 32 | Е11-090403-0403(РС295688)'1,4.2,1.7''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м$^2$* |
| 33 | С1223-207-0102'1,4.2,1.7''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м$^2$* |
| 34 | П2Домофон* |
| 35 | Ц13-101001-0801'7''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.* |
| 36 | С1248-405-0704'7''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.* |
| 37 | С1248-401-0756'7''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.* |
| 38 | С1248-401-0751'7''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.* |
| 39 | С1248-401-0753'7''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.* |
| 40 | С1248-401-0301'7''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.* |
| 41 | С1248-401-0503'140''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.* |
| 42 | С1248-401-0404'140''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.* |
| 43 | Ц13-100105-0301'255+3183+125+320-320''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м* |
| 44 | Е11-210201-0101(РС296127)'320''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м* |
| 45 | Е11-210101-0202(РС296009)'320''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м* |
| 46 | С1241-207-0104'320''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м* |
| 47 | С1243-305-0101'255.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км* |
| 48 | С1243-305-0205'3183.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'км* |
| 49 | С1243-305-0401'125.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'км* |
| 50 | С1243-305-0502'320.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'км* |
| 51 | Е11-460302-0404'430''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие* |
| 52 | Е11-100501-0103(РС295687)'1,5.0,8.56''Проемы оконные площадью до 2 м$^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м$^2$* |
| 53 | С1223-102-0103'1,5.0,8.56''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м$^2$* |
| 54 | П2Откосы наружные* |
| 55 | Е11-150108-1901'3137''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м* |
| 56 | Е11-150108-1902'720''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство'м* |
| 57 | П2Откосы внутренние* |
| 58 | Е11-150204-0101'1534=Ф4''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м$^2$ оштукатуриваемой поверхности* |
| 59 | Е11-150203-0701'Ф4''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м$^2$ оштукатуриваемой поверхности* |
| 60 | Е11-150405-0101'Ф4''Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м$^2$ окрашиваемой поверхности* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 61 | Е11-191001-0101(РС296072)'140''Головка воздушная Дымоход. Установка'прибор* |
| 62 | ТСПРайс лист(=13)'140'80000:1,12.1,02'Стоимость декоративных дымоходов'шт* |
| 63 | П2Козырек* |
| 64 | Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'45''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м$^2$ кровли* |
| 65 | Е11-090302-0301(РС295605)'1,5''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций* |
| 66 | С1222-525-0201'1,5''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т* |
| 67 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,5.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м$^2$* |
| 68 | П2Отмостка* |
| 69 | Е11-080101-0202'17''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м$^3$ основания* |
| 70 | Е11-130701-0401'17''Пропитка щебня мастикой'м$^3$* |
| 71 | Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'36''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м$^3$* |
| 72 | П2Пандус* |
| 73 | Е11-010102-0326'9,0''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$'м$^3$ грунта* |
| 74 | С3412-101-0105'9.1,67.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км* |
| 75 | Е11-010107-1802'9:0,1''Планировка вручную. Группа грунтов 2'м$^2$ спланированной поверхности* |
| 76 | Е11-010104-0102'9,0''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м$^3$ грунта* |
| 77 | Е11-010201-0501'9,0''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м$^3$ уплотненного грунта* |
| 78 | Е11-080101-0202'9,0''Основание под пандус щебеночное. Устройство'м$^3$ основания* |
| 79 | Е11-130701-0401'9,0''Пропитка щебня мастикой'м$^3$* |
| 80 | Е11-060101-0115'7,0''Пандус железобетонные плоские. Устройство'м$^3$* |
| 81 | С1261-102-0252'400.0,617.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т* |
| 82 | Е11-070519-0104'80''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения* |
| 83 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,672.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м$^2$* |
| 84 | Е11-110101-1101'50=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м$^2$ стяжки* |
| 85 | Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м$^2$ стяжки* |
| 86 | Е11-110101-2705(РС295970РС287795)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м$^2$ покрытия* |
| 87 | У86-010302-0303'7''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.* |
| 88 | У86-010303-0205'7''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.* |
| 89 | РКровля* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 90 | Е11-120101-1501'1275=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м$^2$ изолируемой поверхности* |
| 91 | Е11-120101-1303(РС295715)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м$^2$ утепляемого покрытия* |
| 92 | Е11-120101-1304(РС295715)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м$^2$ утепляемого покрытия* |
| 93 | С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м$^3$* |
| 94 | Е11-100105-0101'(0,15.0,1.357+0,2.0,05.2723)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м$^3$ древесины в конструкции* |
| 95 | Е11-100102-0401'(0,15.0,1.869+0,1.0,1.716+0,15.0,1.856+0,1.0,1.805)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м$^3$ древесины в конструкции* |
| 96 | Е11-100115-0101'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м$^3$ древесины в конструкции* |
| 97 | Е11-100114-0504(РС131599)'1670''Устройство обрешетки толщиной 32 мм. Устройство по фермам'м$^2$ покрытия* |
| 98 | С1215-204-0403'0,1.0,032.5150''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м$^3$* |
| 99 | Е11-100115-0201'1670''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м$^2$ обработанной поверхности* |
| 100 | Е11-120101-1503'1670''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м$^2$ изолируемой поверхности* |
| 101 | Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'1670''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м$^2$ кровли* |
| 102 | Е11-070107-0103'2,9''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов* |
| 103 | Е11-100102-0205'214''Карниз. Устройство карнизов'м$^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов* |
| 104 | Е11-150403-0301(РС295962РС249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'214''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м$^2$ окрашиваемой поверхности* |
| 105 | Е11-120101-2201'239''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба* |
| 106 | Е11-120101-2202'115''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы* |
| 107 | Е11-120101-2301'239''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя* |
| 108 | С1224-105-0114'239''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м* |
| 109 | Е11-120101-1201'239''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения* |
| 110 | Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,717.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м$^2$* |
| 111 | Е11-100106-0101(РС295670)(РС295884)'4''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно* |
| 112 | С1223-101-0101'0,5.4''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м$^2$* |
| 113 | Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'45,0''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м$^2$ кровли* |
| 114 | Е11-070107-0103'188.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов* |
| 115 | П2Вентиляционный канал* |
| 116 | Е11-080201-0109(РС102867РС102888)'10''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м$^3$ кладки* |
| 117 | Е11-200101-0303'220,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м$^2$ поверхности воздуховодов* |

| № | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.) |
|---|---|
| 118 | Е11-200701-0101'7''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт* |
| 119 | Е12-150103-0801'929''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала* |
| 120 | РНаружное освещение* |
| 121 | Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф* |
| 122 | С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.* |
| 123 | Ц13-080303-0601'7''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.* |
| 124 | С1247-204-0713'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.* |
| 125 | Ц13-080305-1002(РС313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.* |
| 126 | С1247-301-0212'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1'шт.* |
| 127 | Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.* |
| 128 | С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.* |
| 129 | Е11-210301-0101(РС296125)'127+3185''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м* |
| 130 | С1243-106-0502'127.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км* |
| 131 | С1243-106-0501'3185.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км* |
| 132 | Е11-210301-0101(РС296125)'1270''Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами'м* |
| 133 | ТСПрайс лист(=13)'1270'2700:1,12.1,02'Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)'м* |
| 134 | ТСПрайс лист(=13)'262'3520:1,12.1,02'Крепеж-клипса MC-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)'пачка* |
| 135 | Ц13-080305-0409'14''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.* |
| 136 | С1247-105-0605'14''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.* |
| 137 | Ц13-080205-0301'14''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.* |
| 138 | С1247-306-0304'14''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.* |
| 139 | К* |

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3
Шифр стройки 13-6
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
*(наименование работ и зат рат )*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 301758,751 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 71545,506 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 33,235 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **В смете применены заготовительно-складские расходы к отпускной цене,принятых по прайс-листам,оборудования-1,2% ,м/конструкций-0,75% ,строительных материалов-2% )** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.** | **$м^2$ вертикальной проекции** | **7380** | | **1368,08** | **73,06** | **10096430** | **539183** | **2789418** | **5067108** | **16376589** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **917,05** | **36,56** | **6767829** | **269813** | | **1213051** | |
| 1.1 | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,4698 | 3467,124 | 1952,00 | | 6767826 | | | | |
| 1.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,016 | 118,08 | | | | | | | |
| 1.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,015984 | 117,96192 | | 4571,00 | | 539204 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,015984 | 117,96192 | | 2287,00 | | 269779 | | | |
| 1.4 | 222-519-0601 | Стальные детали лесов | т | 0,00035 | 2,583 | 640519,00 | | | | 1654461 | | |
| 1.5 | 261-103-0102 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | $м^3$ | 0,00009 | 0,6642 | 42738,00 | | | | 28387 | | |
| 1.6 | 261-601-0202 | Щиты настила | $м^2$ | 0,034 | 250,92 | 4410,00 | | | | 1106557 | | |
| 2 | 1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов.** | **$м^2$** | **4158** | | **750,49** | **0,03** | **3120537** | **125** | **46403** | **2213303** | **5760534** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 739,30 | -- | 3074009 | -- | | 426694 | |
| 2.1 | 009-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,3787 | 1574,6346 | 1952,00 | | 3073687 | | | | |
| 2.2 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,00106 | 4,40748 | | 32,00 | | 141 | | | |
| 2.3 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,0003 | 1,2474 | 37184,00 | | | | 46383 | | |
| 2.4 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,0001 | 0,4158 | 33,00 | | | | 14 | | |
| 3 | 1211-0102-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью.** | $м^2$ | 4158 | | 2289,25 | 141,24 | 9518702 | 587276 | 2349853 | 5115920 | 15805390 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1582,87 | 125,99 | 6581573 | 523866 | | 1170768 | |
| 3.1 | 009-0147 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,6095 | 2534,301 | 2597,00 | | 6581580 | | | | |
| 3.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0658 | 273,5964 | | | | | | | |
| 3.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,006042 | 25,122636 | | 3142,00 | | 78935 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006042 | 25,122636 | | 1914,00 | | 48085 | | | |
| 3.4 | 313-101-0602 | Растворосмесители передвижные, до 250 л | маш.-ч | 0,059784 | 248,581872 | | 2045,00 | | 508350 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,059784 | 248,581872 | | 1914,00 | | 475786 | | | |
| 3.5 | 232-501-0101 | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 5,5 | 22869 | 84,00 | | | | 1920996 | | |
| 3.6 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,0041 | 17,0478 | 33,00 | | | | 563 | | |
| **3.7** | **217-701-0201** | **Латекс синтетический СКС-65 ГП** | **кг** | **0,1** | **415,8** | **1030,00** | | | | **428274** | | |
| 4 | 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.** | $м^3$ кладки | 36 | | 55886,48 | 2984,75 | 2011913 | 107451 | 1507221 | 310519 | 2508227 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 11034,46 | 945,45 | 397241 | 34036 | | 185795 | |
| 4.1 | 009-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 5,9678 | 214,8408 | 1849,00 | | 397241 | | | | |
| 4.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4134 | 14,8824 | | | | | | | |
| 4.3 | 314-101-0102 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м | маш.-ч | 0,4134 | 14,8824 | | 7220,00 | | 107451 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4134 | 14,8824 | | 2287,00 | | 34036 | | | |
| 4.4 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,24 | 8,64 | 48114,00 | | | | 415705 | | |
| 4.5 | 213-101-0302 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 0,392 | 14,112 | 77343,00 | | | | 1091464 | | |
| 4.6 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,044 | 1,584 | 33,00 | | | | 52 | | |
| 5 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Фасады здания.Устройство обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель).** | $м^2$ | 4158 | | 4413,08 | 37,32 | 18349587 | 155177 | 94220 | 13066723 | 33929613 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4353,10 | 11,55 | 18100190 | 48025 | | 2513303 | |
| 5.1 | 003-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,9034 | 7914,3372 | 2287,00 | | 18100089 | | | | |
| 5.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0042 | 17,4636 | | | | | | | |
| 5.3 | 314-502-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,057096 | 237,405168 | | 101,00 | | 23978 | | | |
| 5.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,00208 | 8,64864 | | 7343,00 | | 63507 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00208 | 8,64864 | | 3267,00 | | 28255 | | | |
| 5.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,00208 | 8,64864 | | 4571,00 | | 39533 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00208 | 8,64864 | | 2287,00 | | 19779 | | | |
| 5.6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,230568 | 958,701744 | | 19,00 | | 18215 | | | |
| 5.7 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 0,072592 | 301,837536 | | 33,00 | | 9961 | | | |
| 5.8 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,00212 | 8,81496 | 33,00 | | | | 291 | | |
| **5.9** | **218-103-0203** | **Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** | **$м^2$** | **0,0055** | **22,869** | **4108,00** | | | | **93946** | | |
| 6 | Прайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ЛЮКС (1000х500). | $м^2$ | 2778 | | 5610,00 | -- | 15584580 | -- | 15584580 | -- | 16831346 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1246766 | |
| 7 | Прайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ(1000х500). | $м^2$ | 1380 | | 5610,00 | -- | 7741800 | -- | 7741800 | -- | 8361144 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 619344 | |
| 8 | Прайс лист | Кафельный клей. | шт | 2070 | | 1452,59 | -- | 3006861 | -- | 3006861 | -- | 3247416 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 240555 | |
| 9 | Прайс лист | Нагель дюбель 8х160. | шт | 46000 | | 100,18 | -- | 4608280 | -- | 4608280 | -- | 4976740 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 368460 | |
| 10 | Прайс лист | Герметик аппликатонный(450мг). | шт | 1291 | | 951,70 | -- | 1228645 | -- | 1228645 | -- | 1326942 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 98297 | |
| 11 | Прайс лист | Клей пена. | шт | 260 | | 5334,96 | -- | 1387090 | -- | 1387090 | -- | 1498058 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 110968 | |
| 12 | Прайс лист | Грунтовка (10кг). | шт | 38 | | 3921,54 | -- | 149019 | -- | 149019 | -- | 160940 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11921 | |
| 13 | Прайс лист | Спец шпатлека. | кг | 160 | | 1162,07 | -- | 185931 | -- | 185931 | -- | 200806 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14875 | |
| 14 | 1115-0111-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (боковой элемент). | м | 2252 | | 503,88 | 4,99 | 1134738 | 11237 | -- | 812386 | 2102895 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 498,89 | 2,14 | 1123500 | 4819 | | 155771 | |
| 14.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,2416 | 544,0832 | 2065,00 | | 1123532 | | | | |
| 14.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 2,0268 | | | | | | | |
| 14.3 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,008632 | 19,439264 | | 19,00 | | 369 | | | |
| 14.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000936 | 2,107872 | | 4571,00 | | 9635 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000936 | 2,107872 | | 2287,00 | | 4821 | | | |
| 14.5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,028808 | 64,875616 | | 19,00 | | 1233 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Прайс лист | Наличник боковой НБ6 элемент). | пм | 2252 | | 3005,36 | -- | 6768071 | -- | 6768071 | -- | 7309519 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 541448 | |
| 16 | 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (карниз элемент). | м | 500 | | 208,28 | 1,69 | 104140 | 845 | -- | 74630 | 193070 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 206,59 | 0,71 | 103295 | 355 | | 14300 | |
| 16.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,0983 | 49,15 | 2102,00 | | 103313 | | | | |
| 16.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,15 | | | | | | | |
| 16.3 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,003432 | 1,716 | | 19,00 | | 33 | | | |
| 16.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000312 | 0,156 | | 4571,00 | | 713 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000312 | 0,156 | | 2287,00 | | 357 | | | |
| 16.5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0104 | 5,2 | | 19,00 | | 99 | | | |
| 17 | Прайс лист | Карниз КР5. | пм | 500 | | 4808,57 | -- | 2404285 | -- | 2404285 | -- | 2596630 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 192345 | |
| 18 | 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности. | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 4763,4 | | 273,41 | 0,99 | 1302361 | 4715 | -- | 935960 | 2417378 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 272,42 | 0,48 | 1297645 | 2286 | | 179056 | |
| 18.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,1273 | 606,38082 | 2140,00 | | 1297655 | | | | |
| 18.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,9527 | | | | | | | |
| 18.3 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,001248 | 5,944723 | | 32,00 | | 190 | | | |
| 18.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000208 | 0,990787 | | 4571,00 | | 4529 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000208 | 0,990787 | | 2287,00 | | 2266 | | | |
| 19 | Прайс лист | Фасадная краска М045. | кг | 380 | | 2704,82 | -- | 1027832 | -- | 1027832 | -- | 1110060 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 82228 | |
| 20 | Прайс лист | Фасадная краска Х077. | кг | 410 | | 2704,82 | -- | 1108976 | -- | 1108976 | -- | 1197696 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 88720 | |
| 21 | Прайс лист | Фасадная краска Y036кг. | | 50 | | 2704,82 | -- | 135241 | -- | 135241 | -- | 146061 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10820 | |
| 22 | Прайс лист | Фасадная краска Ral 667. | кг | 30 | | 2704,82 | -- | 81145 | -- | 81145 | -- | 87637 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6492 | |
| 23 | Прайс лист | Фасадная краска Ral 8002. | кг | 360 | | 2704,82 | -- | 973735 | -- | 973735 | -- | 1051635 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 77900 | |
| 24 | Прайс лист | Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары. | рейс | 10 | | 89285,71 | -- | 892857 | -- | 892857 | -- | 964286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 71429 | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | | |
| 25 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.** | $м^2$ | 20,58 | | 5482,66 | 82,57 | 112833 | 1699 | 28352 | 60189 | 186864 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4022,44 | 39,56 | 82782 | 814 | | 13842 | |
| 25.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 2,0213 | 41,598354 | 1990,00 | | 82781 | | | | |
| 25.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0159 | 0,3272 | | | | | | | |
| 25.3 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,090936 | 1,871463 | | 15,00 | | 28 | | | |
| 25.4 | 343-202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,008856 | 0,182256 | | 33,00 | | 6 | | | |
| 25.5 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,005184 | 0,106687 | | 3142,00 | | 335 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005184 | 0,106687 | | 1914,00 | | 204 | | | |
| 25.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,005292 | 0,108909 | | 7343,00 | | 800 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005292 | 0,108909 | | 3267,00 | | 356 | | | |
| 25.7 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0054 | 0,111132 | | 4571,00 | | 508 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0054 | 0,111132 | | 2287,00 | | 254 | | | |
| 25.8 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,05724 | 1,177999 | | 19,00 | | 22 | | | |
| 25.9 | 215-202-0603 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,00044 | 0,009055 | 165495,00 | | | | 1499 | | |
| 25.10 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,3901 | 8,028258 | 1609,00 | | | | 12917 | | |
| **25.11** | **235-202-0118** | **Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)** | **шт.** | **0,18** | **3,7044** | **3762,00** | | | | **13936** | | |
| 26 | 223-207-0102 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.** | $м^2$ | 20,58 | | 70933,00 | -- | 1459801 | -- | 1459801 | -- | 1576585 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 116784 | |
| | | **Домофон** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования.** | шт. | 7 | | 10861,46 | 8,71 | 76030 | 61 | -- | 54709 | 141198 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 10852,75 | 2,18 | 75969 | 15 | | 10459 | |
| 27.1 | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 4,7454 | 33,2178 | 2287,00 | | 75969 | | | | |
| 27.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,007 | | | | | | | |
| 27.3 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,178398 | 1,248786 | | 15,00 | | 19 | | | |
| 27.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000954 | 0,006678 | | 4571,00 | | 31 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000954 | 0,006678 | | 2287,00 | | 15 | | | |
| 27.5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,088298 | 0,618086 | | 19,00 | | 12 | | | |
| 28 | 248-405-0704 СпрСЦ 02.2023 | **Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг.** | шт. | 7 | | 71938,00 | -- | 503566 | -- | 503566 | -- | 543851 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 40285 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 248-401-0756 СпрСЦ 02.2023 | DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии. | шт. | 7 | | 141504,00 | -- | 990528 | -- | 990528 | -- | 1069770 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 79242 | |
| 30 | 248-401-0751 СпрСЦ 02.2023 | ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг. | шт. | 7 | | 6711,00 | -- | 46977 | -- | 46977 | -- | 50735 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3758 | |
| 31 | 248-401-0753 СпрСЦ 02.2023 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M". | шт. | 7 | | 6687,00 | -- | 46809 | -- | 46809 | -- | 50554 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3745 | |
| 32 | 248-401-0301 РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40. | шт. | 7 | | 24848,00 | -- | 173936 | -- | 173936 | -- | 187851 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13915 | |
| 33 | 248-401-0503 СпрСЦ 02.2023 | Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова. | шт. | 140 | | 5602,00 | -- | 784280 | -- | 784280 | -- | 847022 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 62742 | |
| 34 | 248-401-0404 СпрСЦ 02.2023 | Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). | шт. | 140 | | 994,00 | -- | 139160 | -- | 139160 | -- | 150293 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11133 | |
| 35 | 1310-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях. | м | 3563 | | 306,51 | 39,10 | 1092095 | 139313 | 2672 | 714560 | 1951170 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 266,66 | 11,88 | 950110 | 42328 | | 144515 | |
| 35.1 | 007-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 0,1166 | 415,4458 | 2287,00 | | 950125 | | | | |
| 35.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0052 | 18,5276 | | | | | | | |
| 35.3 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,005194 | 18,506222 | | 7528,00 | | 139315 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005194 | 18,506222 | | 2287,00 | | 42324 | | | |
| 35.4 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,00011 | 0,39193 | 986,00 | | | | 386 | | |
| 35.5 | 261-201-0318 | Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0003 | 1,0689 | 2143,00 | | | | 2291 | | |
| 36 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах. | м | 320 | | 167,65 | 1,53 | 53648 | 490 | 5305 | 34477 | 95174 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 149,54 | 0,10 | 47853 | 32 | | 7050 | |
| 36.1 | 004-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,0699 | 22,368 | 2140,00 | | 47868 | | | | |
| 36.2 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,01242 | 3,9744 | | 19,00 | | 76 | | | |
| 36.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000022 | 0,006912 | | 7343,00 | | 51 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000022 | 0,006912 | | 3267,00 | | 23 | | | |
| 36.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000011 | 0,003456 | | 4571,00 | | 16 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000011 | 0,003456 | | 2287,00 | | 8 | | | |
| 36.5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,023544 | 7,53408 | | 19,00 | | 143 | | | |
| 36.6 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,005184 | 1,65888 | | 124,00 | | 206 | | | |
| 36.7 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,004 | 1,28 | 1800,00 | | | | 2304 | | |
| 36.8 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,0021 | 0,672 | 1150,00 | | | | 773 | | |
| 36.9 | 252-207-3981 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,00012 | 0,0384 | 21078,00 | | | | 809 | | |
| **36.10** | **247-216-1101** | **Изолента прорезиненная на ХБ основе** | **кг** | **0,0016** | **0,512** | **2773,00** | | | | **1420** | | |
| 37 | 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением. | м | 320 | | 695,21 | 4,41 | 222467 | 1411 | 5101 | 155568 | 408278 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 674,86 | 0,35 | 215955 | 112 | | 30243 | |
| 37.1 | 004-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,3268 | 104,576 | 2065,00 | | 215949 | | | | |
| 37.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,032 | | | | | | | |
| 37.3 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,018144 | 5,80608 | | 19,00 | | 110 | | | |
| 37.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000076 | 0,024192 | | 7343,00 | | 178 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000076 | 0,024192 | | 3267,00 | | 79 | | | |
| 37.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000043 | 0,013824 | | 4571,00 | | 63 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000043 | 0,013824 | | 2287,00 | | 32 | | | |
| 37.6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,034344 | 10,99008 | | 19,00 | | 209 | | | |
| 37.7 | 315-202-1302 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,03456 | 11,0592 | | 77,00 | | 852 | | | |
| 37.8 | 241-221-0104 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 0,73 | 233,6 | 17,00 | | | | 3971 | | |
| 37.9 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,003066 | 0,98112 | 1150,00 | | | | 1128 | | |
| 38 | 241-207-0104 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм. | м | 320 | | 350,00 | -- | 112000 | -- | 112000 | -- | 120960 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8960 | |
| 39 | 243-305-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50. | км | 0,26265 | | 67792,00 | -- | 17806 | -- | 17806 | -- | 19230 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1424 | |
| 40 | 243-305-0205 СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5. | км | 3,27849 | | 188606,00 | -- | 618343 | -- | 618343 | -- | 667810 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 49467 | |
| 41 | 243-305-0401 СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80. | км | 0,12875 | | 209544,00 | -- | 26979 | -- | 26979 | -- | 29137 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2158 | |
| 42 | 243-305-0502 СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50. | км | 0,3296 | | 240505,00 | -- | 79270 | -- | 79270 | -- | 85612 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6342 | |
| 43 | 1146-0302-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2.** | отверстие | 430 | | 721,60 | 291,84 | 310288 | 125491 | -- | 177405 | 526707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 429,76 | 143,26 | 184797 | 61602 | | 39014 | |
| 43.1 | 006-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 0,1908 | 82,044 | 2252,00 | | 184763 | | | | |
| 43.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0626 | 26,918 | | | | | | | |
| 43.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,06264 | 26,9352 | | 4493,00 | | 121020 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,06264 | 26,9352 | | 2287,00 | | 61601 | | | |
| 43.4 | 343-401-0201 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,12528 | 53,8704 | | 83,00 | | 4471 | | | |
| 44 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.** | $м^2$ | 67,2 | | 7860,30 | 290,65 | 528212 | 19531 | 320493 | 142782 | 724673 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2800,41 | 150,60 | 188188 | 10120 | | 53679 | |
| 44.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,4072 | 94,56384 | 1990,00 | | 188182 | | | | |
| 44.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0712 | 4,7846 | | | | | | | |
| 44.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,032616 | 2,191795 | | 3142,00 | | 6887 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032616 | 2,191795 | | 1914,00 | | 4195 | | | |
| 44.4 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,247212 | 16,612646 | | 19,00 | | 316 | | | |
| 44.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,038556 | 2,590963 | | 4571,00 | | 11843 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,038556 | 2,590963 | | 2287,00 | | 5926 | | | |
| 44.6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,380916 | 25,597555 | | 19,00 | | 486 | | | |
| **44.7** | **223-503-0502** | **Лента бутиловая диффузионная** | **м** | **0,71** | **47,712** | **123,00** | | | | **5869** | | |
| **44.8** | **223-503-0503** | **Лента ПСУЛ** | **м** | **0,0271** | **1,82112** | **263,00** | | | | **479** | | |
| **44.9** | **223-503-0504** | **Лента бутиловая** | **м** | **4,29** | **288,288** | **90,00** | | | | **25946** | | |
| **44.10** | **235-202-0118** | **Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)** | **шт.** | **1,14** | **76,608** | **3762,00** | | | | **288199** | | |
| 45 | 223-102-0103 РСНБ РК 2022 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной.** | $м^2$ | 67,2 | | 62141,00 | -- | 4175875 | -- | 4175875 | -- | 4509945 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 334070 | |
| | | **Откосы наружные** | | | | | | | | | | |
| 46 | 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство.** | м | 3137 | | 3092,86 | 6,33 | 9702302 | 19857 | 7134197 | 1839349 | 12464995 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 812,32 | 2,04 | 2548248 | 6399 | | 923345 | |
| 46.1 | 003-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,4082 | 1280,5234 | 1990,00 | | 2548242 | | | | |
| 46.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 1,8822 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.3 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0702 | 220,2174 | | 15,00 | | 3303 | | | |
| 46.4 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,003952 | 12,397424 | | 19,00 | | 236 | | | |
| 46.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000624 | 1,957488 | | 7343,00 | | 14374 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000624 | 1,957488 | | 3267,00 | | 6395 | | | |
| 46.6 | 343-101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0078 | 24,4686 | | 79,00 | | 1933 | | | |
| 46.7 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 1,05 | 3293,85 | 487,00 | | | | 1604105 | | |
| 46.8 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 0,043 | 134,891 | 1253,00 | | | | 169018 | | |
| 46.9 | 261-107-0998 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 1,37 | 4297,69 | 2,00 | | | | 8595 | | |
| 46.10 | 261-107-0605 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1,05 | 3293,85 | 954,00 | | | | 3142333 | | |
| 46.11 | 261-107-0608 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 1,05 | 3293,85 | 665,00 | | | | 2190410 | | |
| 46.12 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,003151 | 9,884687 | 1995,00 | | | | 19720 | | |
| **47** | **1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство.** | **м** | **720** | | **2301,16** | **6,33** | **1656835** | **4558** | **1067407** | **422165** | **2245320** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **812,32** | **2,04** | **584870** | **1469** | | **166320** | |
| 47.1 | 003-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,4082 | 293,904 | 1990,00 | | 584869 | | | | |
| 47.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,432 | | | | | | | |
| 47.3 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0702 | 50,544 | | 15,00 | | 758 | | | |
| 47.4 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,003952 | 2,84544 | | 19,00 | | 54 | | | |
| 47.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000624 | 0,44928 | | 7343,00 | | 3299 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000624 | 0,44928 | | 3267,00 | | 1468 | | | |
| 47.6 | 343-101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0078 | 5,616 | | 79,00 | | 444 | | | |
| 47.7 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 1,05 | 756 | 487,00 | | | | 368172 | | |
| 47.8 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 0,043 | 30,96 | 1253,00 | | | | 38793 | | |
| 47.9 | 261-107-0998 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 1,37 | 986,4 | 2,00 | | | | 1973 | | |
| 47.10 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1,05 | 756 | 865,00 | | | | 653940 | | |
| 47.11 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,003151 | 2,26872 | 1995,00 | | | | 4526 | | |
| | | **Откосы внутренние** | | | | | | | | | | |
| **48** | **1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.** | **$м^2$ оштукатуриваемой поверхности** | **1534** | | **5756,43** | **67,31** | **8830364** | **103253** | **2510269** | **4521419** | **14419923** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **4052,70** | **41,01** | **6216842** | **62909** | | **1068140** | |
| 48.1 | 003-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,8616 | 2855,6944 | 2177,00 | | 6216847 | | | | |
| 48.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0214 | 32,8276 | | | | | | | |
| 48.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,021424 | 32,864416 | | 3142,00 | | 103260 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021424 | 32,864416 | | 1914,00 | | 62902 | | | |
| 48.4 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,001 | 1,534 | 37511,00 | | | | 57542 | | |
| 48.5 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,043 | 65,962 | 37184,00 | | | | 2452731 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм. | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 1534 | | 3073,74 | 30,83 | 4715117 | 47293 | 1901408 | 2005153 | 7257891 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1803,40 | 12,07 | 2766416 | 18515 | | 537621 | |
| 49.1 | 003-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,8427 | 1292,7018 | 2140,00 | | 2766382 | | | | |
| 49.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 7,67 | | | | | | | |
| 49.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,00208 | 3,19072 | | 3142,00 | | 10025 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00208 | 3,19072 | | 1914,00 | | 6107 | | | |
| 49.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,001456 | 2,233504 | | 7343,00 | | 16401 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001456 | 2,233504 | | 3267,00 | | 7297 | | | |
| 49.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001456 | 2,233504 | | 4571,00 | | 10209 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001456 | 2,233504 | | 2287,00 | | 5108 | | | |
| 49.6 | 313-401-0301 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,043992 | 67,483728 | | 158,00 | | 10662 | | | |
| 49.7 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 0,0038 | 5,8292 | 193,00 | | | | 1125 | | |
| 49.8 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,117 | 179,478 | 288,00 | | | | 51690 | | |
| 49.9 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 12,82 | 19665,88 | 94,00 | | | | 1848593 | | |
| 50 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1534 | | 488,79 | 4,13 | 749804 | 6335 | 288837 | 329657 | 1165825 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 296,37 | 2,10 | 454632 | 3221 | | 86364 | |
| 50.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,1435 | 220,129 | 2065,00 | | 454566 | | | | |
| 50.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 1,3806 | | | | | | | |
| 50.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,000104 | 0,159536 | | 3142,00 | | 501 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000104 | 0,159536 | | 1914,00 | | 305 | | | |
| 50.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000832 | 1,276288 | | 4571,00 | | 5834 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000832 | 1,276288 | | 2287,00 | | 2919 | | | |
| 50.5 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00052 | 0,79768 | 325091,00 | | | | 259319 | | |
| 50.6 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 76,7 | 116,00 | | | | 8897 | | |
| **50.7** | **218-103-0201** | **Ветошь** | **кг** | **0,001** | **1,534** | **1117,00** | | | | **1713** | | |
| **50.8** | **218-103-0203** | **Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** | **$м^2$** | **0,003** | **4,602** | **4108,00** | | | | **18905** | | |
| 51 | 1119-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Головка воздушная Дымоход. Установка. | прибор | 140 | | 2422,38 | 95,08 | 339133 | 13311 | 132689 | 143850 | 521622 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1379,52 | 47,57 | 193133 | 6660 | | 38639 | |
| 51.1 | 004-0140 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,6032 | 84,448 | 2287,00 | | 193133 | | | | |
| 51.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0208 | 2,912 | | | | | | | |
| 51.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0208 | 2,912 | | 4571,00 | | 13311 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0208 | 2,912 | | 2287,00 | | 6660 | | | |
| 51.4 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0022 | 0,308 | 408199,00 | | | | 125725 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 261-107-0431 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,011 | 1,54 | 423,00 | | | | 651 | | |
| 51.6 | 261-201-0371 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 1,68 | 986,00 | | | | 1656 | | |
| 51.7 | 261-201-0324 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 2,8 | 605,00 | | | | 1694 | | |
| **51.8** | **241-703-0502** | **Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм** | **1000 шт.** | **0,002** | **0,28** | **10580,00** | | | | **2962** | | |
| 52 | ПРайс лист | Стоимость декоративных дымоходов. | шт | 140 | | 72857,14 | -- | 10200000 | -- | 10200000 | -- | 11016000 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 816000 | |
| | | Козырек | | | | | | | | | | |
| 53 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. | $м^2$ кровли | 45 | | 7822,09 | 34,20 | 351994 | 1539 | 293622 | 41396 | 424862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1262,96 | 14,71 | 56833 | 662 | | 31471 | |
| 53.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,6116 | 27,522 | 2065,00 | | 56833 | | | | |
| 53.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0049 | 0,2205 | | | | | | | |
| 53.3 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,031752 | 1,42884 | | 15,00 | | 21 | | | |
| 53.4 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0702 | 3,159 | | 19,00 | | 60 | | | |
| 53.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,003672 | 0,16524 | | 7343,00 | | 1213 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003672 | 0,16524 | | 3267,00 | | 540 | | | |
| 53.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001188 | 0,05346 | | 4571,00 | | 244 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001188 | 0,05346 | | 2287,00 | | 122 | | | |
| **53.7** | **224-103-0906** | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм** | **$м^2$** | **1,15** | **51,75** | **5586,00** | | | | **289076** | | |
| 53.8 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 0,9 | 1282,00 | | | | 1154 | | |
| 53.9 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,0426 | 1,917 | 1415,00 | | | | 2713 | | |
| 53.10 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,007575 | 0,340875 | 1995,00 | | | | 680 | | |
| 54 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Металлоконструкция козырька. Монтаж. | т конструкций | 1,5 | | 156812,52 | 31402,76 | 235219 | 47104 | 5970 | 142746 | 408202 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 121429,80 | 10741,96 | 182145 | 16113 | | 30237 | |
| 54.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 61,02 | 91,53 | 1990,00 | | 182145 | | | | |
| 54.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,8966 | 5,8449 | | | | | | | |
| 54.3 | 315-103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,108 | 0,162 | | 425,00 | | 69 | | | |
| 54.4 | 314-104-0102 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 3,4668 | 5,2002 | | 8034,00 | | 41778 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,4668 | 5,2002 | | 2734,00 | | 14217 | | | |
| 54.5 | 314-102-0104 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,09504 | 0,14256 | | 15632,00 | | 2228 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09504 | 0,14256 | | 3904,00 | | 557 | | | |
| 54.6 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,1296 | 0,1944 | | 7343,00 | | 1427 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1296 | 0,1944 | | 3267,00 | | 635 | | | |
| 54.7 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,2052 | 0,3078 | | 4571,00 | | 1407 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2052 | 0,3078 | | 2287,00 | | 704 | | | |
| 54.8 | 315-202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,5768 | 2,3652 | | 82,00 | | 194 | | | |
| 54.9 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,02805 | 11164,00 | | | | 313 | | |
| 54.10 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,0003 | 1032818,00 | | | | 310 | | |
| 54.11 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,00103 | 0,001545 | 139879,00 | | | | 216 | | |
| 54.12 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00044 | 0,00066 | 1528659,00 | | | | 1009 | | |
| 54.13 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 1,2 | 1,8 | 366,00 | | | | 659 | | |
| 54.14 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,36 | 0,54 | 153,00 | | | | 83 | | |
| 54.15 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,00015 | 2453940,00 | | | | 368 | | |
| 54.16 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,00066 | 278998,00 | | | | 184 | | |
| 54.17 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000465 | 628768,00 | | | | 292 | | |
| 54.18 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,0009 | 738689,00 | | | | 665 | | |
| 54.19 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,03 | 0,045 | 2173,00 | | | | 98 | | |
| 54.20 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,00194 | 0,00291 | 605068,00 | | | | 1761 | | |
| 54.21 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,01 | 0,015 | 836,00 | | | | 13 | | |
| **55** | **222-525-0201 РСНБ РК 2022** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.** | **т** | **1,5** | | **1035403,00** | **--** | **1553105** | **--** | **1553105** | **--** | **1677353** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **124248** | |
| **56** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.** | **$м^2$** | **43,5** | | **253,60** | **4,92** | **11032** | **214** | **6767** | **2946** | **15097** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **93,12** | **0,95** | **4051** | **41** | | **1118** | |
| 56.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,0443 | 1,92705 | 2102,00 | | 4051 | | | | |
| 56.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0174 | | | | | | | |
| 56.3 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,000208 | 0,009048 | | 32,00 | | 0 | | | |
| 56.4 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,000208 | 0,009048 | | 7528,00 | | 68 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000208 | 0,009048 | | 2287,00 | | 21 | | | |
| 56.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000208 | 0,009048 | | 4571,00 | | 41 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000208 | 0,009048 | | 2287,00 | | 21 | | | |
| 56.6 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,01352 | 0,58812 | | 177,00 | | 104 | | | |
| 56.7 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,001218 | 612933,00 | | | | 747 | | |
| 56.8 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,00783 | 768895,00 | | | | 6020 | | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | | |
| **57** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Основание под отмостку щебеночное. Устройство.** | **$м^3$ основания** | **17** | | **16453,52** | **2890,36** | **279710** | **49136** | **203170** | **36529** | **341538** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1612,01** | **1372,40** | **27404** | **23331** | | **25299** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,918 | 15,606 | 1756,00 | | 27404 | | | | |
| 57.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5832 | 9,9144 | | | | | | | |
| 57.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 0,4968 | 8,4456 | | 4493,00 | | 37946 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4968 | 8,4456 | | 2287,00 | | 19315 | | | |
| 57.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,9936 | 16,8912 | | 17,00 | | 287 | | | |
| 57.5 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 0,0864 | 1,4688 | | 7423,00 | | 10903 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0864 | 1,4688 | | 2734,00 | | 4016 | | | |
| 57.6 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 1,15 | 19,55 | 10388,00 | | | | 203085 | | |
| 57.7 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,15 | 2,55 | 33,00 | | | | 84 | | |
| **58** | **1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Пропитка щебня мастикой.** | **$м^3$** | **17** | | **64355,13** | **6299,57** | **1094037** | **107092** | **585344** | **329402** | **1537314** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **23623,60** | **3288,32** | **401601** | **55901** | | **113875** | |
| 58.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 11,44 | 194,48 | 2065,00 | | 401601 | | | | |
| 58.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,2717 | 21,6189 | | | | | | | |
| 58.3 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,559104 | 9,504768 | | 919,00 | | 8735 | | | |
| 58.4 | 321-208-0201 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 0,25844 | 4,39348 | | 6752,00 | | 29665 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел. | чел-ч | 0,38766 | 6,59022 | | 3267,33 | | 21532 | | | |
| 58.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,884 | 15,028 | | 4571,00 | | 68693 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,884 | 15,028 | | 2287,00 | | 34369 | | | |
| 58.6 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,108 | 1,836 | 196409,00 | | | | 360607 | | |
| 58.7 | 217-501-0107 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45 | т | 0,0197 | 0,3349 | 176376,00 | | | | 59068 | | |
| 58.8 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00197 | 0,03349 | 77199,00 | | | | 2585 | | |
| **58.9** | **217-701-0101** | **Мука андезитовая кислотоупорная** | **т** | **0,108** | **1,836** | **88825,00** | | | | **163083** | | |
| **59** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15.** | **$м^3$** | **36** | | **51623,93** | **1831,90** | **1858461** | **65949** | **1708426** | **72149** | **2085058** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2335,72** | **447,80** | **84086** | **16121** | | **154449** | |
| 59.1 | 002-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,458 | 52,488 | 1602,00 | | 84086 | | | | |
| 59.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1958 | 7,0488 | | | | | | | |
| 59.3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,1944 | 6,9984 | | 9329,00 | | 65288 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1944 | 6,9984 | | 2287,00 | | 16005 | | | |
| 59.4 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5184 | 18,6624 | | 23,00 | | 429 | | | |
| 59.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001404 | 0,050544 | | 4571,00 | | 231 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001404 | 0,050544 | | 2287,00 | | 116 | | | |
| 59.6 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,02 | 36,72 | 44787,00 | | | | 1644579 | | |
| 59.7 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,002 | 0,072 | 33,00 | | | | 2 | | |
| **59.8** | **218-103-0206** | **Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** | **10 $м^2$** | **0,25** | **9** | **7094,00** | | | | **63846** | | |
| | | **Пандус** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60** | **1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.** | **м³ грунта** | **9** | | **285,48** | **270,86** | **2569** | **2437** | **11** | **588** | **3409** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **13,39** | **77,27** | **121** | **695** | | **253** | |
| 60.1 | 001-0120 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,0084 | 0,0756 | 1602,00 | | 121 | | | | |
| 60.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0237 | 0,2133 | | | | | | | |
| 60.3 | 311-101-0102 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,005605 | 0,050447 | | 9704,00 | | 490 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005605 | 0,050447 | | 3267,00 | | 165 | | | |
| 60.4 | 311-401-0105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,018047 | 0,162421 | | 11995,00 | | 1948 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018047 | 0,162421 | | 3267,00 | | 531 | | | |
| 60.5 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 0,00012 | 0,00108 | 10236,00 | | | | 11 | | |
| **61** | **412-101-0105 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.** | **т·км** | **75,15** | | **87,00** | **--** | **6538** | **--** | | **--** | **7061** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **523** | |
| **62** | **1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Планировка вручную. Группа грунтов 2.** | **м² спланированной поверхности** | **90** | | **266,66** | **--** | **23999** | **--** | **--** | **17280** | **44581** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **266,66** | **--** | **23999** | **--** | | **3302** | |
| 62.1 | 001-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,1393 | 12,537 | 1914,00 | | 23996 | | | | |
| **63** | **1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.** | **м³ грунта** | **9** | | **83,02** | **83,02** | **747** | **748** | **--** | **184** | **1006** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **28,40** | **--** | **256** | | **75** | |
| 63.1 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0124 | 0,1116 | | | | | | | |
| 63.2 | 311-101-0101 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 0,01242 | 0,11178 | | 6684,00 | | 747 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01242 | 0,11178 | | 2287,00 | | 256 | | | |
| **64** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.** | **м³ уплотненного грунта** | **9** | | **285,72** | **129,30** | **2571** | **1164** | **--** | **1434** | **4325** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **156,42** | **64,84** | **1408** | **584** | | **320** | |
| 64.1 | 001-0110 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,1166 | 1,0494 | 1341,00 | | 1407 | | | | |
| 64.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 0,2556 | | | | | | | |
| 64.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 0,02835 | 0,25515 | | 4493,00 | | 1146 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02835 | 0,25515 | | 2287,00 | | 584 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,1134 | 1,0206 | | 17,00 | | 17 | | | |
| **65** | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Основание под пандус щебеночное. Устройство.** | **м³ основания** | **9** | | **16453,52** | **2890,36** | **148082** | **26014** | **107560** | **19339** | **180815** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1612,01** | **1372,40** | **14508** | **12352** | | **13394** | |
| 65.1 | 002-0125 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,918 | 8,262 | 1756,00 | | 14508 | | | | |
| 65.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5832 | 5,2488 | | | | | | | |
| 65.3 | 315-102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин | маш.-ч | 0,4968 | 4,4712 | | 4493,00 | | 20089 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4968 | 4,4712 | | 2287,00 | | 10226 | | | |
| 65.4 | 343-402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,9936 | 8,9424 | | 17,00 | | 152 | | | |
| 65.5 | 314-503-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 0,0864 | 0,7776 | | 7423,00 | | 5772 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0864 | 0,7776 | | 2734,00 | | 2126 | | | |
| 65.6 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 1,15 | 10,35 | 10388,00 | | | | 107516 | | |
| 65.7 | 217-603-0104 | Вода техническая | м³ | 0,15 | 1,35 | 33,00 | | | | 45 | | |
| **66** | **1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Пропитка щебня мастикой.** | **м³** | **9** | | **64355,13** | **6299,57** | **579196** | **56696** | **309888** | **174389** | **813872** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **23623,60** | **3288,32** | **212612** | **29595** | | **60287** | |
| 66.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 11,44 | 102,96 | 2065,00 | | 212612 | | | | |
| 66.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,2717 | 11,4453 | | | | | | | |
| 66.3 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,559104 | 5,031936 | | 919,00 | | 4624 | | | |
| 66.4 | 321-208-0201 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 0,25844 | 2,32596 | | 6752,00 | | 15705 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел. | чел-ч | 0,38766 | 3,48894 | | 3267,33 | | 11400 | | | |
| 66.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,884 | 7,956 | | 4571,00 | | 36367 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,884 | 7,956 | | 2287,00 | | 18195 | | | |
| 66.6 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,108 | 0,972 | 196409,00 | | | | 190910 | | |
| 66.7 | 217-501-0107 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45 | т | 0,0197 | 0,1773 | 176376,00 | | | | 31271 | | |
| 66.8 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00197 | 0,01773 | 77199,00 | | | | 1369 | | |
| **66.9** | **217-701-0101** | **Мука андезитовая кислотоупорная** | **т** | **0,108** | **0,972** | **88825,00** | | | | **86338** | | |
| **67** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Пандус железобетонные плоские. Устройство.** | **м³** | **7** | | **52826,53** | **2815,52** | **369786** | **19709** | **324176** | **22284** | **423435** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3700,14** | **721,23** | **25901** | **5049** | | **31366** | |
| 67.1 | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,9332 | 13,5324 | 1914,00 | | 25901 | | | | |
| 67.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3108 | 2,1756 | | | | | | | |
| 67.3 | 313-302-0201 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,115668 | 0,809676 | | 51,00 | | 41 | | | |
| 67.4 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,281448 | 1,970136 | | 9329,00 | | 18379 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,281448 | 1,970136 | | 2287,00 | | 4506 | | | |
| 67.5 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,04644 | 0,32508 | | 253,00 | | 82 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.6 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,002916 | 0,020412 | | 7528,00 | | 154 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002916 | 0,020412 | | 2287,00 | | 47 | | | |
| 67.7 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,010584 | 0,074088 | | 7343,00 | | 544 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,010584 | 0,074088 | | 3267,00 | | 242 | | | |
| 67.8 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,015876 | 0,111132 | | 4571,00 | | 508 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,015876 | 0,111132 | | 2287,00 | | 254 | | | |
| 67.9 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,015 | 7,105 | 44787,00 | | | | 318212 | | |
| 67.10 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0004 | 0,0028 | 165495,00 | | | | 463 | | |
| 67.11 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0001 | 0,0007 | 65349,00 | | | | 46 | | |
| 67.12 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,0073 | 0,0511 | 33,00 | | | | 2 | | |
| 67.13 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,05 | 0,35 | 2529,00 | | | | 885 | | |
| 67.14 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,036 | 0,252 | 5596,00 | | | | 1410 | | |
| 67.15 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,102 | 0,714 | 2173,00 | | | | 1552 | | |
| 67.16 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,02 | 0,14 | 836,00 | | | | 117 | | |
| **67.17** | **218-103-0206** | **Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** | **10 $м^2$** | **0,03** | **0,21** | **7094,00** | | | | **1490** | | |
| 68 | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.** | т | 0,2468 | | 331233,00 | -- | 81748 | -- | 81748 | -- | 88288 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6540 | |
| 69 | 1107-0519-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Ограждения металлические без поручня. Установка.** | м ограждения | 80 | | 24165,38 | 137,84 | 1933230 | 11027 | 1842782 | 60779 | 2153530 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 992,76 | 62,44 | 79421 | 4995 | | 159521 | |
| 69.1 | 002-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,4482 | 35,856 | 2215,00 | | 79421 | | | | |
| 69.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,028 | 2,24 | | | | | | | |
| 69.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,004104 | 0,32832 | | 3142,00 | | 1032 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004104 | 0,32832 | | 1914,00 | | 628 | | | |
| 69.4 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,06264 | 5,0112 | | 253,00 | | 1268 | | | |
| 69.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,023868 | 1,90944 | | 4571,00 | | 8728 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023868 | 1,90944 | | 2287,00 | | 4367 | | | |
| 69.6 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0209 | 1,672 | 1074856,00 | | | | 1797159 | | |
| 69.7 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,0015 | 0,12 | 26702,00 | | | | 3204 | | |
| 69.8 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,001 | 0,08 | 33,00 | | | | 3 | | |
| 69.9 | 217-301-0207 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 0,2 | 16 | 2651,00 | | | | 42416 | | |
| 70 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.** | $м^2$ | 48,488 | | 253,60 | 4,92 | 12297 | 238 | 7544 | 3284 | 16828 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 93,12 | 0,95 | 4515 | 46 | | 1247 | |
| 70.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,0443 | 2,148018 | 2102,00 | | 4515 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0194 | | | | | | | |
| 70.3 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,000208 | 0,010086 | | 32,00 | | 0 | | | |
| 70.4 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,000208 | 0,010086 | | 7528,00 | | 76 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000208 | 0,010086 | | 2287,00 | | 23 | | | |
| 70.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000208 | 0,010086 | | 4571,00 | | 46 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000208 | 0,010086 | | 2287,00 | | 23 | | | |
| 70.6 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,01352 | 0,655558 | | 177,00 | | 116 | | | |
| 70.7 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,001358 | 612933,00 | | | | 832 | | |
| 70.8 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,008728 | 768895,00 | | | | 6711 | | |
| 71 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.** | $м^2$ стяжки | 50 | | 1507,12 | 43,67 | 75356 | 2184 | 42368 | 23089 | 106321 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 616,08 | 25,28 | 30804 | 1264 | | 7876 | |
| 71.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,3702 | 18,51 | 1664,00 | | 30801 | | | | |
| 71.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0132 | 0,66 | | | | | | | |
| 71.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,013208 | 0,6604 | | 3142,00 | | 2075 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013208 | 0,6604 | | 1914,00 | | 1264 | | | |
| 71.4 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,094328 | 4,7164 | | 23,00 | | 108 | | | |
| 71.5 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,0204 | 1,02 | 41481,00 | | | | 42311 | | |
| 71.6 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,035 | 1,75 | 33,00 | | | | 58 | | |
| 72 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.** | $м^2$ стяжки | 50 | | 1359,50 | 44,50 | 67975 | 2225 | 63466 | 2548 | 76165 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 45,68 | 25,08 | 2284 | 1254 | | 5642 | |
| 72.1 | 003-0122 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,0275 | 1,375 | 1664,00 | | 2288 | | | | |
| 72.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0131 | 0,655 | | | | | | | |
| 72.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,013104 | 0,6552 | | 3142,00 | | 2059 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013104 | 0,6552 | | 1914,00 | | 1254 | | | |
| 72.4 | 313-302-0202 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,144768 | 7,2384 | | 23,00 | | 166 | | | |
| 72.5 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,0306 | 1,53 | 41481,00 | | | | 63466 | | |
| 73 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.** | $м^2$ покрытия | 50 | | 7721,36 | 31,03 | 386068 | 1552 | 242852 | 102496 | 527649 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2833,28 | 13,82 | 141664 | 691 | | 39085 | |
| 73.1 | 003-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,4238 | 71,19 | 1990,00 | | 141668 | | | | |
| 73.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0057 | 0,285 | | | | | | | |
| 73.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,002392 | 0,1196 | | 3142,00 | | 376 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002392 | 0,1196 | | 1914,00 | | 229 | | | |
| 73.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,001664 | 0,0832 | | 7343,00 | | 611 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001664 | 0,0832 | | 3267,00 | | 272 | | | |
| 73.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001664 | 0,0832 | | 4571,00 | | 380 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001664 | 0,0832 | | 2287,00 | | 190 | | | |
| 73.6 | 343-501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,023296 | 1,1648 | | 124,00 | | 144 | | | |
| 73.7 | 313-401-0302 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 0,024232 | 1,2116 | | 33,00 | | 40 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,0014 | 0,07 | 33,00 | | | | 2 | | |
| 73.9 | 232-502-0101 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 4 | 200 | 73,00 | | | | 14600 | | |
| 73.10 | 232-504-0102 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 0,34 | 17 | 228,00 | | | | 3876 | | |
| 73.11 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,25 | 12,5 | 288,00 | | | | 3600 | | |
| **73.12** | **233-202-0102** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **$м^2$** | **1,02** | **51** | **4307,00** | | | | **219657** | | |
| **73.13** | **218-103-0201** | **Ветошь** | **кг** | **0,02** | **1** | **1117,00** | | | | **1117** | | |
| 74 | 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой. | шт. | 7 | | 140033,00 | 288,00 | 980231 | 2016 | 909552 | 49846 | 1112483 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9809,00 | 81,00 | 68663 | 567 | | 82406 | |
| 74.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4) | чел-ч | 4,83 | 33,8359 | 2287,00 | | 68663 | | | | |
| 74.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0387 | 0,2709 | | | | | | | |
| 75 | 8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2022 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м). | шт. | 7 | | 20629,00 | -- | 144403 | -- | 144403 | -- | 155955 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11552 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 150885568 | 2285656 | 95276277 | 39300540 | 205400754 |
| | | | | | | | | 53317097 | 1266913 | -- | 15214648 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 11368125 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 2672 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 1068422 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 10200000 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 769269 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 970974 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 13108368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 467 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1068422 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 138830258 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 26812065 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 53033941 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 58094531 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 6538 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 38184486 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 14160956 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 191175700 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 24310 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 53033941 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 348052 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 34322 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 281854 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 202935 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 44079 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 595066 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 281854 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 339133 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 132689 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 199793 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 143850 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 38639 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 521622 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 87 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 199793 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 205400756 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 25004 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 54584010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля** | | | | | | | | | | |
| 76 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.** *НР - 72%; СП - 8%* | $м^2$ изолируемой поверхности | 1275 | | 1925,96<br>370,79 | 39,54<br>7,66 | 2455599<br>472757 | 50414<br>9767 | 1932428 | 347412<br>224247 | 3027258 |
| 76.1 | 003-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,1674 | 213,435 | 2215,00 | | 472759 | | | | |
| 76.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,003 | 3,825 | | | | | | | |
| 76.3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,001188 | 1,5147 | | 9329,00 | | 14131 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001188 | 1,5147 | | 2287,00 | | 3464 | | | |
| 76.4 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,019548 | 24,9237 | | 919,00 | | 22905 | | | |
| 76.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000756 | 0,9639 | | 7343,00 | | 7078 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000756 | 0,9639 | | 3267,00 | | 3149 | | | |
| 76.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,00108 | 1,377 | | 4571,00 | | 6294 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00108 | 1,377 | | 2287,00 | | 3149 | | | |
| 76.7 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 1,1 | 1402,5 | 310,00 | | | | 434775 | | |
| 76.8 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 1,96 | 2499 | 279,00 | | | | 697221 | | |
| 76.9 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00025 | 0,31875 | 174912,00 | | | | 55753 | | |
| **76.10** | **217-606-0201** | **Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2** | **т** | **0,0006** | **0,765** | **973429,00** | | | | **744673** | | |
| 77 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.** *НР - 72%; СП - 8%* | $м^2$ утепляемого покрытия | 1275 | | 2232,48<br>980,16 | 83,21<br>22,62 | 2846412<br>1249704 | 106093<br>28841 | 1490615 | 920550<br>301359 | 4068321 |
| 77.1 | 003-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,4352 | 554,88 | 2252,00 | | 1249590 | | | | |
| 77.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009 | 11,475 | | | | | | | |
| 77.3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,00378 | 4,8195 | | 9329,00 | | 44961 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00378 | 4,8195 | | 2287,00 | | 11022 | | | |
| 77.4 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,019872 | 25,3368 | | 919,00 | | 23285 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,00216 | 2,754 | | 7343,00 | | 20223 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00216 | 2,754 | | 3267,00 | | 8997 | | | |
| 77.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,003024 | 3,8556 | | 4571,00 | | 17624 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003024 | 3,8556 | | 2287,00 | | 8818 | | | |
| 77.7 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 | 2562,75 | 279,00 | | | | 715007 | | |
| 77.8 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00025 | 0,31875 | 174912,00 | | | | 55753 | | |
| **77.9** | **217-606-0201** | **Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2** | **т** | **0,00058** | **0,7395** | **973429,00** | | | | **719851** | | |
| 78 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой.** | $м^2$ утепляемого покрытия | 1275 | | 2801,89 | 162,65 | 3572410 | 207379 | 1430014 | 1434732 | 5407709 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1517,66 | 45,23 | 1935017 | 57668 | | 400567 | |
| 78.1 | 003-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,6739 | 859,2225 | 2252,00 | | 1934969 | | | | |
| 78.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0179 | 22,8225 | | | | | | | |
| 78.3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,00756 | 9,639 | | 9329,00 | | 89922 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00756 | 9,639 | | 2287,00 | | 22044 | | | |
| 78.4 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,03564 | 45,441 | | 919,00 | | 41760 | | | |
| 78.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,00432 | 5,508 | | 7343,00 | | 40445 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00432 | 5,508 | | 3267,00 | | 17995 | | | |
| 78.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,006048 | 7,7112 | | 4571,00 | | 35248 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006048 | 7,7112 | | 2287,00 | | 17636 | | | |
| 78.7 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 4,02 | 5125,5 | 279,00 | | | | 1430015 | | |
| 79 | 234-101-0203 РСНБ РК 2022 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80.** | $м^3$ | 196,9875 | | 38608,00 | -- | 7605293 | -- | 7605293 | -- | 8213716 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 608423 | |
| 80 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Стропила. Установка с изготовлением.** | $м^3$ древесины в конструкции | 32,585 | | 256883,30 | 1291,86 | 8370542 | 42095 | 6886367 | 1050993 | 10175257 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 44255,94 | 541,11 | 1442080 | 17632 | | 753723 | |
| 80.1 | 002-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 23,9351 | 779,925233 | 1849,00 | | 1442082 | | | | |
| 80.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1759 | 5,7317 | | | | | | | |
| 80.3 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 4,94046 | 160,984889 | | 15,00 | | 2415 | | | |
| 80.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,141588 | 4,613645 | | 7343,00 | | 33878 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,141588 | 4,613645 | | 3267,00 | | 15073 | | | |
| 80.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,034344 | 1,119099 | | 4571,00 | | 5115 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,034344 | 1,119099 | | 2287,00 | | 2559 | | | |
| 80.6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1,110024 | 36,170132 | | 19,00 | | 687 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.7 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,16 | 5,2136 | 139879,00 | | | | 729273 | | |
| 80.8 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,06 | 1,9551 | 139879,00 | | | | 273477 | | |
| 80.9 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,83 | 27,04555 | 161836,00 | | | | 4376944 | | |
| 80.10 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 3,38 | 110,1373 | 268,00 | | | | 29517 | | |
| 80.11 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 4,38 | 142,7223 | 2173,00 | | | | 310136 | | |
| 80.12 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 7,2 | 234,612 | 836,00 | | | | 196136 | | |
| 80.13 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,038 | 1,23823 | 722747,00 | | | | 894927 | | |
| **80.14** | **236-106-0404** | **Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ** | **т** | **0,00196** | **0,063867** | **1189326,00** | | | | **75958** | | |
| 81 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Элементы каркаса из брусьев. Установка. | $м^3$ древесины в конструкции | 41,085 | | 213662,15 | 1834,39 | 8778309 | 75366 | 6856965 | 1355407 | 10944414 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 44930,70 | 889,19 | 1845978 | 36532 | | 810697 | |
| 81.1 | 002-0128 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 24,3 | 998,3655 | 1849,00 | | 1845978 | | | | |
| 81.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3888 | 15,9738 | | | | | | | |
| 81.3 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2484 | 10,205514 | | 15,00 | | 153 | | | |
| 81.4 | 343-102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,3564 | 14,642694 | | 150,00 | | 2196 | | | |
| 81.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,3888 | 15,973848 | | 4571,00 | | 73016 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3888 | 15,973848 | | 2287,00 | | 36532 | | | |
| 81.6 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,93 | 38,20905 | 139879,00 | | | | 5344644 | | |
| 81.7 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,12 | 4,9302 | 161836,00 | | | | 797884 | | |
| 81.8 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,01 | 0,41085 | 82243,00 | | | | 33790 | | |
| 81.9 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 1,45 | 59,57325 | 268,00 | | | | 15966 | | |
| 81.10 | 261-107-0765 | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,105999 | 106532,00 | | | | 11292 | | |
| 81.11 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 7,5 | 308,1375 | 1010,00 | | | | 311219 | | |
| 81.12 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 3 | 123,255 | 836,00 | | | | 103041 | | |
| 81.13 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,0031 | 0,127363 | 722747,00 | | | | 92052 | | |
| **81.14** | **236-106-0404** | **Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ** | **т** | **0,00301** | **0,123666** | **1189326,00** | | | | **147079** | | |
| 82 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита. | $м^3$ древесины в конструкции | 73,67 | | 13107,05 | 98,89 | 965596 | 7285 | 837171 | 89729 | 1139750 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1644,36 | 47,28 | 121140 | 3483 | | 84426 | |
| 82.1 | 002-0131 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,8424 | 62,059608 | 1952,00 | | 121140 | | | | |
| 82.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0184 | 1,3555 | | | | | | | |
| 82.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0054 | 0,397818 | | 7343,00 | | 2921 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0054 | 0,397818 | | 3267,00 | | 1300 | | | |
| 82.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,01296 | 0,954763 | | 4571,00 | | 4364 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01296 | 0,954763 | | 2287,00 | | 2184 | | | |
| 82.5 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,023 | 1,69441 | 33,00 | | | | 56 | | |
| **82.6** | **217-701-0117** | **Сульфат аммония** | **т** | **0,0017** | **0,125239** | **121212,00** | | | | **15180** | | |
| **82.7** | **217-701-0118** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | **т** | **0,0067** | **0,493589** | **1649038,00** | | | | **813947** | | |
| **82.8** | **217-701-0215** | **Контакт Петрова керосиновый** | **т** | **0,001** | **0,07367** | **108426,00** | | | | **7988** | | |
| 83 | 1110-0114-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Устройство обрешетки толщиной 32 мм. Устройство по фермам. | $м^2$ покрытия | 1670 | | 1354,75 | 81,29 | 2262433 | 135755 | 1308345 | 634299 | 3128478 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 490,02 | 37,51 | 818333 | 62642 | | 231746 | |
| 83.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,2462 | 411,154 | 1990,00 | | 818196 | | | | |
| 83.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0131 | 21,877 | | | | | | | |
| 83.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,007776 | 12,98592 | | 7343,00 | | 95356 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007776 | 12,98592 | | 3267,00 | | 42425 | | | |
| 83.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,005292 | 8,83764 | | 4571,00 | | 40397 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005292 | 8,83764 | | 2287,00 | | 20212 | | | |
| 83.5 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,112 | 187,04 | 836,00 | | | | 156365 | | |
| **83.6** | **236-106-0404** | **Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ** | **т** | **0,00058** | **0,9686** | **1189326,00** | | | | **1151981** | | |
| 84 | 215-204-0403 РСНБ РК 2022 | Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. | $м^3$ | 16,48 | | 165495,00 | -- | 2727358 | -- | 2727358 | -- | 2945547 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 218189 | |
| 85 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. | $м^2$ обработанной поверхности | 1670 | | 457,83 | 4,59 | 764576 | 7665 | 652820 | 77572 | 909515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 62,33 | 2,19 | 104091 | 3657 | | 67368 | |
| 85.1 | 002-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,0313 | 52,271 | 1990,00 | | 104019 | | | | |
| 85.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 1,503 | | | | | | | |
| 85.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000248 | 0,414828 | | 7343,00 | | 3046 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000248 | 0,414828 | | 3267,00 | | 1355 | | | |
| 85.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000605 | 1,010016 | | 4571,00 | | 4617 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000605 | 1,010016 | | 2287,00 | | 2310 | | | |
| 85.5 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,00079 | 1,3193 | 33,00 | | | | 44 | | |
| **85.6** | **217-701-0117** | **Сульфат аммония** | **т** | **0,00006** | **0,1002** | **121212,00** | | | | **12145** | | |
| **85.7** | **217-701-0118** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный** | **т** | **0,00023** | **0,3841** | **1649038,00** | | | | **633395** | | |
| **85.8** | **217-701-0215** | **Контакт Петрова керосиновый** | **т** | **0,00004** | **0,0668** | **108426,00** | | | | **7243** | | |
| 86 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой. | $м^2$ изолируемой поверхности | 1670 | | 649,70 | 20,04 | 1084999 | 33466 | 802436 | 186222 | 1372924 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 149,16 | 5,72 | 249097 | 9552 | | 101703 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 | 003-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,075 | 125,25 | 1990,00 | | 249248 | | | | |
| 86.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0023 | 3,841 | | | | | | | |
| 86.3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,000864 | 1,44288 | | 9329,00 | | 13461 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000864 | 1,44288 | | 2287,00 | | 3300 | | | |
| 86.4 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,004428 | 7,39476 | | 919,00 | | 6796 | | | |
| 86.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,00054 | 0,9018 | | 7343,00 | | 6622 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00054 | 0,9018 | | 3267,00 | | 2946 | | | |
| 86.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000864 | 1,44288 | | 4571,00 | | 6595 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000864 | 1,44288 | | 2287,00 | | 3300 | | | |
| 86.7 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 1,1 | 1837 | 310,00 | | | | 569470 | | |
| 86.8 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 0,5 | 835 | 279,00 | | | | 232965 | | |
| **87** | **1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.** | **$м^2$ кровли** | **1670** | | **7822,09** | **34,20** | **13062890** | **57114** | **10896633** | **1536266** | **15767088** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1262,96** | **14,71** | **2109143** | **24566** | | **1167931** | |
| 87.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,6116 | 1021,372 | 2065,00 | | 2109133 | | | | |
| 87.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0049 | 8,183 | | | | | | | |
| 87.3 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,031752 | 53,02584 | | 15,00 | | 795 | | | |
| 87.4 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0702 | 117,234 | | 19,00 | | 2227 | | | |
| 87.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,003672 | 6,13224 | | 7343,00 | | 45029 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003672 | 6,13224 | | 3267,00 | | 20034 | | | |
| 87.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001188 | 1,98396 | | 4571,00 | | 9069 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001188 | 1,98396 | | 2287,00 | | 4537 | | | |
| **87.7** | **224-103-0906** | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм** | **$м^2$** | **1,15** | **1920,5** | **5586,00** | | | | **10727913** | | |
| 87.8 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 33,4 | 1282,00 | | | | 42819 | | |
| 87.9 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,0426 | 71,142 | 1415,00 | | | | 100666 | | |
| 87.10 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,007575 | 12,65025 | 1995,00 | | | | 25237 | | |
| **88** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.** | **т стальных элементов** | **2,9** | | **1236751,23** | **10891,13** | **3586579** | **31585** | **3225468** | **242571** | **4135482** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **113629,82** | **2544,06** | **329526** | **7378** | | **306332** | |
| 88.1 | 002-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 46,116 | 133,7364 | 2464,00 | | 329526 | | | | |
| 88.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,1124 | 3,226 | | | | | | | |
| 88.3 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 22,95 | 66,555 | | 253,00 | | 16838 | | | |
| 88.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,1124 | 3,22596 | | 4571,00 | | 14746 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,1124 | 3,22596 | | 2287,00 | | 7378 | | | |
| 88.5 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 | 2,9 | 1101240,00 | | | | 3193596 | | |
| 88.6 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,116 | 274757,00 | | | | 31872 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **89** | **1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Карниз. Устройство карнизов.** | **$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | **214** | | **8725,21** | **44,66** | **1867195** | **9557** | **1225058** | **458882** | **2512163** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2955,98** | **22,23** | **632580** | **4757** | | **186086** | |
| 89.1 | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1,5444 | 330,5016 | 1914,00 | | 632580 | | | | |
| 89.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0097 | 2,0758 | | | | | | | |
| 89.3 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,015444 | 3,305016 | | 15,00 | | 50 | | | |
| 89.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,00972 | 2,08008 | | 4571,00 | | 9508 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00972 | 2,08008 | | 2287,00 | | 4757 | | | |
| 89.5 | 215-204-0202 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,0058 | 1,2412 | 161836,00 | | | | 200871 | | |
| 89.6 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,0092 | 1,9688 | 161836,00 | | | | 318623 | | |
| 89.7 | 215-204-2301 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 0,0106 | 2,2684 | 308201,00 | | | | 699123 | | |
| 89.8 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,036 | 7,704 | 836,00 | | | | 6441 | | |
| **90** | **1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2** | **Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза.** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **214** | | **2981,78** | **8,26** | **638101** | **1768** | **138573** | **359034** | **1076906** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2325,98** | **4,20** | **497760** | **899** | | **79771** | |
| 90.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1,1066 | 236,8124 | 2102,00 | | 497780 | | | | |
| 90.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0019 | 0,4066 | | | | | | | |
| 90.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,000208 | 0,044512 | | 3142,00 | | 140 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000208 | 0,044512 | | 1914,00 | | 85 | | | |
| 90.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001664 | 0,356096 | | 4571,00 | | 1628 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001664 | 0,356096 | | 2287,00 | | 814 | | | |
| 90.5 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,000048 | 0,010272 | 8810,00 | | | | 90 | | |
| 90.6 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,182 | 38,948 | 692,00 | | | | 26952 | | |
| **90.7** | **261-201-0342** | **Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90** | **кг** | **0,76** | **162,64** | **116,00** | | | | **18866** | | |
| 90.8 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,516 | 110,424 | 692,00 | | | | 76413 | | |
| **90.9** | **218-103-0201** | **Ветошь** | **кг** | **0,0062** | **1,3268** | **1117,00** | | | | **1482** | | |
| **90.10** | **218-103-0203** | **Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** | **$м^2$** | **0,0168** | **3,5952** | **4108,00** | | | | **14769** | | |
| **91** | **1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов.** | **м желоба** | **239** | | **4508,31** | **6,34** | **1077486** | **1515** | **724440** | **253526** | **1437494** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1470,84** | **2,47** | **351531** | **590** | | **106482** | |
| 91.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,6997 | 167,2283 | 2102,00 | | 351514 | | | | |
| 91.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,2629 | | | | | | | |
| 91.3 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,052704 | 12,596256 | | 19,00 | | 239 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,00108 | 0,25812 | | 4571,00 | | 1180 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00108 | 0,25812 | | 2287,00 | | 590 | | | |
| 91.5 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,021384 | 5,110776 | | 19,00 | | 97 | | | |
| 91.6 | 224-204-0101 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 1 | 239 | 1067,00 | | | | 255013 | | |
| 91.7 | 224-204-0107 | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм | шт. | 0,04 | 9,56 | 1913,00 | | | | 18288 | | |
| 91.8 | 224-204-0109 | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм | шт. | 0,2 | 47,8 | 641,00 | | | | 30640 | | |
| 91.9 | 224-204-0110 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 0,3 | 71,7 | 1236,00 | | | | 88621 | | |
| 91.10 | 224-204-0111 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 2,3 | 549,7 | 421,00 | | | | 231424 | | |
| 91.11 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,332 | 79,348 | 1266,00 | | | | 100455 | | |
| **92** | **1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы.** | **м водосточной трубы** | **115** | | **3024,30** | **6,41** | **347795** | **737** | **273123** | **53458** | **433353** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **642,91** | **2,72** | **73935** | **313** | | **32100** | |
| 92.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,3059 | 35,1785 | 2102,00 | | 73945 | | | | |
| 92.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,138 | | | | | | | |
| 92.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001188 | 0,13662 | | 4571,00 | | 624 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001188 | 0,13662 | | 2287,00 | | 312 | | | |
| 92.4 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,051408 | 5,91192 | | 19,00 | | 112 | | | |
| 92.5 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,138 | 15,87 | 1609,00 | | | | 25535 | | |
| 92.6 | 224-204-0102 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 1 | 115 | 1257,00 | | | | 144555 | | |
| 92.7 | 224-204-0103 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 0,3 | 34,5 | 1446,00 | | | | 49887 | | |
| 92.8 | 224-204-0104 | Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 0,14 | 16,1 | 751,00 | | | | 12091 | | |
| 92.9 | 224-204-0112 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 0,6 | 69 | 595,00 | | | | 41055 | | |
| **93** | **1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство.** | **м снегозадержателя** | **239** | | **522,40** | **5,80** | **124854** | **1386** | **5949** | **84900** | **226534** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **491,71** | **1,66** | **117519** | **397** | | **16780** | |
| 93.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,2339 | 55,9021 | 2102,00 | | 117506 | | | | |
| 93.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,1195 | | | | | | | |
| 93.3 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,112536 | 26,896104 | | 19,00 | | 511 | | | |
| 93.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000432 | 0,103248 | | 7343,00 | | 758 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000432 | 0,103248 | | 3267,00 | | 337 | | | |
| 93.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000108 | 0,025812 | | 4571,00 | | 118 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000108 | 0,025812 | | 2287,00 | | 59 | | | |
| 93.6 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,01759 | 4,20401 | 1415,00 | | | | 5949 | | |
| **94** | **224-105-0114 РСНБ РК 2022** | **Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.** | **м** | **239** | | **1209,00** | **--** | **288951** | **--** | **288951** | **--** | **312067** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23116** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Кровли. Ограждение перилами. | м ограждения | 239 | | 3436,90 | 38,93 | 821419 | 9304 | 781246 | 24254 | 913326 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 129,16 | 11,79 | 30869 | 2818 | | 67654 | |
| 95.1 | 003-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,0637 | 15,2243 | 2027,00 | | 30860 | | | | |
| 95.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 1,0994 | | | | | | | |
| 95.3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,001944 | 0,464616 | | 9329,00 | | 4334 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001944 | 0,464616 | | 2287,00 | | 1063 | | | |
| 95.4 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,020412 | 4,878468 | | 253,00 | | 1234 | | | |
| 95.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,001188 | 0,283932 | | 7343,00 | | 2085 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001188 | 0,283932 | | 3267,00 | | 928 | | | |
| 95.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001512 | 0,361368 | | 4571,00 | | 1652 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001512 | 0,361368 | | 2287,00 | | 826 | | | |
| 95.7 | 222-504-0101 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,003 | 0,717 | 1083405,00 | | | | 776801 | | |
| 95.8 | 261-107-0747 | Резина прессованная | кг | 0,0052 | 1,2428 | 1505,00 | | | | 1870 | | |
| **95.9** | **217-301-0107** | **Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм** | **кг** | **0,005** | **1,195** | **2154,00** | | | | **2574** | | |
| 96 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. | $м^2$ | 20,793 | | 253,60 | 4,92 | 5273 | 103 | 3234 | 1408 | 7216 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 93,12 | 0,95 | 1936 | 20 | | 535 | |
| 96.1 | 003-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,0443 | 0,92113 | 2102,00 | | 1936 | | | | |
| 96.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0083 | | | | | | | |
| 96.3 | 314-502-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,000208 | 0,004325 | | 32,00 | | 0 | | | |
| 96.4 | 314-503-0601 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 0,000208 | 0,004325 | | 7528,00 | | 33 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000208 | 0,004325 | | 2287,00 | | 10 | | | |
| 96.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000208 | 0,004325 | | 4571,00 | | 20 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000208 | 0,004325 | | 2287,00 | | 10 | | | |
| 96.6 | 313-402-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,01352 | 0,281121 | | 177,00 | | 50 | | | |
| 96.7 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000582 | 612933,00 | | | | 357 | | |
| 96.8 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,003743 | 768895,00 | | | | 2878 | | |
| 97 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Окна слуховые. Устройство. | слуховое окно | 4 | | 49103,33 | 1417,98 | 196413 | 5672 | 140469 | 38096 | 253270 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 12568,09 | 659,82 | 50272 | 2639 | | 18761 | |
| 97.1 | 002-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 6,5664 | 26,2656 | 1914,00 | | 50272 | | | | |
| 97.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2376 | 0,9504 | | | | | | | |
| 97.3 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,1728 | 0,6912 | | 15,00 | | 10 | | | |
| 97.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,1188 | 0,4752 | | 7343,00 | | 3489 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1188 | 0,4752 | | 3267,00 | | 1552 | | | |
| 97.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,1188 | 0,4752 | | 4571,00 | | 2172 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1188 | 0,4752 | | 2287,00 | | 1087 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.6 | 215-101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,06 | 0,24 | 124461,00 | | | | 29871 | | |
| 97.7 | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,06 | 0,24 | 165495,00 | | | | 39719 | | |
| 97.8 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,1 | 0,4 | 165495,00 | | | | 66198 | | |
| 97.9 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,4 | 5,6 | 836,00 | | | | 4682 | | |
| 98 | 223-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.** | $м^2$ | 2 | | 43499,00 | -- | 86998 | -- | 86998 | -- | 93958 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6960 | |
| 99 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.** | $м^2$ кровли | 45 | | 7822,09 | 34,20 | 351994 | 1539 | 293622 | 41396 | 424862 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1262,96 | 14,71 | 56833 | 662 | | 31471 | |
| 99.1 | 003-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 0,6116 | 27,522 | 2065,00 | | 56833 | | | | |
| 99.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0049 | 0,2205 | | | | | | | |
| 99.3 | 343-102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,031752 | 1,42884 | | 15,00 | | 21 | | | |
| 99.4 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0702 | 3,159 | | 19,00 | | 60 | | | |
| 99.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,003672 | 0,16524 | | 7343,00 | | 1213 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003672 | 0,16524 | | 3267,00 | | 540 | | | |
| 99.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001188 | 0,05346 | | 4571,00 | | 244 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001188 | 0,05346 | | 2287,00 | | 122 | | | |
| **99.7** | **224-103-0906** | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм** | **$м^2$** | **1,15** | **51,75** | **5586,00** | | | | **289076** | | |
| 99.8 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 0,9 | 1282,00 | | | | 1154 | | |
| 99.9 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,0426 | 1,917 | 1415,00 | | | | 2713 | | |
| 99.10 | 261-107-0996 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,007575 | 0,340875 | 1995,00 | | | | 680 | | |
| 100 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.** | т стальных элементов | 0,188 | | 1236751,23 | 10891,13 | 232509 | 2047 | 209100 | 15725 | 268093 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 113629,82 | 2544,06 | 21362 | 478 | | 19859 | |
| 100.1 | 002-0144 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 46,116 | 8,669808 | 2464,00 | | 21362 | | | | |
| 100.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,1124 | 0,2091 | | | | | | | |
| 100.3 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 22,95 | 4,3146 | | 253,00 | | 1092 | | | |
| 100.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,1124 | 0,209131 | | 4571,00 | | 956 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,1124 | 0,209131 | | 2287,00 | | 478 | | | |
| 100.5 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 | 0,188 | 1101240,00 | | | | 207033 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.6 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,00752 | 274757,00 | | | | 2066 | | |
| | | **Вентиляционный канал** | | | | | | | | | | |
| **101** | **1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.** | **$м^3$ кладки** | **10** | | **56480,31** | **3627,12** | **564803** | **36271** | **411707** | **90516** | **707745** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **11682,47** | **889,19** | **116825** | **8892** | | **52426** | |
| 101.1 | 002-0127 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 6,426 | 64,26 | 1818,00 | | 116825 | | | | |
| 101.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3888 | 3,888 | | | | | | | |
| 101.3 | 314-101-0103 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0,3888 | 3,888 | | 9329,00 | | 36271 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3888 | 3,888 | | 2287,00 | | 8892 | | | |
| 101.4 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,24 | 2,4 | 35707,00 | | | | 85697 | | |
| 101.5 | 213-101-0302 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 0,4 | 4 | 77343,00 | | | | 309372 | | |
| 101.6 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 0,046 | 0,46 | 33,00 | | | | 15 | | |
| 101.7 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,0023 | 0,023 | 722747,00 | | | | 16623 | | |
| **102** | **1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.** | **$м^2$ поверхности воздуховодов** | **220,5** | | **9787,31** | **68,09** | **2158102** | **15014** | **1467465** | **491190** | **2861235** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **3064,05** | **29,86** | **675623** | **6584** | | **211942** | |
| 102.1 | 004-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,5397 | 339,50385 | 1990,00 | | 675613 | | | | |
| 102.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 2,4476 | | | | | | | |
| 102.3 | 314-502-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,004259 | 0,939065 | | 69,00 | | 65 | | | |
| 102.4 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,01769 | 3,900733 | | 253,00 | | 987 | | | |
| 102.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,004477 | 0,987223 | | 7343,00 | | 7249 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004477 | 0,987223 | | 3267,00 | | 3225 | | | |
| 102.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,006661 | 1,468795 | | 4571,00 | | 6714 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006661 | 1,468795 | | 2287,00 | | 3359 | | | |
| 102.7 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00015 | 0,033075 | 1528659,00 | | | | 50560 | | |
| 102.8 | 217-504-0101 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,000009 | 0,001962 | 3027202,00 | | | | 5941 | | |
| 102.9 | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 17,64 | 589,00 | | | | 10390 | | |
| 102.10 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 1 | 220,5 | 6319,00 | | | | 1393340 | | |
| 102.11 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0,0041 | 0,90405 | 2529,00 | | | | 2286 | | |
| 102.12 | 261-105-0302 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,0501 | 11,04705 | 448,00 | | | | 4949 | | |
| **103** | **1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.** | **зонт** | **7** | | **3844,48** | **71,88** | **26911** | **503** | **20519** | **4366** | **33779** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **841,28** | **24,97** | **5889** | **175** | | **2502** | |
| 103.1 | 004-0136 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,3931 | 2,7517 | 2140,00 | | 5889 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0104 | 0,0763 | | | | | | | |
| 103.3 | 314-502-0205 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,09828 | 0,68796 | | 83,00 | | 57 | | | |
| 103.4 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0546 | 0,3822 | | 253,00 | | 97 | | | |
| 103.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,01092 | 0,07644 | | 4571,00 | | 349 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01092 | 0,07644 | | 2287,00 | | 175 | | | |
| 103.6 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00018 | 0,00126 | 1528659,00 | | | | 1926 | | |
| 103.7 | 261-302-0162 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 1 | 7 | 2555,00 | | | | 17885 | | |
| 103.8 | 217-301-0106 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0,04 | 0,28 | 2529,00 | | | | 708 | | |
| 104 | 1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Канал вентиляционный. Прочистка.** | м канала | 929 | | 388,99 | 0,33 | 361372 | 307 | 8602 | 253905 | 664495 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 379,40 | 0,20 | 352463 | 186 | | 49218 | |
| 104.1 | 009-0130 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 0,1982 | 184,1278 | 1914,00 | | 352421 | | | | |
| 104.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0929 | | | | | | | |
| 104.3 | 314-504-0501 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0,000106 | 0,098474 | | 3142,00 | | 309 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000106 | 0,098474 | | 1914,00 | | 188 | | | |
| 104.4 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,0004 | 0,3716 | 23071,00 | | | | 8573 | | |
| 104.5 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 0,00017 | 0,15793 | 193,00 | | | | 30 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **67233172** | **839940** | **52730969** | **10046409** | **83461955** |
| | | | | | | | | **13662263** | **291128** | **--** | **6182374** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **65048159** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **40534388** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **13265120** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **10708600** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **9550853** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **5967930** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **80566942** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **6471** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **13265120** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **2185013** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **1487984** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **688271** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | **33192** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **495556** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **214444** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **2895013** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **345** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **688271** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **83461955** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **6816** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **13953391** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение** | | | | | | | | | | |
| 105 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | **Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене.** | шкаф | 1 | | 10121,10 | 184,51 | 10121 | 185 | 3684 | 4560 | 15856 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6251,77 | 81,58 | 6252 | 82 | | 1174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,8225 | 2,8225 | 2215,00 | | 6252 | | | | |
| 105.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,0294 | | | | | | | |
| 105.3 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | | 15,00 | | 4 | | | |
| 105.4 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0216 | 0,0216 | | 253,00 | | 5 | | | |
| 105.5 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,014688 | 0,014688 | | 7343,00 | | 108 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014688 | 0,014688 | | 3267,00 | | 48 | | | |
| 105.6 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,014688 | 0,014688 | | 4571,00 | | 67 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014688 | 0,014688 | | 2287,00 | | 34 | | | |
| 105.7 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0004 | 0,0004 | 1528659,00 | | | | 611 | | |
| 105.8 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 594,00 | | | | 24 | | |
| 105.9 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1464,00 | | | | 1464 | | |
| 105.10 | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 0,0002 | 604794,00 | | | | 121 | | |
| 105.11 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | 0,58 | 506,00 | | | | 293 | | |
| 105.12 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,1 | 0,1 | 1092,00 | | | | 109 | | |
| 105.13 | 214-201-0101 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,002 | 0,002 | 508496,00 | | | | 1017 | | |
| **105.14** | **247-216-1101** | **Изолента прорезиненная на ХБ основе** | **кг** | **0,016** | **0,016** | **2773,00** | | | | **44** | | |
| 106 | 247-201-0117 РСНБ РК 2022 | **Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54.** | **шт.** | 1 | | 11489,00 | -- | 11489 | -- | 11489 | -- | 12408 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 919 | |
| 107 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.** | **шт.** | 7 | | 5210,89 | 35,50 | 36476 | 249 | 19517 | 12031 | 52388 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2387,12 | -- | 16710 | -- | | 3881 | |
| 107.1 | 004-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,06 | 7,42 | 2252,00 | | 16710 | | | | |
| 107.2 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0424 | 0,2968 | | 15,00 | | 4 | | | |
| 107.3 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1378 | 0,9646 | | 253,00 | | 244 | | | |
| 107.4 | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,001 | 0,007 | 1054349,00 | | | | 7380 | | |
| 107.5 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000049 | 0,000343 | 1528659,00 | | | | 524 | | |
| 107.6 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,098 | 594,00 | | | | 58 | | |
| 107.7 | 261-107-0914 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,042 | 939,00 | | | | 39 | | |
| 107.8 | 261-107-0450 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | 0,007 | 401,00 | | | | 3 | | |
| 107.9 | 261-107-0458 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,007 | 1416,00 | | | | 10 | | |
| 107.10 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 7 | 1464,00 | | | | 10248 | | |
| 107.11 | 261-201-0361 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,006 | 0,042 | 246,00 | | | | 10 | | |
| 107.12 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,07 | 0,49 | 1137,00 | | | | 557 | | |
| 107.13 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,14 | 1438,00 | | | | 201 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.14 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,000036 | 0,000252 | 768895,00 | | | | 194 | | |
| **107.15** | **247-216-1102** | **Изолента ПВХ** | **кг** | **0,012** | **0,084** | **3479,00** | | | | **292** | | |
| 108 | 247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С". | шт. | 7 | | 542,00 | -- | 3794 | -- | 3794 | -- | 4098 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 304 | |
| 109 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании. | шт. | 1 | | 2357,52 | 126,29 | 2358 | 126 | 41 | 1620 | 4296 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2191,15 | 58,87 | 2191 | 59 | | 318 | |
| 109.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,9222 | 0,9222 | 2376,00 | | 2191 | | | | |
| 109.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0212 | 0,0212 | | | | | | | |
| 109.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0106 | 0,0106 | | 7343,00 | | 78 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0106 | 0,0106 | | 3267,00 | | 35 | | | |
| 109.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0106 | 0,0106 | | 4571,00 | | 48 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0106 | 0,0106 | | 2287,00 | | 24 | | | |
| 109.5 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,03 | 0,03 | 1336,00 | | | | 40 | | |
| 110 | 247-301-0212 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1. | шт. | 1 | | 23495,00 | -- | 23495 | -- | 23495 | -- | 25375 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1880 | |
| 111 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка. | шт. | 1 | | 2624,69 | -- | 2625 | -- | 31 | 1868 | 4852 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2594,12 | -- | 2594 | -- | | 359 | |
| 111.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,0918 | 1,0918 | 2376,00 | | 2594 | | | | |
| 111.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00002 | 0,00002 | 1528659,00 | | | | 31 | | |
| 112 | 247-208-0201 РСНБ РК 2022 | Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4. | шт. | 1 | | 8718,00 | -- | 8718 | -- | 8718 | -- | 9415 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 697 | |
| 113 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами. | м | 3312 | | 650,40 | 3,52 | 2154125 | 11658 | 165766 | 1424624 | 3865038 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 596,83 | 0,58 | 1976701 | 1921 | | 286289 | |
| 113.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,2839 | 940,2768 | 2102,00 | | 1976462 | | | | |
| 113.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,6624 | | | | | | | |
| 113.3 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,04158 | 137,71296 | | 19,00 | | 2617 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000108 | 0,357696 | | 7343,00 | | 2627 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000108 | 0,357696 | | 3267,00 | | 1169 | | | |
| 113.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000097 | 0,321926 | | 4571,00 | | 1472 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000097 | 0,321926 | | 2287,00 | | 736 | | | |
| 113.6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,078732 | 260,760384 | | 19,00 | | 4954 | | | |
| 113.7 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,12 | 397,44 | 300,00 | | | | 119232 | | |
| 113.8 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,004 | 13,248 | 1800,00 | | | | 23846 | | |
| 113.9 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,0021 | 6,9552 | 1150,00 | | | | 7998 | | |
| **113.10** | **247-216-1101** | **Изолента прорезиненная на ХБ основе** | **кг** | **0,0016** | **5,2992** | **2773,00** | | | | **14695** | | |
| 114 | 243-106-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66. | км | 0,13081 | | 480684,00 | -- | 62878 | -- | 62878 | -- | 67908 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5030 | |
| 115 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66. | км | 3,28055 | | 309939,00 | -- | 1016770 | -- | 1016770 | -- | 1098112 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 81342 | |
| 116 | 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами. | м | 1270 | | 650,40 | 3,52 | 826008 | 4471 | 63563 | 546278 | 1482065 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 596,83 | 0,58 | 757974 | 737 | | 109779 | |
| 116.1 | 004-0135 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,2839 | 360,553 | 2102,00 | | 757882 | | | | |
| 116.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,254 | | | | | | | |
| 116.3 | 343-302-0301 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,04158 | 52,8066 | | 19,00 | | 1003 | | | |
| 116.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,000108 | 0,13716 | | 7343,00 | | 1007 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000108 | 0,13716 | | 3267,00 | | 448 | | | |
| 116.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000097 | 0,123444 | | 4571,00 | | 564 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000097 | 0,123444 | | 2287,00 | | 282 | | | |
| 116.6 | 343-302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,078732 | 99,98964 | | 19,00 | | 1900 | | | |
| 116.7 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,12 | 152,4 | 300,00 | | | | 45720 | | |
| 116.8 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,004 | 5,08 | 1800,00 | | | | 9144 | | |
| 116.9 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,0021 | 2,667 | 1150,00 | | | | 3067 | | |
| **116.10** | **247-216-1101** | **Изолента прорезиненная на ХБ основе** | **кг** | **0,0016** | **2,032** | **2773,00** | | | | **5635** | | |
| 117 | Прайс лист | Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м). | м | 1270 | | 2458,93 | -- | 3122841 | -- | 3122841 | -- | 3372663 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 249822 | |
| 118 | Прайс лист | Крепеж-клипса MC-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт). | пачка | 262 | | 3205,71 | -- | 839896 | -- | 839896 | -- | 907089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 67193 | |
| 119 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Светильник. Установка на кронштейнах.** | шт. | 14 | | 7614,32 | 1509,23 | 106600 | 21129 | 32581 | 49907 | 169027 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3777,84 | 1173,20 | 52890 | 16425 | | 12521 | |
| 119.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1,59 | 22,26 | 2376,00 | | 52890 | | | | |
| 119.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5951 | 8,3314 | | | | | | | |
| 119.3 | 314-504-0201 | Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м | маш.-ч | 0,55544 | 7,77616 | | 2292,00 | | 17823 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,55544 | 7,77616 | | 1914,00 | | 14884 | | | |
| 119.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,019822 | 0,277508 | | 7343,00 | | 2038 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019822 | 0,277508 | | 3267,00 | | 907 | | | |
| 119.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,019822 | 0,277508 | | 4571,00 | | 1268 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019822 | 0,277508 | | 2287,00 | | 635 | | | |
| 119.6 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000441 | 23071,00 | | | | 10 | | |
| 119.7 | 261-107-0783 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,0309 | 0,4326 | 492,00 | | | | 213 | | |
| 119.8 | 261-107-0808 | Хомутик | шт. | 2,04 | 28,56 | 1133,00 | | | | 32358 | | |
| 120 | 247-105-0605 РСНБ РК 2022 | **Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65.** | шт. | 14 | | 84355,00 | -- | 1180970 | -- | 1180970 | -- | 1275448 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 94478 | |
| 121 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников.** | шт. | 14 | | 17169,61 | 7775,27 | 240375 | 108854 | 13562 | 124969 | 394572 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8425,63 | 3972,14 | 117959 | 55610 | | 29228 | |
| 121.1 | 004-0141 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3,6146 | 50,6044 | 2331,00 | | 117959 | | | | |
| 121.2 | 099-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,4522 | 20,3308 | | | | | | | |
| 121.3 | 314-504-1201 | Вышки телескопические, высота подъёма 25 м | маш.-ч | 1,4098 | 19,7372 | | 5336,00 | | 105318 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,4098 | 19,7372 | | 2734,00 | | 53962 | | | |
| 121.4 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0212 | 0,2968 | | 7343,00 | | 2179 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0212 | 0,2968 | | 3267,00 | | 970 | | | |
| 121.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0212 | 0,2968 | | 4571,00 | | 1357 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0212 | 0,2968 | | 2287,00 | | 679 | | | |
| 121.6 | 214-209-0209 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 0,6 | 8,4 | 719,00 | | | | 6040 | | |
| 121.7 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0001 | 0,0014 | 1528659,00 | | | | 2140 | | |
| 121.8 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0005 | 0,007 | 768895,00 | | | | 5382 | | |
| 122 | 247-306-0304 РСНБ РК 2022 | **Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм.** | шт. | 14 | | 8957,00 | -- | 125398 | -- | 125398 | -- | 135430 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10032 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 9774937 | 146672 | 6694994 | 2165857 | 12896040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2933271 | 74834 | -- | 955246 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4351171 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 65733 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 264438 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3962737 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 190395 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 363322 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4904888 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 110 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 264438 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5423766 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 233015 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2743667 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2433512 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1975462 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 591924 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7991152 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1305 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2743667 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12896040 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1415 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3008105 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 301758751 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 69912631 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3272268 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1632875 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 154702248 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 6538 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 51512806 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 22352268 | |

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №48 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3

Объект номер - 2-1

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Приложение к смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Общестроительные работы

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2023

тенге

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу / обоснование | Отпускная цена на единицу / обоснование | Транспортные расходы на единицу / всего | Стоимость (Всего) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ** | | | | | | |
| 1 | 20173Т | 003-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 7914,3372 | 2287<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 18100089 |
| 2 | 20093Т | 002-0131 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 3529,183608 | 1952<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6888966 |
| 3 | 20547Т | 009-0147 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 2534,301 | 2597<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6581580 |
| 4 | 20170Т | 003-0137 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2855,6944 | 2177<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6216847 |
| 5 | 20167Т | 003-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 2138,0682 | 2065<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4415111 |
| 6 | 20169Т | 003-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1899,08262 | 2140<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4064037 |
| 7 | 20165Т | 003-0132 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1770,8674 | 1990<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3524026 |
| 8 | 20090Т | 002-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 1778,290734 | 1849<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3288060 |
| 9 | 20172Т | 003-0139 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 1414,1025 | 2252 | - | - | 3184559 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 10 | 20531Т | 009-0131 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 1574,6346 | 1952 | - | - | 3073687 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 11 | 20239Т | 004-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1300,8298 | 2102 | - | - | 2734344 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 12 | 20094Т | 002-0132 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 691,117194 | 1990 | - | - | 1375323 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 13 | 20168Т | 003-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 549,2674983 | 2102 | - | - | 1154560 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 14 | 20457Т | 007-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 448,6636 | 2287 | - | - | 1026094 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 15 | 20092Т | 002-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 370,2996 | 1914 | - | - | 708753 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 16 | 20236Т | 004-0132 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 339,50385 | 1990 | - | - | 675613 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 17 | 20171Т | 003-0138 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 213,435 | 2215 | - | - | 472759 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 18 | 20528Т | 009-0128 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 214,8408 | 1849 | - | - | 397241 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 19 | 20530Т | 009-0130 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 184,1278 | 1914 | - | - | 352421 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 20 | 20106Т | 002-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 142,406208 | 2464 | - | - | 350889 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 21 | 20238Т | 004-0134 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 104,576 | 2065 | - | - | 215949 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 22 | 20244Т | 004-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 84,448 | 2287 | - | - | 193133 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20385Т | 006-0139<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб | чел.-ч | 82,044 | 2252<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 184763 |
| 24 | 20245Т | 004-0141<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 50,6044 | 2331<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 117959 |
| 25 | 20089Т | 002-0127<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 64,26 | 1818<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 116825 |
| 26 | 20082Т | 002-0120<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 52,488 | 1602<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 84086 |
| 27 | 20100Т | 002-0138<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 35,856 | 2215<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 79421 |
| 28 | 20246Т | 004-0142<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 24,274 | 2376<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57675 |
| 29 | 20240Т | 004-0136<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 25,1197 | 2140<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 53756 |
| 30 | 20087Т | 002-0125<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 23,868 | 1756<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 41912 |
| 31 | 20155Т | 003-0122<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 19,885 | 1664<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 33089 |
| 32 | 20166Т | 003-0133<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные | чел.-ч | 15,2243 | 2027<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 30860 |
| 33 | 20021Т | 001-0130<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 12,537 | 1914<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23996 |
| 34 | 20243Т | 004-0139<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 7,42 | 2252<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 16710 |
| 35 | 20242Т | 004-0138<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 2,8225 | 2215<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6252 |
| 36 | 20001Т | 001-0110<br>РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 1,0494 | 1341 | - | - | 1407 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 37 | 20011Т | 001-0120 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 0,0756 | 1602 | - | - | 121 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего затраты труда по специальностям (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **69912631** |
| | | | **Затраты труда рабочих** | **чел.-ч** | **32469,6055** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | | |
| 38 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 734,2652731 | 2223,05 | - | - | (1632308) |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| | | | **Всего трудовые ресурсы (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **69912631** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| | | | | | | **Эксплуатация машин** | | **Зарплата машинистов** | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,2845% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 39 | 2509С | 331-101-0101 РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 218,5741535 | 4571 | - | 2287 | 999102 |
| | | | | | | -- | -- | 499879,09 | |
| 40 | 3022С | 313-101-0602 РСНБ РК 2022 | Растворосмесители передвижные, до 250 л | маш.-ч | 248,581872 | 2045 | - | 1914 | 508350 |
| | | | | | | -- | -- | 475785,7 | |
| 41 | 2468С | 314-102-0101 РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 51,72729894 | 7343 | - | 3267 | 379834 |
| | | | | | | -- | -- | 168993,09 | |
| 42 | 698С | 314-101-0103 РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 30,737232 | 9329 | - | 2287 | 286748 |
| | | | | | | -- | -- | 70296,05 | |
| 43 | 1569С | 314-504-0501 РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 65,54229592 | 3142 | - | 1914 | 205934 |
| | | | | | | -- | -- | 125447,95 | |
| 44 | 2474С | 315-102-0102 РСНБ РК 2022 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин | маш.-ч | 40,10715 | 4493 | - | 2287 | 180201 |
| | | | | | | -- | -- | 91725,05 | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,469% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | |
| 45 | 2459С | 314-503-0601 РСНБ РК 2022 | Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т | маш.-ч | 18,55009244 | 7528 | - | 2287 | 139645 |
| | | | | | | -- | -- | 42424,06 | |
| 46 | 1238С | 321-201-0101 РСНБ РК 2022 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 117,632964 | 919 | - | - | 108105 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 47 | 697С | 314-101-0102 РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м | маш.-ч | 14,8824 | 7220 | - | 2287 | 107451 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | 34036,05 | |
| 48 | 1947С | 314-504-1201<br>РСНБ РК 2022 | Вышки телескопические, высота подъёма 25 м | маш.-ч | 19,7372 | 5336<br>-- | -<br>-- | 2734<br>53961,5 | 105318 |
| 49 | 2046С | 321-208-0201<br>РСНБ РК 2022 | Установки для приготовления поверхностно-активных добавок | маш.-ч | 6,71944 | 6752<br>-- | -<br>-- | 4901<br>32931,98 | 45370 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,2465% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 50 | 786С | 314-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 5,2002 | 8034<br>-- | -<br>-- | 2734<br>14217,35 | 41778 |
| 51 | 2875С | 343-302-0101<br>РСНБ РК 2022 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 1482,638012 | 19<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 28170 |
| 52 | 976С | 314-502-0302<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 237,405168 | 101<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 23978 |
| 53 | 2016С | 315-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 86,3534812 | 253<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 21847 |
| 54 | 1488С | 314-504-0201<br>РСНБ РК 2022 | Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м | маш.-ч | 7,77616 | 2292<br>-- | -<br>-- | 1914<br>14883,57 | 17823 |
| 55 | 3007С | 314-503-0102<br>РСНБ РК 2022 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т | маш.-ч | 2,2464 | 7423<br>-- | -<br>-- | 2734<br>6141,66 | 16675 |
| 56 | 3404С | 313-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 67,483728 | 158<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 10662 |
| 57 | 3428С | 313-401-0302<br>РСНБ РК 2022 | Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 303,049136 | 33<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 10001 |
| 58 | 2216С | 343-302-0301<br>РСНБ РК 2022 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 416,3551744 | 19<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 7911 |
| 59 | 2485С | 343-401-0201<br>РСНБ РК 2022 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 53,8704 | 83<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4471 |
| 60 | 521С | 343-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Дрели электрические | маш.-ч | 284,6539629 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4270 |
| 61 | 1523С | 343-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 220,8646251 | 15<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3313 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2698С | 343-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Ножницы электрические | маш.-ч | 30,0846 | 79<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2377 |
| 63 | 1023С | 314-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т | маш.-ч | 0,14256 | 15632<br>-- | -<br>-- | 3904<br>556,55 | 2228 |
| 64 | 1795С | 343-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 14,642694 | 150<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2196 |
| 65 | 3102С | 311-401-0105<br>РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м$^3$, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0,1624212 | 11995<br>-- | -<br>-- | 3267<br>530,63 | 1948 |
| 66 | 3388С | 315-202-1302<br>РСНБ РК 2022 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 11,0592 | 77<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 852 |
| 67 | 3092С | 311-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т | маш.-ч | 0,11178 | 6684<br>-- | -<br>-- | 2287<br>255,64 | 747 |
| 68 | 2480С | 313-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 30,6172 | 23<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 704 |
| 69 | 3093С | 311-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0,0504468 | 9704<br>-- | -<br>-- | 3267<br>164,81 | 490 |
| 70 | 2479С | 343-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 26,8542 | 17<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 457 |
| 71 | 3008С | 343-501-0101<br>РСНБ РК 2022 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 2,82368 | 124<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 350 |
| 72 | 1044С | 314-502-0301<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 10,37566164 | 32<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 332 |
| 73 | 2515С | 313-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 1,52479912 | 177<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 270 |
| 74 | 2577С | 315-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,3652 | 82<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 194 |
| 75 | 376С | 315-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,162 | 425<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 69 |
| 76 | 1197С | 314-502-0303<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,9390654 | 69 | - | - | 65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 77 | 969С | 314-502-0205<br>РСНБ РК 2022 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,68796 | 83<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 57 |
| 78 | 403С | 313-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,809676 | 51<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 41 |
| 79 | 1146С | 343-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,18225648 | 33<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6 |
| | | | **Всего строительные машины и механизмы (по смете)** | **тенге** | | | | **1632875** | **3272268** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| | | | *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3324% ПРИ ПОРОГЕ 80%)* | | | | | | |
| 80 | | ТСПрайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ЛЮКС (1000х500). # | $м^2$ | 2778 | 5610<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 15584580 |
| 81 | 135251С | 224-103-0906<br>РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм | $м^2$ | 2024 | 5586<br>-- | 5549<br>-- | -<br>- | 11306064 |
| 82 | | ТСПРайс лист | Стоимость декоративных дымоходов. # | шт | 140 | 72857,14<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 10200000 |
| 83 | | ТСПрайс лист | Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ(1000х500). # | $м^2$ | 1380 | 5610<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 7741800 |
| 84 | 136006С | 234-101-0203<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | $м^3$ | 196,9875 | 38608<br>-- | 37307<br>-- | -<br>- | 7605293 |
| 85 | | ТСПрайс лист | Наличник боковой НБ6 элемент). # | пм | 2252 | 3005,36<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 6768071 |
| 86 | 131542С | 215-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 40,16415 | 139879<br>-- | 137411<br>-- | -<br>- | 5618121 |
| 87 | | ТСПрайс лист | Нагель дюбель 8х160. # | шт | 46000 | 100,18<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 4608280 |
| 88 | 131578С | 215-204-0501<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 27,04555 | 161836<br>-- | 159107<br>-- | -<br>- | 4376944 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 133837С | 223-102-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | $м^2$ | 67,2 | 62141<br>-- | 61330<br>-- | -<br>- | 4175875 |
| 90 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,088 | 1101240<br>-- | 1094417<br>-- | -<br>- | 3400629 |
| 91 | 147464С | 261-107-0605<br>РСНБ РК 2022 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 3293,85 | 954<br>-- | 933<br>-- | -<br>- | 3142333 |
| 92 | | ТСПрайс лист | Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м). # | м | 1270 | 2458,93<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3122841 |
| 93 | 135836С | 235-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 11022,25 | 279<br>-- | 267<br>-- | -<br>- | 3075208 |
| 94 | | ТСПрайс лист | Кафельный клей. # | шт | 2070 | 1452,59<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 3006861 |
| 95 | | 215-204-0403<br>РСНБ РК 2022 | Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. # | $м^3$ | 16,48 | 165495<br>-- | 162723<br>-- | -<br>- | 2727358 |
| 96 | 102685С | 212-402-0105<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 67,2094 | 37184<br>-- | 32567<br>-- | -<br>- | 2499114 |
| 97 | | ТСПрайс лист | Карниз КР5. # | пм | 500 | 4808,57<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 2404285 |
| 98 | 147470С | 261-107-0608<br>РСНБ РК 2022 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 3293,85 | 665<br>-- | 652<br>-- | -<br>- | 2190410 |
| 99 | 131308С | 222-529-0501<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 4049,85 | 487<br>-- | 484<br>-- | -<br>- | 1972277 |
| 100 | 100533С | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 43,825 | 44787<br>-- | 34482<br>-- | -<br>- | 1962790 |
| 101 | 149726С | 232-501-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 22869 | 84<br>-- | 80<br>-- | -<br>- | 1920996 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 309297С | 232-503-0103<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 19665,88 | 94<br>-- | 90<br>-- | -<br>- | 1848593 |
| 103 | 129692С | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,672 | 1074856<br>-- | 1068150<br>-- | -<br>- | 1797159 |
| 104 | 130852С | 222-519-0601<br>РСНБ РК 2022 | Стальные детали лесов | т | 2,583 | 640519<br>-- | 635760<br>-- | -<br>- | 1654461 |
| 105 | 131024С | 222-525-0201<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,5 | 1035403<br>-- | 1028875<br>-- | -<br>- | 1553104 |
| 106 | 315956С | 217-606-0201<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 1,5045 | 973429<br>-- | 960519<br>-- | -<br>- | 1464524 |
| 107 | 287748С | 223-207-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | $м^2$ | 20,58 | 70933<br>-- | 70032<br>-- | -<br>- | 1459801 |
| 108 | 315974С | 217-701-0118<br>РСНБ РК 2022 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,877689 | 1649038<br>-- | 1627232<br>-- | -<br>- | 1447343 |
| 109 | 102888С | 213-101-0302<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 18,112 | 77343<br>-- | 66074<br>-- | -<br>- | 1400836 |
| 110 | 188081С | 246-103-0106<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 220,5 | 6319<br>-- | 6222<br>-- | -<br>- | 1393340 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,884% ПРИ ПОРОГЕ 15%)* | | | | | | | | | |
| 111 | | ТСПрайс лист | Клей пена. # | шт | 260 | 5334,96<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1387090 |
| 112 | 316035С | 236-106-0404<br>РСНБ РК 2022 | Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ | т | 1,15613245 | 1189326<br>-- | 1175223<br>-- | -<br>- | 1375018 |
| 113 | | ТСПрайс лист | Герметик аппликатонный(450мг). # | шт | 1291 | 951,7<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 1228645 |
| 114 | 289197С | 247-105-0605<br>РСНБ РК 2022 | Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65 | шт. | 14 | 84355<br>-- | 83339<br>-- | -<br>- | 1180970 |
| 115 | 131589С | 215-204-0502<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 6,899 | 161836 | 159107 | - | 1116507 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 116 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска Х077. # | кг | 410 | 2704,82 | - | - | 1108976 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 117 | 268274С | 261-601-0202 РСНБ РК 2022 | Щиты настила | $м^2$ | 250,92 | 4410 | 4262 | - | 1106557 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 118 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска М045. # | кг | 380 | 2704,82 | - | - | 1027832 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 119 | 196832С | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 3,28055 | 309939 | 305997 | - | 1016770 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 120 | 135535С | 235-101-0603 РСНБ РК 2022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | $м^2$ | 3239,5 | 310 | 303 | - | 1004245 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 121 | 314900С | 214-405-0201 РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок | т | 1,3885935 | 722747 | 713052 | - | 1003602 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 122 | 316874С | 248-401-0756 СпрСЦ 02.2023 | DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии | шт. | 7 | 141504 | 139821 | - | 990528 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 123 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска Ral 8002. # | кг | 360 | 2704,82 | - | - | 973735 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 124 | | ТСПрайс лист | Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары. # | рейс | 10 | 89285,71 | - | - | 892857 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 125 | | ТСПрайс лист | Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт). # | пачка | 262 | 3205,71 | - | - | 839896 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 126 | 312538С | 248-401-0503 СпрСЦ 02.2023 | Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова | шт. | 140 | 5602 | 5536 | - | 784280 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 127 | 129698С | 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,717 | 1083405 | 1076662 | - | 776801 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 128 | 131541С | 215-202-0502 РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 5,2136 | 139879 | 137411 | - | 729273 |
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 129 | 133140С | 215-204-2301 РСНБ РК 2022 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 2,2684 | 308201 | 303750 | - | 699123 |
| | | | | | | -- | -- | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 147770С | 261-107-0815<br>РСНБ РК 2022 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 756 | 865<br>-- | 846<br>-- | -<br>- | 653940 |
| 131 | | 243-305-0205<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5. # | км | 3,27849 | 188606<br>-- | 184821<br>-- | -<br>- | 618343 |
| 132 | 144636С | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 2,808 | 196409<br>-- | 188661<br>-- | -<br>- | 551516 |
| 133 | | 248-405-0704<br>СпрСЦ 02.2023 | Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг. # | шт. | 7 | 71938<br>-- | 70527<br>-- | -<br>- | 503566 |
| 134 | 286164С | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 558,366 | 836<br>-- | 824<br>-- | -<br>- | 466794 |
| 135 | 315975С | 217-701-0201<br>РСНБ РК 2022 | Латекс синтетический СКС-65 ГП | кг | 415,8 | 1030<br>-- | 1016<br>-- | -<br>- | 428274 |
| 136 | 102641С | 212-401-0203<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 8,64 | 48114<br>-- | 30538<br>-- | -<br>- | 415705 |
| 137 | 279117С | 214-209-0802<br>РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 143,4813 | 2173<br>-- | 2162<br>-- | -<br>- | 311785 |
| 138 | 286119С | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 308,1375 | 1010<br>-- | 996<br>-- | -<br>- | 311219 |
| 139 | 100080С | 211-201-0606<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 29,9 | 10388<br>-- | 9594<br>-- | -<br>- | 310601 |
| 140 | 316029С | 235-202-0118<br>РСНБ РК 2022 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 80,3124 | 3762<br>-- | 3716<br>-- | -<br>- | 302135 |
| 141 | 134913С | 224-105-0114<br>РСНБ РК 2022 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 239 | 1209<br>-- | 1191<br>-- | -<br>- | 288951 |
| *СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7836% ПРИ ПОРОГЕ 5%)* | | | | | | | | | |
| 142 | 149589С | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,79768 | 325091<br>-- | 318136<br>-- | -<br>- | 259319 |
| 143 | 279976С | 224-204-0101<br>РСНБ РК 2022 | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м | 239 | 1067<br>-- | 1049<br>-- | -<br>- | 255013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 315957С | 217-701-0101<br>РСНБ РК 2022 | Мука андезитовая кислотоупорная | т | 2,808 | 88825<br>-- | 85882<br>-- | -<br>- | 249421 |
| 145 | 279986С | 224-204-0111<br>РСНБ РК 2022 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 549,7 | 421<br>-- | 416<br>-- | -<br>- | 231424 |
| 146 | 287795С | 233-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 51 | 4307<br>-- | 4162<br>-- | -<br>- | 219657 |
| 147 | 135878С | 261-105-0601<br>РСНБ РК 2022 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 165,851 | 1253<br>-- | 1228<br>-- | -<br>- | 207811 |
| 148 | 131586С | 215-204-0202<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 1,2412 | 161836<br>-- | 159107<br>-- | -<br>- | 200871 |
| 149 | | ТСПрайс лист | Спец шпатлека. # | кг | 160 | 1162,07<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 185931 |
| 150 | 271746С | 248-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 | шт. | 7 | 24848<br>-- | 24554<br>-- | -<br>- | 173936 |
| 151 | 241448С | 261-404-0209<br>РСНБ РК 2022 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 549,84 | 300<br>-- | 294<br>-- | -<br>- | 164952 |
| 152 | | ТСПрайс лист | Грунтовка (10кг). # | шт | 38 | 3921,54<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 149019 |
| 153 | 279977С | 224-204-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 115 | 1257<br>-- | 1235<br>-- | -<br>- | 144555 |
| 154 | 308583С | 248-401-0404<br>СпрСЦ 02.2023 | Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) | шт. | 140 | 994<br>-- | 982<br>-- | -<br>- | 139160 |
| 155 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска Y036кг. # | | 50 | 2704,82<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 135241 |
| 156 | 315998С | 218-103-0203<br>РСНБ РК 2022 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | $м^2$ | 31,0662 | 4108<br>-- | 4059<br>-- | -<br>- | 127620 |
| 157 | 144763С | 261-107-0201<br>РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,308 | 408199<br>-- | 398305<br>-- | -<br>- | 125725 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 289321С | 247-306-0304<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 14 | 8957<br>-- | 8769<br>-- | -<br>- | 125398 |
| 159 | 290060С | 217-106-0102<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 79,18001 | 1415<br>-- | 1397<br>-- | -<br>- | 112040 |
| 160 | 269848С | 241-207-0104<br>РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 320 | 350<br>-- | 341<br>-- | -<br>- | 112000 |
| 161 | 144669С | 216-201-0602<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,6375 | 174912<br>-- | 167243<br>-- | -<br>- | 111506 |
| 162 | 102637С | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 2,55 | 41481<br>-- | 32028<br>-- | -<br>- | 105777 |
| 163 | 290063С | 217-106-0105<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 79,348 | 1266<br>-- | 1249<br>-- | -<br>- | 100455 |
| 164 | 146097С | 217-501-0107<br>РСНБ РК 2022 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45 | т | 0,5122 | 176376<br>-- | 169643<br>-- | -<br>- | 90340 |
| 165 | 279985С | 224-204-0110<br>РСНБ РК 2022 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 71,7 | 1236<br>-- | 1220<br>-- | -<br>- | 88621 |
| 166 | | 223-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. # | $м^2$ | 2 | 43499<br>-- | 42874<br>-- | -<br>- | 86998 |
| 167 | 102634С | 212-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 2,4 | 35707<br>-- | 26344<br>-- | -<br>- | 85697 |
| 168 | 279862С | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2468 | 331233<br>-- | 322508<br>-- | -<br>- | 81748 |
| 169 | | ТСПрайс лист | Фасадная краска Ral 667. # | кг | 30 | 2704,82<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 81145 |
| 170 | | 243-305-0502<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50. # | км | 0,3296 | 240505<br>-- | 235714<br>-- | -<br>- | 79270 |
| 171 | 278579С | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 110,424 | 692 | 681 | - | 76413 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 172 | 131600С | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,4028 | 165495<br>-- | 162723<br>-- | -<br>- | 66661 |
| 173 | 316000С | 218-103-0206<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 9,21 | 7094<br>-- | 7006<br>-- | -<br>- | 65336 |
| 174 | 196833С | 243-106-0502<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,13081 | 480684<br>-- | 474588<br>-- | -<br>- | 62878 |
| 175 | 102682С | 212-402-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 1,534 | 37511<br>-- | 32887<br>-- | -<br>- | 57542 |
| 176 | 144746С | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,037158 | 1528659<br>-- | 1508642<br>-- | -<br>- | 56802 |
| 177 | 280106С | 236-101-0116<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 191,978 | 288<br>-- | 281<br>-- | -<br>- | 55290 |
| 178 | 290062С | 261-107-0996<br>РСНБ РК 2022 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 25,485407 | 1995<br>-- | 1969<br>-- | -<br>- | 50843 |
| 179 | 279978С | 224-204-0103<br>РСНБ РК 2022 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 34,5 | 1446<br>-- | 1428<br>-- | -<br>- | 49887 |
| 180 | 312548С | 248-401-0751<br>СпрСЦ 02.2023 | ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг | шт. | 7 | 6711<br>-- | 6629<br>-- | -<br>- | 46977 |
| 181 | 312550С | 248-401-0753<br>СпрСЦ 02.2023 | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" | шт. | 7 | 6687<br>-- | 6607<br>-- | -<br>- | 46809 |
| 182 | 135545С | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 169,71055 | 268<br>-- | 263<br>-- | -<br>- | 45482 |
| 183 | 249436С | 236-202-1012<br>РСНБ РК 2022 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 35,2 | 1282<br>-- | 1266<br>-- | -<br>- | 45126 |
| 184 | 276143С | 217-301-0207<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 16 | 2651<br>-- | 2617<br>-- | -<br>- | 42416 |
| 185 | 279987С | 224-204-0112<br>РСНБ РК 2022 | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. | 69 | 595<br>-- | 588<br>-- | -<br>- | 41055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 131597С | 215-204-0203<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,24 | 165495<br>-- | 162723<br>-- | -<br>- | 39719 |
| 187 | 144766С | 217-101-0401<br>РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 23,898258 | 1609<br>-- | 1588<br>-- | -<br>- | 38452 |
| 188 | 286292С | 243-902-1401<br>РСНБ РК 2022 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 19,608 | 1800<br>-- | 1778<br>-- | -<br>- | 35294 |
| 189 | 147348С | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,12352 | 274757<br>-- | 267140<br>-- | -<br>- | 33938 |
| 190 | 131643С | 215-203-0403<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,41085 | 82243<br>-- | 80458<br>-- | -<br>- | 33790 |
| 191 | 147763С | 261-107-0808<br>РСНБ РК 2022 | Хомутик | шт. | 28,56 | 1133<br>-- | 1108<br>-- | -<br>- | 32358 |
| 192 | 279984С | 224-204-0109<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм | шт. | 47,8 | 641<br>-- | 633<br>-- | -<br>- | 30640 |
| 193 | 131502С | 215-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,24 | 124461<br>-- | 122042<br>-- | -<br>- | 29871 |
| 194 | 248379С | 261-103-0102<br>РСНБ РК 2022 | Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 | $м^3$ | 0,6642 | 42738<br>-- | 40539<br>-- | -<br>- | 28387 |
| 195 | 249453С | 261-201-0342<br>РСНБ РК 2022 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 239,34 | 116<br>-- | 112<br>-- | -<br>- | 27763 |
| 196 | 315973С | 217-701-0117<br>РСНБ РК 2022 | Сульфат аммония | т | 0,225439 | 121212<br>-- | 117522<br>-- | -<br>- | 27326 |
| 197 | | 243-305-0401<br>СпрСЦ 02.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80. # | км | 0,12875 | 209544<br>-- | 205357<br>-- | -<br>- | 26979 |
| 198 | 149395С | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 38,948 | 692<br>-- | 680<br>-- | -<br>- | 26952 |
| 199 | 316007С | 223-503-0504<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая | м | 288,288 | 90<br>-- | 89<br>-- | -<br>- | 25946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 266111С | 247-301-0212 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 23495<br>-- | 23214<br>-- | -<br>- | 23495 |
| 201 | 316047С | 247-216-1101 РСНБ РК 2022 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 7,8592 | 2773<br>-- | 2738<br>-- | -<br>- | 21794 |
| 202 | 287782С | 236-203-0109 РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,02755258 | 768895<br>-- | 755872<br>-- | -<br>- | 21185 |
| 203 | 279982С | 224-204-0107 РСНБ РК 2022 | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм | шт. | 9,56 | 1913<br>-- | 1889<br>-- | -<br>- | 18288 |
| 204 | 188174С | 261-302-0162 РСНБ РК 2022 | Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм | шт. | 7 | 2555<br>-- | 2493<br>-- | -<br>- | 17885 |
| 205 | 273980С | 243-305-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,26265 | 67792<br>-- | 66964<br>-- | -<br>- | 17806 |
| 206 | 315989С | 217-701-0215 РСНБ РК 2022 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,14047 | 108426<br>-- | 104843<br>-- | -<br>- | 15231 |
| 207 | 249623С | 232-502-0101 РСНБ РК 2022 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 200 | 73<br>-- | 70<br>-- | -<br>- | 14600 |
| 208 | 287729С | 217-105-0102 РСНБ РК 2022 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 11,27532 | 1150<br>-- | 1135<br>-- | -<br>- | 12967 |
| 209 | 279979С | 224-204-0104 РСНБ РК 2022 | Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 16,1 | 751<br>-- | 741<br>-- | -<br>- | 12091 |
| 210 | 242966С | 252-207-3979 РСНБ РК 2022 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 8 | 1464<br>-- | 1446<br>-- | -<br>- | 11712 |
| 211 | 264319С | 247-201-0117 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 11489<br>-- | 11346<br>-- | -<br>- | 11489 |
| 212 | 147697С | 261-107-0765 РСНБ РК 2022 | Смола каменноугольная | т | 0,1059993 | 106532<br>-- | 102213<br>-- | -<br>- | 11292 |
| 213 | 146045С | 261-107-0998 РСНБ РК 2022 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 5284,09 | 2<br>-- | 2<br>-- | -<br>- | 10568 |
| 214 | 147667С | 261-107-0741 РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 17,64 | 589 | 575 | - | 10390 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | - | |
| 215 | | 247-208-0201<br>РСНБ РК 2022 | Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4. # | шт. | 1 | 8718<br>-- | 8545<br>-- | -<br>- | 8718 |
| 216 | 144613С | 216-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,372041 | 23071<br>-- | 21696<br>-- | -<br>- | 8583 |
| 217 | 129995С | 222-509-0801<br>РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,007 | 1054349<br>-- | 1047736<br>-- | -<br>- | 7380 |
| 218 | 127926С | 214-209-0209<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм | кг | 8,4 | 719<br>-- | 714<br>-- | -<br>- | 6040 |
| 219 | 146125С | 217-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,00196245 | 3027202<br>-- | 2948024<br>-- | -<br>- | 5941 |
| 220 | 316005С | 223-503-0502<br>РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая диффузионная | м | 47,712 | 123<br>-- | 121<br>-- | -<br>- | 5869 |
| 221 | 295740С | 261-105-0302<br>РСНБ РК 2022 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 11,04705 | 448<br>-- | 437<br>-- | -<br>- | 4949 |
| 222 | 315996С | 218-103-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 3,8608 | 1117<br>-- | 1102<br>-- | -<br>- | 4313 |
| 223 | 181699С | 241-221-0104<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 233,6 | 17<br>-- | 17<br>-- | -<br>- | 3971 |
| 224 | 149365С | 261-201-0364<br>РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,05122 | 77199<br>-- | 73455<br>-- | -<br>- | 3954 |
| 225 | 249697С | 232-504-0102<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 17 | 228<br>-- | 221<br>-- | -<br>- | 3876 |
| 226 | 264811С | 247-204-0713<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 7 | 542<br>-- | 536<br>-- | -<br>- | 3794 |
| 227 | 144476С | 216-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,12 | 26702<br>-- | 24870<br>-- | -<br>- | 3204 |
| 228 | 274665С | 217-301-0106<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 1,18405 | 2529<br>-- | 2496<br>-- | -<br>- | 2994 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 316037С | 241-703-0502<br>РСНБ РК 2022 | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,28 | 10580<br>-- | 10441<br>-- | -<br>- | 2962 |
| 230 | 315952С | 217-301-0107<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 1,195 | 2154<br>-- | 2126<br>-- | -<br>- | 2574 |
| 231 | 249378С | 261-201-0318<br>РСНБ РК 2022 | Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,0689 | 2143<br>-- | 2098<br>-- | -<br>- | 2291 |
| 232 | 149394С | 261-201-0371<br>РСНБ РК 2022 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 2,07193 | 986<br>-- | 964<br>-- | -<br>- | 2043 |
| 233 | 149372С | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00315787 | 612933<br>-- | 602566<br>-- | -<br>- | 1936 |
| 234 | 147674С | 261-107-0747<br>РСНБ РК 2022 | Резина прессованная | кг | 1,2428 | 1505<br>-- | 1473<br>-- | -<br>- | 1870 |
| 235 | 279826С | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,00291 | 605068<br>-- | 601232<br>-- | -<br>- | 1761 |
| 236 | 249409С | 261-201-0324<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 2,8 | 605<br>-- | 590<br>-- | -<br>- | 1694 |
| 237 | 131551С | 215-202-0603<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0090552 | 165495<br>-- | 162723<br>-- | -<br>- | 1499 |
| 238 | 275941С | 218-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,252 | 5596<br>-- | 5468<br>-- | -<br>- | 1410 |
| 239 | 249132С | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | $м^3$ | 37,25937 | 33<br>-- | 33<br>-- | -<br>- | 1230 |
| 240 | 249131С | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 5,98713 | 193<br>-- | 193<br>-- | -<br>- | 1156 |
| 241 | 279804С | 214-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,002 | 508496<br>-- | 505093<br>-- | -<br>- | 1017 |
| 242 | 274664С | 217-301-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,35 | 2529<br>-- | 2496<br>-- | -<br>- | 885 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 308101С | 252-207-3981<br>РСНБ РК 2022 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,0384 | 21078<br>-- | 20792<br>-- | -<br>- | 809 |
| 244 | 272105С | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0009 | 738689<br>-- | 726830<br>-- | -<br>- | 665 |
| 245 | 146649С | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 1,8 | 366<br>-- | 339<br>-- | -<br>- | 659 |
| 246 | 147045С | 261-107-0431<br>РСНБ РК 2022 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 1,54 | 423<br>-- | 412<br>-- | -<br>- | 651 |
| 247 | 274674С | 217-302-0105<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,49 | 1137<br>-- | 1121<br>-- | -<br>- | 557 |
| 248 | 316006С | 223-503-0503<br>РСНБ РК 2022 | Лента ПСУЛ | м | 1,82112 | 263<br>-- | 259<br>-- | -<br>- | 479 |
| 249 | 147074С | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00015 | 2453940<br>-- | 2403915<br>-- | -<br>- | 368 |
| 250 | 128849С | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,02805 | 11164<br>-- | 11113<br>-- | -<br>- | 313 |
| 251 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0003 | 1032818<br>-- | 1026301<br>-- | -<br>- | 310 |
| 252 | 249502С | 236-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,58 | 506<br>-- | 497<br>-- | -<br>- | 293 |
| 253 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000465 | 628768<br>-- | 618213<br>-- | -<br>- | 292 |
| 254 | 316048С | 247-216-1102<br>РСНБ РК 2022 | Изолента ПВХ | кг | 0,084 | 3479<br>-- | 3435<br>-- | -<br>- | 292 |
| 255 | 131534С | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,001545 | 139879<br>-- | 137411<br>-- | -<br>- | 216 |
| 256 | 147733С | 261-107-0783<br>РСНБ РК 2022 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,4326 | 492<br>-- | 480<br>-- | -<br>- | 213 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 287764С | 261-107-0961<br>РСНБ РК 2022 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,14 | 1438<br>-- | 1410<br>-- | -<br>- | 201 |
| 258 | 147337С | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00066 | 278998<br>-- | 271298<br>-- | -<br>- | 184 |
| 259 | 249387С | 261-201-0322<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 604794<br>-- | 589835<br>-- | -<br>- | 121 |
| 260 | 274679С | 217-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0,1 | 1092<br>-- | 1077<br>-- | -<br>- | 109 |
| 261 | 100412С | 261-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,010272 | 8810<br>-- | 8528<br>-- | -<br>- | 90 |
| 262 | 146664С | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,54 | 153<br>-- | 149<br>-- | -<br>- | 83 |
| 263 | 145785С | 261-107-0224<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,139 | 594<br>-- | 580<br>-- | -<br>- | 83 |
| 264 | 144600С | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0007 | 65349<br>-- | 63281<br>-- | -<br>- | 46 |
| 265 | 290057С | 217-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,03 | 1336<br>-- | 1318<br>-- | -<br>- | 40 |
| 266 | 146716С | 261-107-0914<br>РСНБ РК 2022 | Вазелин технический | кг | 0,042 | 939<br>-- | 919<br>-- | -<br>- | 39 |
| 267 | 100081С | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,00108 | 10236<br>-- | 9454<br>-- | -<br>- | 11 |
| 268 | 249530С | 261-201-0361<br>РСНБ РК 2022 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,042 | 246<br>-- | 238<br>-- | -<br>- | 10 |
| 269 | 147096С | 261-107-0458<br>РСНБ РК 2022 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,007 | 1416<br>-- | 1386<br>-- | -<br>- | 10 |
| 270 | 147084С | 261-107-0450<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,007 | 401<br>-- | 391<br>-- | -<br>- | 3 |
| | | | **Всего строительные материалы и конструкции (по смете)** | **тенге** | | | | **--** | **154702248** |
| | | | | | | | | | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | | 412-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км. # | т·км | 75,15 | 87<br>-- | -<br>-- | 87<br>6538 | 6538 |
| | | | **Всего транспортные расходы (по смете)** | **тенге** | | | | **6538** | **6538** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ** | | | | | | |
| 272 | | 8601-0302-0303<br>УСН РК 8.02-03-2022 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой. # | шт. | 7 | 140033<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 980231 |
| 273 | | 8601-0303-0205<br>УСН РК 8.02-03-2022 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м). # | шт. | 7 | 20629<br>-- | -<br>-- | -<br>- | 144403 |
| | | | **Всего прочие внересурсные затраты** | **тенге** | | | | **--** | **1124634** |
| | | | | | | | | | |