Товарищество с ограниченной ответственностью “ММ Project"

Сметная документация

«Разработка ПСД на капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома №33 расположенного по адресу Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3»

Директор ТОО «ММ PROJECT»_____Амангелді М.

Заказчик ГУ "Отдел

жилищно-коммунального хозяйства _____Хайноллаев Е.Н

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3.

Сметная документация составлена согласно Нормативного документа по определению сметный стоимости строительства в республике Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк

Сметная документация составлена в ценах 1 квартала 2023 года

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42% принята согласно норм НДЗ РК 8.04-06-2015. ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 утвержденного Комитетом по делам строительства Министерство индустрии и торговли РК принята таб 1 пунт 35(б) 1,0х0,8=0,8% при кап.ремонте применен коэфф. 0,8 к сметным нормам.

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативный документ по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нк от 11.05.2018г.)

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2023.2 от 28.02.2023г.)район 6 .02 Атырауская область, Жылыойский район.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	394317,656	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	42248,32	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			89,286	89,286
		Итого по разделу I			**89,286**	**89,286**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	337274,866	0,000	0,000	337274,866
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 337274,866.3,24% = 10927,706			10927,706	10927,706
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 337274,866.1,12% = 3777,478			3777,478	3777,478
		Итого по разделу III			**14705,184**	**14705,184**
		Итого по сводному сметному расчету	**337274,866**	**0,000**	**14794,470**	**352069,336**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			42248,320	42248,320
		Всего по сводному сметному расчету	**337274,866**	**0,000**	**57042,790**	**394317,656**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 377747,85 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 40472,984 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Демонтажные работы	989,479	--	--	989,479
		Всего по главе	**989,479**	**--**	**--**	**989,479**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Общестроительные работы	301758,751	--	--	301758,751
		Всего по главе	**301758,751**	**--**	**--**	**301758,751**
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**302748,23**	**--**	**--**	**302748,23**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,8%	2421,986	--	--	2421,986
		Всего по главе	**2421,986**	**--**	**--**	**2421,986**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**305170,216**	**--**	**--**	**305170,216**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	1281,715	--	--	1281,715
		Всего по главе	**1281,715**	**--**	**--**	**1281,715**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**306451,931**	**--**	**--**	**306451,931**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	6129,039	--	--	6129,039
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**312580,969**	**--**	**--**	**312580,969**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**337274,866**	**--**	**--**	**337274,866**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	40472,984	40472,984
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**337274,866**	**--**	**40472,984**	**377747,85**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9340

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9340'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6.02''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3'13-5'1-1'Демонтажные работы'ДВ'1'1-1-1'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2023*
3	(1401)*
4	Е12-190101-0901(РС295913)'8,5''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т*
5	Е12-060101-1001(РС295913)'1,4.2,1.7''Полотна дверные. Снятие'м^2*
6	Е12-060101-0901(РС295913)'7''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
7	Е11-460401-1102'1,5.0,8.56''Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Демонтаж существующих подъездных оконных блоков габаритами 1500х800 (h).Разборка'м^2*
8	Е12-070101-0209(РС295913)'130.0,8''Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия'м^2*
9	Е12-150103-0301'152''Демонтаж квартирных дымоходов. Разборка'м^2 *
10	С3414-104-0501'20''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
11	С3412-101-0105'20.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
12	К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3
Шифр стройки 13-5
Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	989,479	тыс.тенге
Сметная заработная плата	512,440	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,283	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи.	т	8,5		3639,41	--	30935	--	--	22273	57465
		НР - 72%; СП - 8%				3639,41	--	30935	--		4257	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие.	$м^2$	20,58		639,92	--	13170	--	--	9482	24464
		НР - 72%; СП - 8%				639,92	--	13170	--		1812	
3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	7		3718,12	196,05	26027	1373	--	18236	47804
		НР - 72%; СП - 8%				3522,07	96,24	24654	674		3541	
4	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Демонтаж существующих подъездных оконных блоков габаритами 1500х800 (h).Разборка.	$м^2$	67,2		3085,83	262,65	207368	17650	--	144338	379843
		НР - 72%; СП - 8%				2823,18	160,00	189718	10752		28137	
5	1207-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отмостка асфальтобетонные. Разборка покрытия.	$м^2$	104		1016,77	240,95	105744	25059	--	66828	186378
		НР - 72%; СП - 8%				775,82	116,65	80685	12132		13806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Демонтаж квартирных дымоходов. Разборка.**	$м^2$	152	994,76	24,98	151204	3797	--	107798	279723
		НР - 72%; СП - 8%			969,78	15,22	147407	2313		20721	
7	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	т	20	204,00	--	4080	--		--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
8	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	100	87,00	--	8700	--		--	9396
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**989479**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**486569**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**47879**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**25871**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**12780**				
		- Накладные расходы	Тенге							**368955**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**73296**	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3

Объект номер - 1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1-1-1

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Демонтажные работы

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2023 тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	119,1696	1914 --	- --	- -	228091
2	20370Т	006-0124 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	109,97952	1725 --	- --	- -	189715
3	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,3103	1602 --	- --	- -	30935
4	20523Т	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,5453	1695 --	- --	- -	24654
5	20522Т	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,915068	1664 --	- --	- -	13171
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**486569**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**270,9198**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,24542	2112,69 --	- --	- -	(25871)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**486569**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 44,7947% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
7	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,8257824	3142	-	1914	21447
						--	--	13064,55	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 41,6627% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
8	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	4,439598	4493	-	2287	19947
						--	--	10153,36	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5426% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
9	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,970112	5924	-	2734	5747
						--	--	2652,29	
10	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,878454	83	-	-	737
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**25871**	**47879**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
11		412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км. #	т·км	100	87	-	87	8700
						--	--	8700	
12		414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. #	т	20	204	-	204	4080
						--	--	4080	
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**12780**	**12780**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э9350

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э9350'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6.02''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3'13-5'2-1'Общестроительные работы'ДВ'2'2-1-1'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2023*
3	П2В смете применены заготовительно-складские расходы к отпускной цене,принятых по прайс-листам,оборудования-1,2%,м/конструкций-0,75%,строительных материалов-2%)*
4	(1401)*
5	РМонтажные работы*
6	П2Фасад*
7	Е11-080701-0102'7380''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
8	Е12-110103-0202'4158''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м^2*
9	Е12-110102-1501'4158''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м^2*
10	Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'36''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м^3 кладки*
11	Е11-150213-0101(РС136011)(РС146309)(РС147713)(РС249627)(РС280106)'4158''Фасады здания.Устройство обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)'м^2*
12	ТСПрайс лист(=19)'2778'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ЛЮКС (1000х500)'м^2*
13	ТСПрайс лист(=19)'1380'6160:1,12.1,02'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ(1000х500)'м^2*
14	ТСПрайс лист(=19)'2070'1595:1,12.1,02'Кафельный клей'шт*
15	ТСПрайс лист(=19)'46000'110:1,12.1,02'Нагель дюбель 8х160'шт*
16	ТСПрайс лист(=19)'1291'1045:1,12.1,02'Герметик аппликатонный(450мг)'шт*
17	ТСПрайс лист(=19)'260'5858:1,12.1,02'Клей пена'шт*
18	ТСПрайс лист(=19)'38'4306:1,12.1,02'Грунтовка (10кг)'шт*
19	ТСПрайс лист(=19)'160'1276:1,12.1,02'Спец шпатлека'кг*
20	Е11-150111-0103(РС287729)(РС295789)(РС295978)'2252''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (боковой элемент)'м*
21	ТСПрайс лист(=19)'2252'3300:1,12.1,02'Наличник боковой НБ6 элемент)'пм*
22	Е11-150111-0102(РС287729)(РС295789)(РС295976)'500''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (карниз элемент)'м*
23	ТСПрайс лист(=19)'500'5280:1,12.1,02'Карниз КР5'пм*
24	Е11-150402-0404(РС272109)(РС280106)'4158+2252.0,2+500.0,31''Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности'м^2 окрашиваемой поверхности*
25	ТСПрайс лист(=19)'380'2970:1,12.1,02'Фасадная краска М045'кг*
26	ТСПрайс лист(=19)'410'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Х077'кг*
27	ТСПрайс лист(=19)'50'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Y036кг*
28	ТСПрайс лист(=19)'30'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 667'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	ТСПрайс лист(=19)'360'2970:1,12.1,02'Фасадная краска Ral 8002'кг*
30	ТСПрайс лист(=19)'10'100000:1,12'Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары'рейс*
31	П2Проемы*
32	Е11-090403-0403(РС295688)'1,4.2,1.7''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
33	С1223-207-0102'1,4.2,1.7''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м^2*
34	П2Домофон*
35	Ц13-101001-0801'7''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
36	С1248-405-0704'7''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.*
37	С1248-401-0756'7''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.*
38	С1248-401-0751'7''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
39	С1248-401-0753'7''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
40	С1248-401-0301'7''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
41	С1248-401-0503'140''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.*
42	С1248-401-0404'140''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
43	Ц13-100105-0301'255+3183+125+320-320''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м*
44	Е11-210201-0101(РС296127)'320''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
45	Е11-210101-0202(РС296009)'320''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
46	С1241-207-0104'320''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
47	С1243-305-0101'255.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км*
48	С1243-305-0205'3183.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'км*
49	С1243-305-0401'125.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'км*
50	С1243-305-0502'320.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'км*
51	Е11-460302-0404'430''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
52	Е11-100501-0103(РС295687)'1,5.0,8.56''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
53	С1223-102-0103'1,5.0,8.56''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м^2*
54	П2Откосы наружные*
55	Е11-150108-1901'3137''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
56	Е11-150108-1902'720''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство'м*
57	П2Откосы внутренние*
58	Е11-150204-0101'1534=Ф4''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
59	Е11-150203-0701'Ф4''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
60	Е11-150405-0101'Ф4''Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	Е11-191001-0101(РС296072)'140''Головка воздушная Дымоход. Установка'прибор*
62	ТСПРайс лист(=13)'140'80000:1,12.1,02'Стоимость декоративных дымоходов'шт*
63	П2Козырек*
64	Е11-120101-0716(РС295697РС135251)'45''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
65	Е11-090302-0301(РС295605)'1,5''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций*
66	С1222-525-0201'1,5''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
67	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,5.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
68	П2Отмостка*
69	Е11-080101-0202'17''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м^3 основания*
70	Е11-130701-0401'17''Пропитка щебня мастикой'м^3*
71	Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'36''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м^3*
72	П2Пандус*
73	Е11-010102-0326'9,0''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
74	С3412-101-0105'9.1,67.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
75	Е11-010107-1802'9:0,1''Планировка вручную. Группа грунтов 2'м^2 спланированной поверхности*
76	Е11-010104-0102'9,0''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
77	Е11-010201-0501'9,0''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
78	Е11-080101-0202'9,0''Основание под пандус щебеночное. Устройство'м^3 основания*
79	Е11-130701-0401'9,0''Пропитка щебня мастикой'м^3*
80	Е11-060101-0115'7,0''Пандус железобетонные плоские. Устройство'м^3*
81	С1261-102-0252'400.0,617.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
82	Е11-070519-0104'80''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
83	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,672.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
84	Е11-110101-1101'50=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
85	Е11-110101-1102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
86	Е11-110101-2705(РС295970РС287795)'Ф1''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
87	У86-010302-0303'7''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
88	У86-010303-0205'7''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
89	РКровля*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	E11-120101-1501'1275=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
91	E11-120101-1303(РС295715)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
92	E11-120101-1304(РС295715)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м^2 утепляемого покрытия*
93	С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
94	E11-100105-0101'(0,15.0,1.357+0,2.0,05.2723)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
95	E11-100102-0401'(0,15.0,1.869+0,1.0,1.716+0,15.0,1.856+0,1.0,1.805)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
96	E11-100115-0101'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
97	E11-100114-0504(РС131599)'1670''Устройство обрешетки толщиной 32 мм. Устройство по фермам'м^2 покрытия*
98	С1215-204-0403'0,1.0,032.5150''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
99	E11-100115-0201'1670''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
100	E11-120101-1503'1670''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
101	E11-120101-0716(РС295697РС135251)'1670''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
102	E11-070107-0103'2,9''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
103	E11-100102-0205'214''Карниз. Устройство карнизов'м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
104	E11-150403-0301(РС295962РС249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'214''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м^2 окрашиваемой поверхности*
105	E11-120101-2201'239''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*
106	E11-120101-2202'115''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*
107	E11-120101-2301'239''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
108	С1224-105-0114'239''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
109	E11-120101-1201'239''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
110	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,717.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
111	E11-100106-0101(РС295670)(РС295884)'4''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
112	С1223-101-0101'0,5.4''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
113	E11-120101-0716(РС295697РС135251)'45,0''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
114	E11-070107-0103'188.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
115	П2Вентиляционный канал*
116	E11-080201-0109(РС102867РС102888)'10''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
117	E11-200101-0303'220,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
118	Е11-200701-0101'7''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
119	Е12-150103-0801'929''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
120	РНаружное освещение*
121	Е11-210502-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
122	С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
123	Ц13-080303-0601'7''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
124	С1247-204-0713'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
125	Ц13-080305-1002(РС313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
126	С1247-301-0212'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1'шт.*
127	Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
128	С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.*
129	Е11-210301-0101(РС296125)'127+3185''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
130	С1243-106-0502'127.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
131	С1243-106-0501'3185.1,03.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
132	Е11-210301-0101(РС296125)'1270''Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами'м*
133	ТСПрайс лист(=13)'1270'2700:1,12.1,02'Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)'м*
134	ТСПрайс лист(=13)'262'3520:1,12.1,02'Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)'пачка*
135	Ц13-080305-0409'14''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
136	С1247-105-0605'14''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.*
137	Ц13-080205-0301'14''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
138	С1247-306-0304'14''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
139	К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3
Шифр стройки 13-5
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	301758,751	тыс.тенге
Сметная заработная плата	71545,506	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	33,235	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В смете применены заготовительно-складские расходы к отпускной цене,принятых по прайс-листам,оборудования-1,2% ,м/конструкций-0,75% ,строительных материалов-2%)										
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
		Фасад										
1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.**	**м^2 вертикальной проекции**	**7380**		**1368,08**	**73,06**	**10096430**	**539183**	**2789418**	**5067108**	**16376589**
		НР - 72%; СП - 8%				**917,05**	**36,56**	**6767829**	**269813**		**1213051**	
2	1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов.**	**м^2**	**4158**		**750,49**	**0,03**	**3120537**	**125**	**46403**	**2213303**	**5760534**
		НР - 72%; СП - 8%				**739,30**	**--**	**3074009**	**--**		**426694**	
3	1211-0102-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью.**	**м^2**	**4158**		**2289,25**	**141,24**	**9518702**	**587276**	**2349853**	**5115920**	**15805390**
		НР - 72%; СП - 8%				**1582,87**	**125,99**	**6581573**	**523866**		**1170768**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.	$м^3$ кладки	36	55886,48	2984,75	2011913	107451	1507221	310519	2508227
		НР - 72%; СП - 8%			11034,46	945,45	397241	34036		185795	
5	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания.Устройство обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель).	$м^2$	4158	4413,08	37,32	18349587	155177	94220	13066723	33929613
		НР - 72%; СП - 8%			4353,10	11,55	18100190	48025		2513303	
6	Прайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ЛЮКС (1000х500).	$м^2$	2778	5610,00	--	15584580	--	15584580	--	16831346
		СП - 8%			--	--	--	--		1246766	
7	Прайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ(1000х500).	$м^2$	1380	5610,00	--	7741800	--	7741800	--	8361144
		СП - 8%			--	--	--	--		619344	
8	Прайс лист	Кафельный клей.	шт	2070	1452,59	--	3006861	--	3006861	--	3247416
		СП - 8%			--	--	--	--		240555	
9	Прайс лист	Нагель дюбель 8х160.	шт	46000	100,18	--	4608280	--	4608280	--	4976740
		СП - 8%			--	--	--	--		368460	
10	Прайс лист	Герметик аппликатонный(450мг).	шт	1291	951,70	--	1228645	--	1228645	--	1326942
		СП - 8%			--	--	--	--		98297	
11	Прайс лист	Клей пена.	шт	260	5334,96	--	1387090	--	1387090	--	1498058
		СП - 8%			--	--	--	--		110968	
12	Прайс лист	Грунтовка (10кг).	шт	38	3921,54	--	149019	--	149019	--	160940
		СП - 8%			--	--	--	--		11921	
13	Прайс лист	Спец шпатлека.	кг	160	1162,07	--	185931	--	185931	--	200806
		СП - 8%			--	--	--	--		14875	
14	1115-0111-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (боковой элемент).	м	2252	503,88	4,99	1134738	11237	--	812386	2102895
		НР - 72%; СП - 8%			498,89	2,14	1123500	4819		155771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс лист	Наличник боковой НБ6 элемент).	пм	2252	3005,36	--	6768071	--	6768071	--	7309519
		СП - 8%			--	--	--	--		541448	
16	1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (карниз элемент).	м	500	208,28	1,69	104140	845	--	74630	193070
		НР - 72%; СП - 8%			206,59	0,71	103295	355		14300	
17	Прайс лист	Карниз КР5.	пм	500	4808,57	--	2404285	--	2404285	--	2596630
		СП - 8%			--	--	--	--		192345	
18	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4763,4	273,41	0,99	1302361	4715	--	935960	2417378
		НР - 72%; СП - 8%			272,42	0,48	1297645	2286		179056	
19	Прайс лист	Фасадная краска М045.	кг	380	2704,82	--	1027832	--	1027832	--	1110060
		СП - 8%			--	--	--	--		82228	
20	Прайс лист	Фасадная краска Х077.	кг	410	2704,82	--	1108976	--	1108976	--	1197696
		СП - 8%			--	--	--	--		88720	
21	Прайс лист	Фасадная краска Y036кг.		50	2704,82	--	135241	--	135241	--	146061
		СП - 8%			--	--	--	--		10820	
22	Прайс лист	Фасадная краска Ral 667.	кг	30	2704,82	--	81145	--	81145	--	87637
		СП - 8%			--	--	--	--		6492	
23	Прайс лист	Фасадная краска Ral 8002.	кг	360	2704,82	--	973735	--	973735	--	1051635
		СП - 8%			--	--	--	--		77900	
24	Прайс лист	Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары.	рейс	10	89285,71	--	892857	--	892857	--	964286
		СП - 8%			--	--	--	--		71429	
		Проемы									
25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	20,58	5482,66	82,57	112833	1699	28352	60189	186864
		НР - 72%; СП - 8%			4022,44	39,56	82782	814		13842	
26	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	$м^2$	20,58	70933,00	--	1459801	--	1459801	--	1576585
		СП - 8%			--	--	--	--		116784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Домофон									
27	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования.	шт.	7	10861,46	8,71	76030	61	--	54709	141198
		НР - 72%; СП - 8%			10852,75	2,18	75969	15		10459	
28	248-405-0704 СпрСЦ 02.2023	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг.	шт.	7	71938,00	--	503566	--	503566	--	543851
		СП - 8%			--	--	--	--		40285	
29	248-401-0756 СпрСЦ 02.2023	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии.	шт.	7	141504,00	--	990528	--	990528	--	1069770
		СП - 8%			--	--	--	--		79242	
30	248-401-0751 СпрСЦ 02.2023	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг.	шт.	7	6711,00	--	46977	--	46977	--	50735
		СП - 8%			--	--	--	--		3758	
31	248-401-0753 СпрСЦ 02.2023	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M".	шт.	7	6687,00	--	46809	--	46809	--	50554
		СП - 8%			--	--	--	--		3745	
32	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40.	шт.	7	24848,00	--	173936	--	173936	--	187851
		СП - 8%			--	--	--	--		13915	
33	248-401-0503 СпрСЦ 02.2023	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова.	шт.	140	5602,00	--	784280	--	784280	--	847022
		СП - 8%			--	--	--	--		62742	
34	248-401-0404 СпрСЦ 02.2023	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin).	шт.	140	994,00	--	139160	--	139160	--	150293
		СП - 8%			--	--	--	--		11133	
35	1310-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях.	м	3563	306,51	39,10	1092095	139313	2672	714560	1951170
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	11,88	950110	42328		144515	
36	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.	м	320	167,65	1,53	53648	490	5305	34477	95174
		НР - 72%; СП - 8%			149,54	0,10	47853	32		7050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	320	695,21	4,41	222467	1411	5101	155568	408278
		НР - 72%; СП - 8%			674,86	0,35	215955	112		30243	
38	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм.	м	320	350,00	--	112000	--	112000	--	120960
		СП - 8%			--	--	--	--		8960	
39	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50.	км	0,26265	67792,00	--	17806	--	17806	--	19230
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
40	243-305-0205 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5.	км	3,27849	188606,00	--	618343	--	618343	--	667810
		СП - 8%			--	--	--	--		49467	
41	243-305-0401 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80.	км	0,12875	209544,00	--	26979	--	26979	--	29137
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
42	243-305-0502 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50.	км	0,3296	240505,00	--	79270	--	79270	--	85612
		СП - 8%			--	--	--	--		6342	
43	1146-0302-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2.	отверстие	430	721,60	291,84	310288	125491	--	177405	526707
		НР - 72%; СП - 8%			429,76	143,26	184797	61602		39014	
44	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.	м^2	67,2	7860,30	290,65	528212	19531	320493	142782	724673
		НР - 72%; СП - 8%			2800,41	150,60	188188	10120		53679	
45	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной.	м^2	67,2	62141,00	--	4175875	--	4175875	--	4509945
		СП - 8%			--	--	--	--		334070	
		Откосы наружные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство.	м	3137	3092,86	6,33	9702302	19857	7134197	1839349	12464995
		НР - 72%; СП - 8%			812,32	2,04	2548248	6399		923345	
47	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство.	м	720	2301,16	6,33	1656835	4558	1067407	422165	2245320
		НР - 72%; СП - 8%			812,32	2,04	584870	1469		166320	
		Откосы внутренние									
48	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1534	5756,43	67,31	8830364	103253	2510269	4521419	14419923
		НР - 72%; СП - 8%			4052,70	41,01	6216842	62909		1068140	
49	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1534	3073,74	30,83	4715117	47293	1901408	2005153	7257891
		НР - 72%; СП - 8%			1803,40	12,07	2766416	18515		537621	
50	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1534	488,79	4,13	749804	6335	288837	329657	1165825
		НР - 72%; СП - 8%			296,37	2,10	454632	3221		86364	
51	1119-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Головка воздушная Дымоход. Установка.	прибор	140	2422,38	95,08	339133	13311	132689	143850	521622
		НР - 72%; СП - 8%			1379,52	47,57	193133	6660		38639	
52	ПРайс лист	Стоимость декоративных дымоходов.	шт	140	72857,14	--	10200000	--	10200000	--	11016000
		СП - 8%			--	--	--	--		816000	
		Козырек									
53	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	45	7822,09	34,20	351994	1539	293622	41396	424862
		НР - 72%; СП - 8%			1262,96	14,71	56833	662		31471	
54	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Металлоконструкция козырька. Монтаж.	т конструкций	1,5	156812,52	31402,76	235219	47104	5970	142746	408202
		НР - 72%; СП - 8%			121429,80	10741,96	182145	16113		30237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	1,5	1035403,00	--	1553105	--	1553105	--	1677353
		СП - 8%			--	--	--	--		124248	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.	$м^2$	43,5	253,60	4,92	11032	214	6767	2946	15097
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	4051	41		1118	
		Отмостка									
57	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под отмостку щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	17	16453,52	2890,36	279710	49136	203170	36529	341538
		НР - 72%; СП - 8%			1612,01	1372,40	27404	23331		25299	
58	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пропитка щебня мастикой.	$м^3$	17	64355,13	6299,57	1094037	107092	585344	329402	1537314
		НР - 72%; СП - 8%			23623,60	3288,32	401601	55901		113875	
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15.	$м^3$	36	51623,93	1831,90	1858461	65949	1708426	72149	2085058
		НР - 72%; СП - 8%			2335,72	447,80	84086	16121		154449	
		Пандус									
60	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	9	285,48	270,86	2569	2437	11	588	3409
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	121	695		253	
61	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	75,15	87,00	--	6538	--		--	7061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
62	1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка вручную. Группа грунтов 2.	$м^2$ спланированной поверхности	90	266,66	--	23999	--	--	17280	44581
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	--	23999	--		3302	
63	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	9	83,02	83,02	747	748	--	184	1006
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,40	--	256		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	9	285,72	129,30	2571	1164	--	1434	4325
		НР - 72%; СП - 8%			156,42	64,84	1408	584		320	
65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под пандус щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	9	16453,52	2890,36	148082	26014	107560	19339	180815
		НР - 72%; СП - 8%			1612,01	1372,40	14508	12352		13394	
66	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пропитка щебня мастикой.	$м^3$	9	64355,13	6299,57	579196	56696	309888	174389	813872
		НР - 72%; СП - 8%			23623,60	3288,32	212612	29595		60287	
67	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пандус железобетонные плоские. Устройство.	$м^3$	7	52826,53	2815,52	369786	19709	324176	22284	423435
		НР - 72%; СП - 8%			3700,14	721,23	25901	5049		31366	
68	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	0,2468	331233,00	--	81748	--	81748	--	88288
		СП - 8%			--	--	--	--		6540	
69	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка.	м ограждения	80	24165,38	137,84	1933230	11027	1842782	60779	2153530
		НР - 72%; СП - 8%			992,76	62,44	79421	4995		159521	
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.	$м^2$	48,488	253,60	4,92	12297	238	7544	3284	16828
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	4515	46		1247	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	50	1507,12	43,67	75356	2184	42368	23089	106321
		НР - 72%; СП - 8%			616,08	25,28	30804	1264		7876	
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	$м^2$ стяжки	50	1359,50	44,50	67975	2225	63466	2548	76165
		НР - 72%; СП - 8%			45,68	25,08	2284	1254		5642	
73	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	$м^2$ покрытия	50	7721,36	31,03	386068	1552	242852	102496	527649
		НР - 72%; СП - 8%			2833,28	13,82	141664	691		39085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой.**	**шт.**	**7**	**140033,00**	**288,00**	**980231**	**2016**	**909552**	**49846**	**1112483**
		НР - 72%; СП - 8%			**9809,00**	**81,00**	**68663**	**567**		**82406**	
75	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м).**	**шт.**	**7**	**20629,00**	**--**	**144403**	**--**	**144403**	**--**	**155955**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11552**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**150885568**	**2285656**	**95276277**	**39300540**	**205400754**
							53317097	**1266913**	**--**	**15214648**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**11368125**				
Материалы			Тенге				**2672**				
Всего заработная плата			Тенге					**1068422**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**10200000**				
		Накладные расходы	Тенге				**769269**				
		Сметная прибыль	Тенге				**970974**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**13108368**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1068422**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**138830258**				
Материалы			Тенге				**26812065**				
Всего заработная плата			Тенге					**53033941**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**58094531**				
Транспортные расходы			Тенге				**6538**				
		Накладные расходы	Тенге				**38184486**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14160956**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**191175700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24310**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53033941**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**348052**				
Материалы			Тенге				**34322**				
Всего заработная плата			Тенге					**281854**			
		Накладные расходы	Тенге				**202935**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44079**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**595066**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140**
		Сметная заработная плата	Тенге					**281854**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**339133**				
Материалы			Тенге				**132689**				
Всего заработная плата			Тенге					**199793**			
		Накладные расходы	Тенге				**143850**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38639**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**521622**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199793**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**205400756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25004**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54584010**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
76	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	1275	1925,96	39,54	2455599	50414	1932428	347412	3027258
		НР - 72%; СП - 8%			370,79	7,66	472757	9767		224247	
77	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	1275	2232,48	83,21	2846412	106093	1490615	920550	4068321
		НР - 72%; СП - 8%			980,16	22,62	1249704	28841		301359	
78	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	1275	2801,89	162,65	3572410	207379	1430014	1434732	5407709
		НР - 72%; СП - 8%			1517,66	45,23	1935017	57668		400567	
79	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80.	$м^3$	196,9875	38608,00	--	7605293	--	7605293	--	8213716
		СП - 8%			--	--	--	--		608423	
80	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	32,585	256883,30	1291,86	8370542	42095	6886367	1050993	10175257
		НР - 72%; СП - 8%			44255,94	541,11	1442080	17632		753723	
81	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	$м^3$ древесины в конструкции	41,085	213662,15	1834,39	8778309	75366	6856965	1355407	10944414
		НР - 72%; СП - 8%			44930,70	889,19	1845978	36532		810697	
82	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	73,67	13107,05	98,89	965596	7285	837171	89729	1139750
		НР - 72%; СП - 8%			1644,36	47,28	121140	3483		84426	
83	1110-0114-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство обрешетки толщиной 32 мм. Устройство по фермам.	$м^2$ покрытия	1670	1354,75	81,29	2262433	135755	1308345	634299	3128478
		НР - 72%; СП - 8%			490,02	37,51	818333	62642		231746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	16,48	165495,00	--	2727358	--	2727358	--	2945547
		СП - 8%			--	--	--	--		218189	
85	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	$м^2$ обработанной поверхности	1670	457,83	4,59	764576	7665	652820	77572	909515
		НР - 72%; СП - 8%			62,33	2,19	104091	3657		67368	
86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	1670	649,70	20,04	1084999	33466	802436	186222	1372924
		НР - 72%; СП - 8%			149,16	5,72	249097	9552		101703	
87	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	1670	7822,09	34,20	13062890	57114	10896633	1536266	15767088
		НР - 72%; СП - 8%			1262,96	14,71	2109143	24566		1167931	
88	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	2,9	1236751,23	10891,13	3586579	31585	3225468	242571	4135482
		НР - 72%; СП - 8%			113629,82	2544,06	329526	7378		306332	
89	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Карниз. Устройство карнизов.	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	214	8725,21	44,66	1867195	9557	1225058	458882	2512163
		НР - 72%; СП - 8%			2955,98	22,23	632580	4757		186086	
90	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	214	2981,78	8,26	638101	1768	138573	359034	1076906
		НР - 72%; СП - 8%			2325,98	4,20	497760	899		79771	
91	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов.	м желоба	239	4508,31	6,34	1077486	1515	724440	253526	1437494
		НР - 72%; СП - 8%			1470,84	2,47	351531	590		106482	
92	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы.	м водосточной трубы	115	3024,30	6,41	347795	737	273123	53458	433353
		НР - 72%; СП - 8%			642,91	2,72	73935	313		32100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство.	м снегозадержателя	239	522,40	5,80	124854	1386	5949	84900	226534
		НР - 72%; СП - 8%			491,71	1,66	117519	397		16780	
94	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	239	1209,00	--	288951	--	288951	--	312067
		СП - 8%			--	--	--	--		23116	
95	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами.	м ограждения	239	3436,90	38,93	821419	9304	781246	24254	913326
		НР - 72%; СП - 8%			129,16	11,79	30869	2818		67654	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.	$м^2$	20,793	253,60	4,92	5273	103	3234	1408	7216
		НР - 72%; СП - 8%			93,12	0,95	1936	20		535	
97	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	4	49103,33	1417,98	196413	5672	140469	38096	253270
		НР - 72%; СП - 8%			12568,09	659,82	50272	2639		18761	
98	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.	$м^2$	2	43499,00	--	86998	--	86998	--	93958
		СП - 8%			--	--	--	--		6960	
99	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	45	7822,09	34,20	351994	1539	293622	41396	424862
		НР - 72%; СП - 8%			1262,96	14,71	56833	662		31471	
100	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,188	1236751,23	10891,13	232509	2047	209100	15725	268093
		НР - 72%; СП - 8%			113629,82	2544,06	21362	478		19859	
		Вентиляционный канал									
101	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка.	$м^3$ кладки	10	56480,31	3627,12	564803	36271	411707	90516	707745
		НР - 72%; СП - 8%			11682,47	889,19	116825	8892		52426	
102	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	220,5	9787,31	68,09	2158102	15014	1467465	491190	2861235
		НР - 72%; СП - 8%			3064,05	29,86	675623	6584		211942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами.**	зонт	7	3844,48	71,88	26911	503	20519	4366	33779
		НР - 72%; СП - 8%			841,28	24,97	5889	175		2502	
104	1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Канал вентиляционный. Прочистка.**	м канала	929	388,99	0,33	361372	307	8602	253905	664495
		НР - 72%; СП - 8%			379,40	0,20	352463	186		49218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				67233172	839940	52730969	10046409	83461955
							13662263	291128	--	6182374	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65048159				
		Материалы	Тенге				40534388				
		Всего заработная плата	Тенге					13265120			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10708600				
		Накладные расходы	Тенге				9550853				
		Сметная прибыль	Тенге				5967930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80566942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6471
		Сметная заработная плата	Тенге					13265120			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2185013				
		Материалы	Тенге				1487984				
		Всего заработная плата	Тенге					688271			
		Сдача и испытание	Тенге				33192				
		Накладные расходы	Тенге				495556				
		Сметная прибыль	Тенге				214444				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2895013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					688271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83461955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6816
		Сметная заработная плата	Тенге					13953391			
		РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение									
105	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене.**	шкаф	1	10121,10	184,51	10121	185	3684	4560	15856
		НР - 72%; СП - 8%			6251,77	81,58	6252	82		1174	
106	247-201-0117 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54.**	шт.	1	11489,00	--	11489	--	11489	--	12408
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
107	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.**	шт.	7	5210,89	35,50	36476	249	19517	12031	52388
		НР - 72%; СП - 8%			2387,12	--	16710	--		3881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	7	542,00	--	3794	--	3794	--	4098
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
109	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании.	шт.	1	2357,52	126,29	2358	126	41	1620	4296
		НР - 72%; СП - 8%			2191,15	58,87	2191	59		318	
110	247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1.	шт.	1	23495,00	--	23495	--	23495	--	25375
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
111	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	1	2624,69	--	2625	--	31	1868	4852
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	--	2594	--		359	
112	247-208-0201 РСНБ РК 2022	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4.	шт.	1	8718,00	--	8718	--	8718	--	9415
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
113	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами.	м	3312	650,40	3,52	2154125	11658	165766	1424624	3865038
		НР - 72%; СП - 8%			596,83	0,58	1976701	1921		286289	
114	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,13081	480684,00	--	62878	--	62878	--	67908
		СП - 8%			--	--	--	--		5030	
115	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	3,28055	309939,00	--	1016770	--	1016770	--	1098112
		СП - 8%			--	--	--	--		81342	
116	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами.	м	1270	650,40	3,52	826008	4471	63563	546278	1482065
		НР - 72%; СП - 8%			596,83	0,58	757974	737		109779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Прайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м).	м	1270	2458,93	--	3122841	--	3122841	--	3372663
		СП - 8%			--	--	--	--		249822	
118	Прайс лист	Крепеж-клипса MC-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт).	пачка	262	3205,71	--	839896	--	839896	--	907089
		СП - 8%			--	--	--	--		67193	
119	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах.	шт.	14	7614,32	1509,23	106600	21129	32581	49907	169027
		НР - 72%; СП - 8%			3777,84	1173,20	52890	16425		12521	
120	247-105-0605 РСНБ РК 2022	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65.	шт.	14	84355,00	--	1180970	--	1180970	--	1275448
		СП - 8%			--	--	--	--		94478	
121	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников.	шт.	14	17169,61	7775,27	240375	108854	13562	124969	394572
		НР - 72%; СП - 8%			8425,63	3972,14	117959	55610		29228	
122	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм.	шт.	14	8957,00	--	125398	--	125398	--	135430
		СП - 8%			--	--	--	--		10032	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9774937	146672	6694994	2165857	12896040
							2933271	74834	--	955246	
Стоимость монтажных работ			Тенге				4351171				
Материалы			Тенге				65733				
Всего заработная плата			Тенге					264438			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3962737				
		Накладные расходы	Тенге				190395				
		Сметная прибыль	Тенге				363322				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4904888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					264438			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5423766				
Материалы			Тенге				233015				
Всего заработная плата			Тенге					2743667			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2433512				
		Накладные расходы	Тенге				1975462				
		Сметная прибыль	Тенге				591924				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7991152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2743667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12896040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1415
		Сметная заработная плата	Тенге					3008105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								301758751
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69912631				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3272268			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1632875			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						154702248		
		- Перевозка грузов	Тенге				6538				
		- Накладные расходы	Тенге							51512806	
		- Сметная прибыль	Тенге							22352268	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома №33 по адресу: Жылыойский район г.Кульсары мкр.№3

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Общестроительные работы

Основание: ДВ

Составлен в текущих ценах на 1 квартал 2023

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7914,3372	2287 --	- --	- -	18100089
2	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3529,183608	1952 --	- --	- -	6888966
3	20547Т	009-0147 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2534,301	2597 --	- --	- -	6581580
4	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2855,6944	2177 --	- --	- -	6216847
5	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2138,0682	2065 --	- --	- -	4415111
6	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1899,08262	2140 --	- --	- -	4064037
7	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1770,8674	1990 --	- --	- -	3524026
8	20090Т	002-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1778,290734	1849 --	- --	- -	3288060
9	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1414,1025	2252	-	-	3184559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
10	20531Т	009-0131 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1574,6346	1952	-	-	3073687
						--	--	-	
11	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1300,8298	2102	-	-	2734344
						--	--	-	
12	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	691,117194	1990	-	-	1375323
						--	--	-	
13	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	549,2674983	2102	-	-	1154560
						--	--	-	
14	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	448,6636	2287	-	-	1026094
						--	--	-	
15	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	370,2996	1914	-	-	708753
						--	--	-	
16	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	339,50385	1990	-	-	675613
						--	--	-	
17	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	213,435	2215	-	-	472759
						--	--	-	
18	20528Т	009-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	214,8408	1849	-	-	397241
						--	--	-	
19	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	184,1278	1914	-	-	352421
						--	--	-	
20	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	142,406208	2464	-	-	350889
						--	--	-	
21	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	104,576	2065	-	-	215949
						--	--	-	
22	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	84,448	2287	-	-	193133
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	20385Т	006-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	82,044	2252 --	- --	- -	184763
24	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	50,6044	2331 --	- --	- -	117959
25	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,26	1818 --	- --	- -	116825
26	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,488	1602 --	- --	- -	84086
27	20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,856	2215 --	- --	- -	79421
28	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,274	2376 --	- --	- -	57675
29	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,1197	2140 --	- --	- -	53756
30	20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,868	1756 --	- --	- -	41912
31	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,885	1664 --	- --	- -	33089
32	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,2243	2027 --	- --	- -	30860
33	20021Т	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,537	1914 --	- --	- -	23996
34	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,42	2252 --	- --	- -	16710
35	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8225	2215 --	- --	- -	6252
36	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0494	1341	-	-	1407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
37	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0756	1602	-	-	121
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**69912631**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**32469,6055**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
38	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	734,2652731	2223,05	-	-	(1632308)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**69912631**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,2845% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
39	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	218,5741535	4571	-	2287	999102
						--	--	499879,09	
40	3022С	313-101-0602 РСНБ РК 2022	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	248,581872	2045	-	1914	508350
						--	--	475785,7	
41	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	51,72729894	7343	-	3267	379834
						--	--	168993,09	
42	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	30,737232	9329	-	2287	286748
						--	--	70296,05	
43	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	65,54229592	3142	-	1914	205934
						--	--	125447,95	
44	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	40,10715	4493	-	2287	180201
						--	--	91725,05	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,469% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
45	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	18,55009244	7528	-	2287	139645
						--	--	42424,06	
46	1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	117,632964	919	-	-	108105
						--	--	-	
47	697С	314-101-0102 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	14,8824	7220	-	2287	107451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	34036,05	
48	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	19,7372	5336	-	2734	105318
						--	--	53961,5	
49	2046С	321-208-0201 РСНБ РК 2022	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	6,71944	6752	-	4901	45370
						--	--	32931,98	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,2465% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
50	786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,2002	8034	-	2734	41778
						--	--	14217,35	
51	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	1482,638012	19	-	-	28170
						--	--	-	
52	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	237,405168	101	-	-	23978
						--	--	-	
53	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	86,3534812	253	-	-	21847
						--	--	-	
54	1488С	314-504-0201 РСНБ РК 2022	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	7,77616	2292	-	1914	17823
						--	--	14883,57	
55	3007С	314-503-0102 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	2,2464	7423	-	2734	16675
						--	--	6141,66	
56	3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	67,483728	158	-	-	10662
						--	--	-	
57	3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	303,049136	33	-	-	10001
						--	--	-	
58	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	416,3551744	19	-	-	7911
						--	--	-	
59	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	53,8704	83	-	-	4471
						--	--	-	
60	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	284,6539629	15	-	-	4270
						--	--	-	
61	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	220,8646251	15	-	-	3313
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	30,0846	79 --	- --	- -	2377
63	1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,14256	15632 --	- --	3904 556,55	2228
64	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	14,642694	150 --	- --	- -	2196
65	3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1624212	11995 --	- --	3267 530,63	1948
66	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	11,0592	77 --	- --	- -	852
67	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,11178	6684 --	- --	2287 255,64	747
68	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	30,6172	23 --	- --	- -	704
69	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0504468	9704 --	- --	3267 164,81	490
70	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	26,8542	17 --	- --	- -	457
71	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,82368	124 --	- --	- -	350
72	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	10,37566164	32 --	- --	- -	332
73	2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,52479912	177 --	- --	- -	270
74	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,3652	82 --	- --	- -	194
75	376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,162	425 --	- --	- -	69
76	1197С	314-502-0303 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9390654	69	-	-	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
77	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,68796	83	-	-	57
						--	--	-	
78	403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,809676	51	-	-	41
						--	--	-	
79	1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,18225648	33	-	-	6
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**1632875**	**3272268**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3324% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
80		ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП ЛЮКС (1000х500). #	$м^2$	2778	5610	-	-	15584580
						--	--	-	
81	135251С	224-103-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	2024	5586	5549	-	11306064
						--	--	-	
82		ТСПРайс лист	Стоимость декоративных дымоходов. #	шт	140	72857,14	-	-	10200000
						--	--	-	
83		ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП СИЛИКАТ(1000х500). #	$м^2$	1380	5610	-	-	7741800
						--	--	-	
84	136006С	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	196,9875	38608	37307	-	7605293
						--	--	-	
85		ТСПрайс лист	Наличник боковой НБ6 элемент). #	пм	2252	3005,36	-	-	6768071
						--	--	-	
86	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	40,16415	139879	137411	-	5618121
						--	--	-	
87		ТСПрайс лист	Нагель дюбель 8х160. #	шт	46000	100,18	-	-	4608280
						--	--	-	
88	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	27,04555	161836	159107	-	4376944
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	133837С	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	67,2	62141 --	61330 --	- -	4175875
90	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,088	1101240 --	1094417 --	- -	3400629
91	147464С	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	3293,85	954 --	933 --	- -	3142333
92		ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м). #	м	1270	2458,93 --	- --	- -	3122841
93	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2022	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11022,25	279 --	267 --	- -	3075208
94		ТСПрайс лист	Кафельный клей. #	шт	2070	1452,59 --	- --	- -	3006861
95		215-204-0403 РСНБ РК 2022	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. #	$м^3$	16,48	165495 --	162723 --	- -	2727358
96	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	67,2094	37184 --	32567 --	- -	2499114
97		ТСПрайс лист	Карниз КР5. #	пм	500	4808,57 --	- --	- -	2404285
98	147470С	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	3293,85	665 --	652 --	- -	2190410
99	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4049,85	487 --	484 --	- -	1972277
100	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	43,825	44787 --	34482 --	- -	1962790
101	149726С	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	22869	84 --	80 --	- -	1920996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	309297С	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	19665,88	94 --	90 --	- -	1848593
103	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,672	1074856 --	1068150 --	- -	1797159
104	130852С	222-519-0601 РСНБ РК 2022	Стальные детали лесов	т	2,583	640519 --	635760 --	- -	1654461
105	131024С	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5	1035403 --	1028875 --	- -	1553104
106	315956С	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,5045	973429 --	960519 --	- -	1464524
107	287748С	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	20,58	70933 --	70032 --	- -	1459801
108	315974С	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,877689	1649038 --	1627232 --	- -	1447343
109	102888С	213-101-0302 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	18,112	77343 --	66074 --	- -	1400836
110	188081С	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	220,5	6319 --	6222 --	- -	1393340
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,884% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
111		ТСПрайс лист	Клей пена. #	шт	260	5334,96 --	- --	- -	1387090
112	316035С	236-106-0404 РСНБ РК 2022	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	1,15613245	1189326 --	1175223 --	- -	1375018
113		ТСПрайс лист	Герметик аппликатонный(450мг). #	шт	1291	951,7 --	- --	- -	1228645
114	289197С	247-105-0605 РСНБ РК 2022	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	14	84355 --	83339 --	- -	1180970
115	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,899	161836	159107	-	1116507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
116		ТСПрайс лист	Фасадная краска Х077. #	кг	410	2704,82	-	-	1108976
						--	--	-	
117	268274С	261-601-0202 РСНБ РК 2022	Щиты настила	$м^2$	250,92	4410	4262	-	1106557
						--	--	-	
118		ТСПрайс лист	Фасадная краска М045. #	кг	380	2704,82	-	-	1027832
						--	--	-	
119	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,28055	309939	305997	-	1016770
						--	--	-	
120	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	3239,5	310	303	-	1004245
						--	--	-	
121	314900С	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	1,3885935	722747	713052	-	1003602
						--	--	-	
122	316874С	248-401-0756 СпрСЦ 02.2023	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	7	141504	139821	-	990528
						--	--	-	
123		ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral 8002. #	кг	360	2704,82	-	-	973735
						--	--	-	
124		ТСПрайс лист	Доставка материалов до г.Атырау-г.Кульсары. #	рейс	10	89285,71	-	-	892857
						--	--	-	
125		ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт). #	пачка	262	3205,71	-	-	839896
						--	--	-	
126	312538С	248-401-0503 СпрСЦ 02.2023	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	140	5602	5536	-	784280
						--	--	-	
127	129698С	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,717	1083405	1076662	-	776801
						--	--	-	
128	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,2136	139879	137411	-	729273
						--	--	-	
129	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2022	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	2,2684	308201	303750	-	699123
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	756	865 --	846 --	- -	653940
131		243-305-0205 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5. #	км	3,27849	188606 --	184821 --	- -	618343
132	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,808	196409 --	188661 --	- -	551516
133		248-405-0704 СпрСЦ 02.2023	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг. #	шт.	7	71938 --	70527 --	- -	503566
134	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	558,366	836 --	824 --	- -	466794
135	315975С	217-701-0201 РСНБ РК 2022	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	415,8	1030 --	1016 --	- -	428274
136	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,64	48114 --	30538 --	- -	415705
137	279117С	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	143,4813	2173 --	2162 --	- -	311785
138	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	308,1375	1010 --	996 --	- -	311219
139	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	29,9	10388 --	9594 --	- -	310601
140	316029С	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	80,3124	3762 --	3716 --	- -	302135
141	134913С	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	239	1209 --	1191 --	- -	288951
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7836% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
142	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,79768	325091 --	318136 --	- -	259319
143	279976С	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	239	1067 --	1049 --	- -	255013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	315957С	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,808	88825 --	85882 --	- -	249421
145	279986С	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	549,7	421 --	416 --	- -	231424
146	287795С	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	51	4307 --	4162 --	- -	219657
147	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	165,851	1253 --	1228 --	- -	207811
148	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,2412	161836 --	159107 --	- -	200871
149		ТСПрайс лист	Спец шпатлека. #	кг	160	1162,07 --	- --	- -	185931
150	271746С	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	7	24848 --	24554 --	- -	173936
151	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	549,84	300 --	294 --	- -	164952
152		ТСПрайс лист	Грунтовка (10кг). #	шт	38	3921,54 --	- --	- -	149019
153	279977С	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	115	1257 --	1235 --	- -	144555
154	308583С	248-401-0404 СпрСЦ 02.2023	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	140	994 --	982 --	- -	139160
155		ТСПрайс лист	Фасадная краска Y036кг. #		50	2704,82 --	- --	- -	135241
156	315998С	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	31,0662	4108 --	4059 --	- -	127620
157	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,308	408199 --	398305 --	- -	125725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	289321С	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	8957 --	8769 --	- -	125398
159	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	79,18001	1415 --	1397 --	- -	112040
160	269848С	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	320	350 --	341 --	- -	112000
161	144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,6375	174912 --	167243 --	- -	111506
162	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,55	41481 --	32028 --	- -	105777
163	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	79,348	1266 --	1249 --	- -	100455
164	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,5122	176376 --	169643 --	- -	90340
165	279985С	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	71,7	1236 --	1220 --	- -	88621
166		223-101-0101 РСНБ РК 2022	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. #	$м^2$	2	43499 --	42874 --	- -	86998
167	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,4	35707 --	26344 --	- -	85697
168	279862С	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2468	331233 --	322508 --	- -	81748
169		ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral 667. #	кг	30	2704,82 --	- --	- -	81145
170		243-305-0502 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50. #	км	0,3296	240505 --	235714 --	- -	79270
171	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	110,424	692	681	-	76413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
172	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4028	165495	162723	-	66661
						--	--	-	
173	316000С	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	9,21	7094	7006	-	65336
						--	--	-	
174	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13081	480684	474588	-	62878
						--	--	-	
175	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,534	37511	32887	-	57542
						--	--	-	
176	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,037158	1528659	1508642	-	56802
						--	--	-	
177	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	191,978	288	281	-	55290
						--	--	-	
178	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	25,485407	1995	1969	-	50843
						--	--	-	
179	279978С	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	34,5	1446	1428	-	49887
						--	--	-	
180	312548С	248-401-0751 СпрСЦ 02.2023	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	7	6711	6629	-	46977
						--	--	-	
181	312550С	248-401-0753 СпрСЦ 02.2023	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	7	6687	6607	-	46809
						--	--	-	
182	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	169,71055	268	263	-	45482
						--	--	-	
183	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	35,2	1282	1266	-	45126
						--	--	-	
184	276143С	217-301-0207 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	16	2651	2617	-	42416
						--	--	-	
185	279987С	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	69	595	588	-	41055
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	131597С	215-204-0203 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	165495 --	162723 --	- -	39719
187	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,898258	1609 --	1588 --	- -	38452
188	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	19,608	1800 --	1778 --	- -	35294
189	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,12352	274757 --	267140 --	- -	33938
190	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,41085	82243 --	80458 --	- -	33790
191	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	28,56	1133 --	1108 --	- -	32358
192	279984С	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	47,8	641 --	633 --	- -	30640
193	131502С	215-101-0202 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,24	124461 --	122042 --	- -	29871
194	248379С	261-103-0102 РСНБ РК 2022	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,6642	42738 --	40539 --	- -	28387
195	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	239,34	116 --	112 --	- -	27763
196	315973С	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,225439	121212 --	117522 --	- -	27326
197		243-305-0401 СпрСЦ 02.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80. #	км	0,12875	209544 --	205357 --	- -	26979
198	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	38,948	692 --	680 --	- -	26952
199	316007С	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	288,288	90 --	89 --	- -	25946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	266111С	247-301-0212 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23495 --	23214 --	- -	23495
201	316047С	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	7,8592	2773 --	2738 --	- -	21794
202	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02755258	768895 --	755872 --	- -	21185
203	279982С	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	9,56	1913 --	1889 --	- -	18288
204	188174С	261-302-0162 РСНБ РК 2022	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	7	2555 --	2493 --	- -	17885
205	273980С	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,26265	67792 --	66964 --	- -	17806
206	315989С	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,14047	108426 --	104843 --	- -	15231
207	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	200	73 --	70 --	- -	14600
208	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,27532	1150 --	1135 --	- -	12967
209	279979С	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	16,1	751 --	741 --	- -	12091
210	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	1464 --	1446 --	- -	11712
211	264319С	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489 --	11346 --	- -	11489
212	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	Смола каменноугольная	т	0,1059993	106532 --	102213 --	- -	11292
213	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	5284,09	2 --	2 --	- -	10568
214	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,64	589	575	-	10390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
215		247-208-0201 РСНБ РК 2022	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4. #	шт.	1	8718	8545	-	8718
						--	--	-	
216	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,372041	23071	21696	-	8583
						--	--	-	
217	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,007	1054349	1047736	-	7380
						--	--	-	
218	127926С	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	8,4	719	714	-	6040
						--	--	-	
219	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00196245	3027202	2948024	-	5941
						--	--	-	
220	316005С	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	47,712	123	121	-	5869
						--	--	-	
221	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,04705	448	437	-	4949
						--	--	-	
		218-103-0201				--	--	-	
222	315996С	РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	3,8608	1117	1102	-	4313
						--	--	-	
223	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	233,6	17	17	-	3971
						--	--	-	
224	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,05122	77199	73455	-	3954
						--	--	-	
225	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	17	228	221	-	3876
						--	--	-	
226	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	542	536	-	3794
						--	--	-	
227	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,12	26702	24870	-	3204
						--	--	-	
228	274665С	217-301-0106 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,18405	2529	2496	-	2994
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	316037С	241-703-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,28	10580 --	10441 --	- -	2962
230	315952С	217-301-0107 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,195	2154 --	2126 --	- -	2574
231	249378С	261-201-0318 РСНБ РК 2022	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0689	2143 --	2098 --	- -	2291
232	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,07193	986 --	964 --	- -	2043
233	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00315787	612933 --	602566 --	- -	1936
234	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	1,2428	1505 --	1473 --	- -	1870
235	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00291	605068 --	601232 --	- -	1761
236	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,8	605 --	590 --	- -	1694
237	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0090552	165495 --	162723 --	- -	1499
238	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,252	5596 --	5468 --	- -	1410
239	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	37,25937	33 --	33 --	- -	1230
240	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,98713	193 --	193 --	- -	1156
241	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	508496 --	505093 --	- -	1017
242	274664С	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,35	2529 --	2496 --	- -	885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243	308101С	252-207-3981 РСНБ РК 2022	Втулки В17	1000 шт.	0,0384	21078 --	20792 --	- -	809
244	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0009	738689 --	726830 --	- -	665
245	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,8	366 --	339 --	- -	659
246	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,54	423 --	412 --	- -	651
247	274674С	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,49	1137 --	1121 --	- -	557
248	316006С	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	1,82112	263 --	259 --	- -	479
249	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00015	2453940 --	2403915 --	- -	368
250	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02805	11164 --	11113 --	- -	313
251	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	1032818 --	1026301 --	- -	310
252	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	506 --	497 --	- -	293
253	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000465	628768 --	618213 --	- -	292
254	316048С	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,084	3479 --	3435 --	- -	292
255	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,001545	139879 --	137411 --	- -	216
256	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,4326	492 --	480 --	- -	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,14	1438 --	1410 --	- -	201
258	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00066	278998 --	271298 --	- -	184
259	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2022	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794 --	589835 --	- -	121
260	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1092 --	1077 --	- -	109
261	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,010272	8810 --	8528 --	- -	90
262	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,54	153 --	149 --	- -	83
263	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,139	594 --	580 --	- -	83
264	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0007	65349 --	63281 --	- -	46
265	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1336 --	1318 --	- -	40
266	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	0,042	939 --	919 --	- -	39
267	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,00108	10236 --	9454 --	- -	11
268	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	246 --	238 --	- -	10
269	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,007	1416 --	1386 --	- -	10
270	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	401 --	391 --	- -	3
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**154702248**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
271		412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км. #	т·км	75,15	87 --	- --	87 6538	6538
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**6538**	**6538**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
272		8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой. #	шт.	7	140033 --	- --	- -	980231
273		8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2022	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м). #	шт.	7	20629 --	- --	- -	144403
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**1124634**