Республика Казахстан
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

лицензия 12-ГСЛ №0000783, выданная 13.10.2009г.
№15011310 от 16.06.2016г.

Заказчик:
Руководитель ГУ
"Отдел ЖКХ, ПТ, АД и
жилищной инспекции
Жылыойского района»
Заказ: №90-22

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство водопровода на вновь предоставляемые земельные участки в с.о. Аккизтогай, Жылыойского района

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ТОМ V



г. Кызылорда, 2022 г.

Республика Казахстан
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

лицензия 12-ГСЛ №0000783, выданная 13.10.2009г.
№15011310 от 16.06.2016г.

Заказчик:
Руководитель ГУ
"Отдел ЖКХ, ПТ, АД и
жилищной инспекции
Жылыойского района»
Заказ: №90-22

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство водопровода на вновь предоставляемые земельные участки в с.о. Аккизтогай, Жылыойского района

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
ТОМ V

Директор
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» **Кусбаева К.К.**

г. Кызылорда, 2022 г.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции Жылыойского района» **Генпроектировщик:** ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения**: Атырауская область, Жылыойский с.о. Аккызтогай	**Наименование проекта:** **«Строительство водопровода на вновь предоставляемые земельные участки в с.о. Аккизтогай, Жылыойского района»**	**Исходные данные:** Задание на проектирование утвержденное руководителем ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции Жылыойского района» Архитектурно-планировочное задание.

Ситуационный план объекта

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Проектом предусматриваются подводящие водопроводные сети предназначенные для водоснабжения жилых домов в селе Аккизтогай ,Жылыойского района Атырауской области.

Водопроводные сети из труб:

ПЭ100 SDR17 S8 Д63х3,8мм – 410,735метров; ПЭ100 SDR17 S8 d=110х6.6 мм – 5204,0метров; ПЭ100 SDR17 S8 d=160х9.5 мм – 117,8метров; Сервисные линии ПЭ63 SDR17.6 S8.3 d=25х2.3мм- 12784.7метров.

- состав проекта (рабочего проекта): НВ, ОПЗ, СД, РООС, ПОС, ПП.
- **сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:**

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

Климатический подрайон IVГ.
Район по весу снегового покрова – I.
Район по толщине стенки гололеда – II.
Район по давлению ветра – III
Наиболее жаркий месяц (июль)- +27
Наиболее холодный месяц (январь)- -10,4
Абсолютная максимальная- +44,6
Абсолютная минимальная- -36,2

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы - 150 см

Общая сметная стоимость строительства в прогнозируемых ценах 2023г.:
379174,408 тыс. тенге;
в том числе СМР - 306871,176тыс. тенге;
прочие –72303,232тыс. тенге.

Продолжительность строительства – **5** месяцев

Директор ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Кусбаева К.К.

Главный инженер проекта Камалхан М.

Дата составления 17.04.2023 года.