Форма 7

Наименование стройки Строительство газоснабжение на вновь предоставляемый земельные участки в с. Шокпартогай Жылыойского района Атырауская область

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | |
| 1 | 241-202-0217 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 2691,65 | ОТП (задано проектом) |
| 2 | 241-202-0213 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 2230,08 | ОТП (задано проектом) |
| 3 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 441,9522 | ОТП |
| 4 | СТПрайс | Шаровый кран,DN 160 | шт | 7 | ОТП (задано проектом) |
| 5 | 241-201-0419 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм | м | 133,03 | ОТП (задано проектом) |
| 6 | 241-102-0234 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм | м | 84 | ОТП (задано проектом) |
| 7 | 243-105-0103 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 | км | 4,873 | ОТП (задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 235-201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 761,4298 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 9 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,62666 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 10 | 222-525-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,52356 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 11 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,311275 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 12 | СТПрайс | Шаровый кран,DN 110 | шт | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 13 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,2182047 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 14 | 241-201-0416<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР | м | 43,43 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 15 | СТПрайс | Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0 | шт | 10 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 16 | 214-206-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,648 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 17 | 241-701-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами | м | 15,7248 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 18 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,4873 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 19 | 225-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86) | $м^3$ | 1,25 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 20 | 241-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | м | 15,39565 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 21 | 242-103-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 22 | 241-208-1812<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 23 | 242-103-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 24 | 249-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 4873 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 25 | 216-201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,8432 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 26 | 234-203-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 $м^2$ | 19,23675 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | СТПрайс | Патрубок-накладка DN 225 | шт | 7 | ОТП (задано проектом) |
| 28 | 244-201-0304 *РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | комплект | 10 | ОТП (задано проектом) |
| 29 | 212-101-0301 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,295 | ОТП |
| 30 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 2,02164 | ОТП |
| 31 | 212-101-0613 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4 | $м^3$ | 1,9691 | ОТП |
| 32 | 261-301-0254 *РСНБ РК 2022* | Футляр /для выхода сигнального провода | т | 0,19431 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 33 | 241-211-0611 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм | шт. | 14 | ОТП (задано проектом) |
| 34 | 241-102-0139 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 41,6 | ОТП (задано проектом) |
| 35 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,785 | ОТП |
| 36 | 211-601-0101 *РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 6,8442 | ОТП |
| 37 | 222-509-1003 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,066798 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 38 | СТПрайс | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | кг | 14 | ОТП (задано проектом) |
| 39 | Т Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Патрубок-накладка диам.160 мм | шт | 4 | ОТП (задано проектом) |
| 40 | 214-402-0102 *РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,без покрытия,диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | $м^2$ | 42 | ОТП (задано проектом, корр. наим.) |
| 41 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 3,9032 | ОТП |
| 42 | 241-208-1809 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 5 | ОТП (задано проектом) |
| 43 | 212-101-1701 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,0863 | ОТП |
| 44 | 217-301-0105 *РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 17,4699 | ОТП (задано проектом) |
| 45 | 212-101-1901 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,99538 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 222-509-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | т | 0,03579 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 47 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Таблички и знаки эмалированные | 100 шт. | 0,25 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 48 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0754 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 49 | 235-201-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 26,496 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 50 | 234-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 | $м^3$ | 1,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 51 | 241-208-1709<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 52 | 241-211-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 9 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 53 | 217-605-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей | т | 0,0387 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 54 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6) | $м^3$. | 0,399 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 55 | 216-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,1391364 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 56 | 261-201-0351<br>*РСНБ РК 2022* | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 21,0698 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 57 | 241-210-0622<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 58 | 234-305-2208<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 32 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 59 | 214-208-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,04873 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 60 | 241-210-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм | шт. | 11 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 61 | 217-701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,2502 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 62 | 261-105-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 45,4684057 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 63 | 217-605-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 148,832951 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 241-208-1602<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 65 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,046862 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 66 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,04669 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 67 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер /ГСН-35/ | т | 0,04669 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 68 | 241-209-1617<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 69 | 241-102-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,74696 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 70 | 261-107-0447<br>*РСНБ РК 2022* | Каболка | т | 0,00963144 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 71 | 261-107-0495<br>*РСНБ РК 2022* | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | $м^2$ | 16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 72 | 241-210-0628<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 73 | 235-202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый | кг | 3,027024 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 74 | 211-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | $м^3$ | 2,1048 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 75 | 212-101-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,408 | ОТП |
| 76 | 218-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Щиты из досок, толщина 25 мм | $м^2$ | 4,596857 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 77 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 78 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00860639 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 79 | 241-202-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10,4 ГОСТ 18599-2001 | м | 3,333 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 80 | 236-203-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,01655655 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 81 | 241-208-1604<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 82 | 241-116-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 11 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 84 | 217-603-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Вода техническая | $м^3$ | 355,540385 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 85 | 217-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 7 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 86 | 241-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 1,5 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 87 | 241-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,58232 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 88 | 217-301-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 3,76 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 89 | 241-209-1509<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 90 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0294 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 91 | 214-209-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 4,2592541 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 92 | 241-202-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,111 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 93 | 261-107-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Салфетки хлопчатобумажные | $м^2$ | 47,43 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 94 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,02001 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 95 | 215-204-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0541655 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 96 | 214-405-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,01235506 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 97 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,2 | ОТП |
| 98 | 217-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00746 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 99 | 261-107-0515<br>*РСНБ РК 2022* | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | $м^2$ | 18,401 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 100 | 236-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,01317344 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 101 | 217-302-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 6,762 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) | $м^3$. | 0,105 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 103 | 217-203-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м | $м^2$ | 17,352 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 104 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 0,1 | ОТП |
| 105 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК | м | 1,506 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 106 | 241-211-0612<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 107 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 108 | 215-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,0514005 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 109 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,01399 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 110 | 235-201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 2,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 111 | 218-103-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,8737978 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 112 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/ | т | 0,00942 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 113 | 214-209-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 5,2418 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 114 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 5,4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 115 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,1111 | ОТП |
| 116 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6,919073 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 117 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 118 | 241-112-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 119 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,116552 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 212-101-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | $м^3$ | 0,09996 | ОТП |
| 121 | 217-302-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 3,95 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 122 | 261-201-0330<br>*РСНБ РК 2022* | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 6,96 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 123 | 241-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 32х,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001 | м | 17 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 124 | 241-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/ | м | 0,502 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 125 | 261-107-0412<br>*РСНБ РК 2022* | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 $м^2$ | 0,163601 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 126 | 217-301-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | кг | 1,6551 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 127 | 241-106-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм | м | 0,09746 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 128 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 129 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 7 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 130 | 261-201-0332<br>*РСНБ РК 2022* | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 4,17 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 131 | 241-112-0126<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 132 | 261-107-0961<br>*РСНБ РК 2022* | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1,99793 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 133 | 222-525-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0027784 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 134 | 217-606-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,0026496 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 135 | 261-107-0576<br>*РСНБ РК 2022* | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00850053 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 136 | 217-701-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Смола эпоксидная, марка ЭД-20 | т | 0,0009 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 137 | 261-107-0747<br>*РСНБ РК 2022* | Резина прессованная | кг | 1,5 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 261-107-0574<br>*РСНБ РК 2022* | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,00340385 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 139 | 222-526-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,002 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 140 | 215-202-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0126274 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 141 | 217-108-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 2,4750967 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 142 | 217-605-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 5,489202 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 143 | 241-703-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,9746 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 144 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00314 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 145 | 241-114-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм | шт. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 146 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,00285 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 147 | 236-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00263861 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 148 | 261-301-0230<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,004873 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 149 | 241-112-0125<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 150 | 261-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,467808 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 151 | 217-301-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 0,42 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 152 | 215-204-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,00619 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 153 | 214-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,00149122 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 154 | 241-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | м | 1,22 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 155 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 4,52 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 156 | 261-107-0567<br>*РСНБ РК 2022* | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00228316 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 222-509-1006<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00056 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 158 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,000562 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 159 | 261-107-0497<br>*РСНБ РК 2022* | Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм | $м^2$ | 0,858 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 160 | 236-101-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2,03 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 161 | 261-302-0273<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 0,19492 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 162 | 217-505-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10мм ГОСТ 18124-95 | $м^2$ | 0,34 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 163 | 261-107-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 164 | 261-301-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,003 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 165 | 217-603-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 2,3004 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 166 | 236-104-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00069241 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 167 | 236-202-1013<br>*РСНБ РК 2022* | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 168 | 236-104-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0004612 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 169 | 216-102-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00448664 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 170 | 235-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 0,638 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 171 | 261-301-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 172 | 261-107-0446<br>*РСНБ РК 2022* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00007687 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 173 | 261-107-0741<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,31 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 174 | 214-209-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 0,28 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 214-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,01437413 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 176 | 261-107-0397<br>*РСНБ РК 2022* | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00041805 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 177 | 236-202-1015<br>*РСНБ РК 2022* | Белила цинковые ГОСТ 482-77 | кг | 0,16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 178 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 179 | 215-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,0014 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 180 | 261-201-0371<br>*РСНБ РК 2022* | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,111 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 181 | 215-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0007053 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 182 | 217-605-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,014 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 183 | 261-105-0622<br>*РСНБ РК 2022* | Замазка уплотнительная ТГ-18 | кг | 0,04 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 184 | 241-703-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | 1000 шт. | 0,005 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 185 | 261-107-0429<br>*РСНБ РК 2022* | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$ | $м^2$ | 0,145116 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 186 | 214-209-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,06 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 187 | 236-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 188 | 215-203-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0004914 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 189 | 261-107-0577<br>*РСНБ РК 2022* | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0000776 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 190 | 217-701-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Пигмент кислотный желтый | т | 0,00002 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 191 | 217-108-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 0,02 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 192 | 261-201-0333<br>*РСНБ РК 2022* | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,06732 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 193 | 261-201-0324<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0099 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 218-103-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ветошь | кг | 0,004 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 195 | 261-107-0431<br>*РСНБ РК 2022* | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,00495 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 196 | 217-701-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Мыло твердое хозяйственное 72 % | шт. | 0,0033 | ОТП<br>(задано проектом) |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | |
| | | | | | |
| | | **Оборудование поставки подрядчика** | | | |
| 1 | ТПрайс лист<br>ТОО Казприбор | ГРПШ-13-2Н-У1 Шкафной газорегуляторный пункт с регуляторами давления РДГ-50Н (седло 30) с обогревом,с узлом учета СТГ-80-250 с эл.корректором miniELCOR | шт | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 2 | ТПрайс лист<br>ТОО Казприбор | ГРПШ-07-2У1 с регуляторами давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ-50-100 с эл.корректором ЕК-280 с GPS | шт | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| | | **Итого оборудование поставки подрядчика** | **тенге** | | |
| | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | |