«Рудный-Қашары-Федоровка» облыстық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау, 51-53 км учаскесі»
жұмыс жобасы бойынша
27.12.2023 ж. № 12-0344/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қостанай облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АИС Проект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0344/23 от 27.12.2023 г.

(положительное)

по рабочему проекту

«Реконструкция автомобильной дороги областного значения «Рудный-Качары – Федоровка", участок 51 – 53км»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АИС Проект»

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Рудный-Качары – Федоровка", участок 51 – 53км».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.10.2023 г. № 020240002086/230176/00 (169).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект", лицензия от 07.12.2017 г. №17020794 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 05 января 2023 года;
акт на право временного землепользования на земельный участок площадью 3,4947 га, с кадастровым номером 12-191-035-685, для реконструкции автомобильной дороги областного значения «Рудный-Качар-Федоровка» 51-53 км, акт изготовлен Отделом Федоровского района по регистрации и земельному кадастру Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области 16 июля 2023 года №11220230001256;
дефектный акт по рабочему проекту, утвержденный заказчиком 05 апреля 2023 года;
техническое заключение о техническом состоянии и эксплуатационной надежности автомобильной дороги «Рудный-Качары-Федоровка» 51-53, выданное ТОО «Tender Consulting Company» (свидетельство об аккредитации от 10 июля 2023 года № KZ59VWC00012822, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»);
технический отчет о производстве топографо-геодезических работ и топографическая съемка (М1:500), выполненные ТОО «Кустанайдорпроект» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 11 мая 2001 года № II-1066, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 11 мая 2001 года № II-1066, выданная Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
технический отчет об инженерно-гидрологических изысканиях, выполненный ТОО «АИС Проект» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 29 сентября 2023 года №23021399, выданная КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы»);

заключение археологической экспертизы, выполненный ТОО «Археологическая Экспедиция» от 03 августа 2023 года №АЕС-417;

заключение земельной комиссии Костанайского района от 20 декабря 2023 года №49 о выделение земельного участка 0,51 га;

заключение земельной комиссии Костанайского района от 20 декабря 2023 года №49 о выделение земельного участка 0,2985 га;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ), утвержденное Отделом архитектуры и градостроительства Федоровского района на проектирование 13 июня 2023 года №KZ 31VUA00914037;

выписка из протокола заседания бюджетной комиссии Костанайской области от 05 декабря 2022 года;

сводная ведомость объемов работ, утвержденный заказчиком от 05 сентября 2023 года;

письмо заказчика от 30 июня 2023 года №05/667 об отсутствие земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий;

письмо заказчика от 05 декабря 2023 года №05/338 о начале строительства и корректировке бюджета на строительство 2025 год;

письмо заказчика от 02 октября 2023 года №05/257 об отсутствие необходимости согласования по полетам;

письмо заказчика от 04 декабря 2023 года №05/335 об отсутствие необходимости устройство труб на съездах;

письмо заказчика от 02 октября 2023 года №05/258 о том, что ранее по рабочему проекту экспертное заключение не выдавалась;

письмо ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» от 25 июня 2023 года №05/625 об отсутствии сибиреязвенных захоронений (скотомогильников);

письмо РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 30 июня 2023 года №05/669 о том, что в районе проектируемого объекта расположен поверхностный водный объект без названия;

письмо АО «Качары руда» от 05 декабря 2023 года о предоставлении сервитута на земельных участках для устройства объездной дороги;

письмо РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» от 30 июня 2022 года №05/668 о том, что на территории проектируемого объекта обитают краснокнижные птицы.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 21 ноября 2023 года № KZ01VRC00018088 РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

эскизный проект согласован Отдел архитектуры и градостроительства Федоровского района от 19 сентября 2023 года № KZ30VUA00980694;

согласование заключение историко-культурной экспертизы Федоровского района Костанайской области и землях, относящихся к акимату города Рудный, по рабочему проекту, ГУ «Управление культуры акимата Костанайской области от 03 августа 2023 года №ЗТ-2023-01451612;

согласование рабочего чертежа акиматом Федоровского района и Костанайского района от 20 декабря 2023 года;

согласование рабочих чертежей на пересечения автомобильной дороги областного значения АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» от 01 июня 2023 года.

согласование рабочего проекта ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» от 04 декабря 2023 года №05/332;

согласование рабочего проекта Министерством внутренних дел Республики Казахстан Департамента полиции Костанайской области Управление административной полиции от 22 мая 2023 года №5-5-5-46/5/2121.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Костанайская область, г.Рудный

Сейсмичность района: несейсмичен.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Сапрыгина Л.И.	KZ55VJE00055467	Соответствует
2	Проект организации строительства	Ни М.В.	KZ03VJE00022841	Соответствует
3	Обустройство дороги, организация движения	Сапрыгина Л.И.	KZ55VJE00055467	Соответствует
4	Искусственные сооружения	Сапрыгина Л.И.	KZ55VJE00055467	Соответствует
5	Сметный раздел	Ни М.В.	KZ03VJE00022841	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Некрошевич А.А.	KZ28VJE00027823 KZ81VJE00030070	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	км	2,0	2,0
2	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
3	Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
4	Количество полос движения		2	2
5	Ширина полосы движения		3,5	3,5
6	Категории дороги		III	III
7	Ширина земляного полотна		12,0	12,0
8	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 года и прогнозных ценах 2025 года, в том числе:	млн. тенге	2314,832	2098,841
9.1	СМР	млн. тенге	1949,021	1804,140
9.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
9.3	прочие затраты	млн. тенге	365,811	294,701
10	В ценах по годам строительства:			
10.1	в ценах 2023 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	-	15,991
10.2	в ценах 2025 года	млн. тенге	-	2082,85
11	Продолжительность строительства	месяц	9,0	6,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочего проекта«Реконструкция автомобильной дороги областного значения «Рудный-Качары – Федоровка», участок 51 – 53км» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Рудный-Қашары-Федоровка" облыстық маңызы бар автомобиль жолын реконструкциялау, 51-53 км учаскесі" ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жансеитов Д.Т.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кожабаева Г.Г.

ведущий специалист (переводчик, делопроизводство, архив)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Сапрыгина Л.И.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Ни М.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Каленов А.М.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону