SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказ 1

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101. БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 04.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль от 31 июля 2023 г.

(Локальная смета № 02-01-01)

Общестроительные работы

Основание: РП120/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Наружные работы													
1.1 Фасад													
1	1	1108-0401-0303	Облицовка из кирпича армированная толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,5	10 391,81	411,84	1 304 172	51 686	873 028	282 013	1 713 080	
						3 023,57	97,43	379 458	12 227	-	126 895		

2	2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,11702	455 717,00	-	53 328	-	53 328	-	57 594	
						-	-	-	-	-	4 266		
3	3	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,05228	379 988,00	-	19 866	-	19 866	-	21 455	
						-	-	-	-	-	1 589		
4	9	1109-0302-0401	Перемычки. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,29898	42 408,46	13 802,97	12 679	4 127	1 159	6 290	20 487	
						24 730,27	4 488,56	7 394	1 342	-	1 518		
5	10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,29898	479 350,00	-	143 316	-	143 316	-	154 781	
						-	-	-	-	-	11 465		
1.2 Кровля													
6	31	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР=72%	м2 развернутой поверхности карниза	25,26	2 422,74	56,16	61 198	1 419	3 829	40 727	110 079	
						2 215,01	24,32	55 951	614	-	8 154		
7	32	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,632	102 092,00	-	64 522	-	64 522	-	69 684	
						-	-	-	-	-	5 162		

Раздел 2 Внутренние работы													
2.1 Стены													
8	79	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%	м2 стен (за вычетом проемов)	297,76	3 262,30	20,39	971 382	6 071	529 563	315 524	1 389 858	
						1 463,42	8,33	435 748	2 480	-	102 952		
9	85	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	119,2	5 005,58	21,15	596 665	2 521	282 180	225 459	887 894	
						2 617,15	9,84	311 964	1 173	-	65 770		
2.2 Потолки													
10	86	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	48,92	2 108,79	213,93	103 162	10 465	-	70 249	187 284	
						1 894,86	99,57	92 697	4 871	-	13 873		
11	87	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	48,92	4 199,00	-	205 415	-	205 415	-	221 848	
						-	-	-	-	-	16 433		
12	88	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	41,4	4 032,57	20,41	166 948	845	89 745	55 226	239 948	
						1 844,40	8,33	76 358	345	-	17 774		
2.3 Разные работы													

13	92	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72%	м3	0,816	45 463,83	3 094,88	37 098	2 525	29 322	4 150	44 548	
						6 435,07	628,85	5 251	513	-	3 300		
14	93	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01359	349 794,00	-	4 752	-	4 752	-	5 132	
						-	-	-	-	-	380		
15	94	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00102	376 202,00	-	383	-	383	-	414	
						-	-	-	-	-	31		
16	95	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	0,04	143 941,22	9 226,65	5 758	369	2 610	2 112	8 500	
						69 464,33	3 850,37	2 779	154	-	630		
17	96	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,03172	479 350,00	-	15 205	-	15 205	-	16 421	
						-	-	-	-	-	1 216		
18	97	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00282	403 078,00	-	1 137	-	1 137	-	1 228	
						-	-	-	-	-	91		

19	98	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	1 м2	0,44	1 212,00	-	533	-	533	-	576	
						-	-	-	-	-	43		
20	99	1205-0101-0905	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР=72%	м2	4,05	9 742,94	333,95	39 459	1 352	21 285	12 516	56 133	
						4 153,55	138,49	16 822	561	-	4 158		
21	100	1205-0101-0906	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР=72%	м2	3,92	10 027,61	333,95	39 308	1 309	20 601	12 918	56 404	
						4 438,22	138,49	17 398	543	-	4 178		
Раздел 3 Полы													
3.1 Тип1													
22	108	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	120,8	5 531,07	194,19	668 153	23 458	461 095	139 648	872 425	
						1 519,87	85,72	183 600	10 355	-	64 624		

Раздел 4 Проемы													
4.1 Окна													
23	115	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	14,3	5 172,97	256,67	73 973	3 670	33 597	27 728	109 837	
						2 566,86	126,19	36 706	1 805	-	8 136		
24	116	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	0,84	4 812,02	246,64	4 042	207	1 799	1 540	6 029	
						2 424,26	122,98	2 036	103	-	447		
25	117	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,84	23 077,00	-	19 385	-	19 385	-	20 936	
						-	-	-	-	-	1 551		

26	118	223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	14,3	42 148,00	-	602 716	-	602 716	-	650 933	
						-	-	-	-	-	48 217		
27	119	217-202-0301	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м	1 м2	4,95	1 183,00	-	5 856	-	5 856	-	6 324	
						-	-	-	-	-	468		

Итого	**6 929 832**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 624 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 024
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 086
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 486 228
- накладные расходы, тенге	1 196 100
- сметная прибыль (8 %), тенге	513 321
Всего	**6 929 832**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	83 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	91 169
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**142 083**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**7 246 242**

Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079000000)	**7 818 695**
договорной коэффициент К=0,95	7 427 760,25
НДС	891 331,23
Итого	**8 319 091,48**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "ESS"
БИН 170240005754
Эксперт _____ Бектасов Ш.К.
аттестат № KZ35VJE00045933

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай,
ул. Марденова, 101.
БИН 010140001805
И.о. руководителя: _____ Кабжапарова Б.С.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "СП-SELFISH"
БИН 110140009049
Эксперт _____ Галета И.А.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год