SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказ 1

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101. БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 04.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

за август от 25 августа 2023 г.

(Локальная смета № 02-01-02)

Водопровод и канализация

Основание: 130/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод В1													
1	1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	9	2 389,78	24,86	21 508	224	117	15 243	39 691	
						2 351,96	0,37	21 168	3	-	2 940		

2	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	8	2 188,14 2 155,53	20,94 0,24	17 505 17 244	168 2	93 -	12 417 2 394	32 316	
3	3	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	28	2 025,72 1 996,88	17,32 0,14	56 720 55 913	485 4	323 -	40 260 7 758	104 738	
4	4	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	27,72	148,00 -	- -	4 103 -	- -	4 103 -	- 328	4 431	
5	5	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	7,92	215,00 -	- -	1 703 -	- -	1 703 -	- 136	1 839	
6	6	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	1 м	8,91	340,00 -	- -	3 029 -	- -	3 029 -	- 242	3 271	

7	7	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	7	1 051,00 -	- -	7 357 -	- -	7 357 -	- 589	7 946	
8	8	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	1 247,00 -	- -	3 741 -	- -	3 741 -	- 299	4 040	
9	9	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2 527,00 -	- -	2 527 -	- -	2 527 -	- 202	2 729	
10	10	241-208-0701	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20x1/2"	1 шт.	18	212,00 -	- -	3 816 -	- -	3 816 -	- 305	4 121	
11	11	241-208-0604	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25x1/2"	1 шт.	2	265,00 -	- -	530 -	- -	530 -	- 42	572	

12	12	241-209-0604	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х3/4"	1 шт.	17	323,00 -	- -	5 491 -	- -	5 491 -	- 439	5 930	
13	13	241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	1 шт.	1	49,00 -	- -	49 -	- -	49 -	- 4	53	
14	14	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	1 шт.	2	35,00 -	- -	70 -	- -	70 -	- 6	76	
15	15	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,44	5 399,00 -	- -	2 376 -	- -	2 376 -	- 190	2 566	
Раздел 2 Горячий водопровод Т3													
16	16	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	25	2 025,72 1 996,88	17,32 0,14	50 643 49 922	433 4	288 -	35 947 6 927	93 517	
17	17	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	24,75	217,00 -	- -	5 371 -	- -	5 371 -	- 430	5 801	

18	18	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	2 722,00 -	- -	16 332 -	- -	16 332 -	- 1 307	17 639	
19	19	241-209-0705	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25x1/2"	1 шт.	6	430,00 -	- -	2 580 -	- -	2 580 -	- 206	2 786	
20	20	241-208-0503	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 25x25 мм	1 шт.	16	390,00 -	- -	6 240 -	- -	6 240 -	- 499	6 739	
21	21	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,25	5 399,00 -	- -	1 350 -	- -	1 350 -	- 108	1 458	
22	22	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	4	6 078,76 5 916,56	60,23 25,36	24 315 23 666	241 101	408 -	17 112 3 314	44 741	
23	23	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	4	48 523,00 -	- -	194 092 -	- -	- 194 092	- -	194 092	
Раздел 3 Канализация бытовая К1													

24	26	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	15	1 121,71 1 110,03	4,89 1,50	16 826 16 650	73 23	102 -	12 005 2 306	31 137	
25	27	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	14,97	1 799,00 -	- -	26 931 -	- -	26 931 -	- 2 154	29 085	
26	28	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	21	1 162,17 1 157,60	1,99 0,65	24 406 24 310	42 14	54 -	17 513 3 354	45 273	
27	29	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	20,958	490,00 -	- -	10 269 -	- -	10 269 -	- 822	11 091	
28	30	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	79,00 -	- -	474 -	- -	474 -	- 38	512	

29	31	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	7	94,00 -	- -	658 -	- -	658 -	- 53	711	
30	32	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	260,00 -	- -	1 560 -	- -	1 560 -	- 125	1 685	
31	33	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	319,00 -	- -	957 -	- -	957 -	- 77	1 034	
32	34	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	162,00 -	- -	810 -	- -	810 -	- 65	875	

33	35	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	583,00	-	2 332	-	2 332	-	2 519	
						-	-	-	-	-	187		
34	36	241-211-1227	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 110х50 мм	1 шт.	3	2 626,00	-	7 878	-	7 878	-	8 508	
						-	-	-	-	-	630		
35	37	241-213-0405	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	1 шт.	4	172,00	-	688	-	688	-	743	
						-	-	-	-	-	55		
36	38	241-213-0409	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	1 шт.	2	1 350,00	-	2 700	-	2 700	-	2 916	
						-	-	-	-	-	216		
37	39	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	846,00	-	846	-	846	-	914	
						-	-	-	-	-	68		
38	40	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	13	212,00	-	2 756	-	2 756	-	2 976	
						-	-	-	-	-	220		
39	41	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	21	65,00	-	1 365	-	1 365	-	1 474	
						-	-	-	-	-	109		

40	42	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	583,00 -	- -	583 -	- -	583 -	- 47	630	
41	43	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	1 м	0,4	20 462,00 -	- -	8 185 -	- -	8 185 -	- 655	8 840	
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование													
42	47	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	8	4 277,33 3 722,67	126,72 62,77	34 219 29 781	1 014 502	3 424 -	21 804 4 482	60 505	
43	48	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	8	9 912,00 -	- -	79 296 -	- -	79 296 -	- 6 344	85 640	
44	49	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	8	922,00	-	7 376	-	7 376	-	7 966	

						-	-	-	-	-	590		
45	50	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	8	5 326,00	-	42 608	-	42 608	-	46 017	
						-	-	-	-	-	3 409		
46	51	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	8	12 736,12	0,13	101 889	1	91 197	7 698	118 354	
						1 336,34	-	10 691	-	-	8 767		
47	52	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	1	37 789,94	83,45	37 790	83	34 774	2 139	43 123	
						2 932,31	38,62	2 932	39	-	3 194		
48	53	261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1 шт.	1	2 277,00	-	2 277	-	2 277	-	2 459	
						-	-	-	-	-	182		
49	54	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	1 783,00	-	1 783	-	1 783	-	1 926	
						-	-	-	-	-	143		
Раздел 5 Демонтаж													
50	55	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	1	1 056,33	7,67	1 056	8	-	759	1 960	
						1 048,66	4,76	1 049	5	-	145		
51	56	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	8	849,54	6,87	6 796	55	-	4 878	12 608	
						842,67	4,27	6 741	34	-	934		
52	57	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. ДМ НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	53	805,67	6,93	42 701	367	-	30 482	79 038	
						798,74	0,05	42 333	3	-	5 855		

53	58	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. ДМ НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	13	463,84	0,79	6 030	10	-	4 337	11 196	
						463,05	0,27	6 020	4	-	829		
54	59	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ДМ НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	21	445,97	1,96	9 365	41	-	6 723	17 375	
						444,01	0,60	9 324	13	-	1 287		
55	60	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. ДМ НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	8	870,58	8,37	6 965	67	-	4 967	12 887	
						862,21	0,09	6 898	1	-	955		
56	61	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. ДМ НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	9	950,73	9,94	8 557	89	-	6 097	15 826	
						940,79	0,15	8 467	1	-	1 172		
57	62	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. ДМ НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	водоподогреватель	4	10 796,41	1 058,15	43 186	4 233	-	29 208	78 186	
						9 738,26	403,54	38 953	1 614	-	5 792		
Раздел 6 Выгреб 4,65м3=2шт													

58	63	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	113,04	66,94	66,94	7 567	7 567	-	1 597	9 897	
						-	19,62	-	2 218	-	733		
59	64	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	226,08	52,98	52,98	11 978	11 978	-	2 528	15 666	
						-	15,53	-	3 511	-	1 160		
60	65	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	64,44	37,35	37,35	2 407	2 407	-	508	3 148	
						-	10,95	-	706	-	233		
61	66	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	64,44	16,51	16,51	1 064	1 064	-	225	1 392	
						-	4,84	-	312	-	103		
62	67	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	64,44	244,51	116,90	15 756	7 533	-	8 377	26 064	
						127,61	52,95	8 223	3 412	-	1 931		

63	68	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	29	109,71 109,71	- -	3 182 3 182	- -	- -	2 291 438	5 911	
64	69	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,06	12 153,70 1 316,62	2 613,23 1 120,70	12 883 1 396	2 770 1 188	8 717 -	1 860 1 179	15 922	
65	70	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,06	33 668,94 1 906,63	1 749,51 365,70	35 689 2 021	1 854 388	31 814 -	1 734 2 994	40 417	
66	71	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	8,44	50 060,74 14 943,72	10 325,49 4 379,02	422 513 126 125	87 147 36 959	209 241 -	117 420 43 195	583 128	
67	75	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	6 108,00 -	- -	12 216 -	- -	12 216 -	- 977	13 193	
68	79	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	54 902,00 -	- -	109 804 -	- -	109 804 -	- 8 784	118 588	
69	80	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=72%	м3 кладки	0,049	19 832,30 9 536,18	3 462,68 726,16	972 467	170 36	335 -	362 107	1 441	
70	81	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	100О шт.	0,04	89 691,00 -	- -	3 588 -	- -	3 588 -	- 287	3 875	

71	82	1146-0303-0104	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР=72%	м3 заделки	0,4	200 958,90 92 945,87	1 930,99 867,36	80 384 37 178	772 347	42 433 -	27 018 8 592	115 994	
72	83	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	15	1 202,97 420,98	28,40 4,03	18 045 6 315	426 60	11 304 -	4 590 1 811	24 446	
73	84	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	1 м2	15	209,00 -	- -	3 135 -	- -	3 135 -	- 251	3 386	
74	85	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0364	356 318,00 -	- -	12 970 -	- -	12 970 -	- 1 038	14 008	
75	86	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=72%	м3 емкости	9,3	241,58 119,69	4,02 1,82	2 247 1 113	37 17	1 096 -	814 245	3 306	

Итого	**2 326 863**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	558 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	131 359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	846 429
- оборудование, тенге	194 092
- накладные расходы, тенге	438 913
- сметная прибыль (8 %), тенге	157 984

Всего	**2 326 863**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	21 395
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	22 059
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**31 675**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 401 992**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079000000)	**2 591 749**
договорной коэффициент К=0,95	2 462 161,55
НДС	295 459,39
Итого	**2 757 620,94**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, ул. Марденова, 101.
БИН 010140001805
И.о. руководителя: _____ Кабжапарова Б.С.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "ESS"
БИН 170240005754
Эксперт _____ Бектасов Ш.К.
аттестат № KZ35VJE00045933
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "СП-SELFISH"
БИН 110140009049
Эксперт _____ Галета И.А.
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"26" _____ 2023 год