SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Заказ 1

Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Марденова, 101. БИН 010140001805

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с.Жалаулы Жалаулинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 04.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 8

за август от 25 августа 2023 г.

(Локальная смета № 02-01-04)

Отопление

Основание: РП130/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Обвязка котла													
1	31	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1	1 237,99	1,53	1 238	2	144	788	2 188	
						1 092,88	0,73	1 093	1	-	162		
Раздел 3 Монтажные работы отопления													

2	48	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	4,97	1 237,99	1,53	6 153	8	714	3 914	10 872	
						1 092,88	0,73	5 432	4	-	805		
3	49	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72%	м2	3,81	158,92	4,13	605	16	483	78	738	
						28,07	0,57	107	2	-	55		
4	50	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	50	936,24	111,72	46 812	5 586	19 130	17 725	69 700	
						441,92	50,43	22 096	2 522	-	5 163		
5	51	234-303-4803	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 22 мм	1 м	24,75	6 705,00	-	165 949	-	165 949	-	179 225	
						-	-	-	-	-	13 276		

6	52	234-303-4306	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм диаметром 28 мм	1 м	30,25	2 050,00 -	- -	62 013 -	- -	62 013 -	- 4 961	66 973	
7	53	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	1,87	708,00 -	- -	1 324 -	- -	1 324 -	- 106	1 430	
8	54	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	1 237,99 1 092,88	1,53 0,73	248 219	- -	29 -	158 32	438	
Раздел 4 Монтажные работы вентиляции													
9	55	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72%	решетка	1	2 112,70 1 843,08	70,78 19,09	2 113 1 843	71 19	199 -	1 341 276	3 730	
10	56	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72%	решетка	2	2 337,46 1 843,08	45,72 19,09	4 675 3 686	91 38	897 -	2 681 588	7 944	
11	57	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	1 м2	2	13 986,00 -	- -	27 972 -	- -	27 972 -	- 2 238	30 210	

12	58	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	1	5 831,00	-	5 831	-	5 831	-	6 297	
						-	-	-	-	-	466		
13	59	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	4 333,48	59,60	4 333	60	3 631	477	5 195	
						642,61	19,09	643	19	-	385		
14	60	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9 085,88	71,14	21 806	171	15 500	4 468	28 376	
						2 556,34	29,07	6 135	70	-	2 102		
15	61	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72%	м2 изолируемой поверхности	2,4	2 868,21	192,16	6 884	461	3 407	2 321	9 941	
						1 256,64	86,74	3 016	208	-	736		
16	62	234-304-1803	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	1 м2	2,64	21 184,00	-	55 926	-	55 926	-	60 400	

						-	-	-	-	-	4 474		
17	63	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	1,45	790,00	-	1 146	-	1 146	-	1 238	
						-	-	-	-	-	92		
18	64	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1 237,99	1,53	124	-	14	78	218	
						1 092,88	0,73	109	-	-	16		

Итого	**485 113**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 307
- накладные расходы, тенге	34 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 933
Всего	**485 113**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	5 821
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	6 382
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 946**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**507 263**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Иинф = 1,079000000)	**547 337**

договорной коэффициент К=0,95	519 970,15
НДС	62 396,42
Итого	**582 366,57**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "ESS"
БИН 170240005754
Эксперт _____ Бектасов Ш.К.
аттестат № KZ35VJE00045933

должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области
Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай,
ул. Марденова, 101.
БИН 010140001805
И.о. руководителя: _____ Кабжапарова Б.С.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "СП-SELFISH"
БИН 110140009049
Эксперт _____ Галета И.А.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"26" сентября 2023 год