Форма 1

(наименование организации)

"Утверждаю"

Сводный сметный расчет в сумме 1 074 999,018 тыс.тенге

в том числе

налог на добавленную стоимость (НДС) 115 178,466 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство центра искусств в с.Мартук (КОРРЕКТИРОВКА)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1 526,361	1 526,361
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			263,755	263,755
		Итого по разделу I			**1 790,116**	**1 790,116**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	806 244,221	111 761,18	0,0	918 005,401
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 918005,401 3,24% = 29743,375			29 743,375	29 743,375
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 918005,401 1,12% = 10281,66			10 281,66	10 281,66
		Итого по разделу III			**40 025,035**	**40 025,035**
		Итого по сводному сметному расчету	**806 244,221**	**111 761,1796**	**41 815,151**	**959 820,552**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			115 178,466	115 178,466
		Всего по сводному сметному расчету	**806 244,221**	**111 761,1796**	**156 993,618**	**1 074 999,018**

Руководитель проектной организации Тастемиров С.Т.

Главный инженер проекта Дакожа Ж.

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1 028 166,048 тыс.тиг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 110 160,648 тыс.тиг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство центра искусств в с.Мартук (КОРРЕКТИРОВКА)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Школа искусства	566 650,249	80 034,504	--	646 684,753
		Всего по главе	**566 650,249**	**80 034,504**	**--**	**646 684,753**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Сети 0,4кВ	1 025,851	--	--	1 025,851
3	4-2	Сети 6кВ	2 204,076	183,716	--	2 387,792
4	4-3	Комплектная трансформаторная подстанция городского типа	534,855	6 734,348	--	7 269,203
5	4-4	Наружное освещение	6 877,248	--	--	6 877,248
		Всего по главе	**10 642,03**	**6 918,064**	**--**	**17 560,094**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
6	5-1	Телефонизация	914,198	--	--	914,198
		Всего по главе	**914,198**	**--**	**--**	**914,198**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7	6-1	Теплосети	28 348,993	--	--	28 348,993
8	6-2	Наружный водопровод	2 900,314	--	--	2 900,314
9	6-3	Наружная канализация	6 486,379	--	--	6 486,379
10	6-4	Модульная котельная	1 855,398	16 737,386	--	18 592,784
		Всего по главе	**39 591,084**	**16 737,386**	**--**	**56 328,47**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Вертикальная планировка	7 062,581	--	--	7 062,581
12	7-2	Покрытие	51 294,899	--	--	51 294,899
13	7-4	МАФ и Ограждение	32 673,246	273,934	--	32 947,18
		Всего по главе	**91 030,726**	**273,934**	**--**	**91 304,66**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**708 828,287**	**103 963,888**	**--**	**812 792,175**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	10 632,424	--	--	10 632,424
		Всего по главе	**10 632,424**	**--**	**--**	**10 632,424**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**719 460,711**	**103 963,888**	**--**	**823 424,599**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
15	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	15 828,136	--	--	15 828,136
		Всего по главе	**15 828,136**	**--**	**--**	**15 828,136**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**735 288,847**	**103 963,888**	**--**	**839 252,735**
16	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	14 705,777	--	--	14 705,777
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**749 994,624**	**103 963,888**	**--**	**853 958,512**
17	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	806 244,221	111 761,18	--	918 005,4
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	110 160,648	110 160,648
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**806 244,221**	**111 761,18**	**110 160,648**	**1 028 166,048**

Руководитель проектной организации Тастемиров С.Т.

Главный инженер проекта Акжожа Ж.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30120'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-1'Общестроительные работы'АС''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	М102867=77044'М100299=25205'М104983=100409'М274239=112173'М101841=39654'М102868=78885*
4	РЗемляные работы*
5	Е11-010101-0338'570-17''Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
6	Е11-010205-0303(Н5.1,2)'17''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
7	Е11-010104-0102'570''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
8	Е11-010104-0110'570.2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
9	Е11-010104-0102'570''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
10	Е11-010104-0110'570.2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
11	Е11-010104-0402'269.0,75''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
12	Е11-010205-0503'269.0,25''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3'м^3 грунта*
13	Е11-010201-0502'269.0,75''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
14	Е11-010102-0339'1994''Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
15	С3412-102-0110'1994.1,85.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
16	Е11-010205-0803'2295''Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами'м^3 грунта*
17	Е11-010203-0106'1136''Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3'м^2 спланированной площади*
18	РФундаменты*
19	Е11-080101-0201'53,05''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м^3 основания*
20	Е11-070101-0101(РС295547)'24''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
21	Е11-070101-0102(РС295547)'40''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
22	Е11-070101-0103(РС295547)'126''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
23	С1261-101-0383'101,54''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3*
24	Е11-060101-0115(РС100533РС279419)'2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1214-403-0103'0,0886''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
26	Е11-060101-0101(РС100463РС279359)'2,752''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
27	Е11-060101-0115(РС100533РС279419)'7,4''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*
28	С1214-403-0103'0,445''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
29	Е11-070501-0101(РС295547)'8+302''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
30	Е11-070501-0102(РС295547)'156+4+70''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
31	Е11-070501-0103(РС295547)'212''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
32	Е11-070501-0104(РС295547)'278''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
33	С1221-102-0101'75,862+22,07''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
34	С1221-102-0101'25,472+1,592''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
35	С1221-102-0101'341,686''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
36	Е11-060101-0119(РС100467РС279399)'8''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м^3*
37	Е11-080201-0701(РС279860РС279851)'0,0385''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
38	Е11-080201-0701'0,232''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
39	Е11-070503-0110(РС295547)'12+21''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
40	С1222-102-0108'1,896+0,36''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
41	Е11-060701-0201(РС100533РС279399)'2,5''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
42	Е11-070104-0301(РС295547)'4''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
43	Е11-070104-0303(РС295547)'2''Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
44	С1222-202-0101'1,88''Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012'м^3*
45	Е11-080101-0303(РС295706РС248637)'184,96''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
46	Е11-080101-0307'158''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
47	Е11-110101-0803'73''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м^3 изоляции*
48	РПодпольные каналы*
49	Е11-080101-0201'2,11''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м^3 основания*
50	Е11-061001-0107(РС100489РС279399)(РС100533РС279399)'3,2''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
51	Е11-070102-0104(РС295547)'19''Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
52	С1225-202-1104'0,87''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
53	РПриямок*
54	Е11-110101-0102'2,34''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
55	Е11-061001-0107(РС100489РС279399)(РС100533РС279399)'2,5''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	E11-060301-0407(РС304013)'0,00072''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
57	С1214-210-0101'0,00072''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
58	E11-070107-0103(РС130010)'0,0166''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
59	С1214-201-0102'0,0166''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
60	E11-090304-0101(РС295605)'0,038''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
61	С1222-503-0201'0,038''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
62	E11-100201-0101'2,34''Щиты. Укладка над подпольными каналами'м^2*
63	E11-080101-0307'7,60''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
64	РКрыльцо*
65	E11-060101-0114(РС100467РС279399)'1,4''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м^3*
66	С1214-403-0101'0,021''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
67	РКрыльцо в осях 5-6*
68	E11-060401-0101(РС100467РС279399)'14,5''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'м^3*
69	E11-060301-0408(РС304013РС274464)'0,01152''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
70	E11-110101-0102'23,81''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
71	E11-060101-0115(РС100533РС279399)'5''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*
72	С1214-403-0101'0,055''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
73	E11-090304-0101(РС295605)'0,068''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
74	С1222-503-0201'0,068''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
75	E11-130301-1406'7,5.0,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
76	РКрыльца у осей 10,Е,Д*
77	E11-060401-0101(РС100467РС279399)'8,1''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'м^3*
78	E11-110101-0102'2.4,7''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
79	E11-060101-0115(РС100533РС279399)'2,76''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*
80	С1214-403-0101'0,0348''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
81	E11-090304-0101(РС295605)'0,129''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
82	С1222-503-0201'0,129''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
83	E11-130301-1406'20,52.0,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
84	РПандус*
85	E11-060401-0101(РС100467РС279399)'7,0''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'м^3*
86	E11-110101-0102'10''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
87	E11-060101-0115(РС100533РС279399)'1,6''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м^3*
88	С1214-403-0101'0,024''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
89	E11-090304-0101(РС295605)'0,070''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
90	С1222-503-0201'0,070''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
91	E11-130301-1406'12,52.0,5.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
92	РСтены*
93	Е11-080201-0103(РС295491РС104973)'381,42''Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
94	Е11-080201-0104(РС295491РС104973)'36,48''Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м'м^3 кладки*
95	Е11-260201-0101(РС295721РС136006)(РС144677)(РС131548)'86,19''Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме'м^3 изоляции*
96	Е11-080201-0103(РС295491РС104983)'18''Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
97	Е11-080201-0103(РС295491РС274239)'99,76+11,52''Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
98	Е11-080201-1001(РС295491РС104973)(РС295493РС104983)'81,30''Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
99	Е11-080701-0101'135,6+981,3''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
100	Е11-080201-0107(РС295491РС104973)'384,88-0,56''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
101	Е11-080201-0701(РС279860)'1,1517''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
102	С1214-210-0101'0,7103''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
103	С1214-210-0601'0,4414''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
104	Е11-070503-0110(РС295547)'332''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
105	Е11-070104-0301(РС295547)'27''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
106	С1222-102-0108'18,077''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
107	Е11-070104-0303(РС295547)'2''Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
108	С1222-202-0101'1,20''Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012'м^3*
109	Е11-070503-0110(РС295547)'14''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
110	С1222-203-0105'14''Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4'шт.*
111	Е11-090302-0401(РС295605)'2,98012''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
112	Е11-090501-0204(РС147347РС147337)'2,98012''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
113	С1214-201-0102'2,6+0,34476''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
114	С1214-101-0201'0,03536''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
115	Е11-070107-0103'0,00502''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
116	Е11-060701-0109'1,70''Перемычки. Устройство'м^3*
117	С1214-210-0101'0,00582''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
118	С1214-210-0201'0,34300''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
119	Е11-090302-0401(РС295605)'2,1961''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
120	Е11-090501-0204(РС147347РС147337)'2,1961''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
121	С1214-202-0103'0,7142''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б'т*
122	С1214-202-0102'1,0950''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б'т*
123	С1214-203-0202'0,1488''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
124	С1214-101-0201'0,0727+0,0824+0,083''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
125	Е11-130301-1406'(57,94+99,44).2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
126	РМонолитный пояс*
127	Е11-060701-0201'9''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
128	С1214-210-0101'0,04350''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
129	С1214-210-0201'0,40620''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
130	Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'0,07168''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
131	РПерегородки*
132	Е11-080401-0305(РС295491РС102867)'233,45+10,8''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
133	Е11-100402-0901(РС295715)'109,02''Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
134	Е11-100402-0902(РС295715)'111,27''Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
135	С1234-101-0201'220,29.0,1625.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м^3*
136	Е11-100402-0701(РС295715)'306,99''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
137	Е11-100402-0702(РС295715)'37,020''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
138	С1234-101-0201'344,01.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м^3*
139	Е11-100402-0601(РС295715)'65,95''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
140	Е11-100402-0602(РС295715)'66,44''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
141	С1234-101-0201'132,39.1,03.0,065''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40'м^3*
142	РПерегородки санузлов*
143	Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'21,82''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
144	С1223-203-0201'21,82''Стоимость перегородок из ПВХ панелей *
145	Е11-060301-0407(РС304013)'0,03768''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
146	С1214-201-0102'0,0192''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
147	С1241-101-0104'3,84''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм'м*
148	С1214-101-0201'0,0132''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
149	РПерекрытие и покрытие*
150	Е11-070504-0105(РС295547)'65''Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
151	Е11-070504-0106(РС295547)'212''Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
152	Е11-070504-0109(РС295547)'16''Панели покрытий ребристые площадью до 15 м^2. Установка'шт. сборных конструкций*
153	С1222-203-0404'581,04''Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
154	С1222-203-0303'1312,92''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
155	С1222-203-0303'75,60''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
156	С1222-302-0201'0,500''Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм'м^3*
157	С1261-101-0378'31,36''Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92'м^3*
158	Е11-060801-0102'1,45''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
159	С1214-210-0101'0,0324+0,00192+0,0088+0,0212''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
160	С1214-210-0201'0,04287''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
161	С1214-210-0202'0,07884+0,0712''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
162	С1214-403-0101'0,008''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
163	Е11-070107-0101(РС279852)'0,20922''Накладки арматурные стыковые. Установка'т стальных элементов*
164	С1214-210-0101'0,19738''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
165	С1214-210-0201'0,01184*
166	Е11-100107-0105(РС295662)'1''Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков'м^2*
167	С1223-502-0201'2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
168	С1223-502-0301'1''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1'шт.*
169	РКровля*
170	Е11-120101-1503(РС135535)'1262,1''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
171	С1261-107-0510'1262,1.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
172	Е11-120101-1303(РС295715)'1262,1''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
173	С1234-101-0206'1262,1.0,18.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150'м^3*
174	Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'1262,1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
175	Е11-120101-1702(РС102635РС102637)'1262,1.25''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м^2 стяжки*
176	Е11-120101-1503(РС135535)'201''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
177	С1261-107-0510'201.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
178	РКрыша*
179	Е11-100102-0401'21,733''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
180	Е11-100105-0101'17,349''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
181	Е11-100104-0201'74+95''Потолки. Подшивка досками обшивки'м^2 потолков*
182	Е11-100115-0101'21,733+17,349''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
183	Е11-100115-0201'74+95''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
184	Е11-100116-0103'74+95''Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами'м^2 покрытия по фермам*
185	Е12-080101-1402(РС131555)(РС131654)'1400,5''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м^2*
186	С1215-204-0304'15,16''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м^3*
187	Е11-120101-1503(РС135535)'1400,5''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
188	С1261-107-0510'1400,5.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
189	Е11-120101-0716(РС295697РС135110)'1400,5''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
190	Е11-120101-0716(РС295697РС126032)'220''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
191	РФронтоны Ф-1,Ф-2*
192	Е11-100102-0401'2,866''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
193	Е11-100105-0101'4,762''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
194	Е11-100104-0201'30+22,48''Потолки. Подшивка досками обшивки'м^2 потолков*
195	Е11-100115-0101'2,866+4,762''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
196	Е11-100115-0201'30+22,48''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
197	Е11-100116-0103'30+22,48''Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами'м^2 покрытия по фермам*
198	Е12-080101-1402(РС131555)(РС131654)'445''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м^2*
199	С1215-204-0304'2,61''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м^3*
200	Е11-120101-1503(РС135535)'445''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
201	С1261-107-0510'445.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
202	Е11-120101-0716(РС295697РС135110)'445''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
203	РСлуховые окна СО-1,СО-2,СО-3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
204	Е11-100102-0401'3,52+0,68''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
205	Е11-100105-0101'2,574''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
206	Е11-100104-0201'55+35''Потолки. Подшивка досками обшивки'м^2 потолков*
207	Е11-100115-0101'3,52+2,574+0,68''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
208	Е11-100115-0201'55+35''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
209	Е11-100116-0103'55+35''Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами'м^2 покрытия по фермам*
210	Е12-080101-1402(РС131555)(РС131654)'254''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м^2*
211	С1215-204-0304'1,64''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4'м^3*
212	Е11-120101-1503(РС135535)'254''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
213	С1261-107-0510'254.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
214	Е11-120101-0716(РС295697РС135110)'254''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
215	РКровельные элементы*
216	Е11-090601-0102(РС295605)'0,5952''Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
217	С1222-509-0701'0,5952''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
218	Е11-150403-1004'38,04''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
219	РМеталлические зонты на кровле*
220	Е11-070107-0103(РС130010)'0,145''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
221	С1214-101-0201'0,145''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
222	Е11-120101-1001(РС279796)'22''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
223	С1214-105-0103'0,1771''Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм'т*
224	РЛестницы №1,№2*
225	Е11-090304-0101(РС295605)'0,038''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
226	С1222-503-0201'0,038''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
227	Е11-070504-0105(РС295547)'6''Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
228	С1222-203-0303'27''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
229	Е11-060801-0102'0,5''Монолитный участок из бетона В15.Устройство*
230	С1214-210-0101'0,015''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
231	С1214-210-0201'0,0144''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
232	С1214-210-0202'0,0369''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
233	Е11-090302-0401(РС295605)'0,5778''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
234	Е11-090501-0204(РС147347РС147337)'0,5778''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
235	С1214-203-0203'0,5184''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П'т*
236	С1214-101-0202'0,0594''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм'т*
237	Е11-090304-0101(РС295605)'0,7160''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
238	С1214-203-0202'0,61320''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
239	С1214-201-0102'0,02640+0,0764''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
240	Е11-070518-0101(РС295510)'62,40''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
241	С1222-301-0101'62,4''Ступени основные ГОСТ 8717-2016'м*
242	С1222-509-1006'0,20072''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке'т*
243	Е11-060101-0101(РС100463РС100819)'0,8''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
244	Е11-090304-0101(РС295605)'0,26506''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
245	С1222-503-0201'0,26506''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
246	Е11-070519-0103(РС144476)(РС147348)(РС249132)'22''Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка'м ограждения*
247	Е11-150207-0101(РС295576РС128234)'22,31''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
248	Е11-150207-0201'22,31''Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
249	Е11-130301-1406'(23,6.0,5+45,27).2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
250	РОкна*
251	Е11-100501-0103(РС295687)'3,60''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
252	Е11-100501-0104(РС295687)'8,64''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
253	Е11-100501-0106(РС295687)'196,56''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м^2*
254	Е11-100501-0108(РС295687)'79,200''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
255	С1223-102-0507'196,56''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка'м^2*
256	С1223-102-0610'79,200''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой'м^2*
257	С1223-102-0406'12,240''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м^2*
258	Е11-100501-0402(РС134096)'158,22''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
259	С1223-501-0107'158,22''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм'м*
260	РДвери*
261	Е11-090403-0403(РС295688)'12,6''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
262	С1223-207-0102'12,6''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м^2*
263	Е11-100107-0106(РС295688)'122,66+1,47''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
264	Е11-100107-0107(РС295688)'31,500''Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
265	С1223-201-0105'9,45+22,05''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м^2*
266	С1223-201-0103'33,6+45,36''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
267	С1223-201-0102'28,56+11,76+1,47''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
268	С1223-201-0114'2,88''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П'м^2*
269	С1223-502-0201'11.4+65.2+1.2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
270	С1223-502-0305'76+1''Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8'шт.*
271	РВитражи*
272	Е11-090403-0104(РС146501)'24,88''Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж'м^2*
273	С1223-103-0125'24,88''Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой'м^2*
274	Е11-100501-0108(РС295687)'17,52''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
275	С1223-203-0108'17,52''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный'м^2*
276	РПолы*
277	П2#по грунту#*
278	Е11-110101-0102'494,9+508,6+56,5+76''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
279	Е11-110101-0209'1136.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
280	Е11-110101-0901(РС295715)'494,9+56,5+76''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*
281	С1234-101-0202'627,4.0,05.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м^3*
282	Е11-110101-1105'508,6''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
283	Е11-110101-1106'508,6.6''Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м^2 стяжки*
284	Е11-110101-0501(РС147201)(РС135529)'56,5''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
285	С1261-107-0510'56,5''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м^2*
286	Е11-110101-1101'494,9+56,5+76''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
287	Е11-110101-1102'(494,9+56,5).5''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
288	Е11-110101-1102'76.4''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
289	Е11-060301-0410(РС295570РС279860)'627,4.0,00288''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
290	Е11-110101-3602(РС293170РС149916)'494,9''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
291	Е11-110101-4001'494,9.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
292	Е11-110101-2702(РС295970РС287795)'508,6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
293	Е11-110101-2702(РС295970РС287795)'56,50''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
294	Е11-110101-3904(РС295946РС279916)'(56,5+508,6).1,07''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
295	Е11-110101-1101'76''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
296	Е11-110101-1102(ВП)'76.2''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
297	Е11-110101-3502'76''Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство'м^2 покрытия*
298	Е11-110101-4001'76.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
299	П2#по перекрытию#*
300	Е11-110101-0401(РС135512РС135564)'34,8+283,6''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
301	Е11-110101-1105'34,8+283,6+606''Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
302	Е11-110101-1106'318,4.6''Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м^2 стяжки*
303	Е11-110101-1106'606.10''Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105'м^2 стяжки*
304	Е11-110101-3602(РС293170РС149916)'606''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
305	Е11-110101-4001'606.1,07''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
306	Е11-110101-2702(РС295970РС287795)'283,6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
307	Е11-110101-2702(РС295970РС287795)'34,80''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
308	Е11-110101-3904(РС295946РС279916)'(283,6+34,8).1,07''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
309	П2#по лестничной клетке#*
310	Е11-110101-0901(РС295715РС136005)'6,2''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м^2 изолируемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
311	E11-110101-1101'6,2+9,8+24''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
312	E11-110101-1102'6,2.4''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
313	E11-060301-0410(PC295570PC279860)'6,2.0,00288''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
314	E11-110101-2702(PC295970PC287795)'6,2''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
315	E11-110101-2707(PC295969PC306695)'9,8+24''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
316	PВнутренняя отделка*
317	E11-150206-0205'998,33+88,3+759,71+128,39''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
318	E11-150405-0110'998,33+88,3+759,71''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
319	E11-150405-0106'128,39''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
320	E11-150108-1401(PC295861)'139,5''Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство'м^2*
321	C1232-401-0101'139,5''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м^2*
322	E11-150203-0205(PC295576PC128234)'2575,1+217,20+1696,41''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
323	E11-150203-0203(PC295576PC128234)'510,41+200,67''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
324	E11-150405-0107'2575,71+217,20+1696,41''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
325	E11-150405-0103'510,41+200,67''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
326	E11-150107-0101'325,9+14,4''Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону'м^2 поверхности облицовки*
327	E11-080701-0201'11,68.23,71''Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м'м^2 горизонтальной проекции*
328	PГардеробная стойка*
329	E11-100103-0302(PC133152)(PC131589)(PC131588)'3,4.1''Барьеры в гардеробных. Устройство'м^2 барьеров*
330	C1215-202-0702'0,0273''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
331	C1215-303-0202'3,06+2,72''Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии E1, толщиной 16 мм, 2 сорта'100 м^2*
332	C1215-304-0112'2,04''Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм'м^2*
333	E11-100115-0102'0,0273''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
334	E11-100116-0204'3,4.1''Перегородки с двух сторон. Антисептирование пастами'м^2 перегородок*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
335	РСцена*
336	Е11-100102-0401(РС131542)(РС131589)(РС131643)'3,142''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
337	С1215-203-0403'0,140''Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
338	С1215-202-0102'0,84+0,02+0,75''Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
339	С1215-202-0502'0,14''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
340	С1215-202-0702'0,012''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
341	С1215-202-0502'0,04''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
342	С1215-202-0402'1,2''Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
343	Е11-100109-0102(РС131541)(РС131587)(РС131589)'1,62.0,9.2+3.1,4''Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство'м^2 горизонтальной проекции*
344	С1215-204-0202'0,036+0,025+0,14''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
345	С1215-204-0502'0,180''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
346	Е11-110101-1201(РС102867)(РС131598)'80,12''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м^2 пола*
347	С1215-201-0202'1,26''Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
348	Е11-110101-3302'88,2''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м^2 покрытия*
349	Е11-110101-3602(РС293170РС149916)'82,6''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
350	С1261-201-0616'12,1+8,5''Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов'м*
351	Е11-100115-0102'5,843''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
352	РВентканалы*
353	Е11-080201-0103(РС295491РС102868)'16,88''Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
354	Е11-080201-0104(РС295491РС102868)'40,97''Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м'м^3 кладки*
355	Е11-080701-0101'66''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
356	РКозырек в осях 5-6*
357	Е11-090301-0201(РС295605)'0,2834''Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж'т конструкций*
358	Е11-090501-0202(РС147347РС147337)'0,2834''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
359	С1222-525-0302'0,2834''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т'т*
360	Е11-090302-0401(РС295605)'0,2896''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
361	Е11-090501-0204(РС147347РС147337)'0,2896''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
362	С1214-203-0202'0,2896''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
363	Е11-090302-0301(РС295605)'0,3095''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
364	Е11-090501-0201(РС147347РС147337)'0,3095''Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
365	С1214-201-0102'0,0845''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
366	С1214-203-0202'0,2250''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
367	Е11-120101-0716(РС295697РС135295)'28,7''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
368	Е11-120101-1001'3,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
369	Е11-120101-0716(РС295697РС126044)'25,30''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
370	Е11-130301-1406'33,3.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
371	РКозырек К-2*
372	Е11-070107-0103(РС130010)'0,0104''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
373	С1214-201-0102'0,0104''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
374	Е11-090302-0401(РС295605)'0,1016''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
375	Е11-090501-0204(РС147347РС147337)'0,1016''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
376	С1214-203-0202'0,0406''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
377	С1214-201-0102'0,0610''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
378	Е11-120101-0716(РС295697РС135295)'2,24''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
379	Е11-090302-0301(РС295605)'0,11184''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
380	Е11-090501-0201(РС147347РС147337)'0,11184''Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
381	С1214-201-0102'0,11184''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
382	Е11-120101-0716(РС295697РС126148)'3,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
383	Е11-120101-1001'1,05''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
384	Е11-340108-0713'2,22''Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм'м^2 поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
385	Е11-130301-1406'9,82.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
386	РКозырек по осиД,Д/1,10(2шт)*
387	Е11-090302-0301(РС295605)'0,11162.2''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
388	Е11-090501-0201(РС147347РС147337)'0,11162.2''Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
389	С1214-203-0202'0,0768.2''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
390	С1214-201-0102'0,00282.2+0,032.2''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
391	Е12-080101-1402'3,5.2''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м^2*
392	Е11-120101-0716(РС295697РС135110)'3,5.2''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
393	Е11-120101-0716(РС295697РС126044)'4,1.2''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
394	Е11-130301-1406'4,7.2.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
395	РНаружная отделка*
396	Е11-150106-0102(РС295971РС306699)'190,5''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м^2 поверхности облицовки*
397	Е11-090403-0203(РС295607)(РС295679)'90''Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж'м^2*
398	СТпрайслист стр(=1)'90'95000:1,12.1,012'Стоимость фасадного остекления на металлическом каркасе'м^2*
399	Е11-150301-0101(РС295916)(РС131632)'200+32''Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка'м деталей*
400	Е11-150301-0104(РС144613)(РС127907)(РС131632)(РС295916)'26+17''Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 750 мм. Установка'м деталей*
401	СТпрайслист(=1)'26+17+200+32'3500:1,12.1,012'Стоимость декора из пенополистирола'м*
402	Е11-150302-0205(РС144613)(РС127907)(РС131632)(РС295915)'6''Капители гипсовые коринфские сборные высотой до 2000 мм. Установка на колоннах'деталь*
403	СТпрайслист(=1)'6'84949:1,12.1,012'Стоимость деталей из пенополистирола(пиляситры)'шт*
404	РОтмостка*
405	Е11-110101-0102'170,70.1,5''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
406	Е11-110101-0209(РС100467РС279419)'170,70.1,5.0,15''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
407	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	472301,152	тыс.тенге
Сметная заработная плата	104025,844	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	44,117	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	553		358,46	358,46	198228	198228	--	40477	257801
		НР - 72%; СП - 8%				--	101,66	--	56218		19096	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	17		6 821,44	--	115964	--	--	83494	215415
		НР - 72%; СП - 8%				6 821,44	--	115964	--		15957	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	570		92,57	92,57	52765	52765	--	13383	71440
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	18588		5292	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	1 140		79,21	79,21	90299	90299	--	22909	122265
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,91	--	31817		9057	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	570		92,57	92,57	52765	52765	--	13383	71440
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	18588		5292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1 140	79,21	79,21	90299	90299	--	22909	122265
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,91	--	31817		9057	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	201,75	64,88	64,88	13090	13090	--	3321	17724
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,86	--	4612		1313	
8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	67,25	2 635,16	--	177215	--	--	127594	329194
		НР - 72%; СП - 8%			2 635,16	--	177215	--		24385	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	201,75	392,99	178,64	79286	36041	--	44011	133161
		НР - 72%; СП - 8%			214,35	88,63	43245	17881		9864	
10	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1 994	541,26	541,26	1079272	1079273	--	220391	1403636
		НР - 72%; СП - 8%			--	153,51	--	306099		103973	
11	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	36 889	60	--	2213340	--		--	2390407
		СП - 8%			--	--	--	--		177067	
12	1101-0205-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	$м^3$ грунта	2 295	5 010,49	447,61	11499075	1027265	--	7850288	20897312
		НР - 72%; СП - 8%			4 562,88	187,96	10471810	431368		1547949	
13	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	1 136	386,82	--	439428	--	--	316388	816281
		НР - 72%; СП - 8%			386,82	--	439428	--		60465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16101026	2640025	--	8758548	26848338
							11247662	916988	--	1988767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16101026				
	Всего заработная плата		Тенге					12164650			
	Транспортные расходы		Тенге				2213340				
		Накладные расходы	Тенге				8758548				
		Сметная прибыль	Тенге				1988767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26848341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5482
		Сметная заработная плата	Тенге					12164650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26848341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5482
		Сметная заработная плата	Тенге					12164650			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	53,05	9 005,6	1 930,2	477747	102397	285234	126571	652663
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	90116	45982		48345	
15	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	3 224,92	1 616,82	77398	38804	--	65888	154749
		НР - 118%; СП - 8%			1 608,1	718,45	38594	17243		11463	
16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	40	4 289,69	2 216,43	171588	88657	--	144151	340998
		НР - 118%; СП - 8%			2 073,26	980,78	82930	39231		25259	
17	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	126	6 274,9	3 121,3	790637	393284	--	676103	1584079
		НР - 118%; СП - 8%			3 153,6	1 393,77	397354	175615		117339	
18	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	101,54	49 998	--	5076797	--	5076797	--	5482941
		СП - 8%			--	--	--	--		406144	
19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2	39 352,03	3 077,58	78704	6155	64053	9239	94978
		НР - 91%; СП - 8%			4 247,99	828,12	8496	1656		7035	
20	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0886	418 459	--	37075	--	37075	--	40041
		СП - 8%			--	--	--	--		2966	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,752	36 191,05	1 998,12	99598	5499	86721	8001	116207
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	7378	1415		8608	
22	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	7,4	39 352,03	3 077,58	291205	22774	236996	34183	351419
		НР - 91%; СП - 8%			4 247,99	828,12	31435	6128		26031	
23	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,445	418 459	--	186214	--	186214	--	201111
		СП - 8%			--	--	--	--		14897	
24	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	310	3 741,13	2 112,96	1159750	655018	240110	512702	1806248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			853,62	547,97	264622	169871		133796	
25	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	230	4 234,73	2 071,9	973988	476537	270298	413869	1498886
		НР - 118%; СП - 8%			987,62	537,32	227153	123584		111029	
26	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	212	5 470,27	2 639,34	1159697	559540	281462	547290	1843546
		НР - 118%; СП - 8%			1 503,28	684,48	318695	145110		136559	
27	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	278	8 909,06	4 629,11	2476719	1286893	553242	1144981	3911436
		НР - 118%; СП - 8%			2 289,87	1 200,5	636584	333739		289736	
28	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	97,932	36 547	--	3579121	--	3579121	--	3865451
		СП - 8%			--	--	--	--		286330	
29	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	27,064	36 547	--	989108	--	989108	--	1068237
		СП - 8%			--	--	--	--		79129	
30	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	341,686	36 547	--	12487598	--	12487598	--	13486606
		СП - 8%			--	--	--	--		999008	
31	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	8	42 669,13	2 446,01	341353	19568	267194	54380	427392
		НР - 91%; СП - 8%			6 823,84	645,97	54591	5168		31659	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0385	480 069,96	4 237,5	18483	163	12863	5130	25502
		НР - 93%; СП - 8%			141 735,46	1 531,47	5457	59		1889	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,232	578 072,96	4 237,5	134113	983	100247	30911	178226
		НР - 93%; СП - 8%			141 735,46	1 531,47	32883	355		13202	
34	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	1 127,37	438,02	37203	14454	10719	18602	60269
		НР - 118%; СП - 8%			364,54	113,16	12030	3734		4464	
35	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,256	125 651	--	283469	--	283469	--	306146
		СП - 8%			--	--	--	--		22677	
36	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,5	69 638,33	8 623,26	174096	21558	99745	52730	244972
		НР - 91%; СП - 8%			21 117,2	2 060,95	52793	5152		18146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	4 435,77	2 371,23	17743	9485	237	12356	32507
		НР - 118%; СП - 8%			2 005,2	612,59	8021	2450		2408	
38	1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	6 332,52	3 381,19	12665	6762	274	8704	23079
		НР - 118%; СП - 8%			2 814,6	873,5	5629	1747		1710	
39	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,88	160 853	--	302404	--	302404	--	326596
		СП - 8%			--	--	--	--		24192	
40	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	184,96	5 401,41	13,09	999045	2421	911049	80246	1165634
		НР - 93%; СП - 8%			462,67	3,84	85575	710		86343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	2,3 425,408	301				128048		
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	158	3 562,33	34,19	562848	5402	463937	87797	702697
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	93509	896		52052	
42	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	73	38 369,62	2 921,66	2800982	213282	2023960	607347	3680995
		НР - 94%; СП - 8%			7 722,46	1 128,42	563740	82375		272666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35797348	3929636	28850127	4641181	43673610
							3017585	1162220	--	3235082	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35797348				
		Материалы	Тенге				5908341				
		Всего заработная плата	Тенге					4179805			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22941786				
		Накладные расходы	Тенге				4641181				
		Сметная прибыль	Тенге				3235082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43673611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1662
		Сметная заработная плата	Тенге					4179805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43673611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1662
		Сметная заработная плата	Тенге					4179805			
		РАЗДЕЛ 3.Подпольные каналы									
43	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,11	9 005,6	1 930,2	19002	4073	11345	5034	25959
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	3584	1829		1923	
44	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	3,2	44 718,55	3 405,18	143099	10896	102889	30876	187893
		НР - 91%; СП - 8%			9 160,47	1 442,63	29314	4616		13918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	19	14 073,03	2 164,91	267388	41134	150489	107771	405172
		НР - 118%; СП - 8%			3 987,61	819,3	75765	15567		30013	
46	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,87	111 248	--	96786	--	96786	--	104529
		СП - 8%			--	--	--	--		7743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				526275	56103	361509	143681	723553
							108663	22012	--	53597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				526275				
	Материалы		Тенге				264724				
	Всего заработная плата		Тенге					130675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96786				
		Накладные расходы	Тенге				143681				
		Сметная прибыль	Тенге				53597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				723553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					130675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				723553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					130675			
		РАЗДЕЛ 4.Приямок									
47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	2,34	554,45	58,38	1297	136	815	377	1808
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	346	55		134	
48	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	2,5	44 718,55	3 405,18	111796	8513	80382	24122	146791
		НР - 91%; СП - 8%			9 160,47	1 442,63	22901	3607		10873	
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00072	518 552,89	2 509,45	373	2	--	339	769
		НР - 91%; СП - 8%			516 043,44	1 203,13	372	1		57	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00072	346 743	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0166	154 641,44	13 214,62	2567	219	183	2612	5593
		НР - 118%; СП - 8%			130 436,54	2 921,13	2165	48		414	
52	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0166	439 147	--	7290	--	7290	--	7873
		СП - 8%			--	--	--	--		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,038	151 833,45	46 234,93	5770	1756	999	2548	8983
		НР - 69%; СП - 8%			79 331,37	17 853,39	3015	678		665	
54	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,038	1 146 761	--	43577	--	43577	--	47063
		СП - 8%			--	--	--	--		3486	
55	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	2,34	5 089,97	238,49	11911	558	10320	1171	14129
		НР - 90%; СП - 8%			441,48	114,6	1033	268		1047	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,6	3 562,33	34,19	27074	260	22316	4223	33801
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	4498	43		2504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				211905	11444	166132	35392	267083
							34330	4700	--	19783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206135				
	Материалы		Тенге				114014				
	Всего заработная плата		Тенге					35337			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51117				
		Накладные расходы	Тенге				32844				
		Сметная прибыль	Тенге				19118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					35337			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5770				
	Материалы		Тенге				998				
	Всего заработная плата		Тенге					3693			
		Накладные расходы	Тенге				2548				
		Сметная прибыль	Тенге				665				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				267080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					39030			
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо									
57	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,4	35 637,57	2 162,44	49893	3027	43643	3668	57846
		НР - 91%; СП - 8%			2 301,98	577,41	3223	808		4285	
58	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021	432 100	--	9074	--	9074	--	9800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				58967	3027	52717	3668	67646
							3223	808	--	5011	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58967				
	Материалы		Тенге				43642				
	Всего заработная плата		Тенге					4031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9074				
		Накладные расходы	Тенге				3668				
		Сметная прибыль	Тенге				5011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				67646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4031			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо в осях 5-6									
59	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	$м^3$	14,5	43 530,22	2 364,69	631188	34288	487465	108389	798743
		НР - 91%; СП - 8%			7 547,25	667,18	109435	9674		59166	
60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01152	1 285 024,69	2 509,45	14803	29	13033	1597	17712
		НР - 91%; СП - 8%			151 164,24	1 203,13	1741	14		1312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	**222-509-1004**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**1 0,01152**	**1 131 351**				**13033**		
61	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	23,81	554,45	58,38	13201	1390	8295	3833	18397
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	3516	562		1363	
62	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	5	38 681,12	3 077,58	193406	15388	156778	23096	233822
		НР - 91%; СП - 8%			4 247,99	828,12	21240	4141		17320	
63	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,055	432 100	--	23766	--	23766	--	25667
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,068	151 833,45	46 234,93	10325	3144	1786	4560	16076
		НР - 69%; СП - 8%			79 331,37	17 853,39	5395	1214		1191	
65	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,068	1 146 761	--	77980	--	77980	--	84218
		СП - 8%			--	--	--	--		6238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,5	144,2	2,6	1082	19	669	275	1465
		НР - 69%; СП - 8%			52,51	0,54	394	4		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				965751	54258	769772	141750	1196101
							141721	15609	--	88599	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				955426				
	Материалы		Тенге				666240				
	Всего заработная плата		Тенге					150721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101746				
		Накладные расходы	Тенге				137190				
		Сметная прибыль	Тенге				87408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					150721			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10325				
	Материалы		Тенге				1786				
	Всего заработная плата		Тенге					6609			
		Накладные расходы	Тенге				4560				
		Сметная прибыль	Тенге				1191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1196100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					157330			
		РАЗДЕЛ 7.Крыльца у осей 10,Е,Д									
67	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	8,1	43 530,22	2 364,69	352595	19154	272308	60549	446195
		НР - 91%; СП - 8%			7 547,25	667,18	61133	5404		33051	
68	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	9,4	554,45	58,38	5212	549	3275	1513	7263
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	1388	222		538	
69	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,76	38 681,12	3 077,58	106760	8495	86541	12749	129070
		НР - 91%; СП - 8%			4 247,99	828,12	11724	2286		9561	
70	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0348	432 100	--	15037	--	15037	--	16240
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
71	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,129	151 833,45	46 234,93	19587	5964	3389	8650	30496
		НР - 69%; СП - 8%			79 331,37	17 853,39	10234	2303		2259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,129	1 146 761	--	147932	--	147932	--	159767
		СП - 8%			--	--	--	--		11835	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	20,52	144,2	2,6	2959	53	1828	751	4007
		НР - 69%; СП - 8%			52,51	0,54	1078	11		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				650082	34215	530310	84212	793038
							85557	10226	--	58744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				630495				
	Материалы		Тенге				363952				
	Всего заработная плата		Тенге					83246			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162969				
		Накладные расходы	Тенге				75562				
		Сметная прибыль	Тенге				56485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				762542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					83246			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19587				
	Материалы		Тенге				3388				
	Всего заработная плата		Тенге					12537			
		Накладные расходы	Тенге				8650				
		Сметная прибыль	Тенге				2259				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					12537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				793038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					95783			
		РАЗДЕЛ 8.Пандус									
74	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	7	43 530,22	2 364,69	304712	16553	235328	52326	385601
		НР - 91%; СП - 8%			7 547,25	667,18	52831	4670		28563	
75	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	10	554,45	58,38	5544	584	3483	1610	7726
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	1477	236		572	
76	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,6	38 681,12	3 077,58	61890	4924	50169	7391	74823
		НР - 91%; СП - 8%			4 247,99	828,12	6797	1325		5542	
77	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,024	432 100	--	10370	--	10370	--	11200
		СП - 8%			--	--	--	--		830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07	151 833,45	46 234,93	10628	3237	1838	4694	16548
		НР - 69%; СП - 8%			79 331,37	17 853,39	5553	1250		1226	
79	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	1 146 761	--	80273	--	80273	--	86695
		СП - 8%			--	--	--	--		6422	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,52	144,2	2,6	1805	33	1115	458	2444
		НР - 69%; СП - 8%			52,51	0,54	657	7		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				475222	25331	382576	66479	585037
							67315	7488	--	43336	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				464594				
	Материалы		Тенге				290096				
	Всего заработная плата		Тенге					68000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90643				
		Накладные расходы	Тенге				61785				
		Сметная прибыль	Тенге				42110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				568489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					68000			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10628				
	Материалы		Тенге				1839				
	Всего заработная плата		Тенге					6803			
		Накладные расходы	Тенге				4694				
		Сметная прибыль	Тенге				1226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				585037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					74803			
		РАЗДЕЛ 9.Стены									
81	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	381,42	61 183,2	5 080,37	23336496	1937755	15916275	5637911	31292360
		НР - 93%; СП - 8%			14 373,83	1 520,12	5482466	579804		2317953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,384 146,46528	84 768				12415569		
82	1108-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	36,48	59 919,41	4 111,86	2185860	150001	1522273	519489	2921777
		НР - 93%; СП - 8%			14 078,55	1 233,68	513586	45005		216428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,384 14,00832	84 768				1187457		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	86,19		101 493,33	4 706,43	8747710	405648	3443502	3851089	13606703
		НР - 76%; СП - 8%				56 834,44	1 956,87	4898560	168663		1007904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	234-101-0203	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**$м^3$**	**0,97**	**83,6043**	**34 448**				**2880001**		
84	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18		67 189,34	5 080,37	1209408	91446	859233	266065	1593511
		НР - 93%; СП - 8%				14 373,83	1 520,12	258729	27362		118038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	213-102-0301	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный**	**1000 шт.**	**0,384**	**6,912**	**100 409**				**694027**		
85	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	111,28		71 706,72	5 080,37	7979524	565344	5814660	1644871	10394347
		НР - 93%; СП - 8%				14 373,83	1 520,12	1599520	169159		769952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	213-102-0305	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный**	**1000 шт.**	**0,384**	**42,73152**	**112 173**				**4793323**		
86	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	81,3		63 739,95	4 061,82	5182058	330226	3566499	1274699	6973298
		НР - 93%; СП - 8%				15 809,75	1 049,34	1285333	85311		516541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	213-102-0201	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**0,21**	**17,073**	**84 768**				**1447244**		
86.2	213-102-0301	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный**	**1000 шт.**	**0,175**	**14,2275**	**100 409**				**1428569**		
87	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1 116,9		1 433,53	81,76	1601110	91317	336836	1134445	2954399
		НР - 93%; СП - 8%				1 050,19	41,97	1172957	46876		218844	
88	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	384,32		59 075,05	5 080,37	22703723	1952488	15765905	5179674	30114069
		НР - 93%; СП - 8%				12 971,82	1 520,12	4985330	584213		2230672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	213-102-0201	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**146,0416**	**84 768**				**12379654**		
89	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1517		145 972,96	4 237,5	168117	4881	--	153450	347292
		НР - 93%; СП - 8%				141 735,46	1 531,47	163237	1764		25725	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7103		346 743	--	246292	--	246292	--	265995
		СП - 8%				--	--	--	--		19703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4414	346 461	--	152928	--	152928	--	165162
		СП - 8%			--	--	--	--		12234	
92	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	332	1 127,37	438,02	374287	145423	107837	187144	606345
		НР - 118%; СП - 8%			364,54	113,16	121027	37569		44914	
93	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	27	4 435,77	2 371,23	119766	64023	1603	83403	219422
		НР - 118%; СП - 8%			2 005,2	612,59	54140	16540		16253	
94	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	18,077	125 651	--	2271393	--	2271393	--	2453104
		СП - 8%			--	--	--	--		181711	
95	1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	6 332,52	3 381,19	12665	6762	274	8704	23079
		НР - 118%; СП - 8%			2 814,6	873,5	5629	1747		1710	
96	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,2	160 853	--	193024	--	193024	--	208466
		СП - 8%			--	--	--	--		15442	
97	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	1 127,37	438,02	15783	6132	4547	7892	25569
		НР - 118%; СП - 8%			364,54	113,16	5104	1584		1894	
98	222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	14	7 136	--	99904	--	99904	--	107896
		СП - 8%			--	--	--	--		7992	
99	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,98012	63 960,25	17 529,55	190609	52241	34730	84488	297105
		НР - 69%; СП - 8%			34 776,52	6 311,35	103638	18809		22008	
100	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,98012	26 809,47	3 561,41	79895	10613	6901	43060	132791
		НР - 69%; СП - 8%			20 932,38	8,51	62381	25		9836	
101	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,94476	439 147	--	1293183	--	1293183	--	1396638
		СП - 8%			--	--	--	--		103455	
102	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03536	371 920	--	13151	--	13151	--	14203
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00502	1 350 059,44	13 214,62	6777	67	6055	790	8172
		НР - 118%; СП - 8%			130 436,54	2 921,13	655	15		605	
104	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,7	98 862,95	7 967,08	168067	13544	100634	52001	237673
		НР - 91%; СП - 8%			31 699,38	1 914,44	53889	3255		17605	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00582	346 743	--	2018	--	2018	--	2179
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
106	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,343	334 097	--	114595	--	114595	--	123763
		СП - 8%			--	--	--	--		9168	
107	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,1961	63 960,25	17 529,55	140463	38496	25594	62261	218942
		НР - 69%; СП - 8%			34 776,52	6 311,35	76373	13860		16218	
108	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,1961	26 809,47	3 561,41	58876	7822	5084	31732	97857
		НР - 69%; СП - 8%			20 932,38	8,51	45970	19		7249	
109	214-202-0103 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б	т	0,7142	426 251	--	304428	--	304428	--	328782
		СП - 8%			--	--	--	--		24354	
110	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,095	463 527	--	507562	--	507562	--	548167
		СП - 8%			--	--	--	--		40605	
111	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,1488	478 101	--	71141	--	71141	--	76832
		СП - 8%			--	--	--	--		5691	
112	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2381	371 920	--	88554	--	88554	--	95638
		СП - 8%			--	--	--	--		7084	
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	314,76	144,2	2,6	45388	818	28042	11522	61463
		НР - 69%; СП - 8%			52,51	0,54	16528	170		4553	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				79684755	5875047	52904657	20234690	107912999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							20905052	1801750	--	7993554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79214912				
	Материалы		Тенге				47474176				
	Всего заработная плата		Тенге					22385727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5358173				
		Накладные расходы	Тенге				20013149				
		Сметная прибыль	Тенге				7938243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107166304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9585
		Сметная заработная плата	Тенге					22385727			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				469843				
	Материалы		Тенге				72311				
	Всего заработная плата		Тенге					321075			
		Накладные расходы	Тенге				221541				
		Сметная прибыль	Тенге				55311				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				746695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					321075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				107912999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9705
		Сметная заработная плата	Тенге					22706802			
		РАЗДЕЛ 10.Монолитный пояс									
114	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	9	69 216,09	8 623,26	622945	77610	355280	189829	877796
		НР - 91%; СП - 8%			21 117,2	2 060,95	190055	18549		65022	
115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0435	346 743	--	15083	--	15083	--	16290
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4062	334 097	--	135710	--	135710	--	146567
		СП - 8%			--	--	--	--		10857	
117	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07168	1 649 903,89	2 509,45	118265	180	81095	33739	164164
		НР - 91%; СП - 8%			516 043,44	1 203,13	36990	86		12160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,07168	1 131 351				81095		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				892003	77790	587168	223568	1204818
							227045	18635	--	89246	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				892003				
	Материалы		Тенге				436376				
	Всего заработная плата		Тенге					245680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150793				
		Накладные расходы	Тенге				223568				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					89246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1204817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						245680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1204817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						245680			
		РАЗДЕЛ 11.Перегородки										
118	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	244,25		8 907,46	466,55	2175647	113954	1154658	874658	3294329
		НР - 93%; СП - 8%				3 713,55	136,98	907035	33457		244024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	12,3102	77 044				948427		
119	1110-0402-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	109,02		10 515,48	94,53	1146398	10306	626550	462912	1738055
		НР - 90%; СП - 8%				4 673,84	44,07	509542	4805		128745	
120	1110-0402-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	111,27		11 472,04	103,53	1276494	11519	725225	490603	1908465
		НР - 90%; СП - 8%				4 850,81	48,21	539750	5364		141368	
121	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	36,8710388		13 002	--	479397	--	479397	--	517749
		СП - 8%				--	--	--	--		38352	
122	1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	306,99		8 444,49	95,75	2592374	29394	1447077	1016679	3897777
		НР - 90%; СП - 8%				3 634,98	44,76	1115903	13741		288724	
123	1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	37,02		9 083,3	103,2	336264	3821	194548	125712	498934
		НР - 90%; СП - 8%				3 724,89	48,21	137895	1785		36958	
124	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	17,716515		13 002	--	230350	--	230350	--	248778
		СП - 8%				--	--	--	--		18428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	65,95	5 799,13	50,71	382453	3344	206434	156797	582390
		НР - 90%; СП - 8%			2 618,27	23,41	172675	1544		43140	
126	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	66,44	6 424,12	55,5	426819	3688	239337	166938	641258
		НР - 90%; СП - 8%			2 766,31	25,48	183794	1693		47501	
127	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	8,8635105	13 002	--	115243	--	115243	--	124462
		СП - 8%			--	--	--	--		9219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9161439	176026	5418819	3294299	13452195
							3566594	62389	--	996459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9161439				
	Материалы		Тенге				4593827				
	Всего заработная плата		Тенге					3628983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				824990				
		Накладные расходы	Тенге				3294299				
		Сметная прибыль	Тенге				996459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13452197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548
		Сметная заработная плата	Тенге					3628983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13452197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1548
		Сметная заработная плата	Тенге					3628983			
		РАЗДЕЛ 12.Перегородки санузлов									
128	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	21,82	10 371,26	857,87	226301	18719	208	150622	407077
		НР - 69%; СП - 8%			9 503,85	500,4	207374	10919		30154	
129	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость перегородок из ПВХ панелей	$м^2$	21,82	56 506	--	1232961	--	1232961	--	1331598
		СП - 8%			--	--	--	--		98637	
130	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03768	518 552,89	2 509,45	19539	94	--	17736	40257
		НР - 91%; СП - 8%			516 043,44	1 203,13	19445	45		2982	
131	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0192	439 147	--	8432	--	8432	--	9107
		СП - 8%			--	--	--	--		675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	3,84	535	--	2054	--	2054	--	2218
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
133	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0132	371 920	--	4909	--	4909	--	5302
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1494196	18813	1248564	168358	1795559
							226819	10964	--	133005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267895				
	Всего заработная плата		Тенге					19490			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1248356				
		Накладные расходы	Тенге				17736				
		Сметная прибыль	Тенге				102851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1388482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					19490			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				226301				
	Материалы		Тенге				208				
	Всего заработная плата		Тенге					218293			
		Накладные расходы	Тенге				150622				
		Сметная прибыль	Тенге				30154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				407077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					218293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1795559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					237783			
		РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие									
134	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	65	5 267,33	2 214,45	342376	143940	92524	168482	551727
		НР - 118%; СП - 8%			1 629,42	567,21	105912	36869		40869	
135	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	212	6 595,46	2 584,26	1398238	547863	435809	654776	2217255
		НР - 118%; СП - 8%			1 955,5	661,93	414566	140329		164241	
136	1107-0504-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	16	7 571,72	3 075,82	121148	49213	8967	89498	227498
		НР - 118%; СП - 8%			3 935,48	804,87	62968	12878		16852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	581,04	8 832	--	5131745	--	5131745	--	5542285
		СП - 8%			--	--	--	--		410540	
138	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 312,92	8 529	--	11197895	--	11197895	--	12093727
		СП - 8%			--	--	--	--		895832	
139	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	75,6	8 529	--	644792	--	644792	--	696375
		СП - 8%			--	--	--	--		51583	
140	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,5	165 242	--	82621	--	82621	--	89231
		СП - 8%			--	--	--	--		6610	
141	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	31,36	85 755	--	2689277	--	2689277	--	2904419
		СП - 8%			--	--	--	--		215142	
142	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,45	92 802,85	3 336,16	134564	4837	74991	50991	200399
		НР - 91%; СП - 8%			37 748,88	895,41	54736	1298		14844	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06432	346 743	--	22303	--	22303	--	24087
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	
144	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04287	334 097	--	14323	--	14323	--	15469
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
145	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15004	321 540	--	48244	--	48244	--	52104
		СП - 8%			--	--	--	--		3860	
146	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,008	432 100	--	3457	--	3457	--	3734
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
147	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,20922	566 786,43	23 891,87	118583	4999	4936	128954	267340
		НР - 118%; СП - 8%			519 302,4	3 034,57	108648	635		19803	
148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19738	346 743	--	68440	--	68440	--	73915
		СП - 8%			--	--	--	--		5475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01184	334 097	--	3956	--	3956	--	4272
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
150	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1	5 468,94	1 282,91	5469	1283	1351	2893	9031
		НР - 90%; СП - 8%			2 834,77	379,65	2835	380		669	
151	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
152	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	--	3410	--	3410	--	3683
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				22032043	752135	20530243	1095594	24977848
							749665	192389	--	1850212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22032043				
	Материалы		Тенге				618578				
	Всего заработная плата		Тенге					942054			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19911665				
		Накладные расходы	Тенге				1095594				
		Сметная прибыль	Тенге				1850212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24977849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					942054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				24977849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					942054			
		РАЗДЕЛ 14.Кровля									
153	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 262,1	313,23	22,56	395328	28473	150821	206368	649832
		НР - 92%; СП - 8%			171,17	6,56	216034	8279		48136	
154	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1 388,31	137	--	190198	--	190198	--	205414
		СП - 8%			--	--	--	--		15216	
155	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 262,1	2 325,91	93,72	2935531	118284	1397334	1336475	4613766
		НР - 92%; СП - 8%			1 125,04	25,97	1419913	32777		341760	
156	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	233,99334	66 535	--	15568747	--	15568747	--	16814247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1245500	
157	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1 262,1	1 328,31	194,46	1676460	245428	822006	624190	2484702
		НР - 92%; СП - 8%			482,55	55,02	609026	69441		184052	
158	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	31 552,5	37,14	2,88	1171860	90872	1024509	76635	1348375
		НР - 92%; СП - 8%			1,79	0,85	56479	26820		99880	
159	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	201	313,23	22,56	62959	4535	24019	32866	103491
		НР - 92%; СП - 8%			171,17	6,56	34405	1319		7666	
160	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	221,1	137	--	30291	--	30291	--	32714
		СП - 8%			--	--	--	--		2423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				22031374	487592	19207925	2276534	26252540
							2335857	138636	--	1944633	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22031374				
		Материалы	Тенге				3418691				
		Всего заработная плата	Тенге					2474493			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15789236				
		Накладные расходы	Тенге				2276534				
		Сметная прибыль	Тенге				1944633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26252541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1101
		Сметная заработная плата	Тенге					2474493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				26252541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1101
		Сметная заработная плата	Тенге					2474493			
		РАЗДЕЛ 15.Крыша									
161	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	21,733	180 772,6	2 058,38	3928731	44735	2763152	1028730	5354058
		НР - 90%; СП - 8%			51 573,38	1 020,98	1120844	22189		396597	
162	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	17,349	203 425,71	1 481,63	3529233	25705	2622219	802878	4678680
		НР - 90%; СП - 8%			50 798,86	621,19	881309	10777		346569	
163	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	169	4 755,49	42,42	803678	7169	581404	196725	1080435
		НР - 90%; СП - 8%			1 272,81	20,58	215105	3478		80032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	39,082	7 645,58	111,27	298805	4348	220692	68298	396471
		НР - 90%; СП - 8%			1 887,44	54,28	73765	2121		29368	
165	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	169	273,34	5,16	46194	872	33233	11263	62054
		НР - 90%; СП - 8%			71,53	2,52	12089	426		4597	
166	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	169	278,44	4,01	47056	678	29579	15414	67468
		НР - 90%; СП - 8%			99,4	1,94	16799	328		4998	
167	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	1 400,5	466,99	22,02	654019	30839	72349	409334	1148421
		НР - 72%; СП - 8%			393,31	12,63	550831	17688		85068	
168	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	15,16	101 506	--	1538831	--	1538831	--	1661937
		СП - 8%			--	--	--	--		123106	
169	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 400,5	313,23	22,56	438679	31595	167360	228998	721091
		НР - 92%; СП - 8%			171,17	6,56	239724	9187		53414	
170	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1 540,55	137	--	211055	--	211055	--	227939
		СП - 8%			--	--	--	--		16884	
171	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	1 400,5	7 433,47	39,84	10410575	55795	7639659	2519674	13964669
		НР - 92%; СП - 8%			1 938,68	16,89	2715121	23654		1034420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1	224-103-0222	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1,15 1 610,575	3 492				5624128		
172	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	220	6 675,62	39,84	1468636	8765	1033361	395807	2013599
		НР - 92%; СП - 8%			1 938,68	16,89	426510	3716		149156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172.1	214-204-0710	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1,15	253	2 833				716749		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					23375492	210501	16912894	5677121	31376821
								6252097	93564	--	2324209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23375492				
	Материалы		Тенге					15163008				
	Всего заработная плата		Тенге						6345661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1749886				
		Накладные расходы	Тенге					5677121				
		Сметная прибыль	Тенге					2324209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31376822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2915
		Сметная заработная плата	Тенге						6345661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					31376822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2915
		Сметная заработная плата	Тенге						6345661			
		РАЗДЕЛ 16.Фронтоны Ф-1,Ф-2										
173	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,866		180 772,6	2 058,38	518094	5899	364386	135662	706056
		НР - 90%; СП - 8%				51 573,38	1 020,98	147809	2926		52300	
174	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	4,762		203 425,71	1 481,63	968713	7055	719754	220376	1284216
		НР - 90%; СП - 8%				50 798,86	621,19	241904	2958		95127	
175	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	52,48		4 755,49	42,42	249568	2226	180545	61089	335510
		НР - 90%; СП - 8%				1 272,81	20,58	66797	1080		24853	
176	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	7,628		7 645,58	111,27	58320	849	43074	13330	77382
		НР - 90%; СП - 8%				1 887,44	54,28	14397	414		5732	
177	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	52,48		273,34	5,16	14345	271	10320	3498	19270
		НР - 90%; СП - 8%				71,53	2,52	3754	132		1427	
178	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	52,48		278,44	4,01	14613	211	9185	4786	20951
		НР - 90%; СП - 8%				99,4	1,94	5217	102		1552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	445	466,99	22,02	207811	9799	22989	130063	364904
		НР - 72%; СП - 8%			393,31	12,63	175023	5620		27030	
180	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,61	101 506	--	264931	--	264931	--	286125
		СП - 8%			--	--	--	--		21194	
181	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	445	313,23	22,56	139387	10039	53177	72763	229122
		НР - 92%; СП - 8%			171,17	6,56	76171	2919		16972	
182	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	489,5	137	--	67062	--	67062	--	72427
		СП - 8%			--	--	--	--		5365	
183	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	445	7 433,47	39,84	3307894	17729	2427452	800610	4437184
		НР - 92%; СП - 8%			1 938,68	16,89	862713	7516		328680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	**224-103-0222**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**1,15** **511,75**	**3 492**				**1787031**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5810738	54078	4162875	1442177	7833148
							1593785	23667	--	580232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5810738				
	Материалы		Тенге				3830885				
	Всего заработная плата		Тенге					1617452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				331993				
		Накладные расходы	Тенге				1442177				
		Сметная прибыль	Тенге				580232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7833147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					1617452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7833147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					1617452			
		РАЗДЕЛ 17.Слуховые окна СО-1,СО-2,СО-3									
184	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,2	180 772,6	2 058,38	759245	8645	533992	198807	1034696
		НР - 90%; СП - 8%			51 573,38	1 020,98	216608	4288		76644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	2,574	203 425,71	1 481,63	523618	3814	389048	119120	694157
		НР - 90%; СП - 8%			50 798,86	621,19	130756	1599		51419	
186	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	90	4 755,49	42,42	427994	3818	309623	104765	575380
		НР - 90%; СП - 8%			1 272,81	20,58	114553	1852		42621	
187	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6,774	7 645,58	111,27	51791	754	38251	11838	68719
		НР - 90%; СП - 8%			1 887,44	54,28	12786	368		5090	
188	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	90	273,34	5,16	24601	465	17698	5998	33047
		НР - 90%; СП - 8%			71,53	2,52	6438	227		2448	
189	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	90	278,44	4,01	25060	361	15753	8209	35930
		НР - 90%; СП - 8%			99,4	1,94	8946	175		2661	
190	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	254	466,99	22,02	118615	5593	13121	74238	208281
		НР - 72%; СП - 8%			393,31	12,63	99901	3208		15428	
191	215-204-0304 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,64	101 506	--	166470	--	166470	--	179788
		СП - 8%			--	--	--	--		13318	
192	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	254	313,23	22,56	79560	5730	30353	41532	130779
		НР - 92%; СП - 8%			171,17	6,56	43477	1666		9687	
193	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	279,4	137	--	38278	--	38278	--	41340
		СП - 8%			--	--	--	--		3062	
194	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	254	7 433,47	39,84	1888101	10119	1385557	456978	2532685
		НР - 92%; СП - 8%			1 938,68	16,89	492425	4290		187606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194.1	224-103-0222	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,15	292,1	3 492				1020013		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге					4103333	39299	2938144	1021485	5534802
								1125890	17673	--	409984	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4103333				
Материалы			Тенге					2733398				
Всего заработная плата			Тенге						1143563			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					204748				
		Накладные расходы	Тенге					1021485				
		Сметная прибыль	Тенге					409984				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					5534802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									527
		Сметная заработная плата	Тенге						1143563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					5534802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									527
		Сметная заработная плата	Тенге						1143563			
РАЗДЕЛ 18.Кровельные элементы												
195	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5952		122 090,66	4 756,95	72668	2831	4014	45839	127988
		НР - 69%; СП - 8%				110 590,19	1 024,9	65823	610		9481	
196	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5952		1 140 313	--	678714	--	678714	--	733011
		СП - 8%				--	--	--	--		54297	
197	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	38,04		1 761,87	1,93	67022	73	8532	46765	122890
		НР - 80%; СП - 8%				1 535,67	1,03	58417	39		9103	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге					818404	2904	691260	92604	983889
								124240	649	--	72881	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					745736				
Материалы			Тенге					8531				
Всего заработная плата			Тенге						58456			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					678714				
		Накладные расходы	Тенге					46765				
		Сметная прибыль	Тенге					63400				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					855901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						58456			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					72668				
Материалы			Тенге					4014				
Всего заработная плата			Тенге						66433			
		Накладные расходы	Тенге					45839				
		Сметная прибыль	Тенге					9481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				127988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					66433			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				983889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					124889			
РАЗДЕЛ 19.Металлические зонты на кровле											
198	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,145	154 641,44	13 214,62	22423	1917	1593	22817	48859
		НР - 118%; СП - 8%			130 436,54	2 921,13	18913	424		3619	
199	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,145	371 920	--	53928	--	53928	--	58242
		СП - 8%			--	--	--	--		4314	
200	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	22	2 454,28	25,82	53994	569	2677	46843	108904
		НР - 92%; СП - 8%			2 306,74	7,66	50748	169		8067	
201	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1771	561 903	--	99513	--	99513	--	107474
		СП - 8%			--	--	--	--		7961	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				229858	2486	157711	69660	323480
							69661	593	--	23961	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				229858				
Материалы			Тенге				4272				
Всего заработная плата			Тенге					70254			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				153441				
		Накладные расходы	Тенге				69660				
		Сметная прибыль	Тенге				23961				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				323479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					70254			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				323479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					70254			
РАЗДЕЛ 20.Лестницы №1,№2											
202	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,038	151 833,45	46 234,93	5770	1756	999	2548	8983
		НР - 69%; СП - 8%			79 331,37	17 853,39	3015	678		665	
203	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,038	1 146 761	--	43577	--	43577	--	47063
		СП - 8%			--	--	--	--		3486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	5 267,33	2 214,45	31604	13286	8541	15552	50928
		НР - 118%; СП - 8%			1 629,42	567,21	9777	3403		3772	
205	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	27	8 529	--	230283	--	230283	--	248706
		СП - 8%			--	--	--	--		18423	
206	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок из бетона В15.Устройство	м^3	0,5	92 802,85	3 336,16	46401	1668	25859	17583	69103
		НР - 91%; СП - 8%			37 748,88	895,41	18874	448		5119	
207	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	346 743	--	5201	--	5201	--	5617
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
208	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	334 097	--	4811	--	4811	--	5196
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
209	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0369	321 540	--	11865	--	11865	--	12814
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
210	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5778	63 960,25	17 529,55	36956	10129	6733	16381	57604
		НР - 69%; СП - 8%			34 776,52	6 311,35	20094	3647		4267	
211	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5778	26 809,47	3 561,41	15491	2058	1338	8349	25747
		НР - 69%; СП - 8%			20 932,38	8,51	12095	5		1907	
212	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,5184	594 415	--	308145	--	308145	--	332797
		СП - 8%			--	--	--	--		24652	
213	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0594	459 061	--	27268	--	27268	--	29449
		СП - 8%			--	--	--	--		2181	
214	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,716	151 833,45	46 234,93	108713	33104	18808	48013	169264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			79 331,37	17 853,39	56801	12783		12538	
215	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,6132	478 101	--	293172	--	293172	--	316626
		СП - 8%			--	--	--	--		23454	
216	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1028	439 147	--	45144	--	45144	--	48756
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	
217	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	62,4	2 980,97	101,69	186013	6345	4026	210855	428617
		НР - 118%; СП - 8%			2 814,78	48,85	175642	3048		31749	
218	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	62,4	3 982	--	248477	--	248477	--	268355
		СП - 8%			--	--	--	--		19878	
219	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,20072	1 195 418	--	239944	--	239944	--	259140
		СП - 8%			--	--	--	--		19196	
220	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,8	36 312,43	1 998,12	29050	1598	25307	2326	33886
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	2145	411		2510	
221	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,26506	151 833,45	46 234,93	40245	12255	6962	17774	62661
		НР - 69%; СП - 8%			79 331,37	17 853,39	21028	4732		4642	
222	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,26506	1 146 761	--	303960	--	303960	--	328277
		СП - 8%			--	--	--	--		24317	
223	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	22	26 697,75	169,22	587350	3723	549144	42717	680472
		НР - 118%; СП - 8%			1 567,41	78,08	34483	1718		50405	
224	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	22,31	4 978,25	58,42	111065	1303	45377	52096	176214
		НР - 80%; СП - 8%			2 885,93	32,94	64385	735		13053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	22,31	8 304,81	11,41	185280	255	172540	10078	210987
		НР - 80%; СП - 8%			559,62	5,06	12485	113		15629	
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	114,14	144,2	2,6	16459	297	10169	4178	22288
		НР - 69%; СП - 8%			52,51	0,54	5993	62		1651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3162244	87777	2637650	448450	3899552
							436817	31783	--	288856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2955069				
	Материалы		Тенге				840963				
	Всего заработная плата		Тенге					333722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1761847				
		Накладные расходы	Тенге				355385				
		Сметная прибыль	Тенге				264837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3575291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					333722			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				207175				
	Материалы		Тенге				34839				
	Всего заработная плата		Тенге					134878			
		Накладные расходы	Тенге				93065				
		Сметная прибыль	Тенге				24019				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				324259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					134878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3899550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					468600			
		РАЗДЕЛ 21.Окна									
227	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	3,6	8 985,43	325,4	32348	1172	19606	10973	46787
		НР - 90%; СП - 8%			3 213,75	172,92	11570	623		3466	
228	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	8,64	6 256,32	320,83	54055	2772	31865	18820	78705
		НР - 90%; СП - 8%			2 247,41	172,92	19418	1494		5830	
229	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	196,56	5 634,83	322,95	1107582	63479	648265	387264	1614434
		НР - 90%; СП - 8%			2 013,83	175,29	395838	34455		119588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	79,2	6 247,93	326,81	494836	25883	269042	192567	742395
		НР - 90%; СП - 8%			2 524,13	177,43	199911	14052		54992	
231	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	196,56	56 724	--	11149669	--	11149669	--	12041643
		СП - 8%			--	--	--	--		891974	
232	223-102-0610 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	79,2	54 472	--	4314182	--	4314182	--	4659317
		СП - 8%			--	--	--	--		345135	
233	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	12,24	61 390	--	751414	--	751414	--	811527
		СП - 8%			--	--	--	--		60113	
234	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	158,22	5 430,93	18,12	859282	2867	782783	67636	1001071
		НР - 90%; СП - 8%			465,38	9,6	73632	1519		74153	
235	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	158,22	2 347	--	371342	--	371342	--	401049
		СП - 8%			--	--	--	--		29707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				19134710	96173	18338168	677260	21396928
							700369	52143	--	1584958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19134710				
	Материалы		Тенге				1751561				
	Всего заработная плата		Тенге					752512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16586607				
		Накладные расходы	Тенге				677260				
		Сметная прибыль	Тенге				1584958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21396928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					752512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				21396928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					752512			

РАЗДЕЛ 22.Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	12,6	6 160,53	93,47	77623	1177	18282	40528	127603
		НР - 69%; СП - 8%			4 616,16	45,42	58164	572		9452	
237	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	12,6	68 169	--	858929	--	858929	--	927643
		СП - 8%			--	--	--	--		68714	
238	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	124,13	3 750,12	152,87	465502	18976	147931	276920	801816
		НР - 90%; СП - 8%			2 405,5	73,26	298595	9094		59394	
239	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	31,5	3 167,15	211,78	99765	6672	28524	61109	173744
		НР - 90%; СП - 8%			2 049,81	105,7	64569	3330		12870	
240	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	31,5	12 734	--	401121	--	401121	--	433211
		СП - 8%			--	--	--	--		32090	
241	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	78,96	12 298	--	971050	--	971050	--	1048734
		СП - 8%			--	--	--	--		77684	
242	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	41,79	14 666	--	612892	--	612892	--	661923
		СП - 8%			--	--	--	--		49031	
243	223-201-0114 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П	м^2	2,88	14 913	--	42949	--	42949	--	46385
		СП - 8%			--	--	--	--		3436	
244	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	176	601	--	105776	--	105776	--	114238
		СП - 8%			--	--	--	--		8462	
245	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	77	5 469	--	421113	--	421113	--	454802
		СП - 8%			--	--	--	--		33689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4056720	26825	3608567	378557	4790098
							421328	12996	--	354822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3979097				
	Материалы		Тенге				176457				
	Всего заработная плата		Тенге					375588			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3413830				
		Накладные расходы	Тенге				338029				
		Сметная прибыль	Тенге				345370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4662496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					375588			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77623				
	Материалы		Тенге				18281				
	Всего заработная плата		Тенге					58736			
		Накладные расходы	Тенге				40528				
		Сметная прибыль	Тенге				9452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					58736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4790099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					434324			
		РАЗДЕЛ 23.Витражи									
246	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	$м^2$	24,88	13 442,8	2 156,22	334457	53647	1661	204193	581742
		НР - 69%; СП - 8%			11 219,8	674,56	279149	16783		43092	
247	223-103-0125 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$	24,88	94 075	--	2340586	--	2340586	--	2527833
		СП - 8%			--	--	--	--		187247	
248	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	17,52	6 247,93	326,81	109464	5726	59515	42598	164227
		НР - 90%; СП - 8%			2 524,13	177,43	44223	3109		12165	
249	223-203-0108 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный**	$м^2$	17,52	50 339	--	881939	--	881939	--	952494
		СП - 8%			--	--	--	--		70555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				3666446	59373	3283701	246791	4226296
							323372	19892	--	313059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3331989				
	Материалы		Тенге				59515				
	Всего заработная плата		Тенге					47332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3222525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				42598				
		Сметная прибыль	Тенге				269967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3644554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					47332			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				334457				
	Материалы		Тенге				1661				
	Всего заработная плата		Тенге					295932			
		Накладные расходы	Тенге				204193				
		Сметная прибыль	Тенге				43092				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				581742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					295932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				4226296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					343264			
		РАЗДЕЛ 24.Полы									
250	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	1 136	554,45	58,38	629855	66320	395793	182889	877764
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	167742	26821		65020	
251	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	90,88	43 112,13	14,11	3918030	1282	3231516	644119	4927121
		НР - 94%; СП - 8%			7 539,97	--	685232	--		364972	
252	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	627,4	682,37	57,67	428119	36182	--	386308	879581
		НР - 94%; СП - 8%			624,7	30,33	391937	19029		65154	
253	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	32,3111	19 185	--	619888	--	619888	--	669479
		СП - 8%			--	--	--	--		49591	
254	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	508,6	1 752,95	48,31	891550	24570	412068	441248	1439422
		НР - 94%; СП - 8%			894,44	28,51	454912	14500		106624	
255	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	3 051,6	219,2	8,21	668911	25054	617155	38610	764123
		НР - 94%; СП - 8%			8,75	4,71	26702	14373		56602	
256	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	56,5	6 477,37	156,39	365971	8836	131833	217994	630682
		НР - 94%; СП - 8%			3 987,65	116,93	225302	6607		46717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	56,5	137	--	7741	--	7741	--	8360
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
258	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	627,4	1 393,67	48,21	874389	30247	408168	426629	1405099
		НР - 94%; СП - 8%			694,89	28,51	435974	17887		104081	
259	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2 757	179,13	8,21	493861	22635	447543	34468	570595
		НР - 94%; СП - 8%			8,59	4,71	23683	12985		42266	
260	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	304	179,13	8,21	54456	2496	49349	3801	62917
		НР - 94%; СП - 8%			8,59	4,71	2611	1432		4660	
261	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,806912	464 169,95	2 654,65	838714	4796	781244	50025	959838
		НР - 91%; СП - 8%			29 151,26	1 271,99	52674	2298		71099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1 1,806912**	**432 100**				**780767**		
262	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	494,9	5 277,77	38,68	2611968	19143	2189863	388680	3240700
		НР - 94%; СП - 8%			814,23	21,27	402962	10527		240052	
263	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	529,543	469,32	1,57	248525	832	117526	122755	400982
		НР - 94%; СП - 8%			245,81	0,8	130167	424		29702	
264	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	508,6	6 483,75	127,45	3297635	64821	1975000	1215237	4873902
		НР - 94%; СП - 8%			2 473,09	68,8	1257814	34992		361030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1	**233-202-0102**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1,02 518,772**	**3 239**				**1680303**		
265	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	56,5	6 483,75	127,45	366332	7201	219401	135000	541439
		НР - 94%; СП - 8%			2 473,09	68,8	139730	3887		40107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
265.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02	57,63	3 239				186664		
266	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	604,657		2 668,72	3,14	1613660	1898	1234928	355139	2126303
		НР - 94%; СП - 8%				623,22	1,61	376834	973		157504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	610,70357	1 977				1207361		
267	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	76		1 393,67	48,21	105919	3664	49443	51680	170207
		НР - 94%; СП - 8%				694,89	28,51	52812	2167		12608	
268	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	152		-179,13	-8,21	-27228	-1248	-24674	-1900	-31458
		НР - 94%; СП - 8%				-8,59	-4,71	-1306	-716		-2330	
269	1111-0101-3502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	$м^2$ покрытия	76		13 811,57	42,48	1049679	3228	932993	108314	1250633
		НР - 94%; СП - 8%				1 492,87	23,29	113458	1770		92640	
270	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	81,32		469,32	1,57	38165	128	18048	18851	61577
		НР - 94%; СП - 8%				245,81	0,8	19989	65		4561	
271	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	318,4		4 017,33	136,81	1279118	43560	802610	414327	1828921
		НР - 94%; СП - 8%				1 359,76	24,58	432948	7826		135476	
272	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	924,4		1 752,95	48,31	1620427	44658	748949	801984	2616204
		НР - 94%; СП - 8%				894,44	28,51	826820	26355		193793	
273	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	1 910,4		219,2	8,21	418760	15684	386360	24171	478365
		НР - 94%; СП - 8%				8,75	4,71	16716	8998		35434	
274	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	6 060		219,2	8,21	1328352	49753	1225574	76674	1517428
		НР - 94%; СП - 8%				8,75	4,71	53025	28543		112402	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	606		5 277,77	38,68	3198329	23440	2681466	475934	3968204
		НР - 94%; СП - 8%				814,23	21,27	493423	12890		293941	
276	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	648,42		469,32	1,57	304316	1018	143910	150312	490998
		НР - 94%; СП - 8%				245,81	0,8	159388	519		36370	
277	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	283,6		6 483,75	127,45	1838792	36145	1101279	677627	2717732
		НР - 94%; СП - 8%				2 473,09	68,8	701368	19512		201313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	**233-202-0102**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1,02**	**289,272**	**3 239**				**936952**		
278	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	34,8		6 483,75	127,45	225634	4435	135135	83150	333487
		НР - 94%; СП - 8%				2 473,09	68,8	86064	2394		24703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1	**233-202-0102**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1,02**	**35,496**	**3 239**				**114972**		
279	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	340,688		2 668,72	3,14	909201	1070	695807	200100	1198045
		НР - 94%; СП - 8%				623,22	1,61	212324	549		88744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	**231-302-0401**	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**1,01**	**344,09488**	**1 977**				**680276**		
280	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	6,2		20 442,92	57,67	126746	358	122515	3818	141009
		НР - 94%; СП - 8%				624,7	30,33	3873	188		10445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	**234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**1,03**	**6,386**	**19 185**				**122515**		
281	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	40		1 393,67	48,21	55747	1928	26023	27200	89583
		НР - 94%; СП - 8%				694,89	28,51	27796	1140		6636	
282	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	24,8		179,13	8,21	4442	204	4025	310	5132
		НР - 94%; СП - 8%				8,59	4,71	213	117		380	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
283	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017856		464 169,95	2 654,65	8288	48	7719	494	9485
		НР - 91%; СП - 8%				29 151,26	1 271,99	521	23		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1	0,017856	432 100				7716		
284	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	6,2		6 483,75	127,45	40199	791	24075	14814	59414
		НР - 94%; СП - 8%				2 473,09	68,8	15333	427		4401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	233-202-0102	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	1,02	6,324	3 239				20483		
285	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	33,8		11 561,98	242,42	390795	8194	310415	71682	499475
		НР - 94%; СП - 8%				2 135,68	120,45	72186	4071		36998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	$м^2$	1,02	34,476	7 380				254433		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					30845286	553371	22230688	7842444	41782747
								8061227	283573	--	3095018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30845286				
	Материалы		Тенге					21603064				
	Всего заработная плата		Тенге						8344800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					627629				
		Накладные расходы	Тенге					7842444				
		Сметная прибыль	Тенге					3095018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					41782748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3852
		Сметная заработная плата	Тенге						8344800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					41782748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3852
		Сметная заработная плата	Тенге						8344800			
		РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка										
286	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 974,73		1 329,31	7,73	2625028	15264	508098	1686198	4656124
		НР - 80%; СП - 8%				1 064,28	3,08	2101666	6082		344898	
287	1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 846,34		1 590,79	8,03	2937139	14826	406047	2019217	5352864
		НР - 80%; СП - 8%				1 362,84	4,2	2516266	7755		396508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	128,39	816,33	5,58	104809	717	23265	64960	183351
		НР - 80%; СП - 8%			629,54	2,91	80827	374		13582	
289	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	139,5	2 929,28	267,72	408635	37347	--	312646	778983
		НР - 80%; СП - 8%			2 661,56	139,93	371288	19520		57702	
290	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	139,5	4 122	--	575019	--	575019	--	621021
		СП - 8%			--	--	--	--		46002	
291	1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4 488,71	4 070,66	157,44	18272012	706703	2935660	12162393	32869157
		НР - 80%; СП - 8%			3 259,21	127,73	14629649	573343		2434752	
292	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	711,08	2 578,53	152,06	1833541	108127	359060	1163833	3237164
		НР - 80%; СП - 8%			1 921,52	124,37	1366354	88437		239790	
293	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4 489,32	1 944,95	11,53	8731503	51761	1152409	6043558	15957066
		НР - 80%; СП - 8%			1 676,72	6,04	7527333	27115		1182005	
294	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	711,08	1 174,92	8,56	835462	6087	157895	539727	1485204
		НР - 80%; СП - 8%			944,31	4,47	671480	3179		110015	
295	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	340,3	7 978,92	33,26	2715226	11318	995942	1371689	4413868
		НР - 80%; СП - 8%			5 019	19,53	1707966	6646		326953	
296	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	276,9328	2 147,5	9,94	594713	2752	121535	438809	1116204
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	5,1	470426	1412		82682	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				39633087	954902	7234930	25803030	70671009
							31443255	733863	--	5234889	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				39633087				
Материалы			Тенге				6659912				
Всего заработная плата			Тенге					32177118			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				575019				
		Накладные расходы	Тенге				25803030				
		Сметная прибыль	Тенге				5234889				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				70671006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12623
		Сметная заработная плата	Тенге					32177118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				70671006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12623
		Сметная заработная плата	Тенге					32177118			
РАЗДЕЛ 26.Гардеробная стойка											
297	1110-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Барьеры в гардеробных. Устройство	$м^2$ барьеров	3,4	2 059,41	256,35	7002	872	706	5280	13265
		НР - 90%; СП - 8%			1 595,34	130,17	5424	443		983	
298	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0273	104 329	--	2848	--	2848	--	3076
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
299	215-303-0202 РСНБ РК 2022	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта	100 $м^2$	0,0578	142 960	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
300	215-304-0112 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	$м^2$	2,04	2 081	--	4245	--	4245	--	4585
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
301	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0273	13 402,09	80,18	366	2	237	115	519
		НР - 90%; СП - 8%			4 636,87	38,89	127	1		38	
302	1110-0116-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с двух сторон. Антисептирование пастами	$м^2$ перегородок	3,4	1 457,88	6,57	4957	22	3595	1216	6667
		НР - 90%; СП - 8%			394,13	3,2	1340	11		494	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				27681	896	19894	6611	37036
							6891	455	--	2744	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				27681				
Материалы			Тенге				4537				
Всего заработная плата			Тенге					7346			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				15356				
		Накладные расходы	Тенге				6611				
		Сметная прибыль	Тенге				2744				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				37036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				37036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7346			
		РАЗДЕЛ 27.Сцена									
303	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,142	70 535,06	2 058,38	221621	6468	53109	148726	399975
		НР - 90%; СП - 8%			51 573,38	1 020,98	162044	3208		29628	
304	215-203-0403 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,14	82 757	--	11586	--	11586	--	12513
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
305	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,61	104 329	--	167970	--	167970	--	181408
		СП - 8%			--	--	--	--		13438	
306	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,14	104 329	--	14606	--	14606	--	15774
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
307	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,012	104 329	--	1252	--	1252	--	1352
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
308	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04	104 329	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
309	215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,2	104 329	--	125195	--	125195	--	135211
		СП - 8%			--	--	--	--		10016	
310	1110-0109-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	$м^2$ горизонтальной проекции	7,116	14 204,38	331,47	101078	2359	16379	75196	190376
		НР - 90%; СП - 8%			11 571,08	170,16	82340	1211		14102	
311	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,201	103 200	--	20743	--	20743	--	22402
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
312	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,18	103 200	--	18576	--	18576	--	20062
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	80,12	2 628,55	36,98	210599	2962	127239	76827	310420
		НР - 94%; СП - 8%			1 003,47	16,63	80398	1332		22994	
314	215-201-0202 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,26	98 569	--	124197	--	124197	--	134133
		СП - 8%			--	--	--	--		9936	
315	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	88,2	7 296,47	87,14	643549	7685	516865	115720	820010
		НР - 94%; СП - 8%			1 349,19	46,57	118999	4107		60741	
316	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	82,6	5 277,77	38,68	435944	3195	365494	64872	540881
		НР - 94%; СП - 8%			814,23	21,27	67255	1757		40065	
317	261-201-0616 РСНБ РК 2022	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	20,6	202	--	4161	--	4161	--	4494
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
318	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,843	13 402,09	80,18	78308	468	50747	24588	111128
		НР - 90%; СП - 8%			4 636,87	38,89	27093	227		8232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2183558	23137	1622292	505929	2904646
							538129	11842	--	215159	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2183558				
		Материалы	Тенге				1129833				
		Всего заработная плата	Тенге					549971			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				492459				
		Накладные расходы	Тенге				505929				
		Сметная прибыль	Тенге				215159				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2904646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					549971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2904646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					549971			
		РАЗДЕЛ 28.Вентканалы									
319	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	16,88	58 924,12	5 080,37	994639	85757	666252	249510	1343681
		НР - 93%; СП - 8%			14 373,83	1 520,12	242630	25660		99532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1	**213-101-0102**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,384 6,48192**	**78 885**				**511326**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
320	1108-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	40,97		57 660,33	4 111,86	2362344	168463	1617083	583428	3181434
		НР - 93%; СП - 8%				14 078,55	1 233,68	576798	50544		235662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,384	15,73248	78 885				1241057		
321	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	66		1 433,53	81,76	94613	5396	19904	67037	174582
		НР - 93%; СП - 8%				1 050,19	41,97	69313	2770		12932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					3451596	259616	2303239	899975	4699696
								888741	78974	--	348126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3451596				
	Материалы		Тенге					2303239				
	Всего заработная плата		Тенге						967715			
		Накладные расходы	Тенге					899975				
		Сметная прибыль	Тенге					348126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4699697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									425
		Сметная заработная плата	Тенге						967715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге					4699697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									425
		Сметная заработная плата	Тенге						967715			
		РАЗДЕЛ 29.Козырек в осях 5-6										
322	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2834		48 293,93	19 131,15	13686	5422	1234	6188	21464
		НР - 69%; СП - 8%				24 804,62	6 841,96	7030	1939		1590	
323	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2834		6 207,16	946,45	1759	268	103	958	2934
		НР - 69%; СП - 8%				4 898,01	2,84	1388	1		217	
324	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2834		1 151 047	--	326207	--	326207	--	352304
		СП - 8%				--	--	--	--		26097	
325	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2896		63 960,25	17 529,55	18523	5077	3375	8210	28872
		НР - 69%; СП - 8%				34 776,52	6 311,35	10071	1828		2139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2896	26 809,47	3 561,41	7764	1031	671	4184	12904
		НР - 69%; СП - 8%			20 932,38	8,51	6062	2		956	
327	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,2896	478 101	--	138458	--	138458	--	149535
		СП - 8%			--	--	--	--		11077	
328	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3095	179 469,4	35 337,34	55546	10937	1479	32393	94974
		НР - 69%; СП - 8%			139 352,73	12 332,59	43130	3817		7035	
329	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3095	14 611,46	2 028,78	4522	628	362	2438	7517
		НР - 69%; СП - 8%			11 410,89	5,67	3532	2		557	
330	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0845	439 147	--	37108	--	37108	--	40077
		СП - 8%			--	--	--	--		2969	
331	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,225	478 101	--	107573	--	107573	--	116179
		СП - 8%			--	--	--	--		8606	
332	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	28,7	9 181,47	39,84	263508	1144	206724	51635	340354
		НР - 92%; СП - 8%			1 938,68	16,89	55640	485		25211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332.1	224-103-1016	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1,15 33,005	5 012				165421		
333	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,5	5 657,13	25,82	19800	91	11635	7452	29432
		НР - 92%; СП - 8%			2 306,74	7,66	8074	27		2180	
334	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	25,3	7 201,17	39,84	182190	1008	132133	45518	245925
		НР - 92%; СП - 8%			1 938,68	16,89	49049	427		18217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
334.1	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,15	29,095	3 290				95723		
335	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	66,6		144,2	2,6	9604	173	5934	2438	13005
		НР - 69%; СП - 8%				52,51	0,54	3497	36		963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					1186248	25779	972996	161414	1455477
								187473	8564	--	107814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1084448				
	Материалы		Тенге					356427				
	Всего заработная плата		Тенге						117235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					609346				
		Накладные расходы	Тенге					107043				
		Сметная прибыль	Тенге					95320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1286811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						117235			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					101800				
	Материалы		Тенге					7226				
	Всего заработная плата		Тенге						78802			
		Накладные расходы	Тенге					54371				
		Сметная прибыль	Тенге					12494				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					168665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						78802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге					1455476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						196037			
		РАЗДЕЛ 30.Козырек К-2										
336	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0104		154 641,44	13 214,62	1608	137	114	1637	3505
		НР - 118%; СП - 8%				130 436,54	2 921,13	1357	30		260	
337	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0104		439 147	--	4567	--	4567	--	4932
		СП - 8%				--	--	--	--		365	
338	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1016		63 960,25	17 529,55	6498	1781	1184	2880	10128
		НР - 69%; СП - 8%				34 776,52	6 311,35	3533	641		750	
339	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1016		26 809,47	3 561,41	2724	362	235	1468	4527
		НР - 69%; СП - 8%				20 932,38	8,51	2127	1		335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0406	478 101	--	19411	--	19411	--	20964
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
341	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,061	439 147	--	26788	--	26788	--	28931
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
342	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	2,24	9 181,47	39,84	20566	89	16134	4030	26564
		НР - 92%; СП - 8%			1 938,68	16,89	4343	38		1968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342.1	**224-103-1016**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**1,15 | 2,576**	**5 012**				**12911**		
343	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11184	179 469,4	35 337,34	20072	3952	535	11705	34319
		НР - 69%; СП - 8%			139 352,73	12 332,59	15585	1379		2542	
344	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11184	14 611,46	2 028,78	1634	227	131	881	2716
		НР - 69%; СП - 8%			11 410,89	5,67	1276	1		201	
345	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11184	439 147	--	49114	--	49114	--	53043
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
346	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	3,4	7 847,47	39,84	26681	135	19954	6117	35422
		НР - 92%; СП - 8%			1 938,68	16,89	6592	57		2624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1	**214-204-1022**	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**1,15 | 3,91**	**3 852**				**15061**		
347	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,05	5 657,13	25,82	5940	27	3491	2236	8830
		НР - 92%; СП - 8%			2 306,74	7,66	2422	8		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	1134-0108-0713 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	$м^2$ поверхности	2,22	6 156,62	17,7	13668	39	8565	3859	18929
		НР - 76%; СП - 8%			2 281,09	6,24	5064	14		1402	
349	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,64	144,2	2,6	2832	51	1750	719	3835
		НР - 69%; СП - 8%			52,51	0,54	1031	11		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				202103	6800	151973	35532	256646
							43330	2180	--	19010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171175				
	Материалы		Тенге				50008				
	Всего заработная плата		Тенге					20967			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99880				
		Накладные расходы	Тенге				18598				
		Сметная прибыль	Тенге				15182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					20967			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30928				
	Материалы		Тенге				2085				
	Всего заработная плата		Тенге					24543			
		Накладные расходы	Тенге				16934				
		Сметная прибыль	Тенге				3828				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					24543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				256645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					45510			
		РАЗДЕЛ 31.Козырек по осиД,Д/1,10(2шт)									
350	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22324	179 469,4	35 337,34	40065	7889	1067	23365	68504
		НР - 69%; СП - 8%			139 352,73	12 332,59	31109	2753		5074	
351	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,22324	14 611,46	2 028,78	3262	453	262	1759	5423
		НР - 69%; СП - 8%			11 410,89	5,67	2547	1		402	
352	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,1536	478 101	--	73436	--	73436	--	79311
		СП - 8%			--	--	--	--		5875	
353	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06964	439 147	--	30582	--	30582	--	33029
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
354	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	7		2 082,66	22,02	14579	154	11672	2046	17955
		НР - 72%; СП - 8%				393,31	12,63	2753	88		1330	
355	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	7		7 433,47	39,84	52034	279	38184	12594	69798
		НР - 92%; СП - 8%				1 938,68	16,89	13571	118		5170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355.1	224-103-0222	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1,15	8,05	3 492				28111		
356	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	8,2		7 201,17	39,84	59050	326	42827	14753	79707
		НР - 92%; СП - 8%				1 938,68	16,89	15897	138		5904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
356.1	214-204-0722	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1,15	9,43	3 290				31025		
357	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,8		144,2	2,6	2711	49	1675	688	3671
		НР - 69%; СП - 8%				52,51	0,54	987	10		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					275719	9150	199705	55205	357397
								66864	3108	--	26474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					232392				
	Материалы		Тенге					94357				
	Всего заработная плата		Тенге						33562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104018				
		Накладные расходы	Тенге					30081				
		Сметная прибыль	Тенге					20998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					283471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						33562			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					43327				
	Материалы		Тенге					1329				
	Всего заработная плата		Тенге						36410			
		Накладные расходы	Тенге					25124				
		Сметная прибыль	Тенге					5476				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					73927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						36410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					357398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						69972			

РАЗДЕЛ 32.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	190,5	17 503,28	52,66	3334375	10032	1988755	1073059	4760029
		НР - 80%; СП - 8%			7 010,96	30,11	1335588	5736		352595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1	233-202-0303	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	1 190,5	9 947				1894904		
359	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	90	10 371,26	857,87	933413	77208	859	621264	1679051
		НР - 69%; СП - 8%			9 503,85	500,4	855346	45036		124374	
360	прайслист стр	Стоимость фасадного остекления на металлическом каркасе	$м^2$	90	85 839,29	--	7725536	--	--	--	8343579
		СП - 8%			--	--	--	--		618043	
361	1115-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 100 мм. Установка	м деталей	232	618,14	6,17	143408	1432	1242	113062	276988
		НР - 80%; СП - 8%			606,61	2,56	140734	594		20518	
362	1115-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 750 мм. Установка	м деталей	43	3 749,13	49,22	161213	2117	2591	125986	310175
		НР - 80%; СП - 8%			3 639,64	22,74	156505	978		22976	
363	прайслист	Стоимость декора из пенополистирола	м	275	3 162,5	--	869688	--	--	--	939263
		СП - 8%			--	--	--	--		69575	
364	1115-0302-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Капители гипсовые коринфские сборные высотой до 2000 мм. Установка на колоннах	деталь	6	72 100,18	296,35	432601	1778	20664	328795	822308
		НР - 80%; СП - 8%			68 359,83	139,07	410159	834		60912	
365	прайслист	Стоимость деталей из пенополистирола(пиляситры)	шт	6	76 757,49	--	460545	--	--	--	497389
		СП - 8%			--	--	--	--		36844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				14060779	92567	2014111	2262166	17628781
							2898332	53178	--	1305837	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13127366				
		Материалы	Тенге				2013255				
		Всего заработная плата	Тенге					2051128			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9055769				
		Накладные расходы	Тенге				1640902				
		Сметная прибыль	Тенге				1181463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15949731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
		Сметная заработная плата	Тенге					2051128			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				933413				
		Материалы	Тенге				859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					900382			
		Накладные расходы	Тенге				621264				
		Сметная прибыль	Тенге				124374				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1679051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					900382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				17628782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1205
		Сметная заработная плата	Тенге					2951510			
		РАЗДЕЛ 33.Отмостка									
366	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	256,05	554,45	58,38	141967	14948	89211	41222	197844
		НР - 94%; СП - 8%			147,66	23,61	37808	6045		14655	
367	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	38,4075	45 817,17	14,11	1759723	542	1469590	272216	2194494
		НР - 94%; СП - 8%			7 539,97	--	289591	--		162555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				1901690	15490	1558801	313438	2392339
							327399	6045	--	177210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1901690				
	Материалы		Тенге				1558800				
	Всего заработная плата		Тенге					333444			
		Накладные расходы	Тенге				313438				
		Сметная прибыль	Тенге				177210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2392338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					333444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				2392338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					333444			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								472301152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98226288				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16662566			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5799556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						231105904		
		- Перевозка грузов	Тенге				2213340				
		- Накладные расходы	Тенге							89107803	
		- Сметная прибыль	Тенге							34985271	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: АС

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20173Т	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5 848,423308	2 555 / --	- / --	- / -	14942722
2	20175Т	003-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5 514,380235	2 653 / --	- / --	- / -	14629651
3	20095Т	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	###########	2 264 / --	- / --	- / -	14235193
4	20023Т	001-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4 712,7825	2 222 / --	- / --	- / -	10471803
5	20167Т	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 510,801608	2 306 / --	- / --	- / -	5789909
6	20169Т	003-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 626,141596	2 390 / --	- / --	- / -	3886478
7	20165Т	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 582,9163	2 222 / --	- / --	- / -	3517240
8	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 460,744165	2 348 / --	- / --	- / -	3429827
9	20094Т	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 540,963779	2 222 / --	- / --	- / -	3424022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20171Т	003-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 242,72051	2 473 --	- --	- -	3073248
11	20090Т	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	###########	2 065 --	- --	- -	2906698
12	20093Т	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 166,164049	2 180 --	- --	- -	2542238
13	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	912,90825	2 306 --	- --	- -	2105166
14	20172Т	003-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	798,793821	2 515 --	- --	- -	2008966
15	20156Т	003-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	727,7937	1 893 --	- --	- -	1377713
16	20104Т	002-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	505,792794	2 653 --	- --	- -	1341868
17	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	496,8518625	1 962 --	- --	- -	974823
18	20160Т	003-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	474,70185	2 030 --	- --	- -	963645
19	20522Т	009-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	445,7354	1 859 --	- --	- -	828622
20	20163Т	003-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	385,592143	2 138 --	- --	- -	824396
21	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	376,4399532	2 138 --	- --	- -	804829
22	20153Т	003-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	371,94087	1 789 --	- --	- -	665402
23	20155Т	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	291,3784	1 859 --	- --	- -	541672
24	20021Т	001-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	205,5024	2 138	-	-	439364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
25	20184Т	003-0151 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	139,07712	3 113 --	- --	- -	432947
26	20174Т	003-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	162,4471152	2 604 --	- --	- -	423012
27	20177Т	003-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,8685	2 752 --	- --	- -	225302
28	20161Т	003-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	102,7884	2 065 --	- --	- -	212258
29	20016Т	001-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	90,323475	1 962 --	- --	- -	177215
30	20100Т	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	56,4181207	2 473 --	- --	- -	139522
31	20106Т	002-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,8700309	2 752 --	- --	- -	131738
32	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,686072	2 264 --	- --	- -	130601
33	20121Т	002-0159 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,8112696	3 592 --	- --	- -	128634
34	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	56,1578	2 065 --	- --	- -	115966
35	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,96568	2 515 --	- --	- -	97999
36	20087Т	002-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,757528	1 962 --	- --	- -	93700
37	20102Т	002-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,2269408	2 555 --	- --	- -	82340
38	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	28,8906	1 497 --	- --	- -	43249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,868352	2 348 --	- --	- -	30215
40	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,322672	1 789 --	- --	- -	9522
41	20119Т	002-0157 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,117832	3 473 --	- --	- -	7355
42	20098Т	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,9412669	2 390 --	- --	- -	7030
43	20312Т	005-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,08236	2 432 --	- --	- -	5064
44	20091Т	002-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,3505	2 099 --	- --	- -	2835
45	20116Т	002-0154 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4215292	3 293 --	- --	- -	1388
46	20099Т	002-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,55114	2 432 --	- --	- -	1340
47	20079Т	002-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,605124	1 707 --	- --	- -	1033
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**98226288**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**41 901,2503**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
48	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	###########	2 617,43 --	- --	- -	(5799555)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**98226288**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,8348% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
49	694С	314-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	493,588362	9 975 --	- --	2 555 1 261 118,26	4923544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	177,9553891	16 816 --	- --	4 361 776 063,45	2992498
51	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	376,9393265	4 977 --	- --	2 555 963 079,98	1876027
52	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	99,292719	12 866 --	- --	3 649 362 319,13	1277500
53	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	110,6796895	9 890 --	- --	2 555 282 786,61	1094622
54	861С	314-503-0902 *РСНБ РК 2022*	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	657,2421	1 225 --	- --	537 352 939,01	805122
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5692% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
55	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	206,4629305	3 415 --	- --	2 138 441 417,75	705071
56	1010С	313-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	256,6096365	2 471 --	- --	2 138 548 631,4	634082
57	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	61,2438408	8 029 --	- --	2 555 156 478,01	491727
58	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	68,0062059	6 825 --	- --	3 054 207 690,95	464142
59	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	41,2601486	7 252 --	- --	2 555 105 419,68	299219
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,596% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
60	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	27,6128822	8 104 --	- --	3 649 100 759,41	223775
61	870С	314-503-0901 *РСНБ РК 2022*	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	438,1614	507 --	- --	179 78 430,89	222148
62	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	139,457325	1 069 --	- --	- -	149080
63	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	28,6009151	5 082 --	- --	2 555 73 075,34	145350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	787С	314-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	8,1172211	10 012 --	- --	3 649 29 619,74	81270
65	786С	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	6,3982596	8 802 --	- --	3 054 19 540,28	56317
66	808С	314-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,3082208	11 937 --	- --	3 649 15 720,7	51427
67	3007С	314-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4,898208	8 307 --	- --	3 054 14 959,13	40689
68	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	55,0390776	590 --	- --	- -	32473
69	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	620,7409818	28 --	- --	- -	17381
70	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	53,9477833	319 --	- --	- -	17209
71	133С	313-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	33,0619716	287 --	- --	- -	9489
72	620С	321-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	1,358532	6 188 --	- --	2 555 3 471,05	8407
73	1234С	315-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	2,8476	2 752 --	- --	2 138 6 088,17	7837
74	1523С	343-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	336,7122542	20 --	- --	- -	6734
75	1197С	314-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	68,883048	80 --	- --	- -	5511
76	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	261,7120171	20 --	- --	- -	5234
77	3404С	313-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	19,9560438	188 --	- --	- -	3752
78	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	102,4581804	22 --	- --	- -	2254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	1795С	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	11,6999883	176 --	- --	- -	2059
80	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	5,0591473	344 --	- --	- -	1740
81	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	83,2265261	20 --	- --	- -	1665
82	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	20,3150824	68 --	- --	- -	1381
83	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	74,9404785	17 --	- --	- -	1274
84	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,6304832	85 --	- --	- -	819
85	1198С	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,9989018	122 --	- --	- -	732
86	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,920826	181 --	- --	- -	710
87	2816С	343-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Фреза столярная	маш.-ч	6,3208994	112 --	- --	- -	708
88	1015С	343-501-0601 *РСНБ РК 2022*	Термос 100 л	маш.-ч	21,542325	26 --	- --	- -	560
89	715С	314-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0251659	9 101 --	- --	3 054 76,86	229
90	1195С	313-403-0301 *РСНБ РК 2022*	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2,50047	78 --	- --	- -	195
91	664С	315-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,026528	179 --	- --	- -	184
92	2698С	343-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Ножницы электрические	маш.-ч	2,0726364	88 --	- --	- -	182
93	2445С	343-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Электроплиткорез	маш.-ч	1,015014	93 --	- --	- -	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,8184029	51 --	- --	- -	93
95	3008С	343-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,312312	143 --	- --	- -	45
96	514С	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,2639477	32 --	- --	- -	40
97	1948С	343-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0524586	160 --	- --	- -	8
98	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1146852	45 --	- --	- -	5
99	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0603204	36 --	- --	- -	2
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**5 799 556**	**16662566**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,4936% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
100	104973С	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	323,5882	84 768 --	70 387 --	- -	27429925
101		221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	466,682	36 547 --	30 067 --	- -	17055827
102	136009С	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	233,99334	66 535 --	64 107 --	- -	15568747
103	269501С	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 415,52	8 529 --	7 683 --	- -	12072970
104	133879С	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	196,56	56 724 --	55 922 --	- -	11149669
105	102641С	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	267,81105	36 706 --	28 506 --	- -	9830272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	135110С	224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2 422,475	3 492 --	3 461 --	- -	8459283
107	269505С	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	581,04	8 832 --	7 955 --	- -	5131745
108	247819С	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	101,54	49 998 --	47 268 --	- -	5076797
109	149999С	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1 207,17	4 042 --	3 987 --	- -	4879381
110	274239С	213-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	42,73152	112 173 --	- --	- -	4793323
111	133891С	223-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	79,2	54 472 --	53 697 --	- -	4314182
112	101841С	212-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	85,4454	39 654 --	- --	- -	3388252
113	131542С	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	29,87417	104 329 --	102 121 --	- -	3116742
114	102682С	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	125,514946	23 660 --	19 308 --	- -	2969684
115	287795С	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	907,494	3 239 --	3 116 --	- -	2939373
116	136006С	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	83,6043	34 448 --	33 204 --	- -	2880001
117		261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	31,36	85 755	82 324	-	2689277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
118	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	92,6976	28 148 --	20 227 --	- -	2609252
119	102637С	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	81,62142	31 829 --	24 473 --	- -	2597928
120	245729С	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	20,333	125 651 --	118 052 --	- -	2554862
121	134185С	223-103-0125 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	24,88	94 075 --	92 787 --	- -	2340586
122	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	77,753362	28 492 --	21 188 --	- -	2215349
123	104983С	213-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	21,1395	100 409 --	- --	- -	2122596
124	131578С	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	20,48855	103 200 --	101 004 --	- -	2114418
125	149136С	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	2 705,8736	764 --	712 --	- -	2067287
126	100299С	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	80,3	25 205 --	- --	- -	2023962
127	131609С	215-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	19,41	101 506 --	99 330 --	- -	1970231
128	306699С	233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	190,5	9 947 --	9 636 --	- -	1894904
129	279916С	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	954,79845	1 977 --	1 922 --	- -	1887637
130	248316С	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	17,95755	104 329 --	102 121 --	- -	1873493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	102868С	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	22,2144	78 885 --	- --	- -	1752383
132	279399С	212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	57,58905	30 139 --	21 793 --	- -	1735676
133	316029С	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	396,20274	4 361 --	4 307 --	- -	1727840
134		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,42074	439 147 --	435 829 --	- -	1502208
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9783% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
135	279419С	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	48,71665	30 800 --	22 443 --	- -	1500473
136	131574С	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	11,9717	103 200 --	101 004 --	- -	1235479
137		223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость перегородок из ПВХ панелей	$м^2$	21,82	56 506 --	55 820 --	- -	1232961
138	129692С	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,06786	1 146 761 --	1 139 434 --	- -	1224580
139	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	968,9664	1 112 --	1 071 --	- -	1077491
140	131813С	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	5,793528	182 044 --	178 571 --	- -	1054677
141	135836С	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4 318,121	239 --	228 --	- -	1032031
142	133762С	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	78,96	12 298 --	12 025 --	- -	971050
143	279860С	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,199568	432 100 --	428 571 --	- -	950433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,3102	77 044 --	- --	- -	948427
145	149589С	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,6388157	199 032 --	193 080 --	- -	923273
146	133147С	261-103-0131 *РСНБ РК 2022*	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	$м^2$	77,14	11 571 --	11 296 --	- -	892587
147	133929С	223-203-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	17,52	50 339 --	49 681 --	- -	881939
148	287772С	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	340,3	2 546 --	2 443 --	- -	866404
149	287748С	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	12,6	68 169 --	67 290 --	- -	858929
150	136004С	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	63,4510643	13 002 --	12 500 --	- -	824991
151	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	951,9229526	861 --	849 --	- -	819606
152	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,809762	961 705 --	948 661 --	- -	778752
153	133871С	223-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	12,24	61 390 --	60 533 --	- -	751414
154	136005С	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	38,6971	19 185 --	18 452 --	- -	742404
155	288025С	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2 016,260374	360 --	358 --	- -	725854
156	126032С	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	253	2 833	2 813	-	716749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
157		214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,4708	478 101 --	474 609 --	- -	703191
158	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	139,375385	4 883 --	- --	- -	680570
159	129985С	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5952	1 140 313 --	1 132 621 --	- -	678714
160	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	258,575	2 619 --	2 528 --	- -	677208
161	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	1,0370471	624 830 --	616 071 --	- -	647978
162	133761С	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	41,79	14 666 --	14 363 --	- -	612892
163	272082С	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	139,5	4 122 --	4 028 --	- -	575019
164	147202С	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	3 975,36	137 --	133 --	- -	544624
165	249453С	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4 599,42085	116 --	112 --	- -	533533
166		214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,095	463 527 --	460 100 --	- -	507562
167	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	73,3176	6 830 --	- --	- -	500759
168	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	232,5095938	2 146 --	2 135 --	- -	498966
169	150047С	233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	3,27222	151 875 --	146 683 --	- -	496968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	269439С	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,08	160 853 --	152 722 --	- -	495427
171	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,82275	29 723 --	21 776 --	- -	470300
172	131541С	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,1296	104 329 --	102 121 --	- -	430837
173	271956С	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	77	5 469 --	5 402 --	- -	421113
174	149732С	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 428,53277	76 --	73 --	- -	412568
175	286176С	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	329,035	1 223 --	1 205 --	- -	402410
176	133780С	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	31,5	12 734 --	12 453 --	- -	401121
177	144669С	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,417189	275 892 --	264 038 --	- -	390991
178	131589С	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,63588	103 200 --	101 004 --	- -	375223
179		223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	158,22	2 347 --	2 305 --	- -	371342
180	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,03704	346 743 --	343 839 --	- -	359586
181	278544С	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	591,75	593 --	571 --	- -	350908
182	130852С	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,5179835	665 127 --	660 378 --	- -	344525
183	315944С	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	312,163166	1 071 --	1 058 --	- -	334327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	131029С	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2834	1 151 047 --	1 143 700 --	- -	326207
185	315974С	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,4299832	725 499 --	714 286 --	- -	311952
186		214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,5184	594 415 --	590 402 --	- -	308145
187		214-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б	т	0,7142	426 251 --	422 991 --	- -	304428
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,528% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
188	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,85681	334 097 --	331 250 --	- -	286258
189	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	177,29526	1 590 --	1 569 --	- -	281899
190	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,23044	1 195 418 --	1 187 873 --	- -	275472
191	315998С	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	66,288806	4 057 --	4 009 --	- -	268934
192	286119С	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	239,5575	1 092 --	1 077 --	- -	261597
193	306695С	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	34,476	7 380 --	7 142 --	- -	254433
194	271823С	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	62,4	3 982 --	3 711 --	- -	248477
195	249765С	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 271,87583	179 --	173 --	- -	227666
196	320540С	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5336	418 459 --	414 991 --	- -	223290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	288014С	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	733,375726	294 --	293 --	- -	215612
198	102671С	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	8,9145	23 782 --	19 427 --	- -	212005
199	248387С	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	27,56512	6 786 --	6 250 --	- -	187057
200	135295С	224-103-1016 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	35,581	5 012 --	4 969 --	- -	178332
201	316035С	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,147585	1 174 643 --	1 160 714 --	- -	173360
202	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,8742	29 082 --	21 145 --	- -	170833
203		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,43166	371 920 --	368 904 --	- -	160543
204	316008С	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	632,88	248 --	246 --	- -	156954
205	279857С	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4414	346 461 --	343 559 --	- -	152928
206	268274С	261-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Щиты настила	$м^2$	31,766104	4 410 --	4 262 --	- -	140089
207	290060С	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	101,998884	1 372 --	1 354 --	- -	139942
208	149908С	232-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	995,356304	130 --	125 --	- -	129396
209	248637С	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	425,408	301 --	292 --	- -	128048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	126044С	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	38,525	3 290 --	3 266 --	- -	126747
211	131545С	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,2	104 329 --	102 121 --	- -	125195
212	131566С	215-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,26	98 569 --	96 429 --	- -	124197
213	102633С	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	4,848336	24 746 --	17 501 --	- -	119977
214	150050С	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,945416	116 796 --	112 500 --	- -	110421
215		223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	178	601 --	593 --	- -	106978
216	269380С	222-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	14	7 136 --	6 721 --	- -	99904
217		214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1771	561 903 --	558 036 --	- -	99513
218	274281С	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,87	111 248 --	103 840 --	- -	96786
219	274464С	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0832	1 131 351 --	1 124 093 --	- -	94128
220	278509С	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,5	165 242 --	156 935 --	- -	82621
221	279359С	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,80704	29 177 --	20 846 --	- -	81901
222	280106С	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	249,77002	326 --	318 --	- -	81425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	29,81655	2 667 --	2 589 --	- -	79521
224	286158С	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	47,6647216	1 493 --	1 473 --	- -	71163
225	309287С	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1 099,579447	64 --	63 --	- -	70373
226	249436С	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	47,8868	1 462 --	1 443 --	- -	70010
227	135842С	235-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	65,54	1 065 --	1 026 --	- -	69800
228	316007С	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	767,6592	89 --	88 --	- -	68322
229	309286С	232-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	960,914718	68 --	67 --	- -	65342
230	315957С	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,735504	88 056 --	84 821 --	- -	64766
231	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	26,5187872	2 284 --	2 254 --	- -	60569
232	279852С	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18694	321 540 --	318 750 --	- -	60109
233	315960С	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,0307573	1 944 167 --	1 917 857 --	- -	59797
234	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0577812	954 056 --	940 554 --	- -	55126
235	135564С	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	356,608	151 --	147 --	- -	53848
236	135824С	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	64,8530745	799 --	770 --	- -	51818
237	272117С	236-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	57,52894	870	856	-	50050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
238	249624С	232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	258,57	192 --	186 --	- -	49645
239	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,469669	101 506 --	99 330 --	- -	47674
240	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0530952	884 809 --	869 792 --	- -	46979
241	248324С	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4489473	104 329 --	102 121 --	- -	46838
242	133772С	223-201-0114 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П	$м^2$	2,88	14 913 --	14 659 --	- -	42949
243	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	36,929353	1 103 --	1 088 --	- -	40733
244	135545С	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	148,17735	264 --	260 --	- -	39119
245	290062С	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	18,1490972	1 993 --	1 967 --	- -	36171
246	131643С	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,42799	82 757 --	80 804 --	- -	35419
247	135815С	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	48,0896	687 --	661 --	- -	33038
248	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,28821	103 765 --	101 563 --	- -	29906
249	315989С	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0659432	435 089 --	427 268 --	- -	28691
250		214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0594	459 061 --	455 655 --	- -	27268
251	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,086251	278 998	271 298	-	24064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
252	100819С	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,816	29 296 --	21 357 --	- -	23906
253	309288С	232-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая бумажная	м	1 389,136301	17 --	17 --	- -	23615
254	315973С	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,1096116	205 945 --	200 893 --	- -	22574
255	316005С	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	175,4832	121 --	120 --	- -	21233
256	131586С	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,201	103 200 --	101 004 --	- -	20743
257	147019С	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	49,36825	398 --	388 --	- -	19649
258	131543С	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,185425	104 329 --	102 121 --	- -	19345
259	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2132875	82 757 --	80 804 --	- -	17651
260	135535С	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	55,5324	307 --	299 --	- -	17048
261	102685С	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,69161	24 599 --	20 228 --	- -	17013
262	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,2067655	7 006 --	6 920 --	- -	15461
263	126148С	214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,91	3 852 --	3 826 --	- -	15061
264	279796С	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,025935	561 903 --	558 036 --	- -	14573
265	131610С	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,13984	101 506	99 330	-	14195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
266	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	28,25	501	491	-	14153
						--	--	-	
267	131018С	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0117	1 132 558	1 125 294	-	13251
						--	--	-	
268	131630С	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15563	82 607	80 804	-	12856
						--	--	-	
269	147814С	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	Поручень поливинилхлоридный	м	22,44	561	548	-	12589
						--	--	-	
270	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3467874	35 730	33 929	-	12391
						--	--	-	
271	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0174454	581 186	577 232	-	10139
						--	--	-	
272	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	267,6784497	36	36	-	9636
						--	--	-	
273	315952С	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	4,4	2 108	2 080	-	9275
						--	--	-	
274	147697С	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,0824078	106 532	102 213	-	8779
						--	--	-	
275	131555С	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,08265	103 765	101 563	-	8576
						--	--	-	
276	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,17657	1 186	1 170	-	8511
						--	--	-	
277	147807С	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0022866	3 715 098	3 633 937	-	8495
						--	--	-	
278	146096С	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,044576	187 734	180 357	-	8368
						--	--	-	
279	132835С	215-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта	100 $м^2$	0,0578	142 960	136 762	-	8263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
280	293030С	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	7,43126	1 086 --	1 071 --	- -	8070
281	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,35784	790 --	777 --	- -	7393
282	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2485	25 798 --	18 536 --	- -	6411
283	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,026496	229 382 --	220 297 --	- -	6078
284	314909С	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,05876	95 688 --	94 196 --	- -	5623
285	149372С	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0080427	675 666 --	664 063 --	- -	5434
286	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0053955	991 185 --	975 840 --	- -	5348
287	147339С	261-107-0569 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0167376	294 902 --	286 890 --	- -	4936
288	249697С	232-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	25,35	177 --	171 --	- -	4487
289	276143С	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,6	2 669 --	2 634 --	- -	4270
290	133091С	215-304-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	$м^2$	2,04	2 081 --	2 007 --	- -	4245
291	279874С	261-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	20,6	202 --	198 --	- -	4161
292	144476С	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,1390203	28 642 --	26 233 --	- -	3982
293	248379С	261-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0931286	42 738 --	40 539 --	- -	3980
294	277573С	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410 --	3 366 --	- -	3410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295	314910С	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,4072	745 --	734 --	- -	3283
296	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,7512482	480 --	446 --	- -	3241
297	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,72576	4 351 --	4 226 --	- -	3158
298	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0108808	274 757 --	267 140 --	- -	2990
299	315992С	217-701-0301 *РСНБ РК 2022*	Каучук бутиловый	т	0,00339	829 630 --	817 603 --	- -	2812
300	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,186	853 --	848 --	- -	2718
301	131019С	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0021809	1 122 582 --	1 115 363 --	- -	2448
302	144523С	216-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0762	28 323 --	25 920 --	- -	2158
303	150363С	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	3,84	535 --	529 --	- -	2054
304	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0027877	733 984 --	721 689 --	- -	2046
305	135519С	235-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	15,96	120 --	116 --	- -	1915
306	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,168159	10 602 --	10 554 --	- -	1783
307	248391С	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0546	27 340 --	26 715 --	- -	1493
308	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,021977	64 705 --	62 500 --	- -	1422
309	316033С	236-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Ацетон	т	0,0006215	2 179 535	2 150 099	-	1355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
310	316006С	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	4,874544	259 --	256 --	- -	1263
311	329347С	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0008993	1 352 536 --	1 334 821 --	- -	1216
312	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,010335	101 506 --	99 330 --	- -	1049
313	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,02708	986 --	964 --	- -	1013
314	144477С	216-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0295863	31 556 --	29 089 --	- -	934
315	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0086492	104 329 --	102 121 --	- -	902
316	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000855	1 022 648 --	1 008 929 --	- -	874
317	131597С	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00741	101 506 --	99 330 --	- -	752
318	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,97132	359 --	359 --	- -	708
319	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,737135	943 --	938 --	- -	695
320	131551С	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005544	103 765 --	101 563 --	- -	575
321	145975С	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,062	484 --	476 --	- -	514
322	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,0240504	251 --	246 --	- -	508
323	248402С	261-103-0146 *РСНБ РК 2022*	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	5,916	60 --	58 --	- -	355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008333	289 955 --	282 039 --	- -	242
325	127907С	214-209-0104 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,29003	629 --	625 --	- -	182
326	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0715	1 251 --	1 234 --	- -	89
327	102673С	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00167	25 385 --	20 999 --	- -	42
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**231105904**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
328		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	36 889	60 --	- --	60 2 213 340	2213340
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**2 213 340**	**2213340**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
329		СТпрайслист	Стоимость фасадного остекления на металлическом каркасе	$м^2$	90	85 839,29 --	- --	- -	7725536
330		СТпрайслист	Стоимость декора из пенополистирола	м	275	3 162,5 --	- --	- -	869688
331		СТпрайслист	Стоимость деталей из пенополистирола(пиляситры)	шт	6	76 757,49 --	- --	- -	460545
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**9055769**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30130'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-2'Отопление'ОВ''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РОтопление*
4	Е11-160301-0105(РС373134)'5+200+400+15''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
5	Е11-160301-0106(РС373134)'90''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
6	Е11-160401-0205(РС373136)'15''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
7	С1261-305-0201'5''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм'м*
8	С1261-305-0202'200''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм'м*
9	С1261-305-0204'400''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм'м*
10	С1261-305-0205'15''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм'м*
11	С1261-305-0206'90''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм'м*
12	С1241-102-0177'15''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
13	Е11-160401-0203(РС373136РС150581)'55''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
14	Е11-160401-0204(РС373136РС150592)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
15	Е11-161101-0101'710''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
16	Е11-161101-0102'80''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
17	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'18''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
18	С1242-207-3501'18''Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
19	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'18+3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
20	С1242-201-0403'18''Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
21	С1242-201-0405'3''Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
22	Е11-181101-0105'104''Краны воздушные. Установка'шт.*
23	Е11-180301-0102(РС296104)'123,07''Радиаторы стальные панельные. Установка'кВт*
24	С1245-102-0105'794''Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт'секция*
25	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'98''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
26	С1245-502-0203'98''Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 $м^3$/ч, DN 20'шт.*
27	С1245-405-2101'98''Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком'шт.*
28	Е11-130301-0406'15''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'$м^2$*
29	Е11-130301-1421'15.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'$м^2$*
30	Е11-260101-1002(РС295721)'1,5''Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна'$м^3$ изоляции*
31	С1234-202-0101'1,5.1,65''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50'$м^3$*
32	Е11-260301-0701(РС295701)'30''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'$м^2$ поверхности покрытия изоляции*
33	С1261-105-0190'30.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 $м^2$*
34	Е11-150403-1003'100''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
35	РТеплоснабжение приточной установки П1*
36	Е11-160501-0207(РС295991)'110''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
37	С1241-205-2207'110''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм'м*
38	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
39	С1242-201-0405'2''Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
40	С1242-301-1201'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
41	Е11-260101-1701(РС295727)'15''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
42	С1234-303-0222'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм'м*
43	РТепловой пункт*
44	Е11-180201-0301(РС296109)'2''Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 $м^3$. Установка'водоподогреватель*
45	С1245-301-0703'2''Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 1,5 $м^3$/ч, количество пластин 26, DN 32'шт.*
46	Е11-180501-0101(РС296315)(РС315946)'2+2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
47	СТпрайслист(=21)'2'434564:1,12.1,012'Циркулярный насос Wilo-TOP-Z40/7'шт*
48	СТпрайслист(=21)'2'456725:1,12.1,012'Циркулярный насос Wilo-TOP-S50/7'шт*
49	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1+1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
50	С1242-310-0106'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч'шт.*
51	С1242-310-0105'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 $м^3$/ч'шт.*
52	С1242-310-0104'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч'шт.*
53	С1245-405-2523'3''Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА'шт.*
54	Е11-180401-0101'1''Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 $м^3$. Установка'бак*
55	Ц13-110203-0106'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
56	С1245-706-0208'2''Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 $м^3$/ч, DN 80'шт.*
57	С1245-710-0202'1''Тепловычислитель модели ТСРВ-026М'шт.*
58	СТпрайслист(=21)'2'61600:1,12.1,012'Комплект термопреобразователей Взлет ТПС500П в комплекте с гильзами и бобышками'комплект*
59	С1245-706-0204'2''Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 $м^3$/ч, DN 32'шт.*
60	Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
61	СТпрайслист(=21)'1'650000:1,12.1,012'Шкаф управления АТП с модемом(комплектующее GSM/GPRS модем TRZ ATM2 232'комплект*
62	Е11-180701-0104'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка'шт.*
63	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
64	С1242-103-0303'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
65	Е11-181001-0107(РС373365)'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка'фильтр*
66	С1242-404-0109'2''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100'шт.*
67	Е11-181001-0106(РС373365)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка'фильтр*
68	С1242-404-0108'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80'шт.*
69	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'2+3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
70	С1242-202-0309'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100'шт.*
71	С1242-202-0308'3''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80'шт.*
72	СТпрайслист стр № 139(=21)'1'26588:1,12.1,012'Датчик температуры наружного воздуха OWEN DTC3005'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	СТпрайслист стр № 139(=21)'4'24573:1,12.1,012'Датчик температуры прикладной OWEN DTC3225'шт*
74	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'8''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
75	С1242-106-0201'8''Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 40'шт.*
76	Е11-181001-0102(РС373365)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
77	С1242-404-0104'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
78	Е11-181001-0104(РС373365)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
79	С1242-404-0106'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
80	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'4+4+1+2+8+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
81	С1242-202-0704'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
82	С1242-202-0706'4''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
83	С1242-207-4104'1''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
84	С1242-202-0706'8''Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
85	С1242-306-0104'2''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
86	С1242-307-0204'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
87	С1242-307-0304'1''Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
88	С1242-207-0906'1''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
89	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'1+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
90	С1242-306-0105'1''Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65'шт.*
91	С1242-106-0203'1''Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65'шт.*
92	Е11-181001-0102(РС373365)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
93	С1242-404-0805'1''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
94	Е11-181101-0102'20''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
95	Е11-181101-0104(РС296117)'10''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
96	С1245-713-0101'10''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
97	Е11-180601-0103'2''Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
98	E11-160601-0101(PC296026)(PC296299)'18''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
99	C1242-207-0902'18''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
100	C1242-207-4103'4''Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
101	E11-180901-0107(PC296020)'1''Насосы ручные. Установка'узел*
102	СТпрайслист(=21)'1'160000:1,12.1,012'Ручной насос БКФ-4'шт*
103	E11-160401-0205(PC373136)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
104	C1241-102-0177'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
105	E11-160401-0204(PC373136PC150592)'10''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
106	E11-160401-0203(PC373136PC150581)'3''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
107	E11-160401-0201(PC373136)'5+2+7''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
108	C1241-102-0115'5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм'м*
109	C1241-102-0107'7''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм'м*
110	C1241-102-0103'2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм'м*
111	E11-160301-0205(PC373135)'15+15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
112	E11-160301-0206(PC373135)'15''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
113	C1241-101-0402'15''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
114	C1241-101-0404'15''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
115	C1241-101-0406'15''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм'м*
116	E11-161101-0101'5+7+2+15+15+15''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
117	E11-161101-0102'3+10+10''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
118	C1261-301-0219'45''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
119	E11-130301-0406'13''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*
120	E11-130301-1421'13.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м^2*
121	E11-260101-0901(PC295721PC136260)'1,5''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м^3 изоляции*
122	E11-260301-0701(PC295701)'29''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м^2 поверхности покрытия изоляции*
123	C1261-105-0190'29.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
124	E11-150403-1003'1,47''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
125	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Отопление
(наименование работ и зат рат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	26125,449	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3281,701	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,321	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	620		1 032,76	36,6	640311	22692	11340	602794	1342553
		НР - 98%; СП - 8%				977,87	14,22	606279	8816		99448	
2	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90		1 329,6	66,03	119664	5943	3379	110572	248655
		НР - 98%; СП - 8%				1 226,02	27,63	110342	2487		18419	
3	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15		2 394,16	144,45	35912	2166	731	33070	74501
		НР - 98%; СП - 8%				2 201,03	48,63	33015	729		5519	
4	261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5		1 406	--	7030	--	7030	--	7592
		СП - 8%				--	--	--	--		562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	200	1 569	--	313800	--	313800	--	338904
		СП - 8%			--	--	--	--		25104	
6	261-305-0204 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	400	1 952	--	780800	--	780800	--	843264
		СП - 8%			--	--	--	--		62464	
7	261-305-0205 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	15	2 126	--	31890	--	31890	--	34441
		СП - 8%			--	--	--	--		2551	
8	261-305-0206 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	90	2 335	--	210150	--	210150	--	226962
		СП - 8%			--	--	--	--		16812	
9	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	15	3 789	--	56835	--	56835	--	61382
		СП - 8%			--	--	--	--		4547	
10	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	55	4 185,37	100,99	230195	5554	114111	110162	367586
		НР - 98%; СП - 8%			2 009,64	34,19	110530	1880		27229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**1 55**	**2 043**				**112365**		
11	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4 800,16	144,45	48002	1444	24548	22047	75653
		НР - 98%; СП - 8%			2 201,03	48,63	22010	486		5604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	**241-102-0160**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**1 10**	**2 406**				**24060**		
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	710	176,26	1,97	125145	1399	2996	118335	262958
		НР - 98%; СП - 8%			170,07	--	120750	--		19478	
13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	186,31	1,97	14905	158	1141	13333	30497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			170,07	--	13606	--		2259	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	4 892,48	169,49	88065	3051	19779	64403	164665
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	26,83	65235	483		12197	
15	242-207-3501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	3 476	--	62568	--	62568	--	67573
		СП - 8%			--	--	--	--		5005	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	21	4 953,16	221,75	104016	4657	23252	75689	194081
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	53,66	76107	1127		14376	
17	242-201-0403 РСНБ РК 2022	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	25 927	--	466686	--	466686	--	504021
		СП - 8%			--	--	--	--		37335	
18	242-201-0405 РСНБ РК 2022	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	42 835	--	128505	--	128505	--	138785
		СП - 8%			--	--	--	--		10280	
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	104	504,71	--	52490	--	15346	36401	96002
		НР - 98%; СП - 8%			357,15	--	37144	--		7111	
20	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	123,07	2 009,49	152,54	247308	18773	47140	187679	469786
		НР - 98%; СП - 8%			1 473,92	82,18	181395	10114		34799	
21	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	794	2 231	--	1771414	--	1771414	--	1913127
		СП - 8%			--	--	--	--		141713	
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	98	4 892,48	169,49	479463	16610	107687	350639	896510
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	26,83	355166	2629		66408	
23	245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 $м^3$/ч, DN 20	шт.	98	36 368	--	3564064	--	3564064	--	3849189
		СП - 8%			--	--	--	--		285125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	98	8 698	--	852404	--	852404	--	920596
		СП - 8%			--	--	--	--		68192	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15	165,13	3,5	2477	52	1077	936	3686
		НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	1348	8		273	
26	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	30	209,33	4,55	6280	137	4959	833	7682
		НР - 69%; СП - 8%			39,45	0,8	1184	24		569	
27	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	1,5	59 946,29	2 123,07	89919	3185	19520	52312	153609
		НР - 76%; СП - 8%			44 809,59	1 077,7	67214	1617		11378	
28	234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	2,475	10 570	--	26161	--	26161	--	28254
		СП - 8%			--	--	--	--		2093	
29	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	30	1 269,79	26,96	38094	809	15507	16830	59318
		НР - 76%; СП - 8%			725,94	12,2	21778	366		4394	
30	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0345	552 642	--	19066	--	19066	--	20591
		СП - 8%			--	--	--	--		1525	
31	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	100	1 103,39	1,93	110339	193	22427	70258	195045
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	87719	103		14448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10723958	86823	8726313	1866293	13597469
							1910822	30869	--	1007217	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8538482				
		Материалы	Тенге				63491				
		Всего заработная плата	Тенге					181361			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8291373				
		Накладные расходы	Тенге				141169				
		Сметная прибыль	Тенге				694370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9374021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					181361			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2185476				
		Материалы	Тенге				371450				
		Всего заработная плата	Тенге					1760330			
		Сдача и испытание	Тенге				6912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1725124				
		Сметная прибыль	Тенге				312847				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4223447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					1760330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13597468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					1941691			
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение приточной установки П1									
32	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	110	4 870,58	1 142,17	535764	125639	3449	440894	1054791
		НР - 98%; СП - 8%			3 697,05	392,88	406676	43217		78133	
33	241-205-2207 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	110	4 384	--	482240	--	482240	--	520819
		СП - 8%			--	--	--	--		38579	
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4 953,16	221,75	9906	443	2215	7208	18483
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	53,66	7248	107		1369	
35	242-201-0405 РСНБ РК 2022	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	42 835	--	85670	--	85670	--	92524
		СП - 8%			--	--	--	--		6854	
36	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
37	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	1 188,79	138,11	17832	2071	6441	7892	27782
		НР - 76%; СП - 8%			621,36	70,9	9320	1063		2058	
38	234-303-0222 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	16,5	958	--	15807	--	15807	--	17072
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1150609	128153	599212	455994	1735133
							423244	44387	--	128529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				604939				
	Материалы		Тенге				6440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					10383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587107				
		Накладные расходы	Тенге				7892				
		Сметная прибыль	Тенге				49027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				661858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					10383			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				545670				
	Материалы		Тенге				5665				
	Всего заработная плата		Тенге					457248			
		Накладные расходы	Тенге				448102				
		Сметная прибыль	Тенге				79502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1073274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					457248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1735132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					467631			
		РАЗДЕЛ 3.Тепловой пункт									
39	1118-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м^3. Установка	водоподогреватель	2	57 118,91	3 563,88	114238	7128	36620	71942	201074
		НР - 98%; СП - 8%			35 244,79	1 460,31	70490	2921		14894	
40	245-301-0703 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 1,5 м^3/ч, количество пластин 26, DN 32	шт.	2	201 427	--	402854	--	402854	--	435082
		СП - 8%			--	--	--	--		32228	
41	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	42 249,06	779,1	168996	3117	29108	135134	328460
		НР - 98%; СП - 8%			34 192,7	280,22	136771	1121		24330	
42	прайслист	Циркулярный насос Wilo-TOP-Z40/7	шт	2	392 659,61	--	785319	--	785319	--	848145
		СП - 8%			--	--	--	--		62826	
43	прайслист	Циркулярный насос Wilo-TOP-S50/7	шт	2	412 683,66	--	825367	--	825367	--	891396
		СП - 8%			--	--	--	--		66029	
44	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	4 953,16	221,75	14859	665	3322	10813	27726
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	53,66	10872	161		2054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	242-310-0106 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м^3/ч	шт.	1	350 814	--	350814	--	350814	--	378879
		СП - 8%			--	--	--	--		28065	
46	242-310-0105 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м^3/ч	шт.	1	286 934	--	286934	--	286934	--	309889
		СП - 8%			--	--	--	--		22955	
47	242-310-0104 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м^3/ч	шт.	1	233 247	--	233247	--	233247	--	251907
		СП - 8%			--	--	--	--		18660	
48	245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	3	297 468	--	892404	--	892404	--	963796
		СП - 8%			--	--	--	--		71392	
49	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка	бак	1	23 758,17	1 161,65	23758	1162	13708	9155	35546
		НР - 98%; СП - 8%			8 888,12	453,95	8888	454		2633	
50	1311-0203-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	18 193,79	1 666,3	18194	1666	2129	11440	32005
		НР - 75%; СП - 8%			14 398,56	855,41	14399	855		2371	
51	245-706-0208 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м^3/ч, DN 80	шт.	2	323 855	--	647710	--	647710	--	699527
		СП - 8%			--	--	--	--		51817	
52	245-710-0202 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСРВ-026М	шт.	1	180 500	--	180500	--	180500	--	194940
		СП - 8%			--	--	--	--		14440	
53	прайслист	Комплект термопреобразователей Взлет ТПС500П в комплекте с гильзами и бобышками	комплект	2	55 660	--	111320	--	111320	--	120226
		СП - 8%			--	--	--	--		8906	
54	245-706-0204 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м^3/ч, DN 32	шт.	2	237 101	--	474202	--	474202	--	512138
		СП - 8%			--	--	--	--		37936	
55	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	50 616,19	11 301,98	50616	11302	3442	29687	86727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			35 872,2	5 360,26	35872	5360		6424	
56	прайслист	Шкаф управления АТП с модемом(комплектующее GSM/GPRS модем TRZ ATM2 232	комплект	1	587 321,43	--	587321	--	587321	--	634307
		СП - 8%			--	--	--	--		46986	
57	1118-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	101 535,37	765,94	203071	1532	182707	18719	239533
		НР - 98%; СП - 8%			9 416,15	134,19	18832	268		17743	
58	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9 116,29	504,47	18233	1009	4404	12797	33512
		НР - 98%; СП - 8%			6 410,04	118,8	12820	238		2482	
59	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	119 464	--	238928	--	238928	--	258042
		СП - 8%			--	--	--	--		19114	
60	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	5 463,53	830,77	10927	1661	692	8880	21392
		НР - 98%; СП - 8%			4 287,24	243,52	8574	487		1585	
61	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	80 305	--	160610	--	160610	--	173459
		СП - 8%			--	--	--	--		12849	
62	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	4 538,07	673,92	4538	674	234	3775	8978
		НР - 98%; СП - 8%			3 629,69	222,22	3630	222		665	
63	242-404-0108 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 354	--	64354	--	64354	--	69502
		СП - 8%			--	--	--	--		5148	
64	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	9 116,29	504,47	45581	2522	11009	31991	83778
		НР - 98%; СП - 8%			6 410,04	118,8	32050	594		6206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	33 215	--	66430	--	66430	--	71744
		СП - 8%			--	--	--	--		5314	
66	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	21 035	--	63105	--	63105	--	68153
		СП - 8%			--	--	--	--		5048	
67	прайслист стр № 139	Датчик температуры наружного воздуха OWEN DTC3005	шт	1	24 024,16	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
68	прайслист стр № 139	Датчик температуры прикладной OWEN DTC3225	шт	4	22 203,46	--	88814	--	88814	--	95919
		СП - 8%			--	--	--	--		7105	
69	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	4 953,16	221,75	39625	1774	8858	28834	73936
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	53,66	28993	429		5477	
70	242-106-0201 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	8	16 346	--	130768	--	130768	--	141229
		СП - 8%			--	--	--	--		10461	
71	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	2 415,92	311,29	2416	312	98	2072	4847
		НР - 98%; СП - 8%			2 005,91	108,55	2006	109		359	
72	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25 388	--	25388	--	25388	--	27419
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
73	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2 898,7	381,81	2899	382	124	2476	5805
		НР - 98%; СП - 8%			2 393,49	133,02	2393	133		430	
74	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	--	39557	--	39557	--	42722
		СП - 8%			--	--	--	--		3165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	4 953,16	221,75	99063	4435	22145	72085	184840
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	53,66	72483	1073		13692	
76	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 970	--	51880	--	51880	--	56030
		СП - 8%			--	--	--	--		4150	
77	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	18 759	--	75036	--	75036	--	81039
		СП - 8%			--	--	--	--		6003	
78	242-207-4104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	--	11614	--	11614	--	12543
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
79	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	18 759	--	150072	--	150072	--	162078
		СП - 8%			--	--	--	--		12006	
80	242-306-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	18 291	--	36582	--	36582	--	39509
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
81	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	18 076	--	36152	--	36152	--	39044
		СП - 8%			--	--	--	--		2892	
82	242-307-0304 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	47 959	--	47959	--	47959	--	51796
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	
83	242-207-0906 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	30 222	--	30222	--	30222	--	32640
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	9 116,29	504,47	18233	1009	4404	12797	33512
		НР - 98%; СП - 8%			6 410,04	118,8	12820	238		2482	
85	242-306-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	21 246	--	21246	--	21246	--	22946
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
86	242-106-0203 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	1	22 540	--	22540	--	22540	--	24343
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
87	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	2 415,92	311,29	2416	312	98	2072	4847
		НР - 98%; СП - 8%			2 005,91	108,55	2006	109		359	
88	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	28 637	--	28637	--	28637	--	30928
		СП - 8%			--	--	--	--		2291	
89	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	20	3 528,79	--	70576	--	57951	12372	89584
		НР - 98%; СП - 8%			631,23	--	12625	--		6636	
90	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	935,43	--	9354	--	1063	8125	18877
		НР - 98%; СП - 8%			829,11	--	8291	--		1398	
91	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	5 565	--	55650	--	55650	--	60102
		СП - 8%			--	--	--	--		4452	
92	1118-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	51 069,11	904,39	102138	1809	51475	48565	162759
		НР - 98%; СП - 8%			24 426,98	351,28	48854	703		12056	
93	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	4 892,48	169,49	88065	3051	19779	64403	164665
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	26,83	65235	483		12197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	5 466	--	98388	--	98388	--	106259
		СП - 8%			--	--	--	--		7871	
95	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366	--	29464	--	29464	--	31821
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
96	1118-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Насосы ручные. Установка	узел	1	17 683,02	609,95	17683	610	2039	15027	35327
		НР - 98%; СП - 8%			15 033,89	299,99	15034	300		2617	
97	прайслист	Ручной насос БКФ-4	шт	1	144 571,43	--	144571	--	144571	--	156137
		СП - 8%			--	--	--	--		11566	
98	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2 394,16	144,45	23942	1444	488	22047	49668
		НР - 98%; СП - 8%			2 201,03	48,63	22010	486		3679	
99	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	3 789	--	37890	--	37890	--	40921
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
100	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4 800,16	144,45	48002	1444	24548	22047	75653
		НР - 98%; СП - 8%			2 201,03	48,63	22010	486		5604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	**241-102-0160**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**1 10**	**2 406**				**24060**		
101	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4 185,37	100,99	12556	303	6224	6009	20050
		НР - 98%; СП - 8%			2 009,64	34,19	6029	103		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	**241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**1 3**	**2 043**				**6129**		
102	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1 838,69	83,91	25742	1174	338	24147	53880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1 730,75	29,24	24230	409		3991	
103	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	764	--	3820	--	3820	--	4126
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
104	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7	585	--	4095	--	4095	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
105	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	343	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
106	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1 150,06	41,52	34502	1246	701	32393	72247
		НР - 98%; СП - 8%			1 085,18	16,63	32555	499		5352	
107	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1 493,78	70,22	22407	1054	508	20866	46735
		НР - 98%; СП - 8%			1 389,66	29,78	20845	447		3462	
108	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	1 054	--	15810	--	15810	--	17075
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
109	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	1 871	--	28065	--	28065	--	30310
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
110	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	15	3 582	--	53730	--	53730	--	58028
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
111	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	59	176,26	1,97	10399	116	249	9833	21851
		НР - 98%; СП - 8%			170,07	--	10034	--		1619	
112	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	186,31	1,97	4285	45	328	3833	8767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			170,07	--	3912	--		649	
113	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	708	--	31860	--	31860	--	34409
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13	165,13	3,5	2147	45	934	811	3195
		НР - 69%; СП - 8%			89,86	0,54	1168	7		237	
115	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	26	209,33	4,55	5443	119	4298	722	6658
		НР - 69%; СП - 8%			39,45	0,8	1026	21		493	
116	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,5	69 633,43	3 283,21	104450	4925	38826	48039	164688
		НР - 76%; СП - 8%			40 466,16	1 673,27	60699	2510		12199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	**234-202-0101**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50**	**$м^3$**	**1,08 1,62**	**10 570**				**17123**		
117	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	29	1 269,79	26,96	36824	782	14990	16269	57340
		НР - 76%; СП - 8%			725,94	12,2	21052	354		4247	
118	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,03335	552 642	--	18431	--	18431	--	19905
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
119	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,47	1 103,39	1,93	1622	3	330	1033	2867
		НР - 80%; СП - 8%			877,19	1,03	1289	2		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				9172170	58832	8262541	821210	10792853
							850797	21582	--	799469	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				68810				
		Материалы	Тенге				5571				
		Всего заработная плата	Тенге					56486			
		Накладные расходы	Тенге				41127				
		Сметная прибыль	Тенге				8795				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				118732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					56486			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5298120				
		Материалы	Тенге				59378				
		Всего заработная плата	Тенге					88128			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5147634				
		Накладные расходы	Тенге				66874				
		Сметная прибыль	Тенге				429198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5794192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					88128			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3805240				
	Материалы		Тенге				483220				
	Всего заработная плата		Тенге					727765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2566736				
	Сдача и испытание		Тенге				10400				
		Накладные расходы	Тенге				713209				
		Сметная прибыль	Тенге				361476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4879925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					727765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10792849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					872379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26125449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3184863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96838			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17588065		
		- Накладные расходы	Тенге							3143497	
		- Сметная прибыль	Тенге							1935215	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Отопление

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	334,5255	2 555 --	- --	- -	854713
2	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	314,748	2 348 --	- --	- -	739028
3	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	161,7	2 515 --	- --	- -	406676
4	20241Т	004-0137 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	98,9681	2 432 --	- --	- -	240690
5	20245Т	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	92,1087	2 604 --	- --	- -	239851
6	20238Т	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	78,666344	2 306 --	- --	- -	181405
7	20257Т	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	45,8672	3 233 --	- --	- -	148289
8	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,319625	2 264 --	- --	- -	89020
9	20173Т	003-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,307	2 555 --	- --	- -	67214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20174Т	003-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,31	2 604 --	- --	- -	60699
11	20164Т	003-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,647	2 180 --	- --	- -	42830
12	20248Т	004-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,4992	2 752 --	- --	- -	37150
13	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,5662	2 264 --	- --	- -	23922
14	20449Т	007-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,48	2 222 --	- --	- -	14399
15	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,758	2 653 --	- --	- -	12623
16	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,9752	2 473 --	- --	- -	12304
17	20175Т	003-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,513	2 653 --	- --	- -	9320
18	20180Т	003-0147 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,868	2 901 --	- --	- -	2518
19	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9408	2 348 --	- --	- -	2209
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**3184863**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 280,7679**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
20	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	40,168511	2 410,8 --	- --	- -	(96838)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**3184863**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,0319% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	116С	315-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,4271	6 271 --	- --	2 138 41 535,14	121827
22	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,1494868	4 977 --	- --	2 555 38 706,94	75399
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,2185% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	87,707865	319 --	- --	- -	27979
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,7496% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
24	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,8034087	8 104 --	- --	3 649 10 229,64	22719
25	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,148175	9 890 --	- --	2 555 2 933,59	11355
26	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	76,651365	85 --	- --	- -	6515
27	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5945468	3 415 --	- --	2 138 3 409,14	5445
28	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	16,0966016	125 --	- --	- -	2012
29	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,15248	181 --	- --	- -	209
30	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,150627	1 069 --	- --	- -	161
31	1444С	324-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,923074	34 --	- --	- -	99
32	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00882	8 029 --	- --	2 555 22,54	71
33	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,3876604	20 --	- --	- -	8
34	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,183855	22 --	- --	- -	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00882	36 --	- --	- -	0,32
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**96 838**	**273808**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,632% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
36		245-502-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 $м^3$/ч, DN 20	шт.	98	36 368 --	35 936 --	- -	3564064
37	260388С	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	794	2 231 --	2 202 --	- -	1771414
38	261996С	245-405-2523 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	3	297 468 --	293 938 --	- -	892404
39	261966С	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	98	8 698 --	8 595 --	- -	852404
40		СТпрайслист	Циркулярный насос Wilo-TOP-S50/7	шт	2	412 683,66 --	- --	- -	825367
41		СТпрайслист	Циркулярный насос Wilo-TOP-Z40/7	шт	2	392 659,61 --	- --	- -	785319
42	157963С	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	400	1 952 --	1 907 --	- -	780800
43	266221С	245-706-0208 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 $м^3$/ч, DN 80	шт.	2	323 855 --	320 000 --	- -	647710
44		СТпрайслист	Шкаф управления АТП с модемом(комплектующее GSM/GPRS модем TRZ ATM2 232	комплект	1	587 321,43 --	- --	- -	587321
45	154919С	241-205-2207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	110	4 384 --	4 324 --	- -	482240
46	266217С	245-706-0204 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 $м^3$/ч, DN 32	шт.	2	237 101 --	234 286 --	- -	474202
47	252983С	242-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	25 927	25 607	-	466686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48	276913С	245-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 1,5 $м^3$/ч, количество пластин 26, DN 32	шт.	2	201 427 --	198 802 --	- -	402854
49	255607С	242-310-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	1	350 814 --	346 626 --	- -	350814
50	157961С	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	200	1 569 --	1 535 --	- -	313800
51	255606С	242-310-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 $м^3$/ч	шт.	1	286 934 --	283 508 --	- -	286934
52	252291С	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	119 464 --	117 964 --	- -	238928
53	255605С	242-310-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	1	233 247 --	230 460 --	- -	233247
54	280588С	242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	18 759 --	18 530 --	- -	225108
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8893% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
55	252985С	242-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	42 835 --	42 304 --	- -	214175
56	157965С	261-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	90	2 335 --	2 280 --	- -	210150
57	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,24315	831 695 --	819 643 --	- -	202227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	266138С	245-710-0202 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСРВ-026М	шт.	1	180 500 --	178 357 --	- -	180500
59	257099С	242-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	80 305 --	79 286 --	- -	160610
60		СТпрайслист	Ручной насос БКФ-4	шт	1	144 571,43 --	- --	- -	144571
61	261690С	261-302-0304 *РСНБ РК 2022*	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	70 718 --	69 095 --	- -	141436
62	251896С	242-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	8	16 346 --	16 143 --	- -	130768
63	150581С	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	58	2 043 --	2 022 --	- -	118494
64		СТпрайслист	Комплект термопреобразователей Взлет ТПС500П в комплекте с гильзами и бобышками	комплект	2	55 660 --	- --	- -	111320
65	275334С	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	5 466 --	5 401 --	- -	98388
66	150609С	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	25	3 789 --	3 750 --	- -	94725
67		СТпрайслист	Датчик температуры прикладной OWEN DTC3225	шт	4	22 203,46 --	- --	- -	88814
68	280591С	242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	33 215 --	32 800 --	- -	66430
69	257098С	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 354 --	63 545 --	- -	64354
70	280590С	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	21 035 --	20 770 --	- -	63105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	254483С	242-207-3501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	3 476 --	3 435 --	- -	62568
72	262755С	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	20	2 870 --	2 810 --	- -	57400
73	300868С	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	5 565 --	5 498 --	- -	55650
74	150462С	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	15	3 582 --	3 555 --	- -	53730
75	280586С	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 970 --	12 812 --	- -	51880
76	261720С	261-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	25 417 --	24 669 --	- -	50834
77	150592С	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20	2 406 --	2 382 --	- -	48120
78	255182С	242-307-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	47 959 --	47 388 --	- -	47959
79	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	35,16	1 234 --	1 217 --	- -	43387
80	136260С	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	4,095	10 570 --	10 391 --	- -	43284
81	257096С	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557 --	39 063 --	- -	39557
82	187489С	261-301-0218 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	54,39694	727 --	711 --	- -	39547
83	295734С	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0686	552 642 --	541 233 --	- -	37911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	275513С	242-306-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	18 291 --	18 071 --	- -	36582
85	255165С	242-307-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	18 076 --	17 857 --	- -	36152
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,4786% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
86	158887С	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 003 --	3 976 --	- -	32024
87	157964С	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	15	2 126 --	2 077 --	- -	31890
88	187490С	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45	708 --	692 --	- -	31860
89	275338С	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	30 222 --	29 859 --	- -	30222
90	275284С	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366 --	7 277 --	- -	29464
91	257229С	242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	28 637 --	28 296 --	- -	28637
92	150460С	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	1 871 --	1 855 --	- -	28065
93	257094С	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25 388 --	25 071 --	- -	25388
94	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	31,80362	790 --	777 --	- -	25125
95		СТпрайслист	Датчик температуры наружного воздуха OWEN DTC3005	шт	1	24 024,16 --	- --	- -	24024
96	279797С	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0405	561 903	558 036	-	22757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
97	251898С	242-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	1	22 540 --	22 259 --	- -	22540
98	158884С	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 149 --	2 134 --	- -	21490
99	275514С	242-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	21 246 --	20 991 --	- -	21246
100	135821С	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	17,7	1 138 --	1 097 --	- -	20143
101	329333С	214-406-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	58,03	286 --	282 --	- -	16597
102	150458С	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	1 054 --	1 045 --	- -	15810
103	297023С	234-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	16,5	958 --	946 --	- -	15807
104	261605С	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587 --	13 236 --	- -	13587
105	158883С	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163 --	3 146 --	- -	12652
106	254404С	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	104	120 --	117 --	- -	12480
107	275285С	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614 --	11 473 --	- -	11614
108	158885С	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 847 --	2 828 --	- -	11388
109	249439С	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,04	1 782 --	1 758 --	- -	8981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	146122С	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,01536	521 114 --	505 619 --	- -	8004
111	157960С	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5	1 406 --	1 375 --	- -	7030
112	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	5,53815	1 251 --	1 234 --	- -	6928
113	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	18,886	359 --	359 --	- -	6780
114	329342С	217-605-0109 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,397	4 007 --	3 958 --	- -	5598
115	298346С	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,25	2 469 --	2 439 --	- -	5555
116	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,7604	750 --	738 --	- -	4320
117	150535С	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7	585 --	571 --	- -	4095
118	126235С	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,47	2 647 --	2 634 --	- -	3891
119	150541С	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	764 --	746 --	- -	3820
120	280187С	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,618	1 403 --	1 384 --	- -	3673
121	252464С	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695 --	1 673 --	- -	3390
122	146645С	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,5571	5 628 --	5 559 --	- -	3135
123	127923С	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,36	907 --	902 --	- -	3048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00297	954 056 --	940 554 --	- -	2834
125	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,73969	986 --	964 --	- -	2701
126	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,07793	28 492 --	21 188 --	- -	2220
127	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,295	943 --	938 --	- -	2164
128	144663С	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,007434	275 892 --	264 038 --	- -	2051
129	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,895	1 030 --	1 024 --	- -	1952
130	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0725	25 798 --	18 536 --	- -	1870
131	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00252	733 984 --	721 689 --	- -	1850
132	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446 --	1 429 --	- -	1446
133	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,9474	480 --	446 --	- -	1415
134	242739С	261-404-0477 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609 --	596 --	- -	1242
135	146678С	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0013	715 997 --	705 914 --	- -	931
136	329346С	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	2,1174	426 --	419 --	- -	902
137	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,704	1 186 --	1 170 --	- -	835
138	329344С	217-701-0219 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2145	3 680 --	3 634 --	- -	789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	20,5705	36 --	36 --	- -	741
140	150530С	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	343 --	339 --	- -	686
141	146883С	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001148	380 806 --	371 086 --	- -	437
142	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,7434	501 --	491 --	- -	372
143	329777С	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,38	951 --	938 --	- -	361
144	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,30441	1 103 --	1 088 --	- -	336
145	293029С	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00012	2 358 157 --	2 328 004 --	- -	283
146	147341С	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00084	272 284 --	264 715 --	- -	229
147	147795С	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,03	3 172 --	3 108 --	- -	95
148	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2 313 --	2 263 --	- -	11
149	147732С	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495 --	483 --	- -	8
150	290056С	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	975 --	962 --	- -	2
151	188245С	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,00015	775 --	763 --	- -	0,12
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**17588065**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30140'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7''''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-3'Вентиляция'ОВ''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	Е11-100404-0101'76,50''Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м^2 стен (за вычетом проемов)*
4	Е11-200101-0301'34,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
5	Е11-200101-0304'3,93''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
6	Е11-200101-0305'10,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
7	Е11-200101-0306'1,41+12,5+11,15+5,1''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
8	Е11-200101-0303'4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
9	Е11-200101-0310'3,3+6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
10	Е11-200101-0311'27''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка'м^2 поверхности воздуховодов*
11	Е11-200301-0101(РС296079)'3+25+4''Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка'решетка*
12	С1246-304-0605'3''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм'шт.*
13	С1246-304-0549'25''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм'шт.*
14	С1246-304-0528'4''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
15	Е11-200501-0101(РС296081)'19''Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка'заслонка*
16	С1246-302-0504'19''Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм'шт.*
17	Е11-200301-0210'13''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
18	Е11-200301-0211'12''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
19	Е11-200301-0203'15''Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
20	Е11-200701-0406'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами'зонт*
21	Е11-201501-0101(РС296087)'1+1+1''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
22	Е11-201501-0102(РС296087)'1''Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
23	С1246-401-0112'1''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч'комплект*
24	С1246-401-0416'1''Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м^3/ч, 380 В'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1246-401-0109'2''Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м^3/ч'комплект*
26	Е11-202501-0101(РС295485)(РС296330)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка'камера*
27	514-401-0603'1''Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м^3/ч, 500 Па'комплект*
28	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция
(наименование работ и зат рат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	7069,668	тыс.тенге
Сметная заработная плата	951,208	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,413	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	76,5		3 923,4	25,81	300140	1975	133298	149187	485273
		НР - 90%; СП - 8%				2 155,13	11,71	164867	896		35946	
2	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	34,5		9 769,37	95,9	337043	3309	203579	129002	503329
		НР - 98%; СП - 8%				3 772,62	42,89	130155	1480		37284	
3	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,93		10 539,47	97	41420	381	26213	14697	60606
		НР - 98%; СП - 8%				3 772,62	43,46	14826	171		4489	
4	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,6		10 163,32	78,48	107731	832	70285	36243	155492
		НР - 98%; СП - 8%				3 454,15	34,77	36614	369		11518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1120-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	30,16	9 684,62	70,99	292088	2141	199808	89263	411859
		НР - 98%; СП - 8%			2 988,7	31,34	90139	945		30508	
6	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4	10 055,15	76,15	40221	305	26099	13672	58204
		НР - 98%; СП - 8%			3 454,15	33,67	13817	135		4311	
7	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,3	11 058,78	76,15	102847	708	74344	27546	140824
		НР - 98%; СП - 8%			2 988,7	33,67	27795	313		10431	
8	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27	10 304,26	70,99	278215	1916	215579	60335	365634
		НР - 98%; СП - 8%			2 248,88	31,34	60720	846		27084	
9	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	32	3 255,13	103,03	104164	3296	13817	86193	205586
		НР - 98%; СП - 8%			2 720,33	28,17	87051	901		15229	
10	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	7 120	--	21360	--	21360	--	23069
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
11	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	25	3 735	--	93375	--	93375	--	100845
		СП - 8%			--	--	--	--		7470	
12	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338	--	29352	--	29352	--	31700
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
13	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	19	3 497,86	79,58	66459	1512	13744	50704	126536
		НР - 98%; СП - 8%			2 694,91	28,17	51203	535		9373	
14	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	19	6 181	--	117439	--	117439	--	126834
		СП - 8%			--	--	--	--		9395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	13	3 217,55	60,83	41828	791	5673	35016	82992
		НР - 98%; СП - 8%			2 720,33	28,17	35364	366		6148	
16	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	3 341,71	60,83	40100	730	6726	32322	78216
		НР - 98%; СП - 8%			2 720,33	28,17	32644	338		5794	
17	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15	3 304,58	103,03	49569	1546	7218	40403	97170
		НР - 98%; СП - 8%			2 720,33	28,17	40805	423		7198	
18	1120-0701-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	49 524,54	305,26	49525	306	44901	4326	58159
		НР - 98%; СП - 8%			4 318,19	96,57	4318	97		4308	
19	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	10 768,9	392,1	32307	1177	285	30678	68024
		НР - 98%; СП - 8%			10 281,64	152,9	30845	459		5039	
20	1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	14 837,5	751,53	14837	752	113	14008	31153
		НР - 98%; СП - 8%			13 971,76	321,92	13972	322		2308	
21	246-401-0112 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч	комплект	1	37 896	--	37896	--	37896	--	40928
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
22	246-401-0416 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м^3/ч, 380 В	комплект	1	281 269	--	281269	--	281269	--	303771
		СП - 8%			--	--	--	--		22502	
23	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	2	39 779	--	79558	--	79558	--	85923
		СП - 8%			--	--	--	--		6365	
24	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	121 387,21	5 521,14	121387	5522	10203	105328	244852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			105 662,5	1 814,64	105662	1815		18137	
25	514-401-0603 РСНБ РК 2022	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м^3/ч, 500 Па**	**комплект**	1	3 182 689	--	3182689	--		--	3182689
					--	--	--	--	3182689	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7069668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				940797				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10411			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1712137		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3182689		
		- Накладные расходы	Тенге							918923	
		- Сметная прибыль	Тенге							287926	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на Вентиляция

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ОВ

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	168,350343	2 222 --	- --	- -	374074
2	20238Т	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	107,1437	2 306 --	- --	- -	247073
3	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,21935	2 348 --	- --	- -	164875
4	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,2103	2 390 --	- --	- -	105663
5	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,5407	2 555 --	- --	- -	44816
6	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9073	2 264 --	- --	- -	4318
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**940797**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**409,3717**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,640628	2 859,33 --	- --	- -	(10410)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**940797**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,2662% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,6285107	4 977 --	- --	2 555 6 715,84	13082
9	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0121928	8 104 --	- --	3 649 3 693,49	8203
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,2407% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
10	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,4355385	319 --	- --	- -	3329
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,4931% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
11	969С	314-502-0205 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	24,40935	83 --	- --	- -	2026
12	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	21,4326	20 --	- --	- -	429
13	1197С	314-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5137771	80 --	- --	- -	41
14	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,851147	20 --	- --	- -	37
15	2698С	343-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Ножницы электрические	маш.-ч	0,2972025	88 --	- --	- -	26
16	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,035963	22 --	- --	- -	23
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**10 411**	**27199**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,8097% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
17	188077С	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	44,69	6 385 --	6 286 --	- -	285346
18	188082С	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	36,3	7 754 --	7 628 --	- -	281470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	259162С	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	281 269 --	275 574 --	- -	281269
20	188076С	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	34,5	5 616 --	5 530 --	- -	193752
21	270009С	246-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	19	6 181 --	6 098 --	- -	117439
22	273564С	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	25	3 735 --	3 690 --	- -	93375
23	259127С	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	2	39 779 --	39 286 --	- -	79558
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0833% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
24	149136С	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	80,325	764 --	712 --	- -	61368
25	188211С	246-301-0414 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	1	43 825 --	43 082 --	- -	43825
26	288033С	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	166,9536	230 --	229 --	- -	38399
27	259130С	246-401-0112 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 $м^3$/ч	комплект	1	37 896 --	37 115 --	- -	37896
28	273543С	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338 --	7 250 --	- -	29352
29	188081С	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4	6 241 --	6 141 --	- -	24964
30	329777С	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,599168	951 --	938 --	- -	22443
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,1069% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
31	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0231311	954 056	940 554	-	22068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
32	273612С	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	7 120 --	7 034 --	- -	21360
33	274665С	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	5,245789	2 492 --	2 460 --	- -	13073
34	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03096	346 743 --	343 839 --	- -	10735
35	288012С	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	61,3683	154 --	154 --	- -	9451
36	188233С	261-302-0129 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,48	10 097 --	9 876 --	- -	4847
37	131379С	222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	91,1727	53 --	53 --	- -	4832
38	309287С	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	69,3855	64 --	63 --	- -	4441
39	146125С	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0011004	3 595 322 --	3 501 339 --	- -	3956
40	149908С	232-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	28,48095	130 --	125 --	- -	3703
41	188232С	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,26	13 986 --	13 686 --	- -	3636
42	188223С	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	$м^2$	0,6	4 711 --	4 608 --	- -	2827
43	295740С	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,407401	448 --	437 --	- -	2423
44	286158С	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,6218	1 493 --	1 473 --	- -	2421
45	131450С	222-531-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	29,6208	77 --	76 --	- -	2281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	309286С	232-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	27,4788	68 --	67 --	- -	1869
47	315998С	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,3825	4 057 --	4 009 --	- -	1552
48	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1 590 --	1 569 --	- -	1526
49	309288С	232-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая бумажная	м	81,1818	17 --	17 --	- -	1380
50	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,78795	1 186 --	1 170 --	- -	935
51	290061С	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,306	1 674 --	1 652 --	- -	512
52	251491С	261-301-0260 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130 --	124 --	- -	390
53	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0096	28 492 --	21 188 --	- -	274
54	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	790 --	777 --	- -	229
55	144887С	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216 --	1 250 000 --	- -	228
56	147001С	261-107-0419 *РСНБ РК 2022*	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055 --	565 811 --	- -	220
57	145978С	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,25	757 --	746 --	- -	189
58	280106С	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,459	326 --	318 --	- -	150
59	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750 --	738 --	- -	105
60	329346С	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	0,15	426 --	419 --	- -	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0153	359 --	359 --	- -	5
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1712137**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
62	514-401-0603	514-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	3 182 689 --	3 159 007 --	- -	3182689
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**3182689**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30150'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-4'Холодное водоснабжение'ВК''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	Р21*
4	Е11-160501-0208(РС295991РС154846)(РС296040)'10''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
5	Е11-160501-0207(РС295991РС154845)'18''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
6	Е11-160501-0206(РС295991РС154844)'15''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
7	Е11-160501-0205(РС296009РС154843)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
8	Е11-160501-0203(РС296009РС154841)'6''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
9	Е11-160501-0202(РС296009РС154840)'38''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
10	Е11-160501-0201(РС296009РС154839)'82''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
11	С1242-301-0301'53+1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN ДО 25'шт.*
12	С1242-301-0302'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
13	С1241-214-0505'2''Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 75 мм'шт.*
14	С1241-116-0207'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
15	С1241-211-2001'106''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"'шт.*
16	С1241-211-2005'2''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"'шт.*
17	С1241-211-2011'2''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"'шт.*
18	С1241-209-1901'28''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
19	С1241-209-1902'7''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
20	С1241-209-1903'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'шт.*
21	С1241-210-1001'3''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм'шт.*
22	С1241-210-1002'2''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм'шт.*
23	С1241-210-1005'3''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм'шт.*
24	С1241-210-1009'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм'шт.*
25	С1241-209-2002'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
26	С1241-209-2012'4''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм'шт.*
27	С1241-209-2016'4''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм'шт.*
28	С1241-209-2020'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм'шт.*
29	С1241-209-2026'3''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х40х90 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1241-208-2401'19''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм'шт.*
31	С1241-208-2402'11''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм'шт.*
32	С1241-209-2021'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х25х75 мм'шт.*
33	С1241-208-2405'2''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм'шт.*
34	С1241-208-2408'3''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 90 мм'шт.*
35	С1241-210-1015'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм'шт.*
36	С1241-210-1017'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм'шт.*
37	С1241-210-1020'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х75 мм'шт.*
38	С1241-208-2501'25''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
39	С1241-208-2502'10''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
40	С1241-208-2508'1''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм'шт.*
41	С1241-211-1101'27''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
42	С1241-211-1102'13''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная'шт.*
43	С1241-211-1103'2''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная'шт.*
44	С1241-211-1105'10''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная'шт.*
45	С1241-211-1106'5''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная'шт.*
46	С1241-211-1107'6''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная'шт.*
47	С1241-211-1108'4''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 90 мм, приварная'шт.*
48	С1261-301-0219'84.1,12''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
49	С1241-221-0102'149''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
50	С1241-221-0103'58''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
51	Е11-160901-0101(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
52	С1242-101-0501'3''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50/65/'шт.*
53	С1245-706-0103'1''Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, расход Gмакс 5 $м^3$/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20'шт.*
54	С1241-116-0208'18''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
55	С1241-116-0203'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм'шт.*
56	С1241-101-0403'2''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
57	С1241-101-0408'9''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм'м*
58	С1241-101-0311'3''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм'м*
59	С1241-114-0125'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм'шт.*
60	С1241-114-0108'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм'шт.*
61	Е11-161101-0101'2''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
62	Е11-161101-0102'9''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
63	Е11-161101-0103'3''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
64	Е11-181001-0101(РС373365)'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
65	С1242-404-0102'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
66	Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
67	СТПрайслист(=13)'1'197240:1,12.1,02'Шкаф управления и передачи данных'шт*
68	Е11-160701-0102(РС187944)'2''Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка'кран*
69	С1242-301-0301'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN ДО 25'шт.*
70	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
71	С1242-301-0301'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN ДО 25'шт.*
72	С1261-301-0330'3.2''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79'м*
73	Е11-160501-0212'7''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
74	Е11-160501-0203(РС296009РС154841)'0,3.5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
75	Е11-160501-0204(РС296009РС154842)'0,3.2''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
76	Р20*
77	Е11-150403-1003'3''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
78	К'Махрачева,Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Холодное водоснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	2857,049	тыс.тенге
Сметная заработная плата	737,306	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,292	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10		8 660,31	980,52	86603	9805	43789	35665	132049
		НР - 98%; СП - 8%				3 300,94	338,32	33009	3383		9781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-205-1109	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм**	м	0,974	9,74	4 454				43382		
2	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	18		7 948,42	1 142,17	143072	20559	55966	72146	232435
		НР - 98%; СП - 8%				3 697,05	392,88	66547	7072		17217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	241-205-1108	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм**	м	0,974	17,532	3 160				55401		
3	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15		6 416,58	907,67	96249	13615	34308	51951	160056
		НР - 98%; СП - 8%				3 221,72	312,38	48326	4686		11856	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	241-205-1107	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм**	м	0,946	14,19	2 391				33928		
4	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30		5 483,68	44,96	164510	1349	44449	116372	303353
		НР - 98%; СП - 8%				3 957,06	1,17	118712	35		22471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	241-205-1106	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	0,99	29,7	1 480				43956		
5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6		3 932,89	32,75	23597	196	3570	19437	46477
		НР - 98%; СП - 8%				3 305,15	0,52	19831	3		3443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	241-205-1104	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	0,99	5,94	590				3505		
6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38		3 414,49	27,59	129751	1049	13597	112816	261972
		НР - 98%; СП - 8%				3 029,09	0,33	115105	13		19405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	0,99	37,62	352				13242		
7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82		3 054,51	22,79	250470	1868	18497	225519	514068
		НР - 98%; СП - 8%				2 806,16	0,2	230105	16		38079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	0,99	81,18	217				17616		
8	242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN ДО 25	шт.	54		3 716	--	200664	--	200664	--	216717
		СП - 8%				--	--	--	--		16053	
9	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		4 851	--	4851	--	4851	--	5239
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
10	241-214-0505 РСНБ РК 2022	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 75 мм	шт.	2		467	--	934	--	934	--	1009
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
11	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4		2 149	--	8596	--	8596	--	9284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
12	241-211-2001 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	106	439	--	46534	--	46534	--	50257
		СП - 8%			--	--	--	--		3723	
13	241-211-2005 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	2	667	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
14	241-211-2011 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"	шт.	2	1 872	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
15	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	28	36	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
16	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	55	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
17	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	107	--	107	--	107	--	116
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
18	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	25	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
19	241-210-1002 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	48	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
20	241-210-1005 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	3	79	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
21	241-210-1009 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	1	145	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
22	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	50	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
23	241-209-2012 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	4	237	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
24	241-209-2016 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм	шт.	4	688	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-209-2020 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	1	798	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
26	241-209-2026 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х40х90 мм	шт.	3	1 053	--	3159	--	3159	--	3412
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
27	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	19	24	--	456	--	456	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
28	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	30	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
29	241-209-2021 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х25х75 мм	шт.	2	356	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
30	241-208-2405 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	307	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
31	241-208-2408 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 90 мм	шт.	3	827	--	2481	--	2481	--	2679
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
32	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	215	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
33	241-210-1017 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм	шт.	1	504	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
34	241-210-1020 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х75 мм	шт.	1	761	--	761	--	761	--	822
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
35	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	18	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
36	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	34	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
37	241-208-2508 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	1	708	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	27	20	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
39	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	13	24	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
40	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	2	55	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
41	241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	10	166	--	1660	--	1660	--	1793
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
42	241-211-1106 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	5	279	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
43	241-211-1107 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная	шт.	6	216	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
44	241-211-1108 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 90 мм, приварная	шт.	4	425	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
45	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94,08	708	--	66609	--	66609	--	71938
		СП - 8%			--	--	--	--		5329	
46	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	149	5	--	745	--	745	--	805
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
47	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	58	6	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
48	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	38 639,24	844,82	38639	845	16838	20770	64162
		НР - 98%; СП - 8%			20 955,9	237,59	20956	238		4753	
49	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50/65/	шт.	3	18 940	--	56820	--	56820	--	61366
		СП - 8%			--	--	--	--		4546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	245-706-0103 РСНБ РК 2022	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м^3/ч, расход Gмакс 5 м^3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт.	1	160 215	--	160215	--	160215	--	173032
		СП - 8%			--	--	--	--		12817	
51	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	18	2 847	--	51246	--	51246	--	55346
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
52	241-116-0203 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	1 881	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
53	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	1 357	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
54	241-101-0408 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	9	3 567	--	32103	--	32103	--	34671
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	
55	241-101-0311 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3	5 817	--	17451	--	17451	--	18847
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
56	241-114-0125 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	1 733	--	3466	--	3466	--	3743
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
57	241-114-0108 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	1 203	--	2406	--	2406	--	2598
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
58	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	176,26	1,97	353	4	9	333	741
		НР - 98%; СП - 8%			170,07	--	340	--		55	
59	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	186,31	1,97	1677	18	128	1500	3431
		НР - 98%; СП - 8%			170,07	--	1531	--		254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	231,19	1,97	694	6	178	500	1289
		НР - 98%; СП - 8%			170,07	--	510	--		95	
61	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2 356,1	263,8	2356	263	87	2056	4765
		НР - 98%; СП - 8%			2 005,91	92,37	2006	92		353	
62	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773	--	14773	--	14773	--	15955
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
63	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	50 616,19	11 301,98	50616	11302	3442	29687	86727
		НР - 72%; СП - 8%			35 872,2	5 360,26	35872	5360		6424	
64	Прайслист	Шкаф управления и передачи данных	шт	1	179 629,29	--	179629	--	179629	--	193999
		СП - 8%			--	--	--	--		14370	
65	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	3 699,39	--	7399	--	5789	1577	9694
		НР - 98%; СП - 8%			804,83	--	1610	--		718	
66	242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN ДО 25	шт.	2	3 716	--	7432	--	7432	--	8027
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
67	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4 892,48	169,49	9785	339	2198	7156	18296
		НР - 98%; СП - 8%			3 624,14	26,83	7248	54		1355	
68	242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN ДО 25	шт.	2	3 716	--	7432	--	7432	--	8027
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
69	261-301-0330 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	6	1 577	--	9462	--	9462	--	10219
		СП - 8%			--	--	--	--		757	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	7		694,25	--	4860	--	--	4763	10393
		НР - 98%; СП - 8%				694,25	--	4860	--		770	
71	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,5		3 932,89	32,75	5899	49	892	4859	11619
		НР - 98%; СП - 8%				3 305,15	0,52	4958	1		861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	**241-205-1104**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**0,99**	**1,485**	**590**				**876**		
72	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,6		4 639,78	38,88	2784	23	569	2148	5327
		НР - 98%; СП - 8%				3 652,56	0,78	2192	--		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	**241-205-1105**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**0,99**	**0,594**	**945**				**561**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1930740	61290	1155732	709255	2851199
								713718	20953	--	211203	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					230245				
		Материалы	Тенге					3442				
		Всего заработная плата	Тенге						41232			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					179629				
		Накладные расходы	Тенге					29687				
		Сметная прибыль	Тенге					20794				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					280726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						41232			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					731797				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					731797				
		Сметная прибыль	Тенге					58548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					790345				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					968698				
		Материалы	Тенге					240861				
		Всего заработная плата	Тенге						693439			
		Сдача и испытание	Тенге					66				
		Накладные расходы	Тенге					679568				
		Сметная прибыль	Тенге					131861				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1780127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									275
		Сметная заработная плата	Тенге						693439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2851198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									291
		Сметная заработная плата	Тенге						734671			

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**3**	**1 103,39**	**1,93**	**3310**	**6**	**672**	**2108**	**5851**
		НР - 80%; СП - 8%			**877,19**	**1,03**	**2632**	**3**		**433**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3310**	**6**	**672**	**2108**	**5851**
							2632	**3**	**--**	**433**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3310**				
	Материалы		Тенге				**673**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2635**			
		Накладные расходы	Тенге				**2108**				
		Сметная прибыль	Тенге				**433**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2635**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2635**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2857049**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**716350**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**61296**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20956**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1156402**		
		- Накладные расходы	Тенге							**711363**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**211636**	

Составил Махрачева,Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на Холодное водоснабжение

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	206,80716	2 555 --	- --	- -	528392
2	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	58,8	2 515 --	- --	- -	147882
3	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,012	2 348 --	- --	- -	28204
4	20229Т	004-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4773	1 962 --	- --	- -	4860
5	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,1625	2 264 --	- --	- -	2632
6	20257Т	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7364	3 233 --	- --	- -	2381
7	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8111	2 473 --	- --	- -	2006
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**716350**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**282,8065**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
8	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,91648	2 350,27	-	-	(20956)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**716350**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 69,346% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
9	116С	315-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6,77838	6 271 --	- --	2 138 14 492,18	42507
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,2357% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9254901	8 104 --	- --	3 649 3 377,11	7500
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,4182% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1501166	4 977 --	- --	2 555 2 938,55	5724
12	3388С	315-202-1302 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	43,076628	96 --	- --	- -	4135
13	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,80306	319 --	- --	- -	575
14	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,057645	9 890 --	- --	2 555 147,28	570
15	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,6570475	22 --	- --	- -	256
16	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,2205	125 --	- --	- -	28
17	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000315	3 415 --	- --	2 138 0,67	1
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**20 956**	**61296**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,6819% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
18		242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN ДО 25	шт.	58	3 716 --	3 661 --	- -	215528
19		СТПрайслист	Шкаф управления и передачи данных	шт	1	179 629,29	-	-	179629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
20	262788С	245-706-0103 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м^3/ч, расход Gмакс 5 м^3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт.	1	160 215 --	158 313 --	- -	160215
21	187490С	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,08	708 --	692 --	- -	68733
22		242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50/65/	шт.	3	18 940 --	18 546 --	- -	56820
23	154845С	241-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	17,532	3 160 --	3 114 --	- -	55401
24	158885С	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	18	2 847 --	2 828 --	- -	51246
25	181471С	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	106	439 --	433 --	- -	46534
26	154843С	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	29,7	1 480 --	1 458 --	- -	43956
27	154846С	241-205-1109 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	9,74	4 454 --	4 390 --	- -	43382
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7709% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
28	154844С	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	14,19	2 391 --	2 357 --	- -	33928
29	150463С	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	9	3 567 --	3 484 --	- -	32103
30	154839С	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	81,18	217 --	214 --	- -	17616
31	150453С	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3	5 817 --	5 683 --	- -	17451
32	257092С	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773	14 589	-	14773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	154840С	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	37,62	352 --	346 --	- -	13242
34	187950С	261-301-0330 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	6	1 577 --	1 543 --	- -	9462
35	188241С	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775 --	763 --	- -	9300
36	158884С	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149 --	2 134 --	- -	8596
37	158880С	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	1 881 --	1 871 --	- -	7524
38	252466С	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2 627 --	2 592 --	- -	5254
39	252509С	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851 --	4 777 --	- -	4851
40	154841С	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	7,425	590 --	581 --	- -	4381
41	273974С	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894 --	3 847 --	- -	3894
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,5471% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
42	181481С	241-211-2011 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"	шт.	2	1 872 --	1 848 --	- -	3744
43	158608С	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	1 733 --	1 723 --	- -	3466
44	181631С	241-209-2026 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х40х90 мм	шт.	3	1 053 --	1 038 --	- -	3159
45	181621С	241-209-2016 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм	шт.	4	688 --	679 --	- -	2752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	150459С	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	1 357 --	1 345 --	- -	2714
47	181526С	241-208-2408 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 90 мм	шт.	3	827 --	815 --	- -	2481
48	158584С	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	1 203 --	1 197 --	- -	2406
49	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,3671	359 --	359 --	- -	2286
50	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	831 695 --	819 643 --	- -	1830
51	181344С	241-211-1108 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 90 мм, приварная	шт.	4	425 --	419 --	- -	1700
52	181341С	241-211-1105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	10	166 --	164 --	- -	1660
53	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446 --	1 429 --	- -	1446
54	181342С	241-211-1106 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	5	279 --	276 --	- -	1395
55	181475С	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	2	667 --	658 --	- -	1334
56	181343С	241-211-1107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная	шт.	6	216 --	213 --	- -	1296
57	242739С	261-404-0477 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609 --	596 --	- -	1242
58	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,961	1 186 --	1 170 --	- -	1140
59	181697С	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	227,72	5 --	4 --	- -	1139
60	181596С	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	28	36	35	-	1008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
61	181617С	241-209-2012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	4	237 --	234 --	- -	948
62	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,76	1 234 --	1 217 --	- -	938
63	181679С	241-214-0505 *РСНБ РК 2022*	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 75 мм	шт.	2	467 --	461 --	- -	934
64	181625С	241-209-2020 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	1	798 --	788 --	- -	798
65	181503С	241-210-1020 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х75 мм	шт.	1	761 --	751 --	- -	761
66	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00077	954 056 --	940 554 --	- -	735
67	181626С	241-209-2021 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х25х75 мм	шт.	2	356 --	351 --	- -	712
68	181514С	241-208-2508 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	1	708 --	697 --	- -	708
69	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,805	790 --	777 --	- -	636
70	181523С	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	307 --	303 --	- -	614
71	154842С	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	0,594	945 --	932 --	- -	561
72	181337С	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	27	20 --	19 --	- -	540
73	181698С	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	87,032	6 --	6 --	- -	522
74	181501С	241-210-1017 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм	шт.	1	504 --	497 --	- -	504
75	187935С	261-301-0322 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	120	117	-	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
76	181519С	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	19	24 --	24 --	- -	456
77	181507С	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	18 --	18 --	- -	450
78	181701С	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13,35	29 --	29 --	- -	387
79	181597С	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	7	55 --	54 --	- -	385
80	181508С	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	34 --	33 --	- -	340
81	181520С	241-208-2402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	30 --	30 --	- -	330
82	181338С	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	13	24 --	24 --	- -	312
83	181489С	241-210-1005 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	3	79 --	78 --	- -	237
84	181499С	241-210-1015 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	215 --	212 --	- -	215
85	181493С	241-210-1009 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	1	145 --	143 --	- -	145
86	181339С	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	2	55 --	54 --	- -	110
87	181598С	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	107 --	105 --	- -	107
88	181607С	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	50 --	49 --	- -	100
89	181486С	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	48 --	48 --	- -	96
90	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,081	986	964	-	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
91	181485С	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	25 --	24 --	- -	75
92	181699С	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4,6125	10 --	10 --	- -	46
93	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,001	28 492 --	21 188 --	- -	28
94	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0328	750 --	738 --	- -	25
95	280187С	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,016	1 403 --	1 384 --	- -	22
96	329346С	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	0,0328	426 --	419 --	- -	14
97	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2 313 --	2 263 --	- -	11
98	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,009	1 103 --	1 088 --	- -	10
99	147732С	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495 --	483 --	- -	8
100	181700С	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,3078	18 --	18 --	- -	6
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1156402**

Составил Махрачева,Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30160'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-5'Горячее водоснабжение'ВК''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	Р21*
4	Е11-160501-0201(РС296009РС154913)'86''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
5	Е11-160501-0202(РС296009РС154914)'93''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
6	Е11-160501-0203(РС296009РС154915)'30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
7	Е11-160501-0204(РС296009РС154916)'39''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
8	Е11-160501-0205(РС296009РС154917)'22''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
9	С1242-303-0101'43''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
10	С1242-303-0102'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
11	С1242-303-0104'1''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
12	С1241-211-2001'86''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"'шт.*
13	С1241-211-2005'4''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"'шт.*
14	С1241-211-2011'2''Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"'шт.*
15	С1241-209-1901'20''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
16	С1241-209-1902'6''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
17	С1241-209-1903'2''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'шт.*
18	С1241-209-1905'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм'шт.*
19	С1241-209-2002'3''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
20	С1241-209-2012'4''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм'шт.*
21	С1241-209-2009'4''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм'шт.*
22	С1241-209-2010'2''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм'шт.*
23	С1241-210-1002'2''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм'шт.*
24	С1241-210-1003'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм'шт.*
25	С1241-210-1005'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм'шт.*
26	С1241-210-1006'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм'шт.*
27	С1241-210-1010'1''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм'шт.*
28	С1241-211-1101'29''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
29	С1241-211-1102'31''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная'шт.*
30	С1241-211-1103'10''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная'шт.*
31	С1241-211-1104'13''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная'шт.*
32	С1241-211-1105'7''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1241-221-0102'156''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
34	С1241-221-0103'143''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
35	С1261-301-0219'108.1,12''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/''кг*
36	Е11-170201-0102'3''Полотенцесушители латунные хромированные. Установка'шт.*
37	Е11-160501-0203(РС296009РС154915)'0,3.5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
38	Е11-160501-0204(РС296009РС154916)'0,3.2''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
39	С1241-208-2401'25''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм'шт.*
40	С1241-208-2402'7''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм'шт.*
41	С1241-208-2403'2''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм'шт.*
42	С1241-208-2405'2''Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм'шт.*
43	С1241-208-2501'24''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
44	С1241-208-2502'9''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
45	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Горячее водоснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	2547,294	тыс.тенге
Сметная заработная плата	879,005	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,344	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	86		3 198,06	22,79	275033	1960	31743	236520	552477
		НР - 98%; СП - 8%				2 806,16	0,2	241330	17		40924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	0,99	85,14	362				30821		
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	93		3 646,15	27,59	339092	2566	54821	276101	664408
		НР - 98%; СП - 8%				3 029,09	0,33	281705	31		49215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	0,99	92,07	586				53953		
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30		4 274,44	32,75	128233	983	28096	97187	243454
		НР - 98%; СП - 8%				3 305,15	0,52	99154	16		18034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	0,99	29,7	935				27770		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	39		5 176,36	38,88	201878	1516	57912	139631	368830
		НР - 98%; СП - 8%				3 652,56	0,78	142450	30		27321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	241-205-2204	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	0,99	38,61	1 487				57413		
5	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22		6 350,92	44,96	139720	989	51676	85339	243064
		НР - 98%; СП - 8%				3 957,06	1,17	87055	26		18005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	241-205-2205	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм**	м	0,99	21,78	2 356				51314		
6	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	43		4 203	--	180729	--	180729	--	195187
		СП - 8%				--	--	--	--		14458	
7	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2		5 604	--	11208	--	11208	--	12105
		СП - 8%				--	--	--	--		897	
8	242-303-0104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1		8 678	--	8678	--	8678	--	9372
		СП - 8%				--	--	--	--		694	
9	241-211-2001 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	86		439	--	37754	--	37754	--	40774
		СП - 8%				--	--	--	--		3020	
10	241-211-2005 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	4		667	--	2668	--	2668	--	2881
		СП - 8%				--	--	--	--		213	
11	241-211-2011 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"	шт.	2		1 872	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
12	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	20		36	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
13	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6		55	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
14	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2		107	--	214	--	214	--	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
15	241-209-1905 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	409	--	409	--	409	--	442
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
16	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	3	50	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
17	241-209-2012 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	4	237	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
18	241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	4	105	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
19	241-209-2010 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	2	111	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
20	241-210-1002 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	48	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
21	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	49	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
22	241-210-1005 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	1	79	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
23	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	80	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
24	241-210-1010 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	131	--	131	--	131	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
25	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	29	20	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
26	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	31	24	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
27	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	10	55	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	13	82	--	1066	--	1066	--	1151
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
29	241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	7	166	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
30	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	156	5	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
31	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	143	6	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
32	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120,96	708	--	85640	--	85640	--	92491
		СП - 8%			--	--	--	--		6851	
33	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	3	20 478,44	53,1	61435	159	41316	19639	87560
		НР - 98%; СП - 8%			6 653,22	26,83	19960	80		6486	
34	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,5	4 274,44	32,75	6412	49	1405	4859	12173
		НР - 98%; СП - 8%			3 305,15	0,52	4958	1		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	**241-205-2203**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**0,99 1,485**	**935**				**1388**		
35	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,6	5 176,36	38,88	3106	23	891	2148	5674
		НР - 98%; СП - 8%			3 652,56	0,78	2192	--		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	**241-205-2204**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	**м**	**0,99 0,594**	**1 487**				**883**		
36	241-208-2401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	24	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
37	241-208-2402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	30	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
38	241-208-2403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	51	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	241-208-2405 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**307**	**--**	**614**	**--**	**614**	**--**	**663**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
40	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**24**	**18**	**--**	**432**	**--**	**432**	**--**	**467**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
41	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**9**	**34**	**--**	**306**	**--**	**306**	**--**	**330**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1497182**	**8245**	**610133**	**861424**	**2547293**
							878804	**201**	**--**	**188688**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**342273**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**342273**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27381**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**369654**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1154909**				
		Материалы	Тенге				**267860**				
		Всего заработная плата	Тенге					**879005**			
		Накладные расходы	Тенге				**861424**				
		Сметная прибыль	Тенге				**161307**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2177640**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**344**
		Сметная заработная плата	Тенге					**879005**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2547294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**344**
		Сметная заработная плата	Тенге					**879005**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2547294**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**878804**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8245**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**201**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**610133**		
		- Накладные расходы	Тенге							**861424**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**188688**	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-5

на Горячее водоснабжение

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	343,96076	2 555 / --	- / --	- / -	878820
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**878804**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**343,9608**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07638	2 636,68 / --	- / --	- / -	(201)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**878804**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 89,9734% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	3388С	315-202-1302 *РСНБ РК 2022*	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	77,281953	96 / --	- / --	- / -	7419
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,0266% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,8137425	22 / --	- / --	- / -	414
5	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0508851	4 977 / --	- / --	2 555 / 130,01	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0193851	8 104 --	- --	3 649 70,74	157
7	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,126	20 --	- --	- -	3
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**201**	**8245**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,1966% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	252967С	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	43	4 203 --	4 152 --	- -	180729
9	187490С	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120,96	708 --	692 --	- -	85640
10	154916С	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	39,204	1 487 --	1 467 --	- -	58296
11	154914С	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	92,07	586 --	578 --	- -	53953
12	154917С	241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	21,78	2 356 --	2 325 --	- -	51314
13	187915С	245-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	3	13 690 --	13 514 --	- -	41070
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,2393% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	181471С	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	86	439 --	433 --	- -	37754
15	154913С	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	85,14	362 --	358 --	- -	30821
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,5641% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
16	154915С	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	31,185	935 --	922 --	- -	29158
17	252968С	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 604 --	5 536 --	- -	11208
18	252970С	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	8 678	8 571	-	8678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	181481С	241-211-2011 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"	шт.	2	1 872 --	1 848 --	- -	3744
20	181475С	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	4	667 --	658 --	- -	2668
21	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,2508	1 186 --	1 170 --	- -	1483
22	181698С	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	214,052	6 --	6 --	- -	1284
23	181697С	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	238,56	5 --	4 --	- -	1193
24	181341С	241-211-1105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	7	166 --	164 --	- -	1162
25	181340С	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	13	82 --	81 --	- -	1066
26	181617С	241-209-2012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	4	237 --	234 --	- -	948
27	181338С	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	31	24 --	24 --	- -	744
28	181596С	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	20	36 --	35 --	- -	720
29	181523С	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	307 --	303 --	- -	614
30	181519С	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	24 --	24 --	- -	600
31	181337С	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	29	20 --	19 --	- -	580
32	181339С	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	10	55 --	54 --	- -	550
33	181507С	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	18	18	-	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
34	181614С	241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	4	105 --	103 --	- -	420
35	181600С	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	409 --	403 --	- -	409
36	181700С	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	20,3148	18 --	18 --	- -	366
37	181597С	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6	55 --	54 --	- -	330
38	181508С	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	34 --	33 --	- -	306
39	181701С	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	9,79	29 --	29 --	- -	284
40	181615С	241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	2	111 --	110 --	- -	222
41	181598С	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	107 --	105 --	- -	214
42	181520С	241-208-2402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	30 --	30 --	- -	210
43	181699С	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	19,3725	10 --	10 --	- -	194
44	181607С	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	3	50 --	49 --	- -	150
45	181494С	241-210-1010 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	131 --	129 --	- -	131
46	181521С	241-208-2403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	51 --	50 --	- -	102
47	181486С	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	48 --	48 --	- -	96
48	181490С	241-210-1006 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	80	79	-	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	181489С	241-210-1005 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	1	79 --	78 --	- -	79
50	181487С	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	49 --	49 --	- -	49
51	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	790 --	777 --	- -	47
52	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	750 --	738 --	- -	22
53	329346С	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	0,03	426 --	419 --	- -	13
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**610133**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30170'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-6'Канализация'ВК''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РКанализация бытовая*
4	Е11-160501-0101(РС295994РС155040)'128+10''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
5	Е11-160501-0102(РС295994РС250215)'144+4,1''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
6	С1241-209-3702'21''Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм'шт.*
7	С1241-209-3501'17''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
8	С1241-209-3503'23''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
9	С1241-230-0103'5''Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм'шт.*
10	С1241-208-4501'18''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
11	С1241-208-4503'6''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
12	С1241-208-4401'22''Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
13	С1241-208-4403'20''Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
14	С1241-220-0101'6''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
15	С1241-220-0103'4''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
16	С1241-213-0405'1''Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм'шт.*
17	С1241-213-0409'9''Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм'шт.*
18	Е11-260101-0601(РС295721)(РС295718)'0,70''Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т'м^3 изоляции*
19	С1234-101-0301'0,70.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м^3'м^3*
20	Е11-260301-0701(РС295701)'22''Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов'м^2 поверхности покрытия изоляции*
21	С1261-105-0190'22.1,15''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м^2*
22	РСантехническое оборудование*
23	Е11-170301-0101(РС296070)(РС307173)(РС307177)'13''Унитазы напольные. Установка'комплект*
24	С1244-101-0301'13''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм'комплект*
25	С1244-101-0601'13''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
26	С1244-104-0201'13''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
27	Е11-170101-0107(РС296070)'22''Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
28	С1244-101-0102'22''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм'комплект*
29	С1244-104-0101'22''Пьедестал для умывальника'шт.*
30	Е11-170101-0110(РС373841)'3+2''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1244-102-0803'3''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм'шт.*
32	С1244-102-0801'2''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм'шт.*
33	Е11-170101-0108(РС307174)(РС307176)'4''Биде. Установка'комплект*
34	С1244-101-0801'4''Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм'комплект*
35	Е11-170501-0101(РС296070)'1''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
36	С1244-102-0501'1''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500 х600х160 мм'шт.*
37	С1244-104-0601'24+4+1''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
38	С1244-104-0605'3+2''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
39	Е11-170201-0103(РС296068)'22+3+1''Смесители. Установка'шт.*
40	С1244-104-0408'22''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
41	С1244-104-0406'3''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
42	С1244-104-0505'1''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
43	Е11-170101-0111'1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
44	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Канализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	5354,834	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1191,437	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,468	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая										
1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	138		2 092,7	2,41	288793	333	63959	220136	549643
		НР - 98%; СП - 8%				1 626,82	0,92	224501	127		40714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	0,998	137,724	463				63766		
2	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	148,1		2 472,65	5,86	366199	867	134302	226716	640348
		НР - 98%; СП - 8%				1 559,96	2,11	231030	312		47433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	0,998	147,8038	903				133467		
3	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	21		633	--	13293	--	13293	--	14356
		СП - 8%				--	--	--	--		1063	
4	241-209-3501 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	17		234	--	3978	--	3978	--	4296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
5	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	23	792	--	18216	--	18216	--	19673
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
6	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	5	319	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
7	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	18	117	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
8	241-208-4503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	435	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
9	241-208-4401 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	22	111	--	2442	--	2442	--	2637
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
10	241-208-4403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20	354	--	7080	--	7080	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
11	241-220-0101 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	6	335	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
12	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	782	--	3128	--	3128	--	3378
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
13	241-213-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	1	216	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
14	241-213-0409 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	9	599	--	5391	--	5391	--	5822
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
15	1126-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	$м^3$ изоляции	0,7	258 133,5	2 126,85	180693	1488	4496	133352	339169
		НР - 76%; СП - 8%			249 584,83	1 077,7	174709	754		25124	
16	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	0,721	15 111	--	10895	--	10895	--	11767
		СП - 8%			--	--	--	--		872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	22	1 269,79	26,96	27935	593	11371	12342	43499
		НР - 76%; СП - 8%			725,94	12,2	15971	268		3222	
18	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0253	552 642	--	13982	--	13982	--	15101
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				950562	3281	301070	592546	1666555
							646211	1461	--	123447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295570				
	Материалы		Тенге				15867				
	Всего заработная плата		Тенге					191702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86942				
		Накладные расходы	Тенге				145694				
		Сметная прибыль	Тенге				35300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					191702			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				654992				
	Материалы		Тенге				198261				
	Всего заработная плата		Тенге					455970			
		Накладные расходы	Тенге				446852				
		Сметная прибыль	Тенге				88147				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1189991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					455970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1666555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					647672			
		РАЗДЕЛ 2.Сантехническое оборудование									
19	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Унитазы напольные. Установка	комплект	13	42 232,23	104,88	549019	1364	494083	53192	650388
		НР - 98%; СП - 8%			4 120,91	54,27	53572	706		48177	
20	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	13	53 664	--	697632	--	697632	--	753443
		СП - 8%			--	--	--	--		55811	
21	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	13	14 807	--	192491	--	192491	--	207890
		СП - 8%			--	--	--	--		15399	
22	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	13	1 620	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1117-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22	19 750,49	1 031,01	434511	22683	7538	408079	909997
		НР - 98%; СП - 8%			18 376,84	550,76	404290	12117		67407	
24	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	22	10 870	--	239140	--	239140	--	258271
		СП - 8%			--	--	--	--		19131	
25	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	22	9 054	--	199188	--	199188	--	215123
		СП - 8%			--	--	--	--		15935	
26	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	2 528,84	33,13	12644	166	3715	8671	23020
		НР - 98%; СП - 8%			1 752,64	16,99	8763	85		1705	
27	244-102-0803 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	3	15 291	--	45873	--	45873	--	49543
		СП - 8%			--	--	--	--		3670	
28	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	18 312	--	36624	--	36624	--	39554
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
29	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Биде. Установка	комплект	4	5 499,01	63,86	21996	256	10155	11482	36156
		НР - 98%; СП - 8%			2 896,22	32,98	11585	132		2678	
30	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	4	24 358	--	97432	--	97432	--	105227
		СП - 8%			--	--	--	--		7795	
31	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2 925,23	32,69	2925	32	488	2373	5722
		НР - 98%; СП - 8%			2 404,61	16,38	2405	16		424	
32	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500 х600х160 мм	шт.	1	7 059	--	7059	--	7059	--	7624
		СП - 8%			--	--	--	--		565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	29	2 051	--	59479	--	59479	--	64237
		СП - 8%			--	--	--	--		4758	
34	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	5	896	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
35	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Смесители. Установка	шт.	26	1 927,01	0,21	50102	5	1271	47850	105788
		НР - 98%; СП - 8%			1 877,93	--	48826	--		7836	
36	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	22	6 779	--	149138	--	149138	--	161069
		СП - 8%			--	--	--	--		11931	
37	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	6 870	--	20610	--	20610	--	22259
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
38	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	--	9945	--	9945	--	10741
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
39	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	30 836,31	63,02	30836	63	29539	1242	34644
		НР - 98%; СП - 8%			1 234,07	33,56	1234	34		2566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2882184	24569	2326940	532889	3688280
							530675	13090	--	273206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1780151				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1780151				
		Сметная прибыль	Тенге				142413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1922564				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1102033				
	Материалы		Тенге				546791				
	Всего заработная плата		Тенге					543765			
		Накладные расходы	Тенге				532889				
		Сметная прибыль	Тенге				130793				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1765715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					543765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3688279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					543765			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5354834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1176886				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27850			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14551			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2628012		
		- Накладные расходы	Тенге							1125435	
		- Сметная прибыль	Тенге							396653	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-6

на Канализация

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ВК

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	181,258	2 555 --	- --	- -	463114
2	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	171,7044	2 653 --	- --	- -	455532
3	20169Т	003-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,10016	2 390 --	- --	- -	174709
4	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,8163	2 348 --	- --	- -	53573
5	20164Т	003-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,326	2 180 --	- --	- -	15971
6	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,8533	2 390 --	- --	- -	13989
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**1176886**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**462,0582**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,71793	2 544,85 --	- --	- -	(14551)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1176886**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,5331% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,519397	4 977 --	- --	2 555 6 437,06	12539
9	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,325225	3 415 --	- --	2 138 4 971,33	7941
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 23,8133% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
10	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,818391	8 104 --	- --	3 649 2 986,31	6632
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 2,6536% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
11	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0611415	9 890 --	- --	2 555 156,22	605
12	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056166	1 069 --	- --	- -	60
13	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,777755	22 --	- --	- -	39
14	1444С	324-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,874902	34 --	- --	- -	30
15	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,273	20 --	- --	- -	5
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**14 551**	**27850**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,196% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
16		244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	13	53 664 --	52 991 --	- -	697632
17	187722С	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	13	36 171 --	35 714 --	- -	470223
18		244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	22	10 870 --	10 714 --	- -	239140
19	187823С	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	22	9 054	8 929	-	199188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
20		244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	13	14 807 --	14 490 --	- -	192491
21	286242С	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	22	6 779 --	6 696 --	- -	149138
22	250215С	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	147,8038	903 --	889 --	- -	133467
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6078% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23		244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	4	24 358 --	23 847 --	- -	97432
24	155040С	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	137,724	463 --	456 --	- -	63766
25		244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	29	2 051 --	2 025 --	- -	59479
26	187704С	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	3	15 291 --	15 089 --	- -	45873
27	187703С	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	18 312 --	18 076 --	- -	36624
28	245424С	244-104-0310 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	29 473 --	29 111 --	- -	29473
29	187753С	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	13	1 620 --	1 598 --	- -	21060
30	286240С	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	6 870 --	6 786 --	- -	20610
31	250834С	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	23	792 --	776 --	- -	18216
32	316046С	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	13	1 357 --	1 339 --	- -	17641
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,1963% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	295734С	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0253	552 642 --	541 233 --	- -	13982
34	182147С	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	21	633 --	624 --	- -	13293
35	304154С	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,823	2 117 --	2 089 --	- -	12327
36	271987С	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	0,721	15 111 --	14 751 --	- -	10895
37	286239С	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945 --	9 821 --	- -	9945
38	187898С	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	2 051 --	2 025 --	- -	8204
39	135821С	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	6,6	1 138 --	1 097 --	- -	7511
40	250816С	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20	354 --	347 --	- -	7080
41	187829С	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 059 --	6 964 --	- -	7059
42	181591С	241-213-0409 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	9	599 --	590 --	- -	5391
43	187903С	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	5	896 --	884 --	- -	4480
44	250831С	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	17	234 --	231 --	- -	3978
45	127923С	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,298	907 --	902 --	- -	3898
46	182206С	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	782 --	771 --	- -	3128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	329333С	214-406-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	10,34	286 --	282 --	- -	2957
48	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,11	25 798 --	18 536 --	- -	2838
49	182121С	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	435 --	425 --	- -	2610
50	250813С	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	22	111 --	110 --	- -	2442
51	182118С	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	18	117 --	115 --	- -	2106
52	295762С	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	4,4	472 --	461 --	- -	2077
53	182204С	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	6	335 --	330 --	- -	2010
54	250867С	241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	5	319 --	312 --	- -	1595
55	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,996	790 --	777 --	- -	1577
56	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,86337	359 --	359 --	- -	1028
57	144572С	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0046	182 831 --	177 384 --	- -	841
58	144663С	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,002772	275 892 --	264 038 --	- -	765
59	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,998	750 --	738 --	- -	748
60	329346С	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	0,998	426 --	419 --	- -	425
61	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,286	1 186 --	1 170 --	- -	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	126235С	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,126	2 647 --	2 634 --	- -	334
63	181587С	241-213-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	1	216 --	213 --	- -	216
64	279797С	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000322	561 903 --	558 036 --	- -	181
65	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2772	501 --	491 --	- -	139
66	293029С	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000035	2 358 157 --	2 328 004 --	- -	83
67	316030С	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0015	31 625 --	31 250 --	- -	47
68	329348С	218-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00007	423 648 --	416 964 --	- -	30
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2628012**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30180'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7''''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-7'Электроосвещение'ЭО''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РМонтаж*
4	Ц13-080305-0902'1+1+1+1+1+1''Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт.*
5	Ц13-080303-0602'5''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
6	Ц13-080303-0601'53+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
7	Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
8	Ц13-080305-0402'249+5+12+22''Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях'шт.*
9	Ц13-080305-0401'10''Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
10	Ц13-080305-0403'116''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
11	Е11-210401-0101'17+18+13+1+4''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
12	Е11-210202-0201(РС296168)'72+37''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
13	Ц13-080206-1701'100''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами'м*
14	Ц13-080206-2201'103''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
15	Ц13-080305-0103'3''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
16	Е11-210202-0201(РС296168)'73''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
17	Е11-210401-0401'2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
18	Ц13-080206-1303(РС295834)'2530''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
19	Ц13-080206-1301'1687''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий'м*
20	РМатериалы*
21	С1247-201-0211'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
22	С1247-201-0212'1+1+1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
23	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
24	С1247-204-0661'1+1+1+1+1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"'шт.*
25	С1247-204-0613'6+12+12+9''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
26	С1247-204-0611'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"'шт.*
27	С1247-204-0170'1+3+3+2''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
28	С1247-203-0103'2''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
29	С1247-101-0122'249''Светильник PRS/S-2x36HF'шт.*
30	С1247-101-0117'5''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 2х36'шт.*
31	С1247-102-0112'10''Светильник ASM/S-1x36HF'шт.*
32	С1247-101-0111'22''Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1247-101-0124'116''Светильник PRS/R-4x18HF'шт.*
34	С1247-101-0101'17+18''Светильник НПП03-100-010.1/НБ0 06х100/Р2'шт.*
35	С1247-101-0112'12''Светильник PRS/S-2x58HF'шт.*
36	С1247-102-0153'1''Светильник светодиодный LEADERLEL-30'шт.*
37	С1247-102-0154'13''Светильник с металлогалогенной лампой TUBUS NBU50 HG70'шт.*
38	С1247-101-0101'4''Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82'шт.*
39	С1247-106-0102#прим.'464''Лампа люминесцентная ЛБ-18*
40	С1261-303-0124'518''Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36'шт.*
41	С1261-303-0124'24''Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ58'шт.*
42	С1247-106-0102#прим.'19''Лампа энергосберегающая 13Вт'шт*
43	С1247-106-0102#прим.'14''Лампа энергосберегающая 20Вт'шт*
44	С1247-106-0102#прим.'2''Лампа энергосберегающая 30Вт'шт*
45	С1247-106-0102#прим.'2''Лампа энергосберегающая 45Вт'шт*
46	С1247-106-0102#прим.'13''Лампа металлогалогенная 70Вт'шт*
47	С1247-204-1940#прим.'1''Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ 25А'шт.*
48	С1241-101-0108'100''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм'м*
49	С1247-212-0102'72''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
50	С1247-212-0105'37''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
51	С1247-212-0202'3''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
52	С1247-214-0116'73''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
53	С1248-304-0108'2''УКАЗАТЕЛЬ "Выход"'шт.*
54	С1243-107-1302'250''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66'м*
55	С1243-107-1502'3130''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*
56	С1243-107-1702'900''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66'м*
57	С1243-107-1902'40''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'м*
58	С1247-202-0106'250''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У197'шт.*
59	С1247-202-0602'182''Коробка КУВ-1 МУХЛЗ*
60	С1243-905-0202'5''Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44'шт.*
61	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭО

Сметная стоимость	42425,428	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3906,250	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,565	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5		10 815,93	150,3	54080	752	10349	31186	92087
		НР - 72%; СП - 8%				8 595,72	67	42979	335		6821	
2	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5		10 108,91	217,81	50545	1089	22294	19798	75970
		НР - 72%; СП - 8%				5 432,4	67	27162	335		5627	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	54		5 624,21	45,65	303707	2465	154567	105606	442058
		НР - 72%; СП - 8%				2 716,2	--	146675	--		32745	
4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2		3 177,17	288,17	6354	576	48	4319	11527
		НР - 72%; СП - 8%				2 865,24	134,01	5730	268		854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	288	4 625,12	1 520,67	1332035	437953	77144	828443	2333316
		НР - 72%; СП - 8%			2 836,59	1 158,6	816938	333677		172838	
6	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	10	3 512,87	1 067,43	35129	10674	2679	21663	61335
		НР - 72%; СП - 8%			2 177,58	831,2	21776	8312		4543	
7	1308-0305-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	116	6 557,17	2 106,06	760632	244303	31072	481919	1341955
		НР - 72%; СП - 8%			4 183,25	1 586,85	485257	184075		99404	
8	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	53	1 151,11	7,26	61009	384	6310	39238	108267
		НР - 72%; СП - 8%			1 024,82	3,44	54315	182		8020	
9	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	109	588,66	0,61	64164	67	5176	42447	115140
		НР - 72%; СП - 8%			540,56	0,31	58921	34		8529	
10	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	100	931,94	72,16	93194	7216	16536	51831	156627
		НР - 72%; СП - 8%			694,42	25,46	69442	2546		11602	
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	103	166,56	1,41	17156	145	3256	9953	29278
		НР - 72%; СП - 8%			133,54	0,67	13755	69		2169	
12	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	2 110,22	30,11	6331	90	396	4223	11398
		НР - 72%; СП - 8%			1 948,36	6,7	5845	20		844	
13	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	73	588,66	0,61	42972	45	3466	28428	77112
		НР - 72%; СП - 8%			540,56	0,31	39461	23		5712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	1 473,57	30,37	2947	61	41	2068	5416
		НР - 72%; СП - 8%			1 422,63	13,77	2845	28		401	
15	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2 530	642,13	4,24	1624589	10727	532717	782086	2599209
		НР - 72%; СП - 8%			427,33	2,01	1081145	5085		192534	
16	1308-0206-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1 687	347,39	4,24	586047	7153	83270	359291	1020965
		НР - 72%; СП - 8%			293,79	2,01	495624	3391		75627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5040891	723700	949321	2812499	8481662
							3367870	538380	--	628270	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4869799				
	Материалы		Тенге				934328				
	Всего заработная плата		Тенге					3750441			
		Накладные расходы	Тенге				2700318				
		Сметная прибыль	Тенге				605608				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8175725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1497
		Сметная заработная плата	Тенге					3750441			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171092				
	Материалы		Тенге				14993				
	Всего заработная плата		Тенге					155809			
		Накладные расходы	Тенге				112181				
		Сметная прибыль	Тенге				22662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				305935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					155809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8481660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1565
		Сметная заработная плата	Тенге					3906250			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
17	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	--	7242	--	7242	--	7821
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
18	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 384	--	22152	--	22152	--	23924
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
19	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	--	8452	--	8452	--	9128
		СП - 8%			--	--	--	--		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	5	2 400	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
21	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	39	763	--	29757	--	29757	--	32138
		СП - 8%			--	--	--	--		2381	
22	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	782	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
23	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	3 982	--	35838	--	35838	--	38705
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	
24	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	--	37802	--	37802	--	40826
		СП - 8%			--	--	--	--		3024	
25	247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник PRS/S-2x36HF	шт.	249	55 063	--	13710687	--	13710687	--	14807542
		СП - 8%			--	--	--	--		1096855	
26	247-101-0117 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 2х36	шт.	5	7 341	--	36705	--	36705	--	39641
		СП - 8%			--	--	--	--		2936	
27	247-102-0112 РСНБ РК 2022	Светильник ASM/S-1x36HF	шт.	10	20 708	--	207080	--	207080	--	223646
		СП - 8%			--	--	--	--		16566	
28	247-101-0111 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65	шт.	22	60 935	--	1340570	--	1340570	--	1447816
		СП - 8%			--	--	--	--		107246	
29	247-101-0124 РСНБ РК 2022	Светильник PRS/R-4x18HF	шт.	116	63 180	--	7328880	--	7328880	--	7915190
		СП - 8%			--	--	--	--		586310	
30	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник НПП03-100-010.1/НБ0 06х100/Р2	шт.	35	8 759	--	306565	--	306565	--	331090
		СП - 8%			--	--	--	--		24525	
31	247-101-0112 РСНБ РК 2022	Светильник PRS/S-2x58HF	шт.	12	102 610	--	1231320	--	1231320	--	1329826
		СП - 8%			--	--	--	--		98506	
32	247-102-0153 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный LEADERLEL-30	шт.	1	80 749	--	80749	--	80749	--	87209
		СП - 8%			--	--	--	--		6460	
33	247-102-0154 РСНБ РК 2022	Светильник с металлогалогенной лампой TUBUS NBU50 HG70	шт.	13	113 617	--	1477021	--	1477021	--	1595183
		СП - 8%			--	--	--	--		118162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	4	8 759	--	35036	--	35036	--	37839
		СП - 8%			--	--	--	--		2803	
35	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа люминесцентная ЛБ-18	шт.	464	3 796	--	1761344	--	1761344	--	1902252
		СП - 8%			--	--	--	--		140908	
36	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36	шт.	518	435	--	225330	--	225330	--	243356
		СП - 8%			--	--	--	--		18026	
37	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ58	шт.	24	435	--	10440	--	10440	--	11275
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
38	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	19	3 796	--	72124	--	72124	--	77894
		СП - 8%			--	--	--	--		5770	
39	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	14	3 796	--	53144	--	53144	--	57396
		СП - 8%			--	--	--	--		4252	
40	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт	2	3 796	--	7592	--	7592	--	8199
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
41	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа энергосберегающая 45Вт	шт	2	3 796	--	7592	--	7592	--	8199
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
42	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа металлогалогенная 70Вт	шт	13	3 796	--	49348	--	49348	--	53296
		СП - 8%			--	--	--	--		3948	
43	247-204-1940 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ 25А	шт.	1	13 821	--	13821	--	13821	--	14927
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
44	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	100	555	--	55500	--	55500	--	59940
		СП - 8%			--	--	--	--		4440	
45	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	582	--	41904	--	41904	--	45256
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
46	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37	613	--	22681	--	22681	--	24495
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	428	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
48	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	73	613	--	44749	--	44749	--	48329
		СП - 8%			--	--	--	--		3580	
49	248-304-0108 РСНБ РК 2022	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	2	4 138	--	8276	--	8276	--	8938
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
50	243-107-1302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	250	421	--	105250	--	105250	--	113670
		СП - 8%			--	--	--	--		8420	
51	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3 130	582	--	1821660	--	1821660	--	1967393
		СП - 8%			--	--	--	--		145733	
52	243-107-1702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	900	782	--	703800	--	703800	--	760104
		СП - 8%			--	--	--	--		56304	
53	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	40	833	--	33320	--	33320	--	35986
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
54	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У197	шт.	250	1 880	--	470000	--	470000	--	507600
		СП - 8%			--	--	--	--		37600	
55	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка КУВ-1 МУХЛ3	шт.	182	40	--	7280	--	7280	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
56	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	5	242	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31429415	--	31429415	--	33943768
							--	--	--	2514353	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31429415				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31429415				
		Сметная прибыль	Тенге				2514353				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33943768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33943768				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42425428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3367870				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					723700			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					538380			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32378736		
		- Накладные расходы	Тенге							2812499	
		- Сметная прибыль	Тенге							3142623	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-7

на Электроосвещение

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ЭО

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	671,2416	2 473 --	- --	- -	1659980
2	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	519,6096	2 653 --	- --	- -	1378524
3	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	69,12	2 515 --	- --	- -	173837
4	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,4616	2 264 --	- --	- -	98397
5	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,7264	2 390 --	- --	- -	54316
6	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2804	2 222 --	- --	- -	2845
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**3367870**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 327,4396**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	237,5889	2 266,01 --	- --	- -	(538379)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**3367870**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,2307% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
8	1488С	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	206,69256	2 494 --	- --	2 138 441 908,69	515491
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,4027% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
9	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	15,540711	8 104 --	- --	3 649 56 708,05	125942
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,3667% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
10	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,5629332	4 977 --	- --	2 555 39 763,29	77457
11	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,985136	319 --	- --	- -	4461
12	2647С	341-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,08	143 --	- --	- -	154
13	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,562	22 --	- --	- -	122
14	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	3,2436	20 --	- --	- -	65
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**538 380**	**723700**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,6072% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
15		247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник PRS/S-2x36HF	шт.	249	55 063 --	54 400 --	- -	13710687
16		247-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Светильник PRS/R-4x18HF	шт.	116	63 180 --	62 415 --	- -	7328880
17	197277С	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3 130	582 --	575 --	- -	1821660
18		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа люминесцентная ЛБ-18	шт.	464	3 796 --	3 750 --	- -	1761344
19		247-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Светильник с металлогалогенной лампой TUBUS NBU50 HG70	шт.	13	113 617	112 253	-	1477021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7064% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
20	264038С	247-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65	шт.	22	60 935 --	60 205 --	- -	1340570
21		247-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник PRS/S-2x58HF	шт.	12	102 610 --	101 385 --	- -	1231320
22	197428С	243-107-1702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	900	782 --	772 --	- -	703800
23		247-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У197	шт.	250	1 880 --	1 857 --	- -	470000
24		247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник НПП03-100-010.1/НБ0 06х100/Р2	шт.	35	8 759 --	8 650 --	- -	306565
25		261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36	шт.	518	435 --	426 --	- -	225330
26	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	708,4	300 --	294 --	- -	212520
27		247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник ASM/S-1x36HF	шт.	10	20 708 --	20 452 --	- -	207080
28	242706С	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	75,9	2 350 --	2 302 --	- -	178365
29	197202С	243-107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	250	421 --	416 --	- -	105250
30	147529С	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	844,56	124 --	121 --	- -	104725
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,6864% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
31	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	72	1 446 --	1 429 --	- -	104112
32	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	105,425	853 --	848 --	- -	89928
33		247-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный LEADERLEL-30	шт.	1	80 749	79 781	-	80749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
34	129995С	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,064	1 147 327 --	1 139 998 --	- -	73429
35		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	19	3 796 --	3 750 --	- -	72124
36	150364С	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	100	555 --	550 --	- -	55500
37		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	14	3 796 --	3 750 --	- -	53144
38		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа металлогалогенная 70Вт	шт	13	3 796 --	3 750 --	- -	49348
39	275818С	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	73	613 --	605 --	- -	44749
40	275794С	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	582 --	575 --	- -	41904
41	264672С	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901 --	18 658 --	- -	37802
42		247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 2х36	шт.	5	7 341 --	7 250 --	- -	36705
43	264686С	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	3 982 --	3 934 --	- -	35838
44		247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	4	8 759 --	8 650 --	- -	35036
45	197562С	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	40	833 --	822 --	- -	33320
46	242809С	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	207,457	160 --	157 --	- -	33193
47	238444С	243-902-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	506,04	61 --	60 --	- -	30868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	264743С	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	39	763 --	753 --	- -	29757
49	275796С	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37	613 --	605 --	- -	22681
50	264341С	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 384 --	7 230 --	- -	22152
51	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	14,3527	1 438 --	1 410 --	- -	20639
52	147732С	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	35,0011	495 --	483 --	- -	17326
53	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0165306	884 809 --	869 792 --	- -	14626
54		247-204-1940 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ 25А	шт.	1	13 821 --	13 656 --	- -	13821
55	264779С	247-204-0661 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	5	2 400 --	2 371 --	- -	12000
56		261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ58	шт.	24	435 --	426 --	- -	10440
57	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2731705	35 730 --	33 929 --	- -	9760
58	264327С	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452 --	8 344 --	- -	8452
59		248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	2	4 138 --	4 088 --	- -	8276
60	145981С	261-107-0226 *РСНБ РК 2022*	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	32,89	240 --	233 --	- -	7894
61	264508С	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	185,64	42 --	41 --	- -	7797
62		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 45Вт	шт	2	3 796 --	3 750 --	- -	7592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт	2	3 796 --	3 750 --	- -	7592
64		247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка КУВ-1 МУХЛ3	шт.	182	40 --	40 --	- -	7280
65	264340С	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242 --	7 092 --	- -	7242
66	242795С	261-404-0531 *РСНБ РК 2022*	Сжимы соединительные	100 шт.	5,0604	1 381 --	1 227 --	- -	6988
67	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,18072	1 234 --	1 217 --	- -	6393
68	147733С	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	12,312	492 --	480 --	- -	6058
69	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	1,0988	4 837 --	4 777 --	- -	5315
70	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0046522	954 056 --	940 554 --	- -	4438
71	264741С	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	782 --	772 --	- -	3910
72	264229С	261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника	10 шт.	5,406	607 --	591 --	- -	3281
73	242794С	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,5193	5 671 --	5 433 --	- -	2945
74	286292С	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,0812	2 250 --	2 222 --	- -	2433
75	249081С	261-107-0203 *РСНБ РК 2022*	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,65	2 189 --	2 145 --	- -	1423
76	275802С	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	428 --	422 --	- -	1284
77	273984С	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	5	242 --	239 --	- -	1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	316047С	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,3645	3 255 --	3 214 --	- -	1186
79	145785С	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,9464	594 --	580 --	- -	1156
80	316030С	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03	31 625 --	31 250 --	- -	949
81	146716С	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,369	939 --	919 --	- -	346
82	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	208 --	204 --	- -	212
83	242691С	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,566	16 --	16 --	- -	201
84	238442С	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	5,15	38 --	38 --	- -	196
85	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00042	448 359 --	445 000 --	- -	188
86	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,081	1 293 --	1 264 --	- -	105
87	315972С	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0004429	228 109 --	223 214 --	- -	101
88	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,394	246 --	238 --	- -	97
89	147096С	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,064	1 416 --	1 386 --	- -	91
90	147084С	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,074	401 --	391 --	- -	30
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**32378736**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30190'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-8'Силовое электрооборудование'ЭОМ''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РМонтаж*
4	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
5	515-301-0306'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А'шт.*
6	Ц13-080103-0201'3''Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования'шт.*
7	Ц13-080305-1002(РС313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
8	Ц13-080101-2601'1''Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования'шт.*
9	515-301-0540'1''Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3062-21УЗ'шт.*
10	Ц13-080305-0902'1+1+1+1''Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями'шт.*
11	Ц13-080303-0601'16+4+2+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
12	Ц13-080303-0602'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
13	Ц13-080303-0401'1''Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу'шт.*
14	515-301-0113'1''Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А'шт.*
15	Е11-210202-0201(РС296168)'51''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
16	Ц13-080206-1901'18''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
17	Ц13-080206-1902'16+14''Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
18	Ц13-080208-0202(РС279800)'60''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
19	Ц13-080206-2201'18''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
20	Ц13-080206-2202'16''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
21	Ц13-080206-2203'14''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
22	Ц13-080206-1301'348''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий'м*
23	Ц13-080206-1303(РС295834)'522''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
24	РМатериалы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	С1247-302-0112'3''Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА'шт.*
26	С1247-301-0206'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
27	С1247-201-0211'1+1+1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
28	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
29	С1247-204-0170'16''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*
30	С1247-204-1648'4''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
31	С1247-204-0178'4''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА'шт.*
32	С1247-204-0613'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
33	С1247-204-0657'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
34	С1247-214-0116'51''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
35	С1241-207-0203'18''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
36	С1241-207-0204'16''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
37	С1241-207-0206'14''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм'м*
38	С1214-208-0102'0,0013.60''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
39	С1243-107-1502'579''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*
40	С1243-107-1903'69''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66'м*
41	С1243-107-1905'52''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66'м*
42	С1243-107-1501'187''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
43	С1243-107-1902'21''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66'м*
44	С1243-201-0103'10''Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66'м*
45	С1247-202-0106'6''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У197'шт.*
46	С1247-202-0602'51''Коробка КУВ-1 МУХЛ3*
47	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	5515,723	тыс.тенге
Сметная заработная плата	759,371	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,302	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1		107 136,85	13 876,63	107137	13877	2200	69902	191202
		НР - 72%; СП - 8%				91 060,2	6 026,02	91060	6026		14163	
2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1		1 915 196	--	1915196	--		--	1915196
						--	--	--	--	1915196	--	
3	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3		8 027,63	690,75	24083	2073	5454	12599	39617
		НР - 72%; СП - 8%				5 518,8	314,19	16556	943		2935	
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		2 676,12	141,27	2676	141	42	1843	4881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2 492,76	67	2493	67		362	
5	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	107 136,85	13 876,63	107137	13877	2200	69902	191202
		НР - 72%; СП - 8%			91 060,2	6 026,02	91060	6026		14163	
6	515-301-0540 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3062-21УЗ	шт.	1	448 060	--	448060	--		--	448060
					--	--	--	--	448060	--	
7	1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	10 815,93	150,3	43264	601	8280	24949	73670
		НР - 72%; СП - 8%			8 595,72	67	34383	268		5457	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	5 624,21	45,65	129357	1050	65834	44980	188284
		НР - 72%; СП - 8%			2 716,2	--	62473	--		13947	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	10 108,91	217,81	40436	871	17835	15838	60776
		НР - 72%; СП - 8%			5 432,4	67	21730	268		4502	
10	1308-0303-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	19 438,68	216,1	19439	216	13493	4174	25502
		НР - 72%; СП - 8%			5 730,48	67	5730	67		1889	
11	515-301-0113 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	431 469	--	431469	--		--	431469
					--	--	--	--	431469	--	
12	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	51	588,66	0,61	30022	31	2422	19861	53874
		НР - 72%; СП - 8%			540,56	0,31	27569	16		3991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	683,26	24,84	12299	447	1276	7711	21611
		НР - 72%; СП - 8%			587,58	7,37	10576	133		1601	
14	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	901,92	55,92	27058	1677	2145	17208	47807
		НР - 72%; СП - 8%			774,54	22,11	23236	663		3541	
15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	474,73	41,86	28484	2511	3538	16790	48896
		НР - 72%; СП - 8%			373,92	14,74	22435	884		3622	
16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	166,56	1,41	2998	25	569	1739	5116
		НР - 72%; СП - 8%			133,54	0,67	2404	12		379	
17	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	16	196,23	2,83	3140	45	531	1862	5402
		НР - 72%; СП - 8%			160,25	1,34	2564	21		400	
18	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14	237,02	5,65	3318	80	621	1912	5648
		НР - 72%; СП - 8%			186,96	2,68	2617	38		418	
19	1308-0206-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	348	347,39	4,24	120892	1475	17178	74116	210609
		НР - 72%; СП - 8%			293,79	2,01	102239	699		15601	
20	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	522	642,13	4,24	335192	2213	109913	161363	536279
		НР - 72%; СП - 8%			427,33	2,01	223066	1049		39724	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3831657	41210	253531	546749	4505099
							742191	17180	2794725	126695	
Стоимость оборудования			Тенге				2794725				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2794725				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1006910				
Материалы			Тенге				251103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					731786			
		Накладные расходы	Тенге				526888				
		Сметная прибыль	Тенге				122704				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1656502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					731786			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30022				
	Материалы		Тенге				2422				
	Всего заработная плата		Тенге					27585			
		Накладные расходы	Тенге				19861				
		Сметная прибыль	Тенге				3991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					27585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4505101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					759371			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
21	247-302-0112 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	4 996	--	14988	--	14988	--	16187
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
22	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	28 013	--	28013	--	28013	--	30254
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
23	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 242	--	21726	--	21726	--	23464
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
24	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
25	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	16	3 982	--	63712	--	63712	--	68809
		СП - 8%			--	--	--	--		5097	
26	247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 896	--	11584	--	11584	--	12511
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
27	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4 041	--	16164	--	16164	--	17457
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
28	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	763	--	1526	--	1526	--	1648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
29	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271	--	2271	--	2271	--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
30	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	613	--	31263	--	31263	--	33764
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
31	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18	111	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
32	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16	172	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
33	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	14	331	--	4634	--	4634	--	5005
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
34	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,078	482 081	--	37602	--	37602	--	40610
		СП - 8%			--	--	--	--		3008	
35	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	579	582	--	336978	--	336978	--	363936
		СП - 8%			--	--	--	--		26958	
36	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	69	1 331	--	91839	--	91839	--	99186
		СП - 8%			--	--	--	--		7347	
37	243-107-1905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	52	2 953	--	153556	--	153556	--	165840
		СП - 8%			--	--	--	--		12284	
38	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	187	387	--	72369	--	72369	--	78159
		СП - 8%			--	--	--	--		5790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	21	833	--	17493	--	17493	--	18892
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
40	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	10	459	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
41	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У197	шт.	6	1 880	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
42	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка КУВ-1 МУХЛ3	шт.	51	40	--	2040	--	2040	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				935762	--	935762	--	1010622
							--	--	--	74860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				935762				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				935762				
		Сметная прибыль	Тенге				74860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1010622				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5515723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				742191				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17180			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1189287		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2794725		
		- Накладные расходы	Тенге							546749	
		- Сметная прибыль	Тенге							201555	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-8

на Силовое электрооборудование

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ЭОМ

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	157,356	2 473 --	- --	- -	389141
2	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	77,76	2 555 --	- --	- -	198677
3	20243Т	004-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,48	2 515 --	- --	- -	84202
4	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,0596	2 653 --	- --	- -	42606
5	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,1788	2 264 --	- --	- -	27573
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**742191**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**296,8344**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,2411	3 278,03 --	- --	- -	(17180)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**742191**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 66,7393% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
7	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,393792	8 104 --	- --	3 649 12 383,95	27503
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 22,0193% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
8	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,8232191	4 977 --	- --	2 555 4 658,32	9074
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,2414% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
9	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,68352	319 --	- --	- -	4046
10	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0648	5 817 --	- --	2 138 138,54	377
11	2647С	341-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,0152	143 --	- --	- -	145
12	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,6416	22 --	- --	- -	36
13	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	1,4148	20 --	- --	- -	28
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**17 180**	**41210**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,6455% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
14	197277С	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	579	582 --	575 --	- -	336978
15	197565С	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	52	2 953 --	2 915 --	- -	153556
16	197563С	243-107-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	69	1 331 --	1 314 --	- -	91839
17	197276С	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	187	387 --	382 --	- -	72369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	264686С	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	16	3 982 --	3 934 --	- -	63712
19	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	35	1 446 --	1 429 --	- -	50610
20	129995С	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,041	1 147 327 --	1 139 998 --	- -	47040
21	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	149,376	300 --	294 --	- -	44813
22	279800С	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,078	482 081 --	478 571 --	- -	37602
23	242706С	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	15,66	2 350 --	2 302 --	- -	36801
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5833% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
24	275818С	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	51	613 --	605 --	- -	31263
25	266037С	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	28 013 --	27 679 --	- -	28013
26	264340С	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 242 --	7 092 --	- -	21726
27	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	21,75	853 --	848 --	- -	18553
28	197562С	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	21	833 --	822 --	- -	17493
29	264687С	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4 041 --	3 993 --	- -	16164
30	266663С	247-302-0112 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	4 996 --	4 935 --	- -	14988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	295101С	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 896 --	2 861 --	- -	11584
32		247-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У197	шт.	6	1 880 --	1 857 --	- -	11280
33	264341С	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384 --	7 230 --	- -	7384
34	242809С	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	43,014	160 --	157 --	- -	6882
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,7712% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
35	238444С	243-902-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	105,2	61 --	60 --	- -	6417
36	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,5608	1 234 --	1 217 --	- -	5628
37	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	3,337	1 438 --	1 410 --	- -	4799
38	269860С	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	14	331 --	324 --	- -	4634
39	200320С	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	10	459 --	453 --	- -	4590
40	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0051036	884 809 --	869 792 --	- -	4516
41	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004088	954 056 --	940 554 --	- -	3900
42	147732С	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	7,221	495 --	483 --	- -	3574
43	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,6232	4 837 --	4 777 --	- -	3014
44	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,22	1 293 --	1 264 --	- -	2870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	269858С	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16	172 --	169 --	- -	2752
46	264775С	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271 --	2 243 --	- -	2271
47	264508С	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	52,02	42 --	41 --	- -	2185
48		247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка КУВ-1 МУХЛЗ	шт.	51	40 --	40 --	- -	2040
49	269857С	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18	111 --	108 --	- -	1998
50	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,05373	35 730 --	33 929 --	- -	1920
51	242794С	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,3088	5 671 --	5 433 --	- -	1751
52	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	0,864	2 011 --	1 969 --	- -	1738
53	145981С	261-107-0226 *РСНБ РК 2022*	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	6,786	240 --	233 --	- -	1629
54	264743С	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	763 --	753 --	- -	1526
55	242795С	261-404-0531 *РСНБ РК 2022*	Сжимы соединительные	100 шт.	1,044	1 381 --	1 227 --	- -	1442
56	247900С	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	354 405 --	345 566 --	- -	1418
57	146707С	261-107-0346 *РСНБ РК 2022*	Смазка N 9	т	0,00034	1 101 887 --	1 078 051 --	- -	375
58	145785С	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,558	594 --	580 --	- -	331
59	147733С	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,576	492 --	480 --	- -	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	316047С	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0561	3 255 --	3 214 --	- -	183
61	146716С	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,181	939 --	919 --	- -	170
62	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,48	208 --	204 --	- -	100
63	242691С	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,856	16 --	16 --	- -	94
64	238446С	243-902-0105 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	0,7	111 --	110 --	- -	78
65	315972С	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0003204	228 109 --	223 214 --	- -	73
66	315999С	218-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,06	1 086 --	1 071 --	- -	65
67	249530С	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,203	246 --	238 --	- -	50
68	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,156	310 --	301 --	- -	48
69	147096С	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,032	1 416 --	1 386 --	- -	45
70	290057С	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403 --	1 384 --	- -	42
71	244584С	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0004	93 332 --	89 272 --	- -	37
72	238442С	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	0,9	38 --	38 --	- -	34
73	147084С	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,041	401 --	391 --	- -	16
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1189287**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 68,529% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	515-301-0306	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1 915 196 --	1 901 146 --	- -	1915196
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 16,0323% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
75	515-301-0540	515-301-0540 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3062-21УЗ	шт.	1	448 060 --	444 653 --	- -	448060
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,4387% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
76	515-301-0113	515-301-0113 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	431 469 --	428 303 --	- -	431469
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**2794725**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30200'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-9'Пожарная сигнализация и оповещение'ПС''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РМонтаж*
4	Ц13-100701-0106'1''Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
5	Ц13-100701-0202'134''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
6	Ц13-100701-0204'5''Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования'шт.*
7	Ц13-100701-0201'1''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8	Ц13-100701-0201'4''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
9	Е11-210401-0401'5''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
10	Ц13-080105-0101'1''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
11	Ц13-080206-1901'450''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
12	Ц13-080206-1901'25+8''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
13	Ц13-080206-2101'3''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
14	Ц13-080206-2201'450+8+25+3''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
15	Ц13-080206-1303(РС295834)'(15+1100+180+180)-(450+3+25+8)''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
16	Ц13-100701-0202'18''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
17	РМатериалы*
18	С1248-303-0210'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24'шт.*
19	С1248-302-0203'134''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45'шт.*
20	С1248-302-0501'5''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
21	С1248-304-0213'1''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
22	С1248-304-0108'5''УКАЗАТЕЛЬ "Выход"'шт.*
23	С1248-304-0302'4''Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7'шт.*
24	С1248-306-0376'1''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
25	С1247-202-0104'40''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55'шт.*
26	С1243-907-0103'450''Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм'м*
27	С1241-207-0201(=13)'25''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм'м*
28	С1241-207-0203(=13)'8''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
29	С1243-904-0104'3''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1243-305-0101'180''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'м*
31	С1243-305-0112'1100''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80'м*
32	С1243-107-1501'15''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'м*
33	С1243-802-0102'180''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2'м*
34	С1248-303-0101'18''УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1'шт.*
35	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация и оповещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	4951,686	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1705,432	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,676	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		47 005,41	3,46	47005	3	294	28492	81537
		НР - 61%; СП - 8%				46 707,84	--	46708	--		6040	
2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	134		5 617,89	3,46	752797	464	12814	451107	1300216
		НР - 61%; СП - 8%				5 518,8	--	739519	--		96312	
3	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	5		2 929,49	--	14647	--	850	8416	24908
		НР - 61%; СП - 8%				2 759,4	--	13797	--		1845	
4	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1		2 814,37	1,3	2814	1	54	1683	4857
		НР - 61%; СП - 8%				2 759,4	--	2759	--		360	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4		2 814,37	1,3	11257	5	214	6733	19429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			2 759,4	--	11038	--		1439	
6	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	1 473,57	30,37	7368	152	103	5171	13542
		НР - 72%; СП - 8%			1 422,63	13,77	7113	69		1003	
7	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	6 187,66	--	6188	--	669	3974	10975
		НР - 72%; СП - 8%			5 518,8	--	5519	--		813	
8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	683,26	24,84	307467	11178	31878	192764	540249
		НР - 72%; СП - 8%			587,58	7,37	264411	3317		40018	
9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	33	683,26	24,84	22548	820	2338	14136	39619
		НР - 72%; СП - 8%			587,58	7,37	19390	243		2935	
10	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	1 339,09	93,8	4017	281	1412	1705	6180
		НР - 72%; СП - 8%			774,54	14,74	2324	44		458	
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	486	166,56	1,41	80948	686	15362	46963	138144
		НР - 72%; СП - 8%			133,54	0,67	64900	326		10233	
12	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	989	642,13	4,24	635067	4193	208245	305724	1016054
		НР - 72%; СП - 8%			427,33	2,01	422629	1988		75263	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	5 617,89	3,46	101122	62	1722	60596	174655
		НР - 61%; СП - 8%			5 518,8	--	99338	--		12937	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1993245	17845	275955	1127464	3370366
							1699445	5987	--	249656	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1985877				
Материалы			Тенге				275851				
Всего заработная плата			Тенге					1698250			
		Накладные расходы	Тенге				1122293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				248653				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3356823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1698250			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7368				
	Материалы		Тенге				103				
	Всего заработная плата		Тенге					7182			
		Накладные расходы	Тенге				5171				
		Сметная прибыль	Тенге				1003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3370365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
		Сметная заработная плата	Тенге					1705432			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
14	248-303-0210 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 597	--	58597	--	58597	--	63285
		СП - 8%			--	--	--	--		4688	
15	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	134	3 274	--	438716	--	438716	--	473813
		СП - 8%			--	--	--	--		35097	
16	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	1 654	--	8270	--	8270	--	8932
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
17	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439	--	2439	--	2439	--	2634
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
18	248-304-0108 РСНБ РК 2022	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	5	4 138	--	20690	--	20690	--	22345
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
19	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	4	3 251	--	13004	--	13004	--	14044
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
20	248-306-0376 СпрСЦ 01.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	--	15941	--	15941	--	17216
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
21	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	40	1 246	--	49840	--	49840	--	53827
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
22	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	450	101	--	45450	--	45450	--	49086
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
23	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	25	65	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	8	111	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
25	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3	278	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
26	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	180	68	--	12240	--	12240	--	13219
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
27	243-305-0112 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	1 100	373	--	410300	--	410300	--	443124
		СП - 8%			--	--	--	--		32824	
28	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	15	387	--	5805	--	5805	--	6269
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
29	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	180	108	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
30	248-303-0101 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт.	18	20 006	--	360108	--	360108	--	388917
		СП - 8%			--	--	--	--		28809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1464187	--	1464187	--	1581321
							--	--	--	117134	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2513				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2513				
		Сметная прибыль	Тенге				201				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2714				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1461674				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1461674				
		Сметная прибыль	Тенге				116933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1578607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1581321				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4951686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1699445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17845			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5987			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1740141		
		- Накладные расходы	Тенге							1127464	
		- Сметная прибыль	Тенге							366790	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-9

на Пожарная сигнализация и оповещение

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ПС

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20457Т	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	339,12	2 555 --	- --	- -	866452
2	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	312,8436	2 473 --	- --	- -	773662
3	20460Т	007-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,28	2 703 --	- --	- -	46708
4	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,201	2 222 --	- --	- -	7113
5	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,16	2 555 --	- --	- -	5519
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**1699445**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**674,6046**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8862	3 173,73 --	- --	- -	(5986)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1699445**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,7324% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
7	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,964956	8 104 --	- --	3 649 3 521,12	7820
8	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,964956	4 977 --	- --	2 555 2 465,46	4803
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 26,2132% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
9	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,66424	319 --	- --	- -	4678
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,0544% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
10	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	27,0954	20 --	- --	- -	542
11	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,143856	22 --	- --	- -	3
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**5 987**	**17845**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,8361% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
12	266960С	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	134	3 274 --	3 235 --	- -	438716
13	273981С	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	1 100	373 --	369 --	- -	410300
14		248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт.	18	20 006 --	19 768 --	- -	360108
15	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	310,031	300 --	294 --	- -	93009
16	242706С	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	29,67	2 350 --	2 302 --	- -	69724
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7409% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
17	269262С	248-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	58 597 --	57 898 --	- -	58597
18	271421С	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	40	1 246 --	1 231 --	- -	49840
19	273991С	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	450	101	96	-	45450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
20	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	24,815	853 --	848 --	- -	21167
21		248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	5	4 138 --	4 088 --	- -	20690
22	238271С	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	180	108 --	106 --	- -	19440
23	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	8,724	2 011 --	1 969 --	- -	17544
24	375443С	248-306-0376 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941 --	15 746 --	- -	15941
25	267050С	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	4	3 251 --	3 213 --	- -	13004
26	273980С	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	180	68 --	67 --	- -	12240
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,423% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
27	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,245	1 186 --	1 170 --	- -	9779
28	242794С	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,5066	5 671 --	5 433 --	- -	8544
29	242809С	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	52,349	160 --	157 --	- -	8376
30	266978С	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	1 654 --	1 634 --	- -	8270
31	238444С	243-902-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	118,68	61 --	60 --	- -	7239
32	197276С	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	15	387 --	382 --	- -	5805
33	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,6683	1 234 --	1 217 --	- -	5761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	147652С	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00081	6 325 216 --	6 199 302 --	- -	5123
35	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	3,0659	1 438 --	1 410 --	- -	4409
36	147732С	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	8,2087	495 --	483 --	- -	4063
37	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,7926	4 837 --	4 777 --	- -	3834
38	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,10047	35 730 --	33 929 --	- -	3590
39	145981С	261-107-0226 *РСНБ РК 2022*	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	12,857	240 --	233 --	- -	3086
40	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0030642	884 809 --	869 792 --	- -	2711
41	274178С	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439 --	2 410 --	- -	2439
42	242795С	261-404-0531 *РСНБ РК 2022*	Сжимы соединительные	100 шт.	1,1868	1 381 --	1 227 --	- -	1639
43	269855С	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	25	65 --	64 --	- -	1625
44	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,83	208 --	204 --	- -	1005
45	242691С	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	59,592	16 --	16 --	- -	953
46	238442С	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	24,3	38 --	38 --	- -	923
47	269857С	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	8	111 --	108 --	- -	888
48	271374С	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3	278 --	274 --	- -	834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001545	448 359 --	445 000 --	- -	693
50	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5	1 251 --	1 234 --	- -	626
51	146773С	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	171 --	171 --	- -	479
52	315972С	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0020898	228 109 --	223 214 --	- -	477
53	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,966	310 --	301 --	- -	299
54	295768С	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,075	3 088 --	3 025 --	- -	232
55	242966С	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,15	1 446 --	1 429 --	- -	217
56	146848С	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000081	1 576 025 --	1 542 334 --	- -	128
57	146784С	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	114 283 --	108 585 --	- -	114
58	290057С	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0654	1 403 --	1 384 --	- -	92
59	315962С	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	599 312 --	589 286 --	- -	66
60	145785С	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,051	594 --	580 --	- -	30
61	128921С	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	328 457 --	320 126 --	- -	10
62	147734С	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0071	809 --	791 --	- -	6
63	242674С	261-404-0439 *РСНБ РК 2022*	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3	17 --	16 --	- -	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1740141**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-10'Электрочасофикация'СС''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	Ц13-100702-0101'1''Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования'шт.*
4	СТпрайслист(=13)'1'150640:1,12.1,012'Часовая станция "Stendind"'шт*
5	Ц13-100702-0201'6''Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене'шт.*
6	СТпрайслист(=13)'6'62648:1,12.1,012'Часы вторичные "Stendind 114"'шт*
7	СТпрайслист(=13)'6'10682:1,12.1,012'Блок гальванической развязки'шт*
8	Ц13-080206-1901'8''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
9	С1241-207-0203'8''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
10	Ц13-080206-2201'8''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
11	Ц13-080206-1303(РС295834)'100-8''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*
12	С1243-301-0704'0,100''Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2'км*
13	С1248-306-0101'11''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
14	Ц13-080305-1401(РС313993)'4''Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования'комплект*
15	СТпрайслист(=13)'4'21618:1,18.1,012'Звонок ЗВОФ24-70В1'шт*
16	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

на Электрочасофикация
(наименование работ и зат рат)

Основание: СС

Сметная стоимость	870,433	тыс.тенге
Сметная заработная плата	92,020	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,037	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1		9 265,83	--	9266	--	29	5635	16093
		НР - 61%; СП - 8%				9 237,24	--	9237	--		1192	
2	прайслист	Часовая станция "Stendind"	шт	1		136 114	--	136114	--	136114	--	147003
		СП - 8%				--	--	--	--		10889	
3	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	6		5 102,02	--	30612	--	182	18562	53108
		НР - 61%; СП - 8%				5 071,68	--	30430	--		3934	
4	прайслист	Часы вторичные "Stendind 114"	шт	6		56 606,94	--	339642	--	339642	--	366813
		СП - 8%				--	--	--	--		27171	
5	прайслист	Блок гальванической развязки	шт	6		9 651,95	--	57912	--	57912	--	62545
		СП - 8%				--	--	--	--		4633	
6	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8		683,26	24,84	5466	199	566	3427	9604
		НР - 72%; СП - 8%				587,58	7,37	4701	59		711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	8	111	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
8	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	166,56	1,41	1332	11	253	773	2273
		НР - 72%; СП - 8%			133,54	0,67	1068	5		168	
9	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	92	642,13	4,24	59076	390	19372	28439	94516
		НР - 72%; СП - 8%			427,33	2,01	39314	185		7001	
10	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1	197 094	--	19709	--	19709	--	21286
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
11	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	252	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
12	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	4	1 778,96	3,25	7116	13	89	5055	13145
		НР - 72%; СП - 8%			1 753,53	1,66	7014	7		974	
13	прайслист	Звонок ЗВОФ24-70В1	шт	4	18 540,18	--	74161	--	74161	--	80094
		СП - 8%			--	--	--	--		5933	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								870433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				91764				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					256			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						651690		
		- Накладные расходы	Тенге							61891	
		- Сметная прибыль	Тенге							64476	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-10

на Электрочасофикация

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: СС

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,2304	2 473 --	- --	- -	45084
2	20452Т	007-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,96	2 348 --	- --	- -	30430
3	20463Т	007-0146 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,24	2 851 --	- --	- -	9237
4	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,644	2 653 --	- --	- -	7015
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**91764**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**37,0744**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0784	3 263,78 --	- --	- -	(256)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**91764**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 53,1161% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
6	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,040176	8 104	-	3 649	326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	146,6	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 34,7253% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
7	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042768	4 977	-	2 555	213
						--	--	109,27	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,1586% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
8	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23328	319	-	-	74
						--	--	-	
9	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,005616	20	-	-	0,11
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**256**	**613**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,0036% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
10		СТпрайслист	Часы вторичные "Stendind 114"	шт	6	56 606,94	-	-	339642
						--	--	-	
11		СТпрайслист	Часовая станция "Stendind"	шт	1	136 114	-	-	136114
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,3798% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
12		СТпрайслист	Звонок ЗВОФ24-70В1	шт	4	18 540,18	-	-	74161
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6166% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
13		СТпрайслист	Блок гальванической развязки	шт	6	9 651,95	-	-	57912
						--	--	-	
14	205639С	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1	197 094	194 606	-	19709
						--	--	-	
15	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	26,296	300	294	-	7889
						--	--	-	
16	242706С	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,76	2 350	2 302	-	6486
						--	--	-	
17	271521С	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	252	248	-	2772
						--	--	-	
18	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,3	853	848	-	1962
						--	--	-	
19	269857С	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	8	111	108	-	888
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	242809С	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,572	160 --	157 --	- -	732
21	238444С	243-902-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	11,04	61 --	60 --	- -	673
22	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2852	1 438 --	1 410 --	- -	410
23	147732С	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,7636	495 --	483 --	- -	378
24	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0099	35 730 --	33 929 --	- -	354
25	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	0,144	2 011 --	1 969 --	- -	290
26	145981С	261-107-0226 *РСНБ РК 2022*	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	1,196	240 --	233 --	- -	287
27	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002776	884 809 --	869 792 --	- -	246
28	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,1528	1 251 --	1 234 --	- -	191
29	242795С	261-404-0531 *РСНБ РК 2022*	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1104	1 381 --	1 227 --	- -	152
30	242794С	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0248	5 671 --	5 433 --	- -	141
31	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0768	1 234 --	1 217 --	- -	95
32	145785С	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1224	594 --	580 --	- -	73
33	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,0128	4 837 --	4 777 --	- -	62
34	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,08	208 --	204 --	- -	17
35	242691С	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,976	16	16	-	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
36	238442С	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	0,4	38 --	38 --	- -	15
37	128060С	261-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	175 --	170 --	- -	10
38	315972С	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0000344	228 109 --	223 214 --	- -	8
39	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,016	310 --	301 --	- -	5
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**651690**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30220'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-11'Телефонизация'СС''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РМонтаж*
4	Ц13-080206-1901'61''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
5	Ц13-080206-2201'61''Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава'м*
6	Ц13-100701-0502'(210+38)-61''Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным'м*
7	Ц13-100902-0912'1''Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'коробка*
8	Е11-210202-0202(РС296168)'6''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
9	Ц13-100902-0417(РС296132)'1''Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах'шт.*
10	РМатериалы*
11	С1247-214-0202'6''Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная'шт.*
12	С1243-905-0101'1''Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10'шт.*
13	С1248-201-0101'6''Аппарат телефонный модели KX-TS2350'шт.*
14	С1243-303-0102'210''Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5'м*
15	С1241-207-0203'61''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
16	С1243-903-8801'1''Муфта соединительная прямая 10х2'шт.*
17	С1243-301-0224'38''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315'м*
18	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11
(Локальный сметный расчет)

на Телефонизация
(наименование работ и зат рат)

Основание: СС

Сметная стоимость	502,345	тыс.тенге
Сметная заработная плата	208,805	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,084	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	61		683,26	24,84	41679	1516	4321	26130	73234
		НР - 72%; СП - 8%				587,58	7,37	35842	450		5425	
2	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	61		166,56	1,41	10160	86	1928	5895	17339
		НР - 72%; СП - 8%				133,54	0,67	8146	41		1284	
3	1310-0701-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	187		886,27	1,24	165732	232	25654	85306	271121
		НР - 61%; СП - 8%				747,84	--	139846	--		20083	
4	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1		8 081,77	2 085,7	8082	2085	478	3939	12983
		НР - 61%; СП - 8%				5 518,8	938,2	5519	938		962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	6	490,28	0,53	2942	4	94	2049	5390
		НР - 72%; СП - 8%			474,05	0,26	2844	2		399	
6	1310-0902-0417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах**	шт.	1	17 066,27	3 067,2	17066	3067	202	9258	28430
		НР - 61%; СП - 8%			13 797	1 379,7	13797	1380		2106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				245661	6990	32677	132577	408496
							205994	2811	--	30259	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				242719				
	Материалы		Тенге				32583				
	Всего заработная плата		Тенге					205959			
		Накладные расходы	Тенге				130528				
		Сметная прибыль	Тенге				29860				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				403107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					205959			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2942				
	Материалы		Тенге				94				
	Всего заработная плата		Тенге					2846			
		Накладные расходы	Тенге				2049				
		Сметная прибыль	Тенге				399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				408497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					208805			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
7	247-214-0202 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	шт.	6	631	--	3786	--	3786	--	4089
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
8	243-905-0101 РСНБ РК 2022	**Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10**	шт.	1	4 142	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
9	248-201-0101 РСНБ РК 2022	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	шт.	6	7 221	--	43326	--	43326	--	46792
		СП - 8%			--	--	--	--		3466	
10	243-303-0102 РСНБ РК 2022	**Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5**	м	210	29	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
11	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	61	111	--	6771	--	6771	--	7313
		СП - 8%			--	--	--	--		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	243-903-8801 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная прямая 10х2**	**шт.**	**1**	**9 861**	**--**	**9861**	**--**	**9861**	**--**	**10650**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**789**	
13	243-301-0224 РСНБ РК 2022	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315**	**м**	**38**	**340**	**--**	**12920**	**--**	**12920**	**--**	**13954**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1034**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**86896**	**--**	**86896**	**--**	**93848**
							--	**--**	**--**	**6952**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86896**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**86896**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6952**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93848**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**93848**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**502345**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**205994**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6990**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2811**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**119573**		
		- Накладные расходы	Тенге							**132577**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**37211**	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-11

на Телефонизация

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: СС

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20455Т	007-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	56,5488	2 473 --	- --	- -	139845
2	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,7876	2 473 --	- --	- -	43989
3	20457Т	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,56	2 555 --	- --	- -	19316
4	20238Т	004-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2336	2 306 --	- --	- -	2845
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**205994**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**83,13**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0664	2 634,94 --	- --	- -	(2810)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**205994**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,715% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
6	642С	324-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,9072	5 680	-	2 555	5153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	2 317,9	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,1651% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
7	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,079056	8 104 --	- --	3 649 288,48	641
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,1198% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
8	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,77876	319 --	- --	- -	567
9	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0796554	4 977 --	- --	2 555 203,52	396
10	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	11,632896	20 --	- --	- -	233
11	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,005994	22 --	- --	- -	0,13
12	2216С	343-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00333	20 --	- --	- -	0,07
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**2 811**	**6990**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,3162% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
13	274167С	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	6	7 221 --	7 134 --	- -	43326
14	204962С	243-301-0224 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315	м	38	340 --	336 --	- -	12920
15	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,35	1 186 --	1 170 --	- -	11089
16		243-903-8801 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная прямая 10х2	шт.	1	9 861 --	9 742 --	- -	9861
17	241456С	261-404-0219 *РСНБ РК 2022*	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	44,88	189 --	186 --	- -	8482
18	269857С	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	61	111 --	108 --	- -	6771
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,4251% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	205872С	243-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	210	29 --	29 --	- -	6090
20	295768С	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	1,88496	3 088 --	3 025 --	- -	5821
21	239241С	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	4 142 --	4 059 --	- -	4142
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,2587% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
22	275835С	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	6	631 --	623 --	- -	3786
23	187503С	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	1,098	2 011 --	1 969 --	- -	2208
24	241448С	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,087	300 --	294 --	- -	1226
25	242794С	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1891	5 671 --	5 433 --	- -	1072
26	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5856	1 234 --	1 217 --	- -	723
27	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,0976	4 837 --	4 777 --	- -	472
28	147734С	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,2244	809 --	791 --	- -	182
29	147182С	261-107-0498 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,033	5 445 --	5 336 --	- -	180
30	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	7 763 690 --	7 609 570 --	- -	155
31	244584С	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93 332 --	89 272 --	- -	149
32	242921С	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,61	208 --	204 --	- -	127
33	242691С	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,442	16 --	16 --	- -	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	238442С	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	3,05	38 --	38 --	- -	116
35	242696С	261-404-0454 *РСНБ РК 2022*	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	4 --	4 --	- -	84
36	144613С	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,002244	35 730 --	33 929 --	- -	80
37	242809С	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,488	160 --	157 --	- -	78
38	145785С	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1224	594 --	580 --	- -	73
39	315972С	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0002623	228 109 --	223 214 --	- -	60
40	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,155	251 --	246 --	- -	39
41	295787С	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,122	310 --	301 --	- -	38
42	146848С	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1 576 025 --	1 542 334 --	- -	32
43	316047С	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0066	3 255 --	3 214 --	- -	21
44	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	1 438 --	1 410 --	- -	14
45	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000122	884 809 --	869 792 --	- -	11
46	242933С	261-404-0572 *РСНБ РК 2022*	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,012	877 --	860 --	- -	11
47	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02	501 --	491 --	- -	10
48	147094С	261-107-0456 *РСНБ РК 2022*	Нитки суровые	кг	0,004	1 425 --	1 395 --	- -	6
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**119573**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30230'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-12'Противопожарное водоснабжение'ПВ''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	Е11-160301-0205(РС373135РС150366)'3''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
4	Е11-160301-0206(РС373135РС150367)'165''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
5	Е11-161101-0101'3+165''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
6	С1242-301-0303'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
7	Е11-160701-0101(РС269238)'8''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
8	С1242-301-1206'8''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
9	С1248-305-0104'16''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5'шт.*
10	С1248-307-0105'8''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ'шт.*
11	Е11-160301-0207(РС373135РС150368)'0,3.4''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	С1261-301-0219'31.1,12''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
13	С1241-221-0106'9''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм'шт.*
14	Е11-150403-1004'25''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
15	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12
(Локальный сметный расчет)

на Противопожарное водоснабжение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ПВ

Сметная стоимость	1659,975	тыс.тенге
Сметная заработная плата	326,423	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,127	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3		2 358,06	41,52	7074	125	3693	3239	11138
		НР - 98%; СП - 8%				1 085,18	16,63	3256	50		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-101-0116	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	м	1	3	1 208				3624		
2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	165		3 039,78	70,22	501564	11587	260683	229523	789574
		НР - 98%; СП - 8%				1 389,66	29,78	229294	4914		58487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	241-101-0120	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	м	1	165	1 546				255090		
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	168		176,26	1,97	29612	331	709	28000	62221
		НР - 98%; СП - 8%				170,07	--	28572	--		4609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	242-301-0303 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	6 258	--	6258	--	6258	--	6759
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
5	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	19 470,94	212,56	155768	1701	134751	19560	189354
		НР - 98%; СП - 8%			2 414,48	80,48	19316	644		14026	
6	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	8 287	--	66296	--	66296	--	71600
		СП - 8%			--	--	--	--		5304	
7	248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	16	7 941	--	127056	--	127056	--	137220
		СП - 8%			--	--	--	--		10164	
8	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	8	32 133	--	257064	--	257064	--	277629
		СП - 8%			--	--	--	--		20565	
9	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3 713,66	93,97	4456	113	2431	1920	6886
		НР - 98%; СП - 8%			1 593,53	39,24	1912	47		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	241-101-0124	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм**	м	1 1,2	1 936				2323		
10	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,72	708	--	24582	--	24582	--	26549
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
11	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	9	29	--	261	--	261	--	282
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25	1 761,87	1,93	44047	49	5606	30734	80763
		НР - 80%; СП - 8%			1 535,67	1,03	38392	26		5982	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1659975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13906			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5681			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						889393		
		- Накладные расходы	Тенге							312976	
		- Сметная прибыль	Тенге							122961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-12

на Противопожарное водоснабжение

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ПВ

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	98,5776	2 555 --	- --	- -	251866
2	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,9575	2 264 --	- --	- -	38392
3	20257Т	004-0153 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,8368	3 233 --	- --	- -	28569
4	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,80016	2 390 --	- --	- -	1912
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**320742**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**125,1721**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,16298	2 626,13 --	- --	- -	(5680)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**320742**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 61,266% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
6	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,711374	4 977	-	2 555	8518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	4 372,56	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 23,5708% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
7	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,331338	9 890 --	- --	2 555 846,57	3277
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1631% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
8	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12474	8 104 --	- --	3 649 455,18	1011
9	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,515836	85 --	- --	- -	724
10	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,646	125 --	- --	- -	331
11	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	1,68	20 --	- --	- -	34
12	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	3 415 --	- --	2 138 5,61	9
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**5 681**	**13906**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 71,8704% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
13	271550С	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	8	32 133 --	31 696 --	- -	257064
14	150367С	241-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	165	1 546 --	1 530 --	- -	255090
15	267059С	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	16	7 941 --	7 827 --	- -	127056
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,9198% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
16	187941С	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1 214 --	1 198 --	- -	97120
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,2098% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
17	252469С	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	8 287 --	8 176 --	- -	66296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	187933С	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	24	1 067 --	1 054 --	- -	25608
19	187490С	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,72	708 --	692 --	- -	24582
20	187953С	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	8	1 420 --	1 400 --	- -	11360
21	252510С	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	6 258 --	6 161 --	- -	6258
22	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,3782	790 --	777 --	- -	5829
23	150366С	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	3	1 208 --	1 195 --	- -	3624
24	329342С	217-605-0109 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,6531	4 007 --	3 958 --	- -	2617
25	150368С	241-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	1,2	1 936 --	1 914 --	- -	2323
26	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1525	750 --	738 --	- -	864
27	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,684	1 030 --	1 024 --	- -	705
28	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,675	986 --	964 --	- -	666
29	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,68	359 --	359 --	- -	603
30	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,09632	480 --	446 --	- -	526
31	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,013584	28 492 --	21 188 --	- -	387
32	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,32	1 186 --	1 170 --	- -	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	181701С	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	9	29 --	29 --	- -	261
34	329346С	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	0,21512	426 --	419 --	- -	92
35	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,075	1 103 --	1 088 --	- -	83
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**889393**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30240'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'2-1'Школа искусства''2'2-1-13'Технологическое оборудование'ТХ''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РМонтаж*
4	522-101-1308001'4''Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин'шт.*
5	Ц13-080305-1202(РС436491)'1''Электроплита. Монтаж оборудования'шт.*
6	522-103-0802013'1''Кипятильник электрический HWB-60L, размеры 450x340x680мм, объем 60 л, мощность 6 кВт, напряжение 380 В'шт.*
7	522-103-0302'1''Шкаф холодильный СМ107-S (V=700 л, 0..+6°С, 697x925x1996 мм, 0,35 кВт, 220 В)'шт.*
8	522-103-0165002'3''Стол производственный из нержавеющей стали 1000x600x850 мм, ножки труба 40x40, с регулируемыми по высоте опорами СП-1000/600(Л)Б'шт.*
9	Е11-170501-0101(РС296070)'1''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
10	522-103-0148'1''Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 Н (600x600x850)'шт.*
11	522-103-0101'35''Стеллаж производственный СТП-П-16/4 (1600x400x1800)'шт.*
12	521-301-3103001'1''Оверлок швейный TOYOTA SLR 4D, потребляемая мощность 90Вт, количество швейных операций - 7, максимальная скорость шитья 1200 ст/мин'шт.*
13	522-101-1112001'7''Доска настенная магнитно-маркерная с нотным станом, размерами 86x75 см'шт.*
14	522-101-1263014'180''Кресло театральное, каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 480x420x670мм'шт.*
15	521-201-0501'4''Пианино'шт.*
16	521-101-0601001'1''Шкаф с полками для посуды 800x450x1800'шт.*
17	522-103-0219'1''Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм, 220 В, 1,4 кВт)'шт.*
18	522-103-1003'1''Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ (1120x705/1030x1240)'шт.*
19	522-102-0101003'2''Стол обеденный на 6 мест, с сиденьями. Размер 1530x1530x760 мм.'комплект*
20	522-101-1217032'54''Стол письменный 1000x500x750 мм'шт.*
21	521-208-0102004'74''Стул-табурет с колесами регулируемый. Сиденье эко кожа. Размер: 550x550x525мм'шт.*
22	522-101-1304'2''Утюг'шт.*
23	521-301-3119001'1''Кабина примерочная со шторкой, ЛДСП 16 мм, размеры 1500x1500x1800мм'шт.*
24	521-108-0509001'2''Гладильная доска Perilla Элона 214702'шт.*
25	521-301-3102'1''Стол для раскроя ткани. Столешница 32мм, опоры ЛДСП 16мм. Размеры 1000x800мм.'шт.*
26	522-101-1221003'156''Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)'шт.*
27	522-101-1210001'4''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р'шт.*
28	521-301-3113001'4''Машина швейная компьютеризированная электронная BERNETTE B37, количество швейных операций - 50, потребляемая мощность 42 Вт, максимальная скорость шитья 700 ст/мин'шт.*
29	ТПрайслист(=14)'1'22800:1,12.1,012'Ящик для мусора и обтирочного материала'шт*
30	521-301-4201005'12''Гончарный круг настольный типа PotteryMagic'шт.*
31	521-301-4202001'12''Стол для гончарного круга типа CraftLab'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	ТПрайслист(=14)'3'15600:1,12.1,012'Подставка для пособий и натуры переносная'шт*
33	ТПрайслист(=14)'2'181152:1,12.1,012'Станок для скульптуры'шт*
34	Ц13-080305-1202(РС436491)'1''Электроплита. Монтаж оборудования'шт.*
35	ТПрайслист(=14)'1'618000:1,12.1,012'Муфельная электрическая печь,среднетемпературная с терморегулятором,горизонтальная загрузка'шт*
36	521-402-0301021'2''Диван, модель "Оксфорд 3". Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3'шт.*
37	522-101-1233004'14''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм. ЛДСП 16мм.'шт.*
38	522-102-0101002'1''Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм'комплект*
39	521-101-0401001'22''Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)'шт.*
40	522-101-0225001'2''МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB'шт.*
41	522-101-1233036'17''Шкаф под файлы полуоткрытый 800x380x1970мм. Верхние полки открытые, в нижней части распашные двери, ЛДСП 16мм'шт.*
42	522-101-1229005'10''Шкаф для одежды 600x450x1800 мм'шт.*
43	522-101-1242005'8''Стеллаж библиотечный двухсторонний 800x600x2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.'шт.*
44	522-101-1213003'4''Стол читательский 2-местный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, розетки, размер 1800x800x750 мм'шт.*
45	522-101-1224017'1''Кресло, модель "Б Директор (мет.каркас)". Высота спинки: 640 мм, ширина: 500 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик d660, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен'шт.*
46	522-101-1239001'1''Стол рабочий библиотекаря 1500x620x918 мм'шт.*
47	522-101-1210006'8''Стол ученический двухместный не регулируемый. Столешница ЛДСП 32мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500x640/710/760 мм'шт.*
48	522-101-1240001'1''Шкаф для формуляров 1048x450x1150 мм (на 8 ящиков)'шт.*
49	522-101-1242001'5''Стеллаж библиотечный односторонний 920x250x2100 мм. Каркас из профильной трубы, полки из гнутого листа, краска полимерно-порошковая.'шт.*
50	522-101-1201001'12''Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм.'шт.*
51	ТПрайслист(=14)'1'72000:1,12.1,012'Сейф габаритами 450x450x1550мм'шт*
52	522-101-1224004'1''Кресло, модель "FB-888". Высота: 1200-1300 мм, высота от пола до сидения: 480-580 мм, высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, подлокотники AL-01DFS, крестовина хромированная'шт.*
53	521-101-0417005'1''LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart'шт.*
54	522-101-1252001'21''Вешалка на 24 крючка'шт.*
55	522-101-1207013'1''Стол руководителя 1800x820x775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм'шт.*
56	522-101-1207009'1''Стол приставной 1600x600x750 мм'шт.*
57	521-305-0101001'2''Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex'шт.*
58	522-101-1252002'5''Вешалка для костюмов'шт.*
59	522-101-1212016'4''Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика'шт.*
60	522-101-0255041'2''Интерактивная панель New Line Lyra, 65 дюймов'шт.*
61	521-102-0114001'31''Мольберт напольный размерами 96x96x180 см, алюминиевый (W.PHOENIX)'шт.*
62	522-101-1209002'73''Стол ученический одноместный 700x500x760мм (тр20x20) ШК 85-13-1'шт.*
63	522-101-1003013'4''Скамья деревянная на металлической основе 1500x300x450 мм'шт.*
64	521-208-0102006'4''Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты, диаметр сиденья 380мм, материал искусственная кожа'шт.*
65	521-101-0402001'2''Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	ТПрайслист(=14)'3'75000:1,12.1,0072'Зеркало для танцевального зала'шт*
67	ТПрайслист(=14)'1'234400:1,12.1,0072'Выносная акустическая система'шт*
68	521-101-0401020'1''Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight'шт.*
69	ТПрайслист(=14)'1'38208:1,12.1,0072'Микрофон беспроводной'шт*
70	ТПрайслист(=14)'1'214832:1,12.1,0072'Пульт-микшер на 24 канала'шт*
71	522-101-0233'1''Синтезатор'шт.*
72	ТПрайслист(=14)'1'83680:1,12.1,0072'Усилитель 2кВт'шт*
73	521-101-0410008'1''Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4/Core™ i3-1215U Processor/256 GB SSD+мышь Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse'комплект*
74	521-301-3105'5''Манекен женский'шт.*
75	РМузыкальные инструменты*
76	ТПрайслист(=14)'3'383000:1,12.1,012'Баян ученический'шт*
77	521-105-0501'10''Домбыра'шт.*
78	ТПрайслист(=14)'3'(350000+35500):1,12.1,0072'Кобыз с футляром'шт*
79	ТПрайслист(=14)'1'(200000+38000):1,12.1,0072'Домбра прима с футляром'шт*
80	ТПрайслист(=14)'1'(220000+38000):1,12.1,0072'Домбра альт с футляром'шт*
81	ТПрайслист(=14)'1'(250000+44000):1,12.1,0072'Домбра бас с футляром'шт*
82	ТПрайслист(=14)'1'310000:1,12.1,0072'Домбра контрабас'шт*
83	РНабор детских фольклорно-музыкальных инструментов*
84	521-105-0520'3''Асатаяк коныраулы'шт.*
85	521-201-0502021'3''Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100'шт.*
86	521-105-0502'1''Дауылпаз'шт.*
87	521-105-0503'1''Жетіген'шт.*
88	ТПрайслист(=14)'2'35500:1,12.1,0072'Бубны(дандыра)'шт*
89	ТПрайслист(=14)'2'23000:1,12.1,0072'Кастаньеты'шт*
90	521-105-0504'1''Кобыз'шт.*
91	521-201-0502027'2''Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas'шт.*
92	521-105-0505'3''Сазсырнай'шт.*
93	521-105-0519'1''Асатаяк сылдырмакты'шт.*
94	521-201-0502024'2''Треугольник Gewa 827.520'шт.*
95	521-105-0515'2''Тай-туяк деревянный'шт.*
96	ТПрайслист(=14)'1'83000:1,12.1,0072'Шанкобыз'шт*
97	ТПрайслист(=14)'2'45000:1,12.1,0072'Ударный инструмент токылдак'шт*
98	РГипсовые изделия*
99	ТПрайслист(=14)'1'33440:1,12.1,012'Анатомическая голова Голова Гудон'шт*
100	РАнтичные головы*
101	ТПрайслист(=14)'1'79000:1,12.1,012'Голова Давида'шт*
102	ТПрайслист(=14)'1'38440:1,12.1,012'Голова Юноша'шт*
103	ТПрайслист(=14)'1'38440:1,12.1,012'Голова Венеры'шт*
104	ТПрайслист(=14)'1'38440:1,12.1,012'Голова Нефертити'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
105	РГеометрические тела*
106	ТПрайслист(=14)'1'7500:1,12.1,012'Глаз'шт*
107	ТПрайслист(=14)'1'12300:1,12.1,012'Нос+губы'шт*
108	ТПрайслист(=14)'1'8900:1,12.1,012'Кисть'шт*
109	ТПрайслист(=14)'1'29440:1,12.1,012'Голова Обрубовка'шт*
110	ТПрайслист(=14)'1'23240:1,12.1,012'Череп'шт*
111	РОрнаменты*
112	ТПрайслист(=14)'1'9480:1,12.1,012'Лист клена'шт*
113	ТПрайслист(=14)'1'18700:1,12.1,012'Капитель Карифская'шт*
114	ТПрайслист(=14)'1'4900:1,12.1,012'Куб'шт*
115	ТПрайслист(=14)'1'4900:1,12.1,012'Цилиндр'шт*
116	РПеречень оборудования для противопожарной безопасности*
117	ТПрайслист(=14)'3'8000:1,12.1,012'Багор пожарный'шт*
118	ТПрайслист(=14)'3'35000:1,12.1,012'Бочка для воды 200л'шт*
119	ТПрайслист(=14)'2'6000:1,12.1,012'Ведро емкостью 12л'шт*
120	ТПрайслист(=14)'1'7200:1,12.1,012'Лом'шт*
121	ТПрайслист(=14)'3'7200:1,12.1,012'Лопата штыковая'шт*
122	ТПрайслист(=14)'3'7200:1,12.1,012'Лопата совковая'шт*
123	С1248-305-0106'20''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10'шт.*
124	ТПрайслист(=14)'1'9040:1,12.1,012'Топор'шт*
125	ТПрайслист(=14)'1'43587:1,12.1,012'Ящик с песком емкостью 3м^3'шт*
126	РДополнительное*
127	ТПрайслист(=14)'3'95200:1,12.1,012'Станок хореграфический'шт*
128	Е11-170501-0101(РС296070)'3''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
129	522-103-0139'3''Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200х600х850)'шт.*
130	ТПрайслист(=14)'2'38500:1,12.1,012'Поручень прямой для инвалидов'шт*
131	ТПрайслист(=14)'1'63000:1,12.1,012'Медицинская раковина для инвалидов'шт*
132	Е11-170201-0103(РС296068)'1''Смесители. Установка'шт.*
133	ТПрайслист(=14)'1'22500:1,12.1,012'Смеситель локтевой для раковин'шт*
134	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Школа искусства
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и зат рат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость	74503,717	тыс.тенге
Сметная заработная плата	22,642	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,009	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	522-101-1308001 СпрСЦ 01.2024	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	4		36 207	--	144828	--		--	144828
						--	--	--	--	144828	--	
2	1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1		5 613,88	141,27	5614	141	--	3989	10371
		НР - 72%; СП - 8%				5 472,61	67	5473	67		768	
3	522-103-0802013 СпрСЦ 01.2024	Кипятильник электрический HWB-60L, размеры 450х340х680мм, объем 60 л, мощность 6 кВт, напряжение 380 В	шт.	1		534 887	--	534887	--		--	534887
						--	--	--	--	534887	--	
4	522-103-0302 СпрСЦ 01.2024	Шкаф холодильный CM107-S (V=700 л, 0..+6°С, 697х925х1996 мм, 0,35 кВт, 220 В)	шт.	1		598 183	--	598183	--		--	598183
						--	--	--	--	598183	--	
5	522-103-0165002 СпрСЦ 01.2024	Стол производственный из нержавеющей стали 1000х600х850 мм, ножки труба 40х40, с регулируемыми по высоте опорами СП-1000/600(Л)Б	шт.	3		208 845	--	626535	--		--	626535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	626535	--	
6	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2 925,23	32,69	2925	32	488	2373	5722
		НР - 98%; СП - 8%			2 404,61	16,38	2405	16		424	
7	522-103-0148 СпрСЦ 01.2024	Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 Н (600х600х850)	шт.	1	354 396	--	354396	--		--	354396
					--	--	--	--	354396	--	
8	522-103-0101 СпрСЦ 01.2024	Стеллаж производственный СТП-П-16/4 (1600х400х1800)	шт.	35	166 500	--	5827500	--		--	5827500
					--	--	--	--	5827500	--	
9	521-301-3103001 СпрСЦ 01.2024	Оверлок швейный TOYOTA SLR 4D, потребляемая мощность 90Вт, количество швейных операций - 7, максимальная скорость шитья 1200 ст/мин	шт.	1	103 563	--	103563	--		--	103563
					--	--	--	--	103563	--	
10	522-101-1112001 СпрСЦ 01.2024	Доска настенная магнитно-маркерная с нотным станом, размерами 86х75 см	шт.	7	150 000	--	1050000	--		--	1050000
					--	--	--	--	1050000	--	
11	522-101-1263014 СпрСЦ 01.2024	Кресло театральное, каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 480х420х670мм	шт.	180	33 300	--	5994000	--		--	5994000
					--	--	--	--	5994000	--	
12	521-201-0501 СпрСЦ 01.2024	Пианино	шт.	4	1 338 393	--	5353572	--		--	5353572
					--	--	--	--	5353572	--	
13	521-101-0601001 СпрСЦ 01.2024	Шкаф с полками для посуды 800х450х1800	шт.	1	121 942	--	121942	--		--	121942
					--	--	--	--	121942	--	
14	522-103-0219 СпрСЦ 01.2024	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	85 531	--	85531	--		--	85531
					--	--	--	--	85531	--	
15	522-103-1003 СпрСЦ 01.2024	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ (1120х705/1030х1240)	шт.	1	870 000	--	870000	--		--	870000
					--	--	--	--	870000	--	
16	522-102-0101003 СпрСЦ 01.2024	Стол обеденный на 6 мест, с сиденьями. Размер 1530х1530х760 мм.	комплект	2	249 552	--	499104	--		--	499104
					--	--	--	--	499104	--	
17	522-101-1217032 СпрСЦ 01.2024	Стол письменный 1000х500х750 мм	шт.	54	22 321	--	1205334	--		--	1205334
					--	--	--	--	1205334	--	
18	521-208-0102004 СпрСЦ 01.2024	Стул-табурет с колесами регулируемый. Сиденье эко кожа. Размер: 550х550х525мм	шт.	74	35 072	--	2595328	--		--	2595328
					--	--	--	--	2595328	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	522-101-1304 СпрСЦ 01.2024	Утюг	шт.	2	18 571	--	37142	--		--	37142
					--	--	--	--	37142	--	
20	521-301-3119001 СпрСЦ 01.2024	Кабина примерочная со шторкой, ЛДСП 16 мм, размеры 1500х1500х1800мм	шт.	1	67 716	--	67716	--		--	67716
					--	--	--	--	67716	--	
21	521-108-0509001 СпрСЦ 01.2024	Гладильная доска Perilla Элона 214702	шт.	2	25 884	--	51768	--		--	51768
					--	--	--	--	51768	--	
22	521-301-3102 СпрСЦ 01.2024	Стол для раскроя ткани. Столешница 32мм, опоры ЛДСП 16мм. Размеры 1000х800мм.	шт.	1	43 314	--	43314	--		--	43314
					--	--	--	--	43314	--	
23	522-101-1221003 СпрСЦ 01.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	156	32 390	--	5052840	--		--	5052840
					--	--	--	--	5052840	--	
24	522-101-1210001 СпрСЦ 01.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200х500х580/760,ШК 85-13 Р	шт.	4	20 408	--	81632	--		--	81632
					--	--	--	--	81632	--	
25	521-301-3113001 СпрСЦ 01.2024	Машина швейная компьютеризированная электронная BERNETTE B37, количество швейных операций - 50, потребляемая мощность 42 Вт, максимальная скорость шитья 700 ст/мин	шт.	4	202 670	--	810680	--		--	810680
					--	--	--	--	810680	--	
26	Прайслист	Ящик для мусора и обтирочного материала	шт	1	20 601,43	--	20601	--		--	20601
					--	--	--	--	20601	--	
27	521-301-4201005 СпрСЦ 01.2024	Гончарный круг настольный типа PotteryMagic	шт.	12	722 118	--	8665416	--		--	8665416
					--	--	--	--	8665416	--	
28	521-301-4202001 СпрСЦ 01.2024	Стол для гончарного круга типа CraftLab	шт.	12	109 141	--	1309692	--		--	1309692
					--	--	--	--	1309692	--	
29	Прайслист	Подставка для пособий и натуры переносная	шт	3	14 095,71	--	42287	--		--	42287
					--	--	--	--	42287	--	
30	Прайслист	Станок для скульптуры	шт	2	163 683,77	--	327368	--		--	327368
					--	--	--	--	327368	--	
31	1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Электроплита. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5 613,88	141,27	5614	141	--	3989	10371
					5 472,61	67	5473	67		768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Прайслист	Муфельная электрическая печь,среднетемпературная с терморегулятором,горизонтальная загрузка	шт	1	558 407,14	--	558407	--		--	558407
					--	--	--	--	558407	--	
33	521-402-0301021 СпрСЦ 01.2024	Диван, модель "Оксфорд 3" . Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3	шт.	2	222 040	--	444080	--		--	444080
					--	--	--	--	444080	--	
34	522-101-1233004 СпрСЦ 01.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	14	81 100	--	1135400	--		--	1135400
					--	--	--	--	1135400	--	
35	522-102-0101002 СпрСЦ 01.2024	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	--	165179	--		--	165179
					--	--	--	--	165179	--	
36	521-101-0401001 СпрСЦ 01.2024	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	22	446 339	--	9819458	--		--	9819458
					--	--	--	--	9819458	--	
37	522-101-0225001 СпрСЦ 01.2024	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	2	85 791	--	171582	--		--	171582
					--	--	--	--	171582	--	
38	522-101-1233036 СпрСЦ 01.2024	Шкаф под файлы полуоткрытый 800х380х1970мм. Верхние полки открытые, в нижней части распашные двери, ЛДСП 16мм	шт.	17	44 576	--	757792	--		--	757792
					--	--	--	--	757792	--	
39	522-101-1229005 СпрСЦ 01.2024	Шкаф для одежды 600х450х1800 мм	шт.	10	44 643	--	446430	--		--	446430
					--	--	--	--	446430	--	
40	522-101-1242005 СпрСЦ 01.2024	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	8	117 357	--	938856	--		--	938856
					--	--	--	--	938856	--	
41	522-101-1213003 СпрСЦ 01.2024	Стол читательский 2-местный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, розетки, размер 1800х800х750 мм	шт.	4	132 221	--	528884	--		--	528884
					--	--	--	--	528884	--	
42	522-101-1224017 СпрСЦ 01.2024	Кресло, модель "Б Директор (мет.каркас)" . Высота спинки: 640 мм, ширина: 500 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик d660, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен	шт.	1	35 427	--	35427	--		--	35427
					--	--	--	--	35427	--	
43	522-101-1239001 СпрСЦ 01.2024	Стол рабочий библиотекаря 1500х620х918 мм	шт.	1	71 608	--	71608	--		--	71608
					--	--	--	--	71608	--	
44	522-101-1210006 СпрСЦ 01.2024	Стол ученический двухместный не регулируемый. Столешница ЛДСП 32мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500х640/710/760 мм	шт.	8	45 684	--	365472	--		--	365472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	365472	--	
45	522-101-1240001 СпрСЦ 01.2024	Шкаф для формуляров 1048x450x1150 мм (на 8 ящиков)	шт.	1	76 160	--	76160	--		--	76160
					--	--	--	--	76160	--	
46	522-101-1242001 СпрСЦ 01.2024	Стеллаж библиотечный односторонний 920x250x2100 мм. Каркас из профильной трубы, полки из гнутого листа, краска полимерно-порошковая.	шт.	5	71 570	--	357850	--		--	357850
					--	--	--	--	357850	--	
47	522-101-1201001 СпрСЦ 01.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм.	шт.	12	23 062	--	276744	--		--	276744
					--	--	--	--	276744	--	
48	Прайслист	Сейф габаритами 450x450x1550мм	шт	1	65 057,14	--	65057	--		--	65057
					--	--	--	--	65057	--	
49	522-101-1224004 СпрСЦ 01.2024	Кресло, модель "FB-888" . Высота: 1200-1300 мм, высота от пола до сидения: 480-580 мм, высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, подлокотники AL-01DFS, крестовина хромированная	шт.	1	79 848	--	79848	--		--	79848
					--	--	--	--	79848	--	
50	521-101-0417005 СпрСЦ 01.2024	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55" (140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298 688	--	298688	--		--	298688
					--	--	--	--	298688	--	
51	522-101-1252001 СпрСЦ 01.2024	Вешалка на 24 крючка	шт.	21	55 888	--	1173648	--		--	1173648
					--	--	--	--	1173648	--	
52	522-101-1207013 СпрСЦ 01.2024	Стол руководителя 1800x820x775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм	шт.	1	113 456	--	113456	--		--	113456
					--	--	--	--	113456	--	
53	522-101-1207009 СпрСЦ 01.2024	Стол приставной 1600x600x750 мм	шт.	1	59 981	--	59981	--		--	59981
					--	--	--	--	59981	--	
54	521-305-0101001 СпрСЦ 01.2024	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	98 125	--	196250	--		--	196250
					--	--	--	--	196250	--	
55	522-101-1252002 СпрСЦ 01.2024	Вешалка для костюмов	шт.	5	21 210	--	106050	--		--	106050
					--	--	--	--	106050	--	
56	522-101-1212016 СпрСЦ 01.2024	Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	4	48 438	--	193752	--		--	193752
					--	--	--	--	193752	--	
57	522-101-0255041 СпрСЦ 01.2024	Интерактивная панель New Line Lyra, 65 дюймов	шт.	2	1 706 582	--	3413164	--		--	3413164
					--	--	--	--	3413164	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	521-102-0114001 СпрСЦ 01.2024	Мольберт напольный размерами 96x96x180 см, алюминиевый (W.PHOENIX)	шт.	31	17 054	--	528674	--		--	528674
					--	--	--	--	528674	--	
59	522-101-1209002 СпрСЦ 01.2024	Стол ученический одноместный 700x500x760мм (тр20х20) ШК 85-13-1	шт.	73	13 063	--	953599	--		--	953599
					--	--	--	--	953599	--	
60	522-101-1003013 СпрСЦ 01.2024	Скамья деревянная на металлической основе 1500x300x450 мм	шт.	4	29 563	--	118252	--		--	118252
					--	--	--	--	118252	--	
61	521-208-0102006 СпрСЦ 01.2024	Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты, диаметр сиденья 380мм, материал искусственная кожа	шт.	4	56 138	--	224552	--		--	224552
					--	--	--	--	224552	--	
62	521-101-0402001 СпрСЦ 01.2024	Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg	шт.	2	234 954	--	469908	--		--	469908
					--	--	--	--	469908	--	
63	Прайслист	Зеркало для танцевального зала	шт	3	67 446,43	--	202339	--		--	202339
					--	--	--	--	202339	--	
64	Прайслист	Выносная акустическая система	шт	1	210 792,57	--	210793	--		--	210793
					--	--	--	--	210793	--	
65	521-101-0401020 СпрСЦ 01.2024	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	--	12411	--		--	12411
					--	--	--	--	12411	--	
66	Прайслист	Микрофон беспроводной	шт	1	34 359,91	--	34360	--		--	34360
					--	--	--	--	34360	--	
67	Прайслист	Пульт-микшер на 24 канала	шт	1	193 195,35	--	193195	--		--	193195
					--	--	--	--	193195	--	
68	522-101-0233 СпрСЦ 01.2024	Синтезатор	шт.	1	255 000	--	255000	--		--	255000
					--	--	--	--	255000	--	
69	Прайслист	Усилитель 2кВт	шт	1	75 252,23	--	75252	--		--	75252
					--	--	--	--	75252	--	
70	521-101-0410008 СпрСЦ 01.2024	Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4/Core™ i3-1215U Processor/256 GB SSD+мышь Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse	комплект	1	341 181	--	341181	--		--	341181
					--	--	--	--	341181	--	
71	521-301-3105 СпрСЦ 01.2024	Манекен женский	шт.	5	31 643	--	158215	--		--	158215
					--	--	--	--	158215	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				68116267	314	488	10351	68128577
							13351	150	68102114	1960	
Стоимость оборудования			Тенге				68102113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				68102113				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11228				
	Всего заработная плата		Тенге					11080			
		Накладные расходы	Тенге				7978				
		Сметная прибыль	Тенге				1536				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					11080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2925				
	Материалы		Тенге				488				
	Всего заработная плата		Тенге					2421			
		Накладные расходы	Тенге				2373				
		Сметная прибыль	Тенге				424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				68128577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					13501			
РАЗДЕЛ 2.Музыкальные инструменты											
72	Прайслист	Баян ученический	шт	3	346 067,86	--	1038204	--		--	1038204
					--	--	--	--	1038204	--	
73	521-105-0501 СпрСЦ 01.2024	Домбыра	шт.	10	40 179	--	401790	--		--	401790
					--	--	--	--	401790	--	
74	Прайслист	Кобыз с футляром	шт	3	346 674,64	--	1040024	--		--	1040024
					--	--	--	--	1040024	--	
75	Прайслист	Домбра прима с футляром	шт	1	214 030	--	214030	--		--	214030
					--	--	--	--	214030	--	
76	Прайслист	Домбра альт с футляром	шт	1	232 015,71	--	232016	--		--	232016
					--	--	--	--	232016	--	
77	Прайслист	Домбра бас с футляром	шт	1	264 390	--	264390	--		--	264390
					--	--	--	--	264390	--	
78	Прайслист	Домбра контрабас	шт	1	278 778,57	--	278779	--		--	278779
					--	--	--	--	278779	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3469232	--	--	--	3469232
							--	--	3469232	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				3469233				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3469233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3469233				
РАЗДЕЛ 3.Набор детских фольклорно-музыкальных инструментов											
79	521-105-0520 СпрСЦ 01.2024	Асатаяк конураулы	шт.	3	17 857	--	53571	--		--	53571
					--	--	--	--	53571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	521-201-0502021 СпрСЦ 01.2024	Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100	шт.	3	44 821	--	134463	--		--	134463
					--	--	--	--	134463	--	
81	521-105-0502 СпрСЦ 01.2024	Дауылпаз	шт.	1	71 429	--	71429	--		--	71429
					--	--	--	--	71429	--	
82	521-105-0503 СпрСЦ 01.2024	Жетіген	шт.	1	312 500	--	312500	--		--	312500
					--	--	--	--	312500	--	
83	Прайслист	Бубны(дандыра)	шт	2	31 924,64	--	63849	--		--	63849
					--	--	--	--	63849	--	
84	Прайслист	Кастаньеты	шт	2	20 683,57	--	41367	--		--	41367
					--	--	--	--	41367	--	
85	521-105-0504 СпрСЦ 01.2024	Кобыз	шт.	1	116 071	--	116071	--		--	116071
					--	--	--	--	116071	--	
86	521-201-0502027 СпрСЦ 01.2024	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	2	18 321	--	36642	--		--	36642
					--	--	--	--	36642	--	
87	521-105-0505 СпрСЦ 01.2024	Сазсырнай	шт.	3	35 714	--	107142	--		--	107142
					--	--	--	--	107142	--	
88	521-105-0519 СпрСЦ 01.2024	Асатаяқ сылдырмақты	шт.	1	17 857	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
89	521-201-0502024 СпрСЦ 01.2024	Треугольник Gewa 827.520	шт.	2	6 871	--	13742	--		--	13742
					--	--	--	--	13742	--	
90	521-105-0515 СпрСЦ 01.2024	Тай-туяқ деревянный	шт.	2	12 500	--	25000	--		--	25000
					--	--	--	--	25000	--	
91	Прайслист	Шанкобыз	шт	1	74 640,71	--	74641	--		--	74641
					--	--	--	--	74641	--	
92	Прайслист	Ударный инструмент токылдак	шт	2	40 467,86	--	80936	--		--	80936
					--	--	--	--	80936	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1149210	--	--	--	1149210
							--	--	1149210	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				1149210				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1149210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1149210				
		РАЗДЕЛ 4.Гипсовые изделия									
93	Прайслист	Анатомическая голова Голова Гудон	шт	1	30 215,43	--	30215	--		--	30215
					--	--	--	--	30215	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30215	--	--	--	30215
							--	--	30215	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				30215				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				30215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30215				
		РАЗДЕЛ 5.Античные головы									
94	Прайслист	Голова Давида	шт	1	71 382,14	--	71382	--		--	71382
					--	--	--	--	71382	--	
95	Прайслист	Голова Юноша	шт	1	34 733,29	--	34733	--		--	34733
					--	--	--	--	34733	--	
96	Прайслист	Голова Венеры	шт	1	34 733,29	--	34733	--		--	34733
					--	--	--	--	34733	--	
97	Прайслист	Голова Нефертити	шт	1	34 733,29	--	34733	--		--	34733
					--	--	--	--	34733	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				175582	--	--	--	175582
							--	--	175582	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				175581				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				175581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				175581				
		РАЗДЕЛ 6.Геометрические тела									
98	Прайслист	Глаз	шт	1	6 776,79	--	6777	--		--	6777
					--	--	--	--	6777	--	
99	Прайслист	Нос+губы	шт	1	11 113,93	--	11114	--		--	11114
					--	--	--	--	11114	--	
100	Прайслист	Кисть	шт	1	8 041,79	--	8042	--		--	8042
					--	--	--	--	8042	--	
101	Прайслист	Голова Обрубовка	шт	1	26 601,14	--	26601	--		--	26601
					--	--	--	--	26601	--	
102	Прайслист	Череп	шт	1	20 999	--	20999	--		--	20999
					--	--	--	--	20999	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				73533	--	--	--	73533
							--	--	73533	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				73533				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				73533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				73533				
		РАЗДЕЛ 7.Орнаменты									
103	Прайслист	Лист клена	шт	1	8 565,86	--	8566	--		--	8566
					--	--	--	--	8566	--	
104	Прайслист	Капитель Карифская	шт	1	16 896,79	--	16897	--		--	16897
					--	--	--	--	16897	--	
105	Прайслист	Куб	шт	1	4 427,5	--	4428	--		--	4428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	4428	--	
106	Прайслист	Цилиндр	шт	1	4 427,5	--	4428	--		--	4428
					--	--	--	--	4428	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				34318	--	--	--	34318
							--	--	34318	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				34319				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				34319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				34319				
		РАЗДЕЛ 8.Перечень оборудования для противопожарной безопасности									
107	Прайслист	Багор пожарный	шт	3	7 228,57	--	21686	--		--	21686
					--	--	--	--	21686	--	
108	Прайслист	Бочка для воды 200л	шт	3	31 625	--	94875	--		--	94875
					--	--	--	--	94875	--	
109	Прайслист	Ведро емкостью 12л	шт	2	5 421,43	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
110	Прайслист	Лом	шт	1	6 505,71	--	6506	--		--	6506
					--	--	--	--	6506	--	
111	Прайслист	Лопата штыковая	шт	3	6 505,71	--	19517	--		--	19517
					--	--	--	--	19517	--	
112	Прайслист	Лопата совковая	шт	3	6 505,71	--	19517	--		--	19517
					--	--	--	--	19517	--	
113	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	20	18 469	--	369380	--	369380	--	398930
		СП - 8%			--	--	--	--		29550	
114	Прайслист	Топор	шт	1	8 168,29	--	8168	--		--	8168
					--	--	--	--	8168	--	
115	Прайслист	Ящик с песком емкостью 3м^3	шт	1	39 383,97	--	39384	--		--	39384
					--	--	--	--	39384	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				589876	--	369380	--	619426
							--	--	220496	29550	
		Стоимость оборудования	Тенге				220496				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				220496				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				369380				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				369380				
		Сметная прибыль	Тенге				29550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				398930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				619426				
		РАЗДЕЛ 9.Дополнительное									
116	Прайслист	Станок хореграфический	шт	3	86 020	--	258060	--		--	258060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	258060	--	
117	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2 925,23	32,69	8776	98	1464	7118	17165
		НР - 98%; СП - 8%			2 404,61	16,38	7214	49		1271	
118	522-103-0139 СпрСЦ 01.2024	Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200х600х850)	шт.	3	132 500	--	397500	--		--	397500
					--	--	--	--	397500	--	
119	Прайслист	Поручень прямой для инвалидов	шт	2	34 787,5	--	69575	--		--	69575
					--	--	--	--	69575	--	
120	Прайслист	Медицинская раковина для инвалидов	шт	1	56 925	--	56925	--		--	56925
					--	--	--	--	56925	--	
121	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Смесители. Установка	шт.	1	1 927,01	0,21	1927	--	49	1840	4068
		НР - 98%; СП - 8%			1 877,93	--	1878	--		301	
122	Прайслист	Смеситель локтевой для раковин	шт	1	20 330,36	--	20330	--		--	20330
					--	--	--	--	20330	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				813093	98	1513	8958	823624
							9092	49	802390	1572	
		Стоимость оборудования	Тенге				802390				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				802390				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10703				
		Материалы	Тенге				1513				
		Всего заработная плата	Тенге					9141			
		Накладные расходы	Тенге				8958				
		Сметная прибыль	Тенге				1572				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				823623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9141			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74503717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					412			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						371381		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						74057090		
		- Накладные расходы	Тенге							19309	
		- Сметная прибыль	Тенге							33082	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-13

на Технологическое оборудование

Наименование объекта - Школа искусства

Основание: ТХ

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1256	2 653 --	- --	- -	10945
2	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0244	2 390 --	- --	- -	9618
3	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,735	2 555 --	- --	- -	1878
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**22443**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**8,885**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
4	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0696	2 866,67 --	- --	- -	(200)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**22443**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 51,779% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
5	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04302	4 977 --	- --	2 555 109,92	214
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 42,332% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0216	8 104 --	- --	3 649 78,82	175
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,889% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
7	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00504	3 415 --	- --	2 138 10,78	17
8	2875С	343-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,315	22 --	- --	- -	7
9	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,0105	20 --	- --	- -	0,21
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**199**	**412**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 99,4613% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
10	267061С	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	20	18 469 --	18 214 --	- -	369380
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 0,5387% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
11	304154С	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,904	2 117 --	2 089 --	- -	1914
12	316030С	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0012	31 625 --	31 250 --	- -	38
13	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	790 --	777 --	- -	21
14	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1 186 --	1 170 --	- -	13
15	149395С	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	750 --	738 --	- -	10
16	329346С	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	0,013	426 --	419 --	- -	6
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**371381**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,5204% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
17	521-101-0401001	521-101-0401001 *СпрСЦ 01.2024*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	22	446 339	446 339	-	9819458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	521-301-4201005	521-301-4201005 *СпрСЦ 01.2024*	Гончарный круг настольный типа PotteryMagic	шт.	12	722 118	716 831	-	8665416
						--	--	-	
19	522-101-1263014	522-101-1263014 *СпрСЦ 01.2024*	Кресло театральное, каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 480x420x670мм	шт.	180	33 300	32 981	-	5994000
						--	--	-	
20	522-103-0101	522-103-0101 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж производственный СТП-П-16/4 (1600x400x1800)	шт.	35	166 500	166 500	-	5827500
						--	--	-	
21	521-201-0501	521-201-0501 *СпрСЦ 01.2024*	Пианино	шт.	4	1 338 393	1 338 393	-	5353572
						--	--	-	
22	522-101-1221003	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)	шт.	156	32 390	32 143	-	5052840
						--	--	-	
23	522-101-0255041	522-101-0255041 *СпрСЦ 01.2024*	Интерактивная панель New Line Lyra, 65 дюймов	шт.	2	1 706 582	1 694 382	-	3413164
						--	--	-	
24	521-208-0102004	521-208-0102004 *СпрСЦ 01.2024*	Стул-табурет с колесами регулируемый. Сиденье эко кожа. Размер: 550x550x525мм	шт.	74	35 072	34 795	-	2595328
						--	--	-	
25	521-301-4202001	521-301-4202001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол для гончарного круга типа CraftLab	шт.	12	109 141	108 315	-	1309692
						--	--	-	
26	522-101-1217032	522-101-1217032 *СпрСЦ 01.2024*	Стол письменный 1000x500x750 мм	шт.	54	22 321	22 321	-	1205334
						--	--	-	
27	522-101-1252001	522-101-1252001 *СпрСЦ 01.2024*	Вешалка на 24 крючка	шт.	21	55 888	55 888	-	1173648
						--	--	-	
28	522-101-1233004	522-101-1233004 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	14	81 100	80 357	-	1135400
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	522-101-1112001	522-101-1112001 *СпрСЦ 01.2024*	Доска настенная магнитно-маркерная с нотным станом, размерами 86х75 см	шт.	7	150 000 --	150 000 --	- -	1050000
30		ТПрайслист	Кобыз с футляром	шт	3	346 674,64 --	346 674,64 --	- -	1040024
31		ТПрайслист	Баян ученический	шт	3	346 067,86 --	346 067,86 --	- -	1038204
32	522-101-1209002	522-101-1209002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический одноместный 700х500х760мм (тр20х20) ШК 85-13-1	шт.	73	13 063 --	13 063 --	- -	953599
33	522-101-1242005	522-101-1242005 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	8	117 357 --	116 518 --	- -	938856
34	522-103-1003	522-103-1003 *СпрСЦ 01.2024*	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ (1120х705/1030х1240)	шт.	1	870 000 --	870 000 --	- -	870000
35	521-301-3113001	521-301-3113001 *СпрСЦ 01.2024*	Машина швейная компьютеризированная электронная BERNETTE B37, количество швейных операций - 50, потребляемая мощность 42 Вт, максимальная скорость шитья 700 ст/мин	шт.	4	202 670 --	202 670 --	- -	810680
36	522-101-1233036	522-101-1233036 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф под файлы полуоткрытый 800х380х1970мм. Верхние полки открытые, в нижней части распашные двери, ЛДСП 16мм	шт.	17	44 576 --	44 036 --	- -	757792
37	522-103-0165002	522-103-0165002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол производственный из нержавеющей стали 1000х600х850 мм, ножки труба 40х40, с регулируемыми по высоте опорами СП-1000/600(Л)Б	шт.	3	208 845 --	207 271 --	- -	626535
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,9062% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
38	522-103-0302	522-103-0302 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф холодильный CM107-S (V=700 л, 0..+6°С, 697х925х1996 мм, 0,35 кВт, 220 В)	шт.	1	598 183 --	598 183 --	- -	598183
39		ТПрайслист	Муфельная электрическая печь,среднетемпературная с терморегулятором,горизонтальная загрузка	шт	1	558 407,14 --	558 407,14 --	- -	558407
40	522-103-0802013	522-103-0802013 *СпрСЦ 01.2024*	Кипятильник электрический HWB-60L, размеры 450х340х680мм, объем 60 л, мощность 6 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	534 887 --	531 026 --	- -	534887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	522-101-1213003	522-101-1213003 *СпрСЦ 01.2024*	Стол читательский 2-местный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, розетки, размер 1800x800x750 мм	шт.	4	132 221 --	131 071 --	- -	528884
42	521-102-0114001	521-102-0114001 *СпрСЦ 01.2024*	Мольберт напольный размерами 96x96x180 см, алюминиевый (W.PHOENIX)	шт.	31	17 054 --	17 054 --	- -	528674
43	522-102-0101003	522-102-0101003 *СпрСЦ 01.2024*	Стол обеденный на 6 мест, с сиденьями. Размер 1530x1530x760 мм.	комплект	2	249 552 --	247 768 --	- -	499104
44	521-101-0402001	521-101-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg	шт.	2	234 954 --	234 954 --	- -	469908
45	522-101-1229005	522-101-1229005 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для одежды 600x450x1800 мм	шт.	10	44 643 --	44 643 --	- -	446430
46	521-402-0301021	521-402-0301021 *СпрСЦ 01.2024*	Диван, модель "Оксфорд 3". Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3	шт.	2	222 040 --	222 040 --	- -	444080
47	521-105-0501	521-105-0501 *СпрСЦ 01.2024*	Домбыра	шт.	10	40 179 --	40 179 --	- -	401790
48	522-103-0139	522-103-0139 *СпрСЦ 01.2024*	Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200x600x850)	шт.	3	132 500 --	132 500 --	- -	397500
49	522-101-1210006	522-101-1210006 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный не регулируемый. Столешница ЛДСП 32мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500x640/710/760 мм	шт.	8	45 684 --	45 357 --	- -	365472
50	522-101-1242001	522-101-1242001 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж библиотечный односторонний 920x250x2100 мм. Каркас из профильной трубы, полки из гнутого листа, краска полимерно-порошковая.	шт.	5	71 570 --	71 570 --	- -	357850
51	522-103-0148	522-103-0148 *СпрСЦ 01.2024*	Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 Н (600x600x850)	шт.	1	354 396 --	354 396 --	- -	354396
52	521-101-0410008	521-101-0410008 *СпрСЦ 01.2024*	Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4/Core™ i3-1215U Processor/256 GB SSD+мышь Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse	комплект	1	341 181 --	338 730 --	- -	341181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53		ТПрайслист	Станок для скульптуры	шт	2	163 683,77 --	163 683,77 --	- -	327368
54	521-105-0503	521-105-0503 *СпрСЦ 01.2024*	Жетіген	шт.	1	312 500 --	312 500 --	- -	312500
55	521-101-0417005	521-101-0417005 *СпрСЦ 01.2024*	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298 688 --	298 688 --	- -	298688
56		ТПрайслист	Домбра контрабас	шт	1	278 778,57 --	278 778,57 --	- -	278779
57	522-101-1201001	522-101-1201001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм.	шт.	12	23 062 --	23 062 --	- -	276744
58		ТПрайслист	Домбра бас с футляром	шт	1	264 390 --	264 390 --	- -	264390
59		ТПрайслист	Станок хореграфический	шт	3	86 020 --	86 020 --	- -	258060
60	522-101-0233	522-101-0233 *СпрСЦ 01.2024*	Синтезатор	шт.	1	255 000 --	255 000 --	- -	255000
61		ТПрайслист	Домбра альт с футляром	шт	1	232 015,71 --	232 015,71 --	- -	232016
62	521-208-0102006	521-208-0102006 *СпрСЦ 01.2024*	Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты, диаметр сиденья 380мм, материал искусственная кожа	шт.	4	56 138 --	55 706 --	- -	224552
63		ТПрайслист	Домбра прима с футляром	шт	1	214 030 --	214 030 --	- -	214030
64		ТПрайслист	Выносная акустическая система	шт	1	210 792,57 --	210 792,57 --	- -	210793
65		ТПрайслист	Зеркало для танцевального зала	шт	3	67 446,43 --	67 446,43 --	- -	202339
66	521-305-0101001	521-305-0101001 *СпрСЦ 01.2024*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	98 125 --	98 125 --	- -	196250
67	522-101-1212016	522-101-1212016 *СпрСЦ 01.2024*	Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	4	48 438 --	47 902 --	- -	193752
68		ТПрайслист	Пульт-микшер на 24 канала	шт	1	193 195,35 --	193 195,35 --	- -	193195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	522-101-0225001	522-101-0225001 *СпрСЦ 01.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	2	85 791 --	85 791 --	- -	171582
70	522-102-0101002	522-102-0101002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	комплект	1	165 179 --	165 179 --	- -	165179
71	521-301-3105	521-301-3105 *СпрСЦ 01.2024*	Манекен женский	шт.	5	31 643 --	31 643 --	- -	158215
72	522-101-1308001	522-101-1308001 *СпрСЦ 01.2024*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	4	36 207 --	35 938 --	- -	144828
73	521-201-0502021	521-201-0502021 *СпрСЦ 01.2024*	Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100	шт.	3	44 821 --	44 821 --	- -	134463
74	521-101-0601001	521-101-0601001 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф с полками для посуды 800x450x1800	шт.	1	121 942 --	121 942 --	- -	121942
75	522-101-1003013	522-101-1003013 *СпрСЦ 01.2024*	Скамья деревянная на металлической основе 1500x300x450 мм	шт.	4	29 563 --	29 286 --	- -	118252
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,5734% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
76	521-105-0504	521-105-0504 *СпрСЦ 01.2024*	Кобыз	шт.	1	116 071 --	116 071 --	- -	116071
77	522-101-1207013	522-101-1207013 *СпрСЦ 01.2024*	Стол руководителя 1800x820x775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм	шт.	1	113 456 --	112 406 --	- -	113456
78	521-105-0505	521-105-0505 *СпрСЦ 01.2024*	Сазсырнай	шт.	3	35 714 --	35 714 --	- -	107142
79	522-101-1252002	522-101-1252002 *СпрСЦ 01.2024*	Вешалка для костюмов	шт.	5	21 210 --	21 000 --	- -	106050
80	521-301-3103001	521-301-3103001 *СпрСЦ 01.2024*	Оверлок швейный TOYOTA SLR 4D, потребляемая мощность 90Вт, количество швейных операций - 7, максимальная скорость шитья 1200 ст/мин	шт.	1	103 563	103 563	-	103563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
81		ТПрайслист	Бочка для воды 200л	шт	3	31 625	31 625	-	94875
						--	--	-	
82	522-103-0219	522-103-0219 *СпрСЦ 01.2024*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	85 531	85 531	-	85531
						--	--	-	
83	522-101-1210001	522-101-1210001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	4	20 408	20 408	-	81632
						--	--	-	
84		ТПрайслист	Ударный инструмент токылдак	шт	2	40 467,86	40 467,86	-	80936
						--	--	-	
85	522-101-1224004	522-101-1224004 *СпрСЦ 01.2024*	Кресло, модель "FB-888". Высота: 1200-1300 мм, высота от пола до сидения: 480-580 мм, высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, подлокотники AL-01DFS, крестовина хромированная	шт.	1	79 848	79 277	-	79848
						--	--	-	
86	522-101-1240001	522-101-1240001 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для формуляров 1048x450x1150 мм (на 8 ящиков)	шт.	1	76 160	76 160	-	76160
						--	--	-	
87		ТПрайслист	Усилитель 2кВт	шт	1	75 252,23	75 252,23	-	75252
						--	--	-	
88		ТПрайслист	Шанкобыз	шт	1	74 640,71	74 640,71	-	74641
						--	--	-	
89	522-101-1239001	522-101-1239001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол рабочий библиотекаря 1500x620x918 мм	шт.	1	71 608	71 608	-	71608
						--	--	-	
90	521-105-0502	521-105-0502 *СпрСЦ 01.2024*	Дауылпаз	шт.	1	71 429	71 429	-	71429
						--	--	-	
91		ТПрайслист	Голова Давида	шт	1	71 382,14	71 382,14	-	71382
						--	--	-	
92		ТПрайслист	Поручень прямой для инвалидов	шт	2	34 787,5	34 787,5	-	69575
						--	--	-	
93	521-301-3119001	521-301-3119001 *СпрСЦ 01.2024*	Кабина примерочная со шторкой, ЛДСП 16 мм, размеры 1500x1500x1800мм	шт.	1	67 716	67 000	-	67716
						--	--	-	
94		ТПрайслист	Сейф габаритами 450x450x1550мм	шт	1	65 057,14	65 057,14	-	65057
						--	--	-	
95		ТПрайслист	Бубны(дандыра)	шт	2	31 924,64	31 924,64	-	63849
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	522-101-1207009	522-101-1207009 *СпрСЦ 01.2024*	Стол приставной 1600х600х750 мм	шт.	1	59 981 --	59 375 --	- -	59981
97		ТПрайслист	Медицинская раковина для инвалидов	шт	1	56 925 --	56 925 --	- -	56925
98	521-105-0520	521-105-0520 *СпрСЦ 01.2024*	Асатаяk коныраулы	шт.	3	17 857 --	17 857 --	- -	53571
99	521-108-0509001	521-108-0509001 *СпрСЦ 01.2024*	Гладильная доска Perilla Элона 214702	шт.	2	25 884 --	25 884 --	- -	51768
100	521-301-3102	521-301-3102 *СпрСЦ 01.2024*	Стол для раскроя ткани. Столешница 32мм, опоры ЛДСП 16мм. Размеры 1000х800мм.	шт.	1	43 314 --	42 857 --	- -	43314
101		ТПрайслист	Подставка для пособий и натуры переносная	шт	3	14 095,71 --	14 095,71 --	- -	42287
102		ТПрайслист	Кастаньеты	шт	2	20 683,57 --	20 683,57 --	- -	41367
103		ТПрайслист	Ящик с песком емкостью 3м^3	шт	1	39 383,97 --	39 383,97 --	- -	39384
104	522-101-1304	522-101-1304 *СпрСЦ 01.2024*	Утюг	шт.	2	18 571 --	18 571 --	- -	37142
105	521-201-0502027	521-201-0502027 *СпрСЦ 01.2024*	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	2	18 321 --	18 321 --	- -	36642
106	522-101-1224017	522-101-1224017 *СпрСЦ 01.2024*	Кресло, модель "Б Директор (мет.каркас)". Высота спинки: 640 мм, ширина: 500 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик d660, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен	шт.	1	35 427 --	35 174 --	- -	35427
107		ТПрайслист	Голова Нефертити	шт	1	34 733,29 --	34 733,29 --	- -	34733
108		ТПрайслист	Голова Юноша	шт	1	34 733,29 --	34 733,29 --	- -	34733
109		ТПрайслист	Голова Венеры	шт	1	34 733,29 --	34 733,29 --	- -	34733
110		ТПрайслист	Микрофон беспроводной	шт	1	34 359,91 --	34 359,91 --	- -	34360
111		ТПрайслист	Анатомическая голова Голова Гудон	шт	1	30 215,43 --	30 215,43 --	- -	30215
112		ТПрайслист	Голова Обрубовка	шт	1	26 601,14	26 601,14	-	26601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
113	521-105-0515	521-105-0515 *СпрСЦ 01.2024*	Тай-туяk деревянный	шт.	2	12 500	12 500	-	25000
						--	--	-	
114		ТПрайслист	Багор пожарный	шт	3	7 228,57	7 228,57	-	21686
						--	--	-	
115		ТПрайслист	Череп	шт	1	20 999	20 999	-	20999
						--	--	-	
116		ТПрайслист	Ящик для мусора и обтирочного материала	шт	1	20 601,43	20 601,43	-	20601
						--	--	-	
117		ТПрайслист	Смеситель локтевой для раковин	шт	1	20 330,36	20 330,36	-	20330
						--	--	-	
118		ТПрайслист	Лопата штыковая	шт	3	6 505,71	6 505,71	-	19517
						--	--	-	
119		ТПрайслист	Лопата совковая	шт	3	6 505,71	6 505,71	-	19517
						--	--	-	
120	521-105-0519	521-105-0519 *СпрСЦ 01.2024*	Асатаяk сылдырмакты	шт.	1	17 857	17 857	-	17857
						--	--	-	
121		ТПрайслист	Капитель Карифская	шт	1	16 896,79	16 896,79	-	16897
						--	--	-	
122	521-201-0502024	521-201-0502024 *СпрСЦ 01.2024*	Треугольник Gewa 827.520	шт.	2	6 871	6 871	-	13742
						--	--	-	
123	521-101-0401020	521-101-0401020 *СпрСЦ 01.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	12 411	12 411	-	12411
						--	--	-	
124		ТПрайслист	Нос+губы	шт	1	11 113,93	11 113,93	-	11114
						--	--	-	
125		ТПрайслист	Ведро емкостью 12л	шт	2	5 421,43	5 421,43	-	10843
						--	--	-	
126		ТПрайслист	Лист клена	шт	1	8 565,86	8 565,86	-	8566
						--	--	-	
127		ТПрайслист	Топор	шт	1	8 168,29	8 168,29	-	8168
						--	--	-	
128		ТПрайслист	Кисть	шт	1	8 041,79	8 041,79	-	8042
						--	--	-	
129		ТПрайслист	Глаз	шт	1	6 776,79	6 776,79	-	6777
						--	--	-	
130		ТПрайслист	Лом	шт	1	6 505,71	6 505,71	-	6506
						--	--	-	
131		ТПрайслист	Куб	шт	1	4 427,5	4 427,5	-	4428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
132		ТПрайслист	Цилиндр	шт	1	4 427,5 --	4 427,5 --	- -	4428
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**74057090**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30250'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'4-1'Сети 0,4кВ''4'4-1'Сети 0,4кВ'ЭСН''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	М102867=77044*
4	РМонтаж*
5	Ц13-080201-0202'75''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
6	Ц13-080201-0301'94''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
7	Ц13-080201-0401'5''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
8	Е11-340201-0101'0,021''Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
9	Ц13-080201-0902'21''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
10	Ц13-080201-0703'22''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
11	Ц13-080201-2502'2''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
12	Ц13-100104-0108'2,5''Желоб металлический воздушный. Монтаж на прямых участках'м*
13	Ц13-080208-0202(РС279800)'27''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
14	Ц13-080208-0101(РС279805)'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
15	РМатериалы*
16	С1243-113-0908'118''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1'м*
17	С1243-903-2031'2''Муфта кабельная концевая 1кВтпН-4-35/50'шт.*
18	С1249-101-0503'73''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м'м*
19	С1214-201-0102'0,0184+0,03615''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
20	С1214-101-0201'0,03402''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм'т*
21	С1213-101-0101'21''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
22	С1211-401-0101'5,6''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'$м^3$*
23	Р20*
24	Е11-010106-0102(РС1957)'0,075''Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2'км траншеи*
25	Е11-010106-0106(РС1957)(ВП)'0,075.3,5''Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2'км траншеи*
26	Е11-010205-0302'3,4''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'$м^3$ грунта*
27	Е11-010205-0502'2,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
28	Е11-010205-1302'5,6''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'$м^3$ грунта*
29	С3412-102-0110'5,6.1,7.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
30	Е11-010102-0602'5,6''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'$м^3$ грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Сети 0,4кВ
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Сети 0,4кВ
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	1025,851	тыс.тенге
Сметная заработная плата	217,523	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,087	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	75		665,54	282,21	49916	21165	3916	23922	79745
		НР - 72%; СП - 8%				331,13	111,87	24835	8390		5907	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	94		433,78	268,22	40775	25213	--	20524	66203
		НР - 72%; СП - 8%				165,56	137,69	15563	12943		4904	
3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5		409,97	244,41	2050	1222	--	1013	3308
		НР - 72%; СП - 8%				165,56	115,92	828	580		245	
4	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,021		2 295 328,67	--	48202	--	39640	6507	59086
		НР - 76%; СП - 8%				407 730,75	--	8562	--		4377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	835,7	347,8	17550	7304	1554	8313	27932
		НР - 72%; СП - 8%			413,91	135,89	8692	2854		2069	
6	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	1 363,61	744,2	29999	16372	3914	12397	45788
		НР - 72%; СП - 8%			441,5	341,11	9713	7504		3392	
7	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	40 873,2	27 002,29	81746	54005	147	40243	131748
		НР - 72%; СП - 8%			13 797	14 149,79	27594	28300		9759	
8	1310-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоб металлический воздушный. Монтаж на прямых участках	м	2,5	1 876,47	260,14	4691	650	--	2591	7865
		НР - 61%; СП - 8%			1 616,33	82,78	4041	207		583	
9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27	474,73	41,86	12818	1130	1592	7556	22004
		НР - 72%; СП - 8%			373,92	14,74	10096	398		1630	
10	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3 071,28	328,71	9214	986	1017	5467	15855
		НР - 72%; СП - 8%			2 403,76	127,31	7211	382		1174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296961	128047	51780	128533	459534
							117135	61558	--	34040	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				248759				
	Материалы		Тенге				12139				
	Всего заработная плата		Тенге					170131			
		Накладные расходы	Тенге				122026				
		Сметная прибыль	Тенге				29663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				400448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					170131			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48202				
	Материалы		Тенге				39640				
	Всего заработная плата		Тенге					8562			
		Накладные расходы	Тенге				6507				
		Сметная прибыль	Тенге				4377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				459534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					178693			
РАЗДЕЛ 2.Материалы											
11	243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	118	2 412	--	284616	--	284616	--	307385
		СП - 8%			--	--	--	--		22769	
12	243-903-2031 РСНБ РК 2022	Муфта кабельная концевая 1кВтпН-4-35/50	шт.	2	32 229	--	64458	--	64458	--	69615
		СП - 8%			--	--	--	--		5157	
13	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	73	106	--	7738	--	7738	--	8357
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
14	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05455	439 147	--	23955	--	23955	--	25871
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
15	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03402	371 920	--	12653	--	12653	--	13665
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
16	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,021	77 044	--	1618	--	1618	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,6	4 883	--	27345	--	27345	--	29533
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				422383	--	422383	--	456173
							--	--	--	33790	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				422383				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				422383				
		Сметная прибыль	Тенге				33790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				456173				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				456173				
РАЗДЕЛ 3.Строительные работы											
18	1101-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,075	1 305 881,44	837 114,01	97941	62783	--	38216	147050
		НР - 72%; СП - 8%			468 767,43	238 939,45	35158	17920		10893	
19	1101-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2	км траншеи	0,2625	-199 972,27	-82 290,07	-52493	-21601	--	-26609	-85430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-117 682,2	-23 104,76	-30892	-6065		-6328	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,4	3 529,91	--	12002	--	--	8641	22294
		НР - 72%; СП - 8%			3 529,91	--	12002	--		1651	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,3	1 841,71	--	4236	--	--	3050	7869
		НР - 72%; СП - 8%			1 841,71	--	4236	--		583	
22	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,6	1 134,15	--	6351	--	--	4573	11798
		НР - 72%; СП - 8%			1 134,15	--	6351	--		874	
23	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	95,2	60	--	5712	--		--	6169
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
24	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	5,6	49,89	43,03	279	241	1	86	394
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	14,85	37	83		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				74028	41423	1	27957	110146
							26892	11938	--	8159	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				74028				
		Материалы	Тенге				2				
		Всего заработная плата	Тенге					38830			
		Транспортные расходы	Тенге				5712				
		Накладные расходы	Тенге				27957				
		Сметная прибыль	Тенге				8159				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				110144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					38830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				110144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					38830			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1025851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169470			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73496			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						474164		
		- Перевозка грузов	Тенге				5712				
		- Накладные расходы	Тенге							156490	
		- Сметная прибыль	Тенге							75989	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 4-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Сети 0,4кВ

Наименование объекта - Сети 0,4кВ

Основание: ЭСН

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,1388	2 555 --	- --	- -	87225
2	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,9984	2 473 --	- --	- -	17307
3	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,81196	2 065 --	- --	- -	12002
4	20304Т	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,07925	2 099 --	- --	- -	8562
5	20006Т	001-0115 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,85392	1 648 --	- --	- -	6351
6	20010Т	001-0119 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,41425	1 767 --	- --	- -	4266
7	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,48147	1 707 --	- --	- -	4236
8	20447Т	007-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,89	2 138 --	- --	- -	4041
9	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,02072	1 789	-	-	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**144027**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**61,6888**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
10	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,797745	2 848,93 --	- --	- -	(73496)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**144027**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,3374% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
11	1947С	314-504-1201 *РСНБ РК 2022*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	10,692	5 828 --	- --	3 054 32 653,37	62313
12	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,005772	4 977 --	- --	2 555 15 344,75	29891
13	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,641192	5 817 --	- --	2 138 9 922,87	26998
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,2309% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	2327С	311-406-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы роторные для траншей шириной 1200 мм, глубиной 2200 мм	маш.-ч	0,94905	20 055 --	- --	6 703 6 361,48	19033
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,4317% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
15	3099С	311-101-1401 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	1,1655	15 539 --	- --	3 649 4 252,91	18111
16	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,939924	8 104 --	- --	3 649 3 429,78	7617
17	3108С	311-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,2997	12 218 --	- --	3 649 1 093,61	3662
18	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,081	8 029 --	- --	2 555 206,96	650
19	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,479708	319 --	- --	- -	472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0341325	7 172 --	- --	3 054 104,24	245
21	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0224398	10 623 --	- --	3 649 81,88	238
22	264С	311-101-1301 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0141525	9 325 --	- --	3 054 43,22	132
23	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	4,641192	23 --	- --	- -	107
24	162С	332-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0004973	5 176 --	- --	2 555 1,27	3
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**73 496**	**169470**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,6191% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
25	193947С	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	118	2 412 --	2 379 --	- -	284616
26		243-903-2031 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная концевая 1кВтпН-4-35/50	шт.	2	32 229 --	31 841 --	- -	64458
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,8872% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
27	157331С	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	20,79	1 852 --	1 808 --	- -	38503
28	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,6	4 883 --	- --	- -	27345
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,4937% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
29		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05455	439 147 --	435 829 --	- -	23955
30		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03402	371 920 --	368 904 --	- -	12653
31	290077С	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	73	106 --	90 --	- -	7738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	279805С	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0075	439 147 --	435 829 --	- -	3294
33	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,2902	1 293 --	1 264 --	- -	2961
34	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00052	4 216 669 --	4 196 429 --	- -	2193
35	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000215	7 763 690 --	7 609 570 --	- -	1669
36	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,021	77 044 --	- --	- -	1618
37	241447С	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,244	322 --	316 --	- -	723
38	187554С	261-301-0235 *РСНБ РК 2022*	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	0,672	999 --	977 --	- -	671
39	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,438	1 234 --	1 217 --	- -	540
40	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00075	448 359 --	445 000 --	- -	336
41	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001875	884 809 --	869 792 --	- -	166
42	131568С	215-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00168	98 569 --	96 429 --	- -	166
43	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0063	25 798 --	18 536 --	- -	163
44	135569С	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	0,315	435 --	429 --	- -	137
45	244584С	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	93 332 --	89 272 --	- -	75
46	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,051831	1 438	1 410	-	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
47	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,019406	2 313 --	2 263 --	- -	45
48	146714С	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562 871 --	1 529 996 --	- -	31
49	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0304	853 --	848 --	- -	26
50	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0104032	501 --	490 --	- -	5
51	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,000224	6 830 --	- --	- -	2
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**474164**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
52		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	95,2	60 --	- --	60 5 712	5712
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**5 712**	**5712**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30260'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'4-2'Сети 6кВ''4'4-2'Сети 6кВ'ЭСН''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	М102867=77044*
4	РМонтаж*
5	Ц13-080201-0204'141''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
6	Ц13-080201-0301'150''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
7	Ц13-080201-0401'137''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
8	Е11-340201-0101'0,009''Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
9	Ц13-080201-0904'9''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
10	Ц13-080201-0705'15''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
11	Ц13-100104-0108'2,5''Желоб металлический воздушный. Монтаж на прямых участках'м*
12	Ц13-080201-2502'1''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
13	Е11-330208-0103'1''Разъединители. Установка с помощью механизмов'комплект*
14	515-201-0503'1''Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)'шт.*
15	Е11-330208-0101'3''Разрядники. Установка с помощью механизмов'комплект*
16	С1252-207-1709'3''Ограничитель перенапряжения типа ОПН-6'шт.*
17	Е11-330209-0101'20,30''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
18	Ц13-080201-2402'1''Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
19	Ц13-080103-3603'0,0567+0,0287''Металлические конструкции. Монтаж оборудования'т*
20	РМатериалы*
21	С1243-101-0305'165''Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10'м*
22	С1214-206-0201'0,012586''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм'т*
23	С1243-903-0805'1''Муфта кабельная концевая КВТпН-3-35/50'шт.*
24	С1214-201-0102'0,0184''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
25	С1243-903-0810'1''Муфта кабельная концевая 10КВТпН-3-35/50'шт.*
26	С1249-101-0502'137''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
27	С1252-102-0107'2''Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д'шт.*
28	С1252-204-0805'3''Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2'шт.*
29	С1252-206-0305'3''Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1'шт.*
30	С1252-206-0505'6''Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	С1252-108-0702'2''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)'шт.*
32	С1243-602-0108'1''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2'м*
33	С1217-101-0101'0,880+0,138''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
34	С1211-401-0101'8,8''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
35	С1213-101-0101'576''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
36	Р20*
37	Е11-010106-0102(РС1957)'0,117''Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2'км траншеи*
38	Е11-010106-0106(РС1957)(ВП)'0,117.3,5''Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2'км траншеи*
39	Е11-010205-0302'5,2''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
40	Е11-010205-0502'3,5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
41	Е11-010205-1302'8,8''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
42	С3412-102-0110'8,8.1,7.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
43	Е11-010102-0602'8,8''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м^3 грунта*
44	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Сети 6кВ
Шифр объекта 4-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2
(Локальный сметный расчет)

на Сети 6кВ
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	2387,792	тыс.тенге
Сметная заработная плата	425,659	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,170	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	141		1 094,83	545,94	154371	76977	7361	73274	245857
		НР - 72%; СП - 8%				496,69	225,08	70033	31736		18212	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	150		433,78	268,22	65067	40234	--	32751	105643
		НР - 72%; СП - 8%				165,56	137,69	24834	20654		7825	
3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	137		409,97	244,41	56166	33484	--	27765	90645
		НР - 72%; СП - 8%				165,56	115,92	22682	15881		6714	
4	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009		2 295 328,67	--	20658	--	16988	2789	25323
		НР - 76%; СП - 8%				407 730,75	--	3670	--		1876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	1 371,45	635,2	12343	5717	666	5960	19767
		НР - 72%; СП - 8%			662,26	257,46	5960	2317		1464	
6	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	2 135,25	1 267,49	32029	19013	2668	13744	49435
		НР - 72%; СП - 8%			689,85	582,71	10348	8741		3662	
7	1310-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоб металлический воздушный. Монтаж на прямых участках	м	2,5	1 876,47	260,14	4691	650	--	2591	7865
		НР - 61%; СП - 8%			1 616,33	82,78	4041	207		583	
8	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	40 873,2	27 002,29	40873	27002	74	20122	65875
		НР - 72%; СП - 8%			13 797	14 149,79	13797	14150		4880	
9	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	30 220,95	7 752,25	30221	7753	206	20717	55013
		НР - 80%; СП - 8%			22 262,45	3 633,52	22262	3634		4075	
10	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716	--	183716	--		--	183716
					--	--	--	--	183716	--	
11	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	19 427,79	9 632,35	58283	28897	1039	29961	95304
		НР - 80%; СП - 8%			9 449,03	3 034,57	28347	9104		7060	
12	252-207-1709 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-6	шт.	3	29 882	--	89646	--	89646	--	96818
		СП - 8%			--	--	--	--		7172	
13	1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20,3	547,79	125,06	11120	2539	68	7271	19862
		НР - 80%; СП - 8%			419,38	28,36	8513	576		1471	
14	1308-0201-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	42 120,35	21 996,3	42120	21996	808	22176	69440
		НР - 72%; СП - 8%			19 315,8	11 484,37	19316	11484		5144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,0854	1 359 001,91	29 784,07	116059	2544	101261	9540	135647
		НР - 72%; СП - 8%			143 488,8	11 658,56	12254	996		10048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				917363	266806	220785	268661	1266209
							246057	119480	183716	80186	
		Стоимость оборудования	Тенге				183716				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				183716				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				523719				
		Материалы	Тенге				112838				
		Всего заработная плата	Тенге					289431			
		Накладные расходы	Тенге				207923				
		Сметная прибыль	Тенге				58532				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				790174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					289431			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				209928				
		Материалы	Тенге				18301				
		Всего заработная плата	Тенге					76106			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89646				
		Накладные расходы	Тенге				60738				
		Сметная прибыль	Тенге				21654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				292320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					76106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1266210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					365537			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
16	243-101-0305 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	м	165	4 116	--	679140	--	679140	--	733471
		СП - 8%			--	--	--	--		54331	
17	214-206-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,012586	349 854	--	4403	--	4403	--	4755
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
18	243-903-0805 РСНБ РК 2022	**Муфта кабельная концевая КВТпН-3-35/50**	шт.	1	31 614	--	31614	--	31614	--	34143
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0184	439 147	--	8080	--	8080	--	8726
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
20	243-903-0810 РСНБ РК 2022	**Муфта кабельная концевая 10КВТпН-3-35/50**	шт.	1	30 173	--	30173	--	30173	--	32587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
21	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	137	88	--	12056	--	12056	--	13020
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
22	252-102-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	2	4 385	--	8770	--	8770	--	9472
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
23	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
24	252-206-0305 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	1 265	--	3795	--	3795	--	4099
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
25	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	--	10302	--	10302	--	11126
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
26	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
27	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 050	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
28	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,018	1 092	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
29	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,8	4 883	--	42970	--	42970	--	46408
		СП - 8%			--	--	--	--		3438	
30	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,576	77 044	--	44377	--	44377	--	47927
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				880119	--	880119	--	950529
							--	--	--	70410	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				880119				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				880119				
		Сметная прибыль	Тенге				70410				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				950529				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				950529				

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,117	1 305 881,44	837 114,01	152788	97942	--	59617	229397
		НР - 72%; СП - 8%			468 767,43	238 939,45	54846	27956		16992	
32	1101-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2	км траншеи	0,4095	-199 972,27	-82 290,07	-81889	-33697	--	-41510	-133271
		НР - 72%; СП - 8%			-117 682,2	-23 104,76	-48191	-9461		-9872	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,2	3 529,91	--	18356	--	--	13216	34098
		НР - 72%; СП - 8%			3 529,91	--	18356	--		2526	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,5	1 841,71	--	6446	--	--	4641	11974
		НР - 72%; СП - 8%			1 841,71	--	6446	--		887	
35	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,8	1 134,15	--	9981	--	--	7186	18540
		НР - 72%; СП - 8%			1 134,15	--	9981	--		1373	
36	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	149,6	60	--	8976	--		--	9694
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	8,8	49,89	43,03	439	379	2	136	621
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	14,85	58	131		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				115097	64624	2	43286	171055
							41496	18626	--	12670	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				115097				
		Материалы	Тенге				2				
		Всего заработная плата	Тенге					60122			
		Транспортные расходы	Тенге				8976				
		Накладные расходы	Тенге				43286				
		Сметная прибыль	Тенге				12670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				171053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					60122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				171053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					60122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2387792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					331430			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138106			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1100906		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				8976				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						183716		
		- Накладные расходы	Тенге							311947	
		- Сметная прибыль	Тенге							163266	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 4-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-2

на Сети 6кВ

Наименование объекта - Сети 6кВ

Основание: ЭСН

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,146864	2 555 --	- --	- -	179225
2	20308Т	005-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,5208	2 264 --	- --	- -	28347
3	20318Т	005-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,2362	2 703 --	- --	- -	22262
4	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,88888	2 065 --	- --	- -	18356
5	20304Т	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,80419	2 099 --	- --	- -	12183
6	20006Т	001-0115 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,05616	1 648 --	- --	- -	9981
7	20010Т	001-0119 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,76623	1 767 --	- --	- -	6655
8	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,77615	1 707 --	- --	- -	6446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20447Т	007-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,89	2 138 --	- --	- -	4041
10	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,03256	1 789 --	- --	- -	58
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**287553**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**121,118**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	48,99085	2 818,97 --	- --	- -	(138104)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**287553**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,0602% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,2331377	4 977 --	- --	2 555 38 920,67	75815
13	1947С	314-504-1201 *РСНБ РК 2022*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	9,76536	5 828 --	- --	3 054 29 823,41	56913
14	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	9,304632	5 817 --	- --	2 138 19 893,3	54125
15	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,4134077	8 104 --	- --	3 649 23 402,52	51974
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,9588% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	2327С	311-406-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы роторные для траншей шириной 1200 мм, глубиной 2200 мм	маш.-ч	1,480518	20 055 --	- --	6 703 9 923,91	29692
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,981% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	3099С	311-101-1401 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	1,81818	15 539 --	- --	3 649 6 634,54	28253
18	102С	314-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	2,8305	8 921 --	- --	2 555 7 231,93	25251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	3108С	311-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,467532	12 218 --	- --	3 649 1 706,02	5712
20	127С	315-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,12665	1 258 --	- --	- -	1417
21	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,081	8 029 --	- --	2 555 206,96	650
22	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,3927032	319 --	- --	- -	444
23	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0532467	7 172 --	- --	3 054 162,62	382
24	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0352625	10 623 --	- --	3 649 128,67	375
25	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	9,304632	23 --	- --	- -	214
26	264С	311-101-1301 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0220779	9 325 --	- --	3 054 67,43	206
27	162С	332-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0007814	5 176 --	- --	2 555 2	4
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**138 106**	**331430**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,7321% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
28	188799С	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	165	4 116 --	4 055 --	- -	679140
29	129995С	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0854	1 147 327 --	1 139 998 --	- -	97982
30		252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-6	шт.	3	29 882 --	29 527 --	- -	89646
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,0511% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,576	77 044 --	- --	- -	44377
32	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,81281	4 883 --	- --	- -	43033
33		243-903-0805 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная концевая КВТпН-3-35/50	шт.	1	31 614 --	31 235 --	- -	31614
34		243-903-0810 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная концевая 10КВТпН-3-35/50	шт.	1	30 173 --	29 812 --	- -	30173
35	157331С	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	8,91	1 852 --	1 808 --	- -	16501
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,2168% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
36	290076С	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	137	88 --	75 --	- -	12056
37	277214С	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717 --	1 696 --	- -	10302
38	240057С	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	2	4 385 --	4 328 --	- -	8770
39		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0184	439 147 --	435 829 --	- -	8080
40	279805С	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0141	439 147 --	435 829 --	- -	6192
41	286032С	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,012586	349 854 --	346 937 --	- -	4403
42	277206С	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	1 265 --	1 250 --	- -	3795
43	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0023058	954 056 --	940 554 --	- -	2200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	241932С	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715 --	706 --	- -	2145
45	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000312	4 216 669 --	4 196 429 --	- -	1316
46	286119С	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,018	1 092 --	1 077 --	- -	1112
47	237241С	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 050 --	1 037 --	- -	1050
48	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	7 763 690 --	7 609 570 --	- -	932
49	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3	251 --	246 --	- -	753
50	146693С	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	0,31	2 233 --	2 205 --	- -	692
51	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,522	1 293 --	1 264 --	- -	675
52	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00141	448 359 --	445 000 --	- -	632
53	241447С	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,53	322 --	316 --	- -	493
54	144477С	216-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,015372	31 556 --	29 089 --	- -	485
55	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,35868	1 234 --	1 217 --	- -	443
56	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0003525	884 809 --	869 792 --	- -	312
57	187554С	261-301-0235 *РСНБ РК 2022*	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	0,288	999 --	977 --	- -	288
58	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,4	501 --	491 --	- -	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	149372С	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00021	675 666 --	664 063 --	- -	142
60		252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66 --	64 --	- -	132
61	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	1 022 648 --	1 008 929 --	- -	123
62	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,078329	1 438 --	1 410 --	- -	113
63	145783С	261-107-0223 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,06832	1 309 --	1 282 --	- -	89
64	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,08	1 103 --	1 088 --	- -	88
65	131568С	215-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00072	98 569 --	96 429 --	- -	71
66	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0027	25 798 --	18 536 --	- -	70
67	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002436	278 998 --	271 298 --	- -	68
68	135569С	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	0,135	435 --	429 --	- -	59
69	244584С	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0006	93 332 --	89 272 --	- -	56
70	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,022875	2 313 --	2 263 --	- -	53
71	146714С	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562 871 --	1 529 996 --	- -	31
72	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0186	853 --	848 --	- -	16
73	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0079488	501 --	490 --	- -	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,000352	6 830 --	- --	- -	2
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1100906**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
75	515-201-0503	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716 --	182 252 --	- -	183716
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**183716**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
76		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	149,6	60 --	- --	60 8 976	8976
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**8 976**	**8976**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30270'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7''''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'4-3'Комплектная трансформаторная подстанция городского типа''4'4-3'Комплектная трансформаторная подстанция городского типа'ЭСН''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РМонтаж*
4	Ц13-080103-3501'1''Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования'шкаф*
5	515-102-0103'1''Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА'шт.*
6	515-101-0105'1''Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА'шт.*
7	Ц13-080305-1002(РС313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
8	С1247-301-0385'1''Счетчик A1805RL-P4G-DW-4'шт.*
9	РЗаземление*
10	Ц13-080208-0104'4''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
11	Ц13-080208-0202'25''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
12	Р20*
13	Е11-010106-0102(РС1957)'0,022''Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2'км траншеи*
14	Е11-010106-0106(РС1957)(ВП)'0,022.5''Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2'км траншеи*
15	РФундамент под КТПГ*
16	Е11-070501-0102(РС295547)'2''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
17	Е11-070501-0104(РС295547)'2''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
18	С1221-102-0101'0,662''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'$м^3$*
19	С1221-102-0101'1,358''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'$м^3$*
20	Е11-070107-0103'0,00392''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
21	Е11-080101-0307'9,84''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'$м^2$ поверхности*
22	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Комплектная трансформаторная подстанция городского типа
Шифр объекта 4-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3
(Локальный сметный расчет)

на Комплектная трансформаторная подстанция городского типа
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	7269,203	тыс.тенге
Сметная заработная плата	67,296	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,025	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0103-3501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	1		43 333,69	20 943,65	43334	20943	316	22068	70634
		НР - 72%; СП - 8%				22 075,2	8 575,18	22075	8575		5232	
2	515-102-0103 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1		4 951 224	--	4951224	--		--	4951224
						--	--	--	--	4951224	--	
3	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1		1 783 124	--	1783124	--		--	1783124
						--	--	--	--	1783124	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 676,12	141,27	2676	141	42	1843	4881
		НР - 72%; СП - 8%			2 492,76	67	2493	67		362	
5	247-301-0385 РСНБ РК 2022	Счетчик A1805RL-P4G-DW-4	шт.	1	198 791	--	198791	--	198791	--	214694
		СП - 8%			--	--	--	--		15903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6979149	21084	199149	23911	7024557
							24568	8642	6734348	21497	
		Стоимость оборудования	Тенге				6734348				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6734348				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				46010				
		Материалы	Тенге				357				
		Всего заработная плата	Тенге					33210			
		Накладные расходы	Тенге				23911				
		Сметная прибыль	Тенге				5594				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				75515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					33210			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				198791				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				198791				
		Сметная прибыль	Тенге				15903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7024557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					33210			
		РАЗДЕЛ 2.Заземление									
6	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5 291,68	285,29	21167	1141	12548	5655	28968
		НР - 72%; СП - 8%			1 869,59	93,8	7478	375		2146	
7	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	1 101,43	41,86	27536	1047	17141	6996	37295
		НР - 72%; СП - 8%			373,92	14,74	9348	369		2763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48703	2188	29689	12651	66261
							16826	744	--	4909	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				48703				
		Материалы	Тенге				29688				
		Всего заработная плата	Тенге					17570			
		Накладные расходы	Тенге				12651				
		Сметная прибыль	Тенге				4909				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				66263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					17570			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					17570			
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
8	1101-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2**	км траншеи	0,022	1 305 881,44	837 114,01	28729	18417	--	11210	43134
		НР - 72%; СП - 8%			468 767,43	238 939,45	10313	5257		3195	
9	1101-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2**	км траншеи	0,11	-199 972,27	-82 290,07	-21997	-9052	--	-11150	-35799
		НР - 72%; СП - 8%			-117 682,2	-23 104,76	-12945	-2542		-2652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6732	9365	--	60	7335
							-2632	2715	--	543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6732				
	Всего заработная плата		Тенге					83			
		Накладные расходы	Тенге				60				
		Сметная прибыль	Тенге				543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					83			
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент под КТПГ									
10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	4 234,73	2 071,9	8469	4144	2350	3599	13033
		НР - 118%; СП - 8%			987,62	537,32	1975	1075		965	
11	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	8 909,06	4 629,11	17818	9258	3980	8237	28139
		НР - 118%; СП - 8%			2 289,87	1 200,5	4580	2401		2084	
12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	0,662	36 547	--	24194	--	24194	--	26130
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
13	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	1,358	36 547	--	49631	--	49631	--	53601
		СП - 8%			--	--	--	--		3970	
14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00392	1 350 059,44	13 214,62	5292	51	4730	617	6382
		НР - 118%; СП - 8%			130 436,54	2 921,13	511	11		473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	9,84	3 562,33	34,19	35053	337	28892	5468	43763
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	5824	56		3242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				140457	13790	113777	17921	171049
							12890	3543	--	12670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140457				
	Материалы		Тенге				39952				
	Всего заработная плата		Тенге					16433			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73825				
		Накладные расходы	Тенге				17921				
		Сметная прибыль	Тенге				12670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					16433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				171048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					16433			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7269203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51652				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46427			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15644			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						342613		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6734348		
		- Накладные расходы	Тенге							54543	
		- Сметная прибыль	Тенге							39619	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 4-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-3

на Комплектная трансформаторная подстанция городского типа

Наименование объекта - Комплектная трансформаторная подстанция городского типа

Основание: ЭСН

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,64	2 555 --	- --	- -	22075
2	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,804	2 473 --	- --	- -	16826
3	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,315352	2 515 --	- --	- -	5823
4	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,986	2 306 --	- --	- -	4580
5	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9396	2 653 --	- --	- -	2493
6	20095Т	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8724	2 264 --	- --	- -	1975
7	20106Т	002-0144 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1857962	2 752 --	- --	- -	511
8	20010Т	001-0119 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	-1,48962	1 767 --	- --	- -	-2632,16
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**51652**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**20,2535**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
9	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,6457443	3 367,36 --	- --	- -	(15644)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**51652**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,9411% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,79698	16 816 --	- --	4 361 3 475,63	13402
11	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,15668	8 104 --	- --	3 649 4 220,73	9374
12	1925С	314-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	0,7236	10 396 --	- --	3 054 2 209,87	7523
13	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1830065	4 977 --	- --	2 555 3 022,58	5888
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,1266% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	2327С	311-406-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы роторные для траншей шириной 1200 мм, глубиной 2200 мм	маш.-ч	0,234432	20 055 --	- --	6 703 1 571,4	4702
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,9323% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
15	3099С	311-101-1401 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,261294	15 539 --	- --	3 649 953,46	4060
16	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,034843	319 --	- --	- -	649
17	3108С	311-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,040293	12 218 --	- --	3 649 147,03	492
18	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2129868	1 069 --	- --	- -	228
19	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0100122	7 172 --	- --	3 054 30,58	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	264С	311-101-1301 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0041514	9 325 --	- --	3 054 12,68	39
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**15 644**	**46427**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,5693% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
21		247-301-0385 *РСНБ РК 2022*	Счетчик A1805RL-P4G-DW-4	шт.	1	198 791 --	196 429 --	- -	198791
22		221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,02	36 547 --	30 067 --	- -	73825
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4858% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
23	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	23,616	1 112 --	1 071 --	- -	26261
24	279800С	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0325	482 081 --	478 571 --	- -	15668
25	286033С	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0324	343 450 --	340 561 --	- -	11128
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,9449% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
26	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1932	28 492 --	21 188 --	- -	5505
27	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00392	1 195 418 --	1 187 873 --	- -	4686
28	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0023616	961 705 --	948 661 --	- -	2271
29	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,725	1 293 --	1 264 --	- -	2230
30	100511С	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0284	29 082 --	21 145 --	- -	826
31	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,537	1 234	1 217	-	663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
32	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0015744	229 382 --	220 297 --	- -	361
33	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00033	954 056 --	940 554 --	- -	315
34	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001568	274 757 --	267 140 --	- -	43
35	290057С	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403 --	1 384 --	- -	42
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**342613**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 73,522% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
36	515-102-0103	515-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4 951 224 --	4 912 418 --	- -	4951224
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 26,478% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
37	515-101-0105	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124 --	1 767 662 --	- -	1783124
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**6734348**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30280

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30280'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'4-4'Наружное освещение''4'4-4'Наружное освещение'ЭСН''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	М102867=77044*
4	РМонтаж*
5	Ц13-080305-0701'24''Устройство (КОУ). Монтаж оборудования'комплект*
6	Ц13-080305-0502'24''Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА'шт.*
7	Ц13-100902-1212'24''Коробка оконечная. Монтаж оборудования'шт.*
8	Ц13-080201-0201'319''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
9	Ц13-080201-0301'436''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
10	Ц13-080201-0401'5''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
11	Е11-340201-0101'0,093''Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
12	Е11-340201-0301(РС295994)'0,047''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
13	Ц13-080201-0901'72''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
14	Ц13-080201-0901'93+47''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
15	Ц13-080201-0801'99+24''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
16	Ц13-080305-1002(РС313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
17	РМатериалы*
18	С1243-113-1103'403''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1'м*
19	С1243-113-0903'58''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1'м*
20	С1243-113-0603'97''Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1'м*
21	С1243-110-0506'72''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66'м*
22	С1243-602-0105'24''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2'м*
23	С1247-306-0101'24''Столб для освещения GREY H=3м MEGALUX'шт.*
24	С1247-105-0601'24''Светильник SFERA OPAL'шт.*
25	С1241-207-0305'47''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
26	С1247-202-0104'24''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55'шт.*
27	С1247-106-0102#прим.'24''Лампа энергосберегающая 30Вт'шт.*
28	С1249-101-0502'338''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м'м*
29	С1247-301-0206'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
30	Р20*
31	Е11-010106-0102(РС1957)'0,349''Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2'км траншеи*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	E11-010106-0106(РС1957)(ВП)'0,349.4''Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2'км траншеи*
33	E11-010205-0302'15,7''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
34	E11-010205-0502'10,4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
35	E11-010205-1302'26,2''Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
36	C3412-102-0110'26,2.1,85.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
37	E11-010102-0602'26,2''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м^3 грунта*
38	E11-060101-0113(РС100467РС279419)'3,6''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
39	C1211-401-0101'26,2''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
40	C1213-101-0101'21''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
41	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4
(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭСН

Сметная стоимость	6877,248	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1580,677	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,632	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0305-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Устройство (КОУ). Монтаж оборудования	комплект	24		44 198,39	11 942,61	1060761	286622	224013	504861	1690872
		НР - 72%; СП - 8%				22 921,92	6 294,6	550126	151070		125250	
2	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	24		10 235,39	2 854,43	245649	68506	6604	163455	441832
		НР - 72%; СП - 8%				7 105,8	2 353,38	170539	56481		32728	
3	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	24		604,5	--	14508	--	1011	8233	24560
		НР - 61%; СП - 8%				562,38	--	13497	--		1819	
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	319		613,92	258,19	195840	82362	16652	92793	311724
		НР - 72%; СП - 8%				303,53	100,48	96826	32053		23091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	436	433,78	268,22	189128	116944	--	95196	307070
		НР - 72%; СП - 8%			165,56	137,69	72184	60033		22746	
6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5	409,97	244,41	2050	1222	--	1013	3308
		НР - 72%; СП - 8%			165,56	115,92	828	580		245	
7	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,093	2 295 328,67	--	213466	--	175547	28818	261667
		НР - 76%; СП - 8%			407 730,75	--	37919	--		19383	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,047	317 966,49	--	14944	--	380	11069	28094
		НР - 76%; СП - 8%			309 875,37	--	14564	--		2081	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72	594,24	244,31	42785	17591	5326	19250	66998
		НР - 72%; СП - 8%			275,94	95,4	19868	6869		4963	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	594,24	244,31	83194	34203	10359	37431	130275
		НР - 72%; СП - 8%			275,94	95,4	38632	13356		9650	
11	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	123	544,83	203,12	67014	24984	8089	31307	106187
		НР - 72%; СП - 8%			275,94	77,57	33941	9541		7866	
12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2 676,12	141,27	2676	141	42	1843	4881
		НР - 72%; СП - 8%			2 492,76	67	2493	67		362	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2132015	632575	448023	995269	3377469
							1051417	330050	--	250184	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1903605				
Материалы			Тенге				272098				
Всего заработная плата			Тенге					1328984			
		Накладные расходы	Тенге				955382				
		Сметная прибыль	Тенге				228720				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				3087707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
		Сметная заработная плата	Тенге					1328984			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228410				
	Материалы		Тенге				175927				
	Всего заработная плата		Тенге					52483			
		Накладные расходы	Тенге				39887				
		Сметная прибыль	Тенге				21464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				289761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					52483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3377468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541
		Сметная заработная плата	Тенге					1381467			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
13	243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	403	666	--	268398	--	268398	--	289870
		СП - 8%			--	--	--	--		21472	
14	243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	58	573	--	33234	--	33234	--	35893
		СП - 8%			--	--	--	--		2659	
15	243-113-0603 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	м	97	506	--	49082	--	49082	--	53009
		СП - 8%			--	--	--	--		3927	
16	243-110-0506 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	м	72	697	--	50184	--	50184	--	54199
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
17	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	24	405	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
18	247-306-0101 РСНБ РК 2022	Столб для освещения GREY H=3м MEGALUX	шт.	24	51 799	--	1243176	--	1243176	--	1342630
		СП - 8%			--	--	--	--		99454	
19	247-105-0601 РСНБ РК 2022	Светильник SFERA OPAL	шт.	24	26 270	--	630480	--	630480	--	680918
		СП - 8%			--	--	--	--		50438	
20	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	47	99	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
21	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	24	1 246	--	29904	--	29904	--	32296
		СП - 8%			--	--	--	--		2392	
22	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт.	24	3 796	--	91104	--	91104	--	98392
		СП - 8%			--	--	--	--		7288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	338	88	--	29744	--	29744	--	32124
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
24	247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	28 013	--	28013	--	28013	--	30254
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2467692	--	2467692	--	2665108
							--	--	--	197416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2467692				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2467692				
		Сметная прибыль	Тенге				197416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2665108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2665108				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
25	1101-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,349	1 305 881,44	837 114,01	455753	292153	--	177833	684273
		НР - 72%; СП - 8%			468 767,43	238 939,45	163600	83390		50687	
26	1101-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2	км траншеи	1,396	-199 972,27	-82 290,07	-279161	-114877	--	-141508	-454323
		НР - 72%; СП - 8%			-117 682,2	-23 104,76	-164284	-32254		-33654	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	15,7	3 529,91	--	55420	--	--	39902	102948
		НР - 72%; СП - 8%			3 529,91	--	55420	--		7626	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,4	1 841,71	--	19154	--	--	13791	35581
		НР - 72%; СП - 8%			1 841,71	--	19154	--		2636	
29	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,2	1 134,15	--	29715	--	--	21395	55199
		НР - 72%; СП - 8%			1 134,15	--	29715	--		4089	
30	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	484,7	60	--	29082	--		--	31409
		СП - 8%			--	--	--	--		2327	
31	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	26,2	49,89	43,03	1307	1127	7	404	1848
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	14,85	173	389		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	3,6	50 069,06	2 105,51	180249	7580	130806	39955	237820
		НР - 91%; СП - 8%			11 628,58	567,69	41863	2044		17616	
33	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	26,2	4 883	--	127935	--	127935	--	138170
		СП - 8%			--	--	--	--		10235	
34	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,021	77 044	--	1618	--	1618	--	1747
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				621072	185983	260366	151772	834670
							145641	53569	--	61828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				621072				
	Материалы		Тенге				130813				
	Всего заработная плата		Тенге					199210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129553				
	Транспортные расходы		Тенге				29082				
		Накладные расходы	Тенге				151772				
		Сметная прибыль	Тенге				61828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				834672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					199210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				834672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					199210			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6877248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1197058				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					818558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					383619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3176083		
		- Перевозка грузов	Тенге				29082				
		- Накладные расходы	Тенге							1147041	
		- Сметная прибыль	Тенге							509428	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 4-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-4

на Наружное освещение

Наименование объекта - Наружное освещение

Основание: ЭСН

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	272,5812	2 653 / --	- / --	- / -	723158
2	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	102,654	2 555 / --	- / --	- / -	262281
3	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	26,83758	2 065 / --	- / --	- / -	55420
4	20304Т	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,00386	2 099 / --	- / --	- / -	52483
5	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,5804	2 138 / --	- / --	- / -	41863
6	20006Т	001-0115 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,03084	1 648 / --	- / --	- / -	29715
7	20008Т	001-0117 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	11,22056	1 707 / --	- / --	- / -	19154
8	20450Т	007-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,9616	2 264 / --	- / --	- / -	13497
9	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,09694	1 789	-	-	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
10	20010Т	001-0119 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	-0,38739	1 767 --	- --	- -	-684,52
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**1197058**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**481,5796**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	150,0475817	2 556,64 --	- --	- -	(383618)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1197058**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,6947% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	33,4368	5 082 --	- --	2 555 85 431,02	169926
13	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	33,3474408	4 977 --	- --	2 555 85 202,71	165970
14	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	21,615444	5 817 --	- --	2 138 46 213,82	125737
15	1488С	314-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	36,26208	2 494 --	- --	2 138 77 528,33	90438
16	2327С	311-406-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы роторные для траншей шириной 1200 мм, глубиной 2200 мм	маш.-ч	4,183812	20 055 --	- --	6 703 28 044,09	83906
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,7389% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
17	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,8369424	8 104 --	- --	3 649 35 895	79719
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,5664% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
18	3099С	311-101-1401 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	4,997331	15 539 --	- --	3 649 18 235,26	77654
19	3108С	311-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,1428005	12 218	-	3 649	13963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	4 170,08	
20	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,7036956	9 890 --	- --	2 555 1 797,94	6960
21	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1588299	7 172 --	- --	3 054 485,07	1139
22	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,104986	10 623 --	- --	3 649 383,09	1115
23	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,3328	319 --	- --	- -	744
24	264С	311-101-1301 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0658563	9 325 --	- --	3 054 201,13	614
25	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	21,615444	23 --	- --	- -	497
26	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0107892	8 029 --	- --	2 555 27,57	87
27	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,1652336	68 --	- --	- -	79
28	162С	332-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0023266	5 176 --	- --	2 555 5,94	12
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**383 619**	**818558**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,401% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
29		247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Столб для освещения GREY H=3м MEGALUX	шт.	24	51 799 --	51 107 --	- -	1243176
30		247-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Светильник SFERA OPAL	шт.	24	26 270 --	25 954 --	- -	630480
31	193989С	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	403	666 --	656 --	- -	268398
32	157331С	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	92,07	1 852 --	1 808 --	- -	170514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,2	4 883 --	- --	- -	127935
34	279419С	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,672	30 800 --	22 443 --	- -	113098
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8447% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
35	279813С	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,2028	513 696 --	510 045 --	- -	104178
36		247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт.	24	3 796 --	3 750 --	- -	91104
37	191920С	243-110-0506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	м	72	697 --	688 --	- -	50184
38	193848С	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	м	97	506 --	498 --	- -	49082
39	243004С	261-404-0615 *РСНБ РК 2022*	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,44	31 282 --	30 633 --	- -	45046
40	279801С	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,09535	448 359 --	445 000 --	- -	42751
41	193942С	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	58	573 --	564 --	- -	33234
42	271421С	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	24	1 246 --	1 231 --	- -	29904
43	290076С	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	338	88 --	75 --	- -	29744
44	266037С	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	28 013 --	27 679 --	- -	28013
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7544% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
45	279805С	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0319	439 147 --	435 829 --	- -	14009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	147529С	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	96	124 --	121 --	- -	11904
47	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0124488	954 056 --	940 554 --	- -	11877
48	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0013798	7 763 690 --	7 609 570 --	- -	10712
49	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0024586	4 216 669 --	4 196 429 --	- -	10367
50	237238С	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	24	405 --	400 --	- -	9720
51	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2,3436	2 667 --	2 589 --	- -	6250
52	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,7432	2 146 --	2 135 --	- -	5887
53	242695С	261-404-0453 *РСНБ РК 2022*	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,4896	10 753 --	10 542 --	- -	5265
54	149502С	236-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,004608	1 084 348 --	1 066 964 --	- -	4997
55	154782С	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	47	99 --	97 --	- -	4653
56	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	346 743 --	343 839 --	- -	3329
57	187554С	261-301-0235 *РСНБ РК 2022*	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	2,976	999 --	977 --	- -	2973
58	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0252	101 506 --	99 330 --	- -	2558
59	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,016	1 234 --	1 217 --	- -	2488
60	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,27	7 006 --	6 920 --	- -	1892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,021	77 044 --	- --	- -	1618
62	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2042	1 293 --	1 264 --	- -	1557
63	131568С	215-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0112	98 569 --	96 429 --	- -	1104
64	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,08	861 --	849 --	- -	930
65	242809С	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,896	160 --	157 --	- -	783
66	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0279	25 798 --	18 536 --	- -	720
67	241447С	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,214	322 --	316 --	- -	713
68	287782С	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0007975	884 809 --	869 792 --	- -	706
69	135569С	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	1,395	435 --	429 --	- -	607
70	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,262482	1 438 --	1 410 --	- -	377
71	287729С	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186 --	1 170 --	- -	313
72	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002952	64 705 --	62 500 --	- -	191
73	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,081111	2 313 --	2 263 --	- -	188
74	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2078	853 --	848 --	- -	177
75	290063С	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,1353	1 251 --	1 234 --	- -	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,0264	4 837 --	4 777 --	- -	128
77	290057С	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403 --	1 384 --	- -	42
78	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0432224	501 --	490 --	- -	22
79	244581С	217-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин АИ-92	кг	0,0376	257 --	251 --	- -	10
80	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,001048	6 830 --	- --	- -	7
81	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,015264	36 --	36 --	- -	0,55
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**3176083**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
82		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	484,7	60 --	- --	60 29 082	29082
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**29 082**	**29082**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30290'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'5-1'Телефонизация''5'5-1'Телефонизация'НСС''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РМонтаж*
4	Е11-340201-0504'1''Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство'колодец*
5	С1225-201-0105'1'106929'Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10'шт.*
6	С1261-404-0520'4''Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
7	Е11-340201-0301(РС295994)'0,045''Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канало-километр трубопровода*
8	С1241-201-0613'45''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
9	Ц13-100902-0101(РС242697)'0,010+0,367-0,042''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации'км*
10	С1261-404-0458'4''Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-2017'100 шт.*
11	Ц13-080201-0701'42''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
12	Ц13-080201-1501'1''Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой'проход кабеля*
13	Ц13-100902-0907'1''Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая. Монтаж оборудования'бокс*
14	Ц13-100104-0108'2,5''Желоб металлический воздушный. Монтаж на прямых участках'м*
15	РМатериалы*
16	С1243-301-0228'10''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315'м*
17	С1243-301-0224'367''Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315'м*
18	С1261-302-0421'1''Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус'шт.*
19	С1214-201-0102'0,0184''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
20	Р20*
21	Е11-010106-0102(РС1957)'0,045''Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2'км траншеи*
22	Е11-010106-0106(РС1957)(ВП)'0,045.4,4''Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2'км траншеи*
23	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Телефонизация
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1
(Локальный сметный расчет)

на Телефонизация
(наименование работ и зат рат)

Основание: НСС

Сметная стоимость	914,198	тыс.тенге
Сметная заработная плата	189,122	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,081	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1		97 073,76	5 307,31	97074	5308	73434	15748	121848
		НР - 76%; СП - 8%				18 331,54	2 389,73	18332	2390		9026	
2	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1		106 929	--	106929	--	106929	--	115483
		СП - 8%				--	--	--	--		8554	
3	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4		1 972	--	7888	--	7888	--	8519
		СП - 8%				--	--	--	--		631	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,045		317 966,49	--	14308	--	364	10598	26898
		НР - 76%; СП - 8%				309 875,37	--	13944	--		1992	
5	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	45		2 175	--	97875	--	97875	--	105705
		СП - 8%				--	--	--	--		7830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1310-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,335	373 573,98	77 776,96	125147	26055	10910	60005	199964
		НР - 61%; СП - 8%			263 230,56	30 408,59	88182	10187		14812	
7	261-404-0458 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	82 092	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
8	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	42	1 054,49	545,45	44289	22909	7473	17558	66795
		НР - 72%; СП - 8%			331,13	249,48	13907	10478		4948	
9	1308-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	1	2 043,65	--	2044	--	747	934	3216
		НР - 72%; СП - 8%			1 296,92	--	1297	--		238	
10	1310-0902-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	1	33 928,05	6 379,78	33928	6380	8232	13533	51258
		НР - 61%; СП - 8%			19 315,8	2 869,78	19316	2870		3797	
11	1310-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоб металлический воздушный. Монтаж на прямых участках	м	2,5	1 876,47	260,14	4691	650	--	2591	7865
		НР - 61%; СП - 8%			1 616,33	82,78	4041	207		583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				537457	61302	317136	120967	711097
							159019	26132	--	52674	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				210099				
	Материалы		Тенге				27361				
	Всего заработная плата		Тенге					150485			
		Накладные расходы	Тенге				94621				
		Сметная прибыль	Тенге				24378				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				329098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					150485			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327358				
	Материалы		Тенге				73799				
	Всего заработная плата		Тенге					34666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215976				
		Накладные расходы	Тенге				26346				
		Сметная прибыль	Тенге				28296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					34666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				711098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					185151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
12	243-301-0228 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315	м	10	2 652	--	26520	--	26520	--	28642
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
13	243-301-0224 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315	м	367	340	--	124780	--	124780	--	134762
		СП - 8%			--	--	--	--		9982	
14	261-302-0421 РСНБ РК 2022	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус	шт.	1	6 646	--	6646	--	6646	--	7178
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0184	439 147	--	8080	--	8080	--	8726
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				166026	--	166026	--	179308
							--	--	--	13282	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				166026				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166026				
		Сметная прибыль	Тенге				13282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				179308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				179308				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
16	1101-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,045	1 305 881,44	837 114,01	58765	37670	--	22930	88231
		НР - 72%; СП - 8%			468 767,43	238 939,45	21095	10752		6536	
17	1101-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2	км траншеи	0,198	-199 972,27	-82 290,07	-39595	-16294	--	-20071	-64439
		НР - 72%; СП - 8%			-117 682,2	-23 104,76	-23301	-4575		-4773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19170	21376	--	2859	23791
							-2206	6177	--	1763	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19170				
		Всего заработная плата	Тенге					3971			
		Накладные расходы	Тенге				2859				
		Сметная прибыль	Тенге				1763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3971			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**914198**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82678			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						483162		
		- Накладные расходы	Тенге							123826	
		- Сметная прибыль	Тенге							67719	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 5-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 5-1

на Телефонизация

Наименование объекта - Телефонизация

Основание: НСС

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20447Т	007-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	43,1352	2 138 --	- --	- -	92223
2	20457Т	007-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,56	2 555 --	- --	- -	19316
3	20311Т	005-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,6701	2 390 --	- --	- -	18332
4	20244Т	004-0140 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,9508	2 555 --	- --	- -	15204
5	20304Т	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,64335	2 099 --	- --	- -	13944
6	20010Т	001-0119 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	-1,24875	1 767 --	- --	- -	-2206,54
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**156813**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**69,7107**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,5296525	2 802,26 --	- --	- -	(32309)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**156813**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,7316% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	642С	324-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,110236	5 680 --	- --	2 555 13 056,65	29026
9	1947С	314-504-1201 *РСНБ РК 2022*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	2,104704	5 828 --	- --	3 054 6 427,77	12266
10	2327С	311-406-0103 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы роторные для траншей шириной 1200 мм, глубиной 2200 мм	маш.-ч	0,515484	20 055 --	- --	6 703 3 455,29	10338
11	3099С	311-101-1401 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,600399	15 539 --	- --	3 649 2 190,86	9330
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,1061% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	983С	314-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,578528	5 817 --	- --	2 138 3 374,89	9182
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1624% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,763764	8 104 --	- --	3 649 2 786,97	6190
14	1868С	324-203-1401 *РСНБ РК 2022*	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	3,987036	855 --	- --	- -	3409
15	3108С	311-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1213785	12 218 --	- --	3 649 442,91	1483
16	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,081	8 029 --	- --	2 555 206,96	650
17	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,108864	4 977 --	- --	2 555 278,15	542
18	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0204795	7 172 --	- --	3 054 62,54	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	264С	311-101-1301 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0084915	9 325 --	- --	3 054 25,93	79
20	1039С	314-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,578528	23 --	- --	- -	36
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**32 309**	**82678**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 68,214% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
21	204962С	243-301-0224 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315	м	367	340 --	336 --	- -	124780
22		225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	106 929 --	- --	- -	106929
23	154272С	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	45	2 175 --	2 142 --	- -	97875
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,8116% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
24	187612С	244-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	1	71 564 --	70 536 --	- -	71564
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,9744% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
25	204966С	243-301-0228 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315	м	10	2 652 --	2 618 --	- -	26520
26	238278С	261-302-0421 *РСНБ РК 2022*	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус	шт.	2	6 646 --	6 489 --	- -	13292
27	146716С	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	10,05	939 --	919 --	- -	9437
28		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0184	439 147 --	435 829 --	- -	8080
29	242781С	261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1 972 --	1 923 --	- -	7888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	242700С	261-404-0458 *РСНБ РК 2022*	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	82 092 --	79 033 --	- -	3284
31	129039С	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000672	4 216 669 --	4 196 429 --	- -	2834
32	147653С	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00021	7 763 690 --	7 609 570 --	- -	1630
33	249504С	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2096	1 293 --	1 264 --	- -	1564
34	241447С	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,284	322 --	316 --	- -	1379
35	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,045	25 798 --	18 536 --	- -	1161
36	242694С	261-404-0452 *РСНБ РК 2022*	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,21	4 840 --	4 741 --	- -	1016
37	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6	790 --	777 --	- -	474
38	147840С	261-107-0872 *РСНБ РК 2022*	Уплотнительный состав	кг	0,72	654 --	640 --	- -	471
39	128061С	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,35	140 --	136 --	- -	469
40	295765С	261-105-0622 *РСНБ РК 2022*	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,2345	1 554 --	1 522 --	- -	364
41	131568С	215-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0036	98 569 --	96 429 --	- -	355
42	147182С	261-107-0498 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,045	5 445 --	5 336 --	- -	245
43	295762С	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	0,5	472 --	461 --	- -	236
44	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2345	986 --	964 --	- -	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	316048С	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,0469	4 837 --	4 777 --	- -	227
46	314910С	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,26055	745 --	734 --	- -	194
47	244584С	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,002	93 332 --	89 272 --	- -	187
48	146128С	217-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00006	2 734 963 --	2 662 946 --	- -	164
49	249409С	261-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1005	605 --	590 --	- -	61
50	147661С	261-107-0735 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,025	1 720 --	1 685 --	- -	43
51	316047С	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,011725	3 255 --	3 214 --	- -	38
52	127927С	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,042	853 --	848 --	- -	36
53	249502С	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,07	501 --	491 --	- -	35
54	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,121	251 --	246 --	- -	30
55	146848С	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000019	1 576 025 --	1 542 334 --	- -	30
56	147184С	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,01029	2 313 --	2 263 --	- -	24
57	244581С	217-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин АИ-92	кг	0,036	257 --	251 --	- -	9
58	242938С	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,008736	501 --	490 --	- -	4
59	287764С	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00042	1 438 --	1 410 --	- -	0,6
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**483162**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30300'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'6-1'Теплосети''6'6-1'Теплосети'ТС''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	М102867=77044*
4	Р01*
5	Е11-010101-0339'366-18*
6	Е11-010205-0303(Н5.1,2)'18''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
7	Е11-010104-0102'366''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
8	Е11-010104-0102'121''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
9	Е11-010104-0402'0,75.121''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
10	Е11-010205-0503'0,25.121''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3'м^3 грунта*
11	Е11-010201-0502'0,75.121''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
12	Е11-010102-0339'245''Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
13	С3412-102-0110'245.1,85.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
14	Е11-010102-0602'245''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м^3 грунта*
15	Е11-010205-1202'20''Котлованы. Водоотлив'м^3 мокрого грунта*
16	Е11-010205-1001'48''Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые'м^2 креплений*
17	РКанал КЛ90х45-8(73,5м)*
18	Е11-110101-0201'73,5.1,5.0,1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
19	Е11-061301-0301(РС100533РС100910)'38,60''Лотки в сооружениях. Устройство'м^3*
20	С1214-403-0102'1,090''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
21	Е11-070102-0104(РС295547)'23+5+4''Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
22	С1225-202-1104'8,86''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
23	Е11-070104-0301(РС295547)'40''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
24	С1225-205-0102'40''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2'шт.*
25	РГидроизоляция канала*
26	Е11-110101-1101'1,5.73,5''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
27	Е11-110101-1102'1,5.73,5.2''Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	Е11-110101-0401'1,5.73,5''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
29	Е11-110101-1103(РС100511РС100773)'1,5.73,5''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
30	Е11-110101-1104(РС100511РС100773)'1,5.73,5.2''Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м^2 стяжки*
31	Е11-080101-0307'73,5.2.0,75''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
32	РДеформационный шов(3шт)*
33	Е11-070516-0101'4.3''Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд'м шва*
34	Е11-080101-0303(РС295706РС248637)'1.3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
35	Е11-080201-0109'0,04.3''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
36	Е11-060801-0102(РС100533РС100841)'0,02.3''Защитный слой из бетона.Устройство*
37	Е11-080101-0307'1.3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
38	РУгол поворота УПК90х45(1шт)*
39	Е11-110101-0201'1,01.1''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
40	Е11-061301-0301(РС100533РС100910)'1,6''Лотки в сооружениях. Устройство'м^3*
41	С1214-403-0102'0,035''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
42	Е11-070102-0104(РС295547)'2+2''Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*
43	С1225-202-1104'0,40''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
44	Е11-070104-0101(РС295547)'1''Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м'шт. сборных конструкций*
45	С1222-202-0101'0,05''Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012'м^3*
46	Е11-080101-0307'1,21.1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
47	РТепловая камера тип 6(1шт)*
48	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,90''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
49	Е11-110101-1101'3,78.3,78''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
50	Е11-060101-0101(РС100463РС100841)'0,84''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
51	Е11-080301-0101(РС295503)(РС102640РС102641)'11,6''Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
52	С1213-302-0101'11,6:0,0139''Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый'шт.*
53	Е11-110101-1503'9''Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство'м^2 покрытия*
54	Е11-070102-0104(РС295547)'6''Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т'шт. сборных конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	С1225-202-1104'0,32+1,44''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
56	Е11-070104-0101(РС295547)'1''Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м'шт. сборных конструкций*
57	С1222-202-0101'0,71''Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012'м^3*
58	Е11-070104-0301(РС295547)'3''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
59	С1222-102-0108'0,393''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
60	Е11-090304-0101(РС295605)'0,02892.4''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
61	С1214-201-0102'0,02892.4''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
62	Е11-340101-1502'0,02892.4''Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком'т металлоконструкций*
63	С1261-107-0627'24.1,21''Скобы ходовые'кг*
64	Е11-120101-1701'14,30''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м^2 стяжки*
65	Е11-120101-1503'14,30''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
66	Е11-060601-0105(РС100533РС100467)'0,1''Приямок из бетона В7,5.Устройство*
67	Е11-110101-0204'0,025''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
68	Е11-070201-0201(РС295549)'0,85.4''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
69	С1225-101-0621'4'73047'Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6'шт.*
70	С1244-202-0101'4''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
71	Е11-080101-0307'(3,78+3,78+3,78+3,78).3''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
72	РДренажный колодец*
73	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,7''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
74	Е11-110101-1901'7''Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство'м^2 покрытия*
75	Е11-110101-1902(ВП)'7''Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901'м^2 покрытия*
76	Е11-230601-0105(РС295484)'2,63''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м^3 конструкций колодца*
77	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
78	С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
79	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
80	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
81	С1225-101-0108'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*
82	С1225-101-0109'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
83	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
84	С1222-503-0201'0,01384''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
85	Е11-110101-0201'0,4''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	Е11-110101-0209'0,85''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
87	Е11-230901-0102(РС293008РС100072)'14''Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство'м^3 фильтрующего основания*
88	Е11-110101-0205(РС100007)'1,78''Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
89	Е11-460303-0103'0,36''Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м^2'м^3 заделки*
90	Е11-220101-0102(РС296000)'0,005''Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт'км трубопровода*
91	С1261-301-0150'5.1,008''Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009'м*
92	Е11-080101-0307'9''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
93	РТрубопроводы и арматура*
94	Е11-240101-0204(РС295990)'0,155''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
95	С1241-402-0112'155''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'м*
96	С1241-405-0107'2''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'шт.*
97	С1241-412-0107'38''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
98	РУзел УТ1*
99	Ц13-121001-0504'2''Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали'врезка*
100	Е11-240101-0208(РС295990)'0,003''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка'км трубопровода*
101	С1241-402-0121'3''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм'м*
102	Е11-240106-0101(РС296314)'1+2''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка'комплект*
103	С1242-302-0402'1''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
104	С1242-302-0503'2''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
105	Е11-240106-0102(РС296314)'2''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка'комплект*
106	С1242-103-0302'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
107	Е11-240106-0103(РС296314)'2''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка'комплект*
108	С1242-203-0103'2''Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
109	Е11-240106-0106(РС296314)'2''Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка'комплект*
110	С1242-203-0107'2''Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250'шт.*
111	С1241-112-0147'3''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
112	С1241-112-0140'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм'шт.*
113	С1241-112-0120'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм'шт.*
114	С1241-116-0309'4''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
115	С1241-116-0306'4''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм'шт.*
116	Е11-240101-0203(РС295990)'0,010''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопровода*
117	С1241-102-0162'10.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм'м*
118	Е11-240101-0201(РС295990)'0,005''Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
119	С1241-102-0133'5.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
120	С1241-414-0107'4''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
121	С1241-414-0111'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм'шт.*
122	СТпрайслист(=13)'4'72150:1,12.1,012'Комплект стыковой монтажный КСМ 273/400'шт*
123	СТпрайслист(=13)'4'40125:1,12.1,012'Комплект стыковой монтажный КСМ 108/180'шт*
124	РГазонепроницаемый узел ввода теплосети(1шт)*
125	Е11-100102-0401'0,0042''Элементы каркаса из брусьев. Установка'$м^3$ древесины в конструкции*
126	Е11-220801-0105'0,0164''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
127	Е11-060101-0114(РС100467РС100841)'0,16''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'$м^3$*
128	Е11-160401-0204(РС373136)'2''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
129	С1241-102-0161'2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм'м*
130	Е11-150403-1004'0,28''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'$м^2$ окрашиваемой поверхности*
131	Е11-080101-0305(РС295706РС248637)'0,85''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'$м^2$ поверхности*
132	Е11-080101-0306(РС295706РС248637)'0,85''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305'$м^2$ поверхности*
133	Е11-161201-0101'2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
134	РКонструкция крепления неподвижной опоры 2диаметра100мм(2шт)*
135	Е11-080101-0202'0,18.2''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'$м^3$ основания*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
136	Е11-060101-0101(РС100463РС100841)'0,16.2''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
137	Е11-060101-0113(РС100467РС100910)'1.2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
138	Е11-080101-0307'3,61.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
139	С1214-210-0101'0,0096.2''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
140	С1214-210-0202'0,0192.2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
141	С1214-403-0103'0,1152.2''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
142	Е11-090301-0301(РС295605)'0,0275.2''Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м'т конструкций*
143	С1214-203-0201'0,0275.2''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П'т*
144	РСистема ОДК*
145	Ц13-110203-0107'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
146	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
147	С1245-403-0203'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш'шт.*
148	СТпрайслист(=13)'1'166000:1,12.1,02'Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ'шт*
149	СТпрайслист(=13)'1'67700:1,12.1,02'Детектор повреждений переносной ДПП-А'шт*
150	СТпрайслист(=13)'1'892000:1,12.1,02'Импульсный рефлектомер Рейс-105М'шт*
151	С1245-403-0101'1''Ковер наземный КНЗ системы ОДК'шт.*
152	С1245-403-0102'1''Ковер настенный КНС системы ОДК'шт.*
153	С1243-906-2101'1''Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК'комплект*
154	С1243-906-2102'1''Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК'комплект*
155	С1243-122-0302'7''Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66'м*
156	С1243-122-0502'7''Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66'м*
157	РНаземный терминал для контроля состояния изоляций(2шт)*
158	Е11-080101-0201'0,06.2''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м^3 основания*
159	Е11-060101-0101(РС100463РС100771)'0,03.2''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
160	Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,2.2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
161	С1214-210-0201'0,00093.2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
162	Е11-160301-0210(РС373135)'2,5.2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
163	С1241-101-0412'2,5.2''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100x4,5 мм'м*
164	Е11-090305-0301(РС979)(РС295605)'0,05122.2''Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж'т конструкций*
165	С1222-525-0201'0,05122.2''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
166	Е11-340101-1508'0,05122.2''Радиобашни стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в три слоя эмалью и лаком'т металлоконструкций*
167	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Теплосети
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1
(Локальный сметный расчет)

на Теплосети
(наименование работ и зат рат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	28348,993	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5644,130	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,142	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	348		449,86	449,86	156551	156551	--	31969	203602
		НР - 72%; СП - 8%				--	127,59	--	44401		15082	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	18		6 821,44	--	122786	--	--	88406	228087
		НР - 72%; СП - 8%				6 821,44	--	122786	--		16895	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	366		92,57	92,57	33881	33880	--	8593	45872
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	11935		3398	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	121		92,57	92,57	11201	11201	--	2841	15165
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	3946		1123	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	90,75		64,88	64,88	5888	5888	--	1494	7973
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,86	--	2075		591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	30,25	2 635,16	--	79714	--	--	57394	148077
		НР - 72%; СП - 8%			2 635,16	--	79714	--		10969	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	90,75	392,99	178,64	35664	16211	--	19797	59898
		НР - 72%; СП - 8%			214,35	88,63	19452	8043		4437	
8	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	245	541,26	541,26	132609	132609	--	27079	172463
		НР - 72%; СП - 8%			--	153,51	--	37610		12775	
9	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4 532,5	60	--	271950	--		--	293706
		СП - 8%			--	--	--	--		21756	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	245	49,89	43,03	12223	10542	66	3782	17285
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	14,85	1615	3638		1280	
11	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Котлованы. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	20	3 155,06	3 155,06	63101	63101	--	29184	99668
		НР - 72%; СП - 8%			--	2 026,64	--	40533		7383	
12	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	48	1 747,74	49,84	83892	2392	51883	22152	114527
		НР - 72%; СП - 8%			617,03	23,94	29617	1149		8483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1009460	432375	51949	292691	1406320
							253184	153330	--	104172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1009460				
	Материалы		Тенге				51948				
	Всего заработная плата		Тенге					406514			
	Транспортные расходы		Тенге				271950				
		Накладные расходы	Тенге				292691				
		Сметная прибыль	Тенге				104172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1406323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					406514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1406323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					406514			
		РАЗДЕЛ 2.Канал КЛ90х45-8(73,5м)									
13	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	11,025	13 490,29	1 856,23	148730	20465	60354	72177	238580
		НР - 94%; СП - 8%			6 159,7	804,83	67911	8873		17673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	38,6	141 794,84	12 712,08	5473281	490686	2002039	2912165	9056282
		НР - 91%; СП - 8%			77 216,48	5 689,77	2980556	219625		670836	
15	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,09	482 691	--	526133	--	526133	--	568224
		СП - 8%			--	--	--	--		42091	
16	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	32	14 073,03	2 164,91	450337	69278	253455	181509	682394
		НР - 118%; СП - 8%			3 987,61	819,3	127604	26218		50548	
17	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	8,86	111 248	--	985657	--	985657	--	1064510
		СП - 8%			--	--	--	--		78853	
18	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	40	4 435,77	2 371,23	177431	94850	2373	123560	325070
		НР - 118%; СП - 8%			2 005,2	612,59	80208	24504		24079	
19	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	40	2 291	--	91640	--	91640	--	98971
		СП - 8%			--	--	--	--		7331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7853209	675279	3921651	3289411	12034030
							3256279	279220	--	891411	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7853209				
		Материалы	Тенге				2318223				
		Всего заработная плата	Тенге					3535499			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1603430				
		Накладные расходы	Тенге				3289411				
		Сметная прибыль	Тенге				891411				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12034031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					3535499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12034031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					3535499			
		РАЗДЕЛ 3.Гидроизоляция канала									
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	110,25	1 393,67	48,21	153652	5315	71725	74970	246912
		НР - 94%; СП - 8%			694,89	28,51	76612	3143		18290	
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	220,5	179,13	8,21	39498	1811	35793	2757	45635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			8,59	4,71	1894	1039		3380	
22	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	110,25	4 208,85	136,81	464026	15083	299029	143466	656091
		НР - 94%; СП - 8%			1 359,76	24,58	149914	2710		48599	
23	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	110,25	1 299,1	46,92	143226	5173	62255	74205	234825
		НР - 94%; СП - 8%			687,51	28,51	75798	3143		17394	
24	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	220,5	157,32	8,21	34689	1811	31057	2688	40367
		НР - 94%; СП - 8%			8,26	4,71	1821	1039		2990	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	110,25	3 562,33	34,19	392747	3769	323729	61263	490331
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	65249	625		36321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1227838	32962	823588	359349	1714160
							371288	11699	--	126974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1227838				
	Материалы		Тенге				823588				
	Всего заработная плата		Тенге					382987			
		Накладные расходы	Тенге				359349				
		Сметная прибыль	Тенге				126974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1714161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					382987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1714161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					382987			
		РАЗДЕЛ 4.Деформационный шов(3шт)									
26	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	12	304,5	5,52	3654	66	1608	2376	6512
		НР - 118%; СП - 8%			164,98	2,84	1980	34		482	
27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	3	5 401,41	13,09	16204	40	14776	1302	18906
		НР - 93%; СП - 8%			462,67	3,84	1388	12		1400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	2,3 6,9	301				2077		
28	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,12	55 807,07	3 952,04	6697	475	4613	1610	8972
		НР - 93%; СП - 8%			13 407,14	1 020,98	1609	123		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Защитный слой из бетона.Устройство	$м^3$	0,06	93 027,16	3 336,16	5582	200	3117	2110	8307
		НР - 91%; СП - 8%			37 748,88	895,41	2265	54		615	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3	3 562,33	34,19	10687	103	8809	1667	13342
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	1775	17		988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				42824	884	32923	9065	56040
							9017	240	--	4150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42824				
	Материалы		Тенге				32925				
	Всего заработная плата		Тенге					9257			
		Накладные расходы	Тенге				9065				
		Сметная прибыль	Тенге				4150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				56039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9257			
		РАЗДЕЛ 5.Угол поворота УПК90х45(1шт)									
31	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,01	13 490,29	1 856,23	13625	1875	5529	6612	21856
		НР - 94%; СП - 8%			6 159,7	804,83	6221	813		1619	
32	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	1,6	141 794,84	12 712,08	226872	20340	82986	120712	375391
		НР - 91%; СП - 8%			77 216,48	5 689,77	123546	9104		27807	
33	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	482 691	--	16894	--	16894	--	18246
		СП - 8%			--	--	--	--		1352	
34	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	14 073,03	2 164,91	56292	8659	31683	22689	85299
		НР - 118%; СП - 8%			3 987,61	819,3	15950	3277		6318	
35	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,4	111 248	--	44499	--	44499	--	48059
		СП - 8%			--	--	--	--		3560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	6 116,38	1 705,16	6116	1705	650	5335	12367
		НР - 118%; СП - 8%			3 760,69	760,37	3761	760		916	
37	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,05	160 853	--	8043	--	8043	--	8686
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,21	3 562,33	34,19	4310	42	3552	672	5381
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	716	7		399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				376651	32621	193836	156020	575284
							150194	13961	--	42614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				376651				
	Материалы		Тенге				124401				
	Всего заработная плата		Тенге					164155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69436				
		Накладные расходы	Тенге				156020				
		Сметная прибыль	Тенге				42614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				575285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					164155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				575285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					164155			
		РАЗДЕЛ 6.Тепловая камера тип 6(1шт)									
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,9	34 017,43	1 998,12	30616	1799	26404	2617	35892
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	2413	463		2659	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,2884	1 393,67	48,21	19913	688	9296	9716	31999
		НР - 94%; СП - 8%			694,89	28,51	9929	407		2370	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,84	36 973,39	1 998,12	31058	1679	27127	2442	36180
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	2252	432		2680	
42	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	11,6	17 922,42	4 830,28	207900	56031	47450	110572	343950
		НР - 93%; СП - 8%			9 001,66	1 247,86	104419	14475		25478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	213-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	834,5323741	408	--	340489	--	340489	--	367728
		СП - 8%			--	--	--	--		27239	
44	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	1 545,14	162,12	13906	1459	7721	5013	20433
		НР - 94%; СП - 8%			525,07	67,54	4726	608		1514	
45	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	6	14 073,03	2 164,91	84438	12990	47522	34033	127949
		НР - 118%; СП - 8%			3 987,61	819,3	23926	4916		9478	
46	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,76	111 248	--	195796	--	195796	--	211460
		СП - 8%			--	--	--	--		15664	
47	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	6 116,38	1 705,16	6116	1705	650	5335	12367
		НР - 118%; СП - 8%			3 760,69	760,37	3761	760		916	
48	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,71	160 853	--	114206	--	114206	--	123342
		СП - 8%			--	--	--	--		9136	
49	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	4 435,77	2 371,23	13307	7114	177	9267	24380
		НР - 118%; СП - 8%			2 005,2	612,59	6016	1838		1806	
50	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,393	125 651	--	49381	--	49381	--	53331
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
51	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,11568	151 833,45	46 234,93	17564	5348	3039	7757	27347
		НР - 69%; СП - 8%			79 331,37	17 853,39	9177	2065		2026	
52	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11568	439 147	--	50801	--	50801	--	54865
		СП - 8%			--	--	--	--		4064	
53	1134-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,11568	51 470,11	2 590,92	5954	299	1250	3413	10116
		НР - 76%; СП - 8%			38 077,75	737,37	4405	85		749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	29,04	457	--	13271	--	13271	--	14333
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
55	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,3	1 257,85	194,46	17987	2781	8306	7072	27064
		НР - 92%; СП - 8%			482,55	55,02	6900	787		2005	
56	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,3	650,93	22,56	9308	323	6537	2338	12578
		НР - 92%; СП - 8%			171,17	6,56	2448	94		932	
57	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Приямок из бетона В7,5.Устройство	$м^3$	0,1	50 202,66	3 950,76	5020	395	3372	1234	6754
		НР - 91%; СП - 8%			12 534,56	1 021,42	1253	102		500	
58	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,025	20 001,94	3 229,95	500	81	252	192	747
		НР - 94%; СП - 8%			6 674,72	1 475,51	167	37		55	
59	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,4	26 397,79	12 820,74	89752	43591	3230	73234	176025
		НР - 118%; СП - 8%			12 626,81	5 626,98	42931	19132		13039	
60	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	4	73 047	--	292188	--	292188	--	315563
		СП - 8%			--	--	--	--		23375	
61	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 039	--	92156	--	92156	--	99528
		СП - 8%			--	--	--	--		7372	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45,36	3 562,33	34,19	161587	1551	133191	25205	201735
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	26845	257		14943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1863214	137834	1473812	299440	2335666
							251568	46458	--	173012	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1845650				
		Материалы	Тенге				322492				
		Всего заработная плата	Тенге					286784			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1148288				
		Накладные расходы	Тенге				291683				
		Сметная прибыль	Тенге				170986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2308319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					286784			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17564				
		Материалы	Тенге				3039				
		Всего заработная плата	Тенге					11242			
		Накладные расходы	Тенге				7757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2026				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					11242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2335666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					298026			
		РАЗДЕЛ 7.Дренажный колодец									
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,7	34 017,43	1 998,12	23812	1399	20536	2035	27915
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	1877	360		2068	
64	1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	7	1 154,08	7,36	8079	52	3833	3960	13002
		НР - 94%; СП - 8%			599,09	2,68	4194	19		963	
65	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	$м^2$ покрытия	7	-73,47	--	-514	--	--	-483	-1077
		НР - 94%; СП - 8%			-73,47	--	-514	--		-80	
66	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,63	59 699,95	13 305,85	157011	34995	55836	81670	257775
		НР - 99%; СП - 8%			25 163,63	6 203,28	66180	16315		19094	
67	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 352	--	30352	--	30352	--	32780
		СП - 8%			--	--	--	--		2428	
68	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24 860	--	24860	--	24860	--	26849
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
69	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 642	--	7642	--	7642	--	8253
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
70	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 239	--	14478	--	14478	--	15636
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
71	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 079	--	68316	--	68316	--	73781
		СП - 8%			--	--	--	--		5465	
72	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23 279	--	46558	--	46558	--	50283
		СП - 8%			--	--	--	--		3725	
73	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	--	40352	--	40352	--	43580
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01384	1 146 761	--	15871	--	15871	--	17141
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
75	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	13 490,29	1 856,23	5396	743	2189	2619	8656
		НР - 94%; СП - 8%			6 159,7	804,83	2464	322		641	
76	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,85	43 112,13	14,11	36645	12	30224	6024	46083
		НР - 94%; СП - 8%			7 539,97	--	6409	--		3414	
77	1123-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания фильтрующие под иловые площадки и поля фильтрации щебеночные. Устройство	$м^3$ фильтрующего основания	14	8 211,34	156,97	114959	2197	101269	12144	137271
		НР - 99%; СП - 8%			820,92	55,3	11493	774		10168	
78	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,78	25 537,7	5 778,02	45457	10285	8928	30281	81797
		НР - 94%; СП - 8%			14 744,1	3 353,44	26244	5969		6059	
79	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 34	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,36	260 816,47	2 384,71	93894	858	34807	49281	154629
		НР - 84%; СП - 8%			161 747,25	1 219,5	58229	439		11454	
80	1122-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,005	4 822 359,21	16 503,5	24112	82	19865	4167	30541
		НР - 99%; СП - 8%			833 010,6	8 823,65	4165	44		2262	
81	261-301-0150 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	5,04	1 565	--	7888	--	7888	--	8519
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9	3 562,33	34,19	32061	308	26427	5001	40027
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	5326	51		2965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				797229	50931	560231	196699	1073442
							186067	24293	--	79513	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				797229				
		Материалы	Тенге				303913				
		Всего заработная плата	Тенге					210360			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				256317				
		Накладные расходы	Тенге				196699				
		Сметная прибыль	Тенге				79513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1073441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					210360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1073441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					210360			
		РАЗДЕЛ 8.Трубопроводы и арматура									
83	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,155	2 492 995,02	920 660,25	386414	142703	18225	265050	703581
		НР - 99%; СП - 8%			1 454 746,02	272 526,48	225486	42242		52117	
84	241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	155	14 184	--	2198520	--	2198520	--	2374402
		СП - 8%			--	--	--	--		175882	
85	241-405-0107 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	38 428	--	76856	--	76856	--	83004
		СП - 8%			--	--	--	--		6148	
86	241-412-0107 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	38	6 446	--	244948	--	244948	--	264544
		СП - 8%			--	--	--	--		19596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2906738	142703	2538549	265050	3425531
							225486	42242	--	253743	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2906738				
		Материалы	Тенге				18226				
		Всего заработная плата	Тенге					267728			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2520324				
		Накладные расходы	Тенге				265050				
		Сметная прибыль	Тенге				253743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3425531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					267728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3425531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					267728			
		РАЗДЕЛ 9.Узел УТ1									
87	1312-1001-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	31 779,82	322,29	63560	645	1333	37565	109215
		НР - 61%; СП - 8%			30 790,8	--	61582	--		8090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1124-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	4 727 990,46	1 799 001,88	14184	5397	959	9297	25359
		НР - 99%; СП - 8%			2 609 474,58	520 719,77	7828	1562		1878	
89	241-402-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	3	64 184	--	192552	--	192552	--	207956
		СП - 8%			--	--	--	--		15404	
90	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	10 079,24	4 818,4	30238	14455	499	20184	54456
		НР - 99%; СП - 8%			5 094,56	1 701,24	15284	5104		4034	
91	242-302-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	50 927	--	50927	--	50927	--	55001
		СП - 8%			--	--	--	--		4074	
92	242-302-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	63 167	--	126334	--	126334	--	136441
		СП - 8%			--	--	--	--		10107	
93	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	16 099,64	7 727,58	32199	15456	488	21450	57941
		НР - 99%; СП - 8%			8 127,73	2 705,77	16255	5412		4292	
94	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619	--	177238	--	177238	--	191417
		СП - 8%			--	--	--	--		14179	
95	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	17 550,81	8 217,3	35102	16435	704	23390	63171
		НР - 99%; СП - 8%			8 981,73	2 831,35	17963	5663		4679	
96	242-203-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	80 497	--	160994	--	160994	--	173874
		СП - 8%			--	--	--	--		12880	
97	1124-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2	57 121,33	24 013,8	114243	48028	1522	78763	208446
		НР - 99%; СП - 8%			32 346,29	7 432,82	64693	14866		15440	
98	242-203-0107 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	2	571 352	--	1142704	--	1142704	--	1234120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		91416	
99	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 784	--	8352	--	8352	--	9020
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
100	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1 780	--	7120	--	7120	--	7690
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
101	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	745	--	2980	--	2980	--	3218
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
102	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989	--	15956	--	15956	--	17232
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
103	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 897	--	7588	--	7588	--	8195
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
104	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	2 179 718,42	840 164,07	21797	8401	678	15241	40001
		НР - 99%; СП - 8%			1 271 793,6	267 749,77	12718	2677		2963	
105	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	10,1	3 104	--	31350	--	31350	--	33858
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
106	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	2 091 981,05	810 117,67	10460	4051	281	7359	19245
		НР - 99%; СП - 8%			1 225 546,56	261 121,41	6128	1306		1426	
107	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	5,05	1 136	--	5737	--	5737	--	6196
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
108	241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	33 147	--	132588	--	132588	--	143195
		СП - 8%			--	--	--	--		10607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	241-414-0111 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	100 488	--	200976	--	200976	--	217054
		СП - 8%			--	--	--	--		16078	
110	прайслист	Комплект стыковой монтажный КСМ 273/400	шт	4	65 192,68	--	260771	--	260771	--	281633
		СП - 8%			--	--	--	--		20862	
111	прайслист	Комплект стыковой монтажный КСМ 108/180	шт	4	36 255,8	--	145023	--	145023	--	156625
		СП - 8%			--	--	--	--		11602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2990973	112868	2675654	213249	3460559
							202451	36590	--	256337	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				469354				
	Материалы		Тенге				1333				
	Всего заработная плата		Тенге					61582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405794				
		Накладные расходы	Тенге				37565				
		Сметная прибыль	Тенге				40554				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				547473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					61582			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2521619				
	Материалы		Тенге				5133				
	Всего заработная плата		Тенге					177459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2263396				
		Накладные расходы	Тенге				175684				
		Сметная прибыль	Тенге				215783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2913086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					177459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3460559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					239041			
		РАЗДЕЛ 10.Газонепроницаемый узел ввода теплосети(1шт)									
112	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0042	180 772,6	2 058,38	759	8	534	199	1035
		НР - 90%; СП - 8%			51 573,38	1 020,98	217	4		77	
113	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0164	2 590 942,13	891 482,89	42491	14621	10485	22381	70062
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 034,24	318 458,32	17385	5223		5190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,16	35 438,67	2 162,44	5670	346	4956	419	6576
		НР - 91%; СП - 8%			2 301,98	577,41	368	92		487	
115	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2 394,16	144,45	4788	289	97	4409	9933
		НР - 98%; СП - 8%			2 201,03	48,63	4402	97		736	
116	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2	2 706	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
117	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,28	1 761,87	1,93	493	--	63	344	904
		НР - 80%; СП - 8%			1 535,67	1,03	430	--		67	
118	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	0,85	5 333,86	13,8	4534	11	3704	765	5723
		НР - 93%; СП - 8%			963,57	3,84	819	3		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	261-105-0122	**Изол ГОСТ 10296-79**	$м^2$	2,3 1,955	301				588		
119	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	0,85	2 320,8	7,26	1973	6	1755	199	2346
		НР - 93%; СП - 8%			249,35	2,3	212	2		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	261-105-0122	**Изол ГОСТ 10296-79**	$м^2$	1,15 0,9775	301				294		
120	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	5 713,04	--	11426	--	2551	8698	21734
		НР - 98%; СП - 8%			4 437,72	--	8875	--		1610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				77546	15281	29557	37414	124157
							32708	5421	--	9198	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61332				
		Материалы	Тенге				21498				
		Всего заработная плата	Тенге					24755			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5412				
		Накладные расходы	Тенге				24307				
		Сметная прибыль	Тенге				6852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					24755			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16214				
	Материалы		Тенге				2648				
	Всего заработная плата		Тенге					13374			
		Накладные расходы	Тенге				13107				
		Сметная прибыль	Тенге				2346				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				124158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					38129			
		РАЗДЕЛ 11.Конструкция крепления неподвижной опоры 2диаметра100мм(2шт)									
121	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,36	13 177,09	3 349,89	4744	1206	2872	1147	6362
		НР - 93%; СП - 8%			1 851,15	1 575,78	666	567		471	
122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,32	36 973,39	1 998,12	11831	640	10333	930	13782
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	858	165		1021	
123	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	2	54 194,96	2 105,51	108390	4211	80922	22197	141034
		НР - 91%; СП - 8%			11 628,58	567,69	23257	1135		10447	
124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,22	3 562,33	34,19	25720	247	21200	4012	32111
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	4273	41		2379	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	346 743	--	6657	--	6657	--	7190
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
126	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0384	321 540	--	12347	--	12347	--	13335
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
127	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2304	418 459	--	96413	--	96413	--	104126
		СП - 8%			--	--	--	--		7713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,055	88 626,48	32 688,19	4874	1798	989	1856	7268
		НР - 69%; СП - 8%			37 936,47	10 962,75	2087	603		538	
129	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,055	424 681	--	23357	--	23357	--	25226
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				294333	8102	255090	30142	350435
							31141	2511	--	25959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				289459				
	Материалы		Тенге				115327				
	Всего заработная плата		Тенге					30962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138774				
		Накладные расходы	Тенге				28286				
		Сметная прибыль	Тенге				25421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					30962			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4874				
	Материалы		Тенге				990				
	Всего заработная плата		Тенге					2690			
		Накладные расходы	Тенге				1856				
		Сметная прибыль	Тенге				538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				350434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					33652			
		РАЗДЕЛ 12.Система ОДК									
130	1311-0203-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	21 228,41	2 929,18	21228	2929	2136	13128	37104
		НР - 75%; СП - 8%			16 163,28	1 340,06	16163	1340		2748	
131	245-403-0201 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	--	20944	--	20944	--	22620
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
132	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	
133	прайслист	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ	шт	1	151 178,57	--	151179	--	151179	--	163273
		СП - 8%			--	--	--	--		12094	
134	прайслист	Детектор повреждений переносной ДПП-А	шт	1	61 655,36	--	61655	--	61655	--	66587
		СП - 8%			--	--	--	--		4932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	прайслист	Импульсный рефлектомер Рейс-105М	шт	1	812 357,14	--	812357	--	812357	--	877346
		СП - 8%			--	--	--	--		64989	
136	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	175 766	--	175766	--	175766	--	189827
		СП - 8%			--	--	--	--		14061	
137	245-403-0102 РСНБ РК 2022	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	84 593	--	84593	--	84593	--	91360
		СП - 8%			--	--	--	--		6767	
138	243-906-2101 РСНБ РК 2022	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	12 314	--	12314	--	12314	--	13299
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
139	243-906-2102 РСНБ РК 2022	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	14 119	--	14119	--	14119	--	15249
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
140	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	м	7	493	--	3451	--	3451	--	3727
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
141	243-122-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	м	7	771	--	5397	--	5397	--	5829
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1396003	2929	1376911	13128	1521861
							16163	1340	--	112730	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1046419				
	Материалы		Тенге				2136				
	Всего заработная плата		Тенге					17503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1025191				
		Накладные расходы	Тенге				13128				
		Сметная прибыль	Тенге				84763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1144310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					17503			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				349584				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				349584				
		Сметная прибыль	Тенге				27967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1521861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					17503			
		РАЗДЕЛ 13.Наземный терминал для контроля состояния изоляций(2шт)									
142	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,12	9 005,6	1 930,2	1081	232	645	286	1476
		НР - 93%; СП - 8%			1 698,7	866,77	204	104		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06	34 017,43	1 998,12	2041	120	1760	174	2392
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	161	31		177	
144	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,4	49 195,94	2 105,51	19678	842	14185	4439	26046
		НР - 91%; СП - 8%			11 628,58	567,69	4651	227		1929	
145	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00186	334 097	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
146	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2 199,53	145,94	10998	730	606	9761	22420
		НР - 98%; СП - 8%			1 932,32	59,75	9662	299		1661	
147	241-101-0412 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	5	7 650	--	38250	--	38250	--	41310
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
148	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,10244	217 922,28	13 722,62	22324	1406	1268	13622	38822
		НР - 69%; СП - 8%			191 822,21	899,31	19650	92		2876	
149	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10244	1 126 713	--	115420	--	115420	--	124654
		СП - 8%			--	--	--	--		9234	
150	1134-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Радиобашни стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в три слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,10244	77 964,56	3 512,82	7987	360	1505	4710	13713
		НР - 76%; СП - 8%			59 762	737,37	6122	76		1016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				218400	3690	174260	32992	271507
							40450	829	--	20112	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				185078				
		Материалы	Тенге				18095				
		Всего заработная плата	Тенге					11576			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				154291				
		Накладные расходы	Тенге				9609				
		Сметная прибыль	Тенге				15575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				210262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11576			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22324				
	Материалы		Тенге				1268				
	Всего заработная плата		Тенге					19742			
		Накладные расходы	Тенге				13622				
		Сметная прибыль	Тенге				2876				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					19742			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10998				
	Материалы		Тенге				606				
	Всего заработная плата		Тенге					9961			
		Накладные расходы	Тенге				9761				
		Сметная прибыль	Тенге				1661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					9961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				271504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					41279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28348993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5025996				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1648459			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					618134			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14108026		
		- Перевозка грузов	Тенге				271950				
		- Накладные расходы	Тенге							5194650	
		- Сметная прибыль	Тенге							2099925	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1

на Теплосети

Наименование объекта - Теплосети

Основание: ТС

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20108Т	002-0146 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 088,7768	2 851 --	- --	- -	3104103
2	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	103,6518	2 653 --	- --	- -	274988
3	20097Т	002-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,5411382	2 348 --	- --	- -	189111
4	20184Т	003-0151 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,1572	3 113 --	- --	- -	149913
5	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	59,4612	2 065 --	- --	- -	122787
6	20093Т	002-0131 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50,52496	2 180 --	- --	- -	110144
7	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,422212	2 515 --	- --	- -	104177
8	20155Т	003-0122 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,1092539	1 859 --	- --	- -	93153
9	20094Т	002-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,89857	2 222 --	- --	- -	86433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20153Т	003-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,240085	1 789 --	- --	- -	84513
11	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,3912825	1 962 --	- --	- -	83172
12	20016Т	001-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	40,628775	1 962 --	- --	- -	79714
13	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,965973	2 348 --	- --	- -	75056
14	20249Т	004-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,88187	2 802 --	- --	- -	72521
15	20463Т	007-0146 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,6	2 851 --	- --	- -	61582
16	20370Т	006-0124 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	30,201768	1 928 --	- --	- -	58229
17	20096Т	002-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,61704	2 306 --	- --	- -	42931
18	20021Т	001-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	13,8528	2 138 --	- --	- -	29617
19	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,225872	2 138 --	- --	- -	28277
20	20161Т	003-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,7092	2 065 --	- --	- -	26244
21	20245Т	004-0141 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,9278	2 604 --	- --	- -	23248
22	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,9954	1 497 --	- --	- -	19454
23	20254Т	004-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,6923908	3 054 --	- --	- -	17385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	20100Т	002-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7522987	2 473 --	- --	- -	16698
25	20447Т	007-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,56	2 138 --	- --	- -	16163
26	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,7852	2 390 --	- --	- -	13827
27	20224Т	004-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,4246	1 789 --	- --	- -	11494
28	20310Т	005-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,4833277	2 348 --	- --	- -	10527
29	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,22577	1 789 --	- --	- -	7560
30	20168Т	003-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5673	2 348 --	- --	- -	3680
31	20165Т	003-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,1011	2 222 --	- --	- -	2447
32	20098Т	002-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,873015	2 390 --	- --	- -	2087
33	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9065	1 789 --	- --	- -	1622
34	20089Т	002-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,79254	2 030 --	- --	- -	1609
35	20087Т	002-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,443556	1 962 --	- --	- -	870
36	20166Т	003-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,189924	2 264 --	- --	- -	430
37	20090Т	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,104895	2 065 --	- --	- -	217
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**5025996**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 928,6834**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
38	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	212,8378321	2 904,24 --	- --	- -	(618131)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**5025996**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,8828% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
39	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	76,0629294	6 825 --	- --	3 054 232 296,19	519129
40	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	22,474725	12 866 --	- --	3 649 82 010,27	289160
41	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	17,2933172	9 890 --	- --	2 555 44 184,43	171031
42	846С	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	12,3313674	9 964 --	- --	3 649 44 997,16	122870
43	786С	314-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	8,2331475	8 802 --	- --	3 054 25 144,03	72468
44	1275С	325-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	75,48	836 --	- --	537 40 532,76	63101
45	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	12,5751895	4 977 --	- --	2 555 32 129,61	62587
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,809% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
46	1684С	324-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 $м^3$/ч	маш.-ч	4,826724	11 437 --	- --	3 649 17 612,72	55203
47	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	7,331489	7 252 --	- --	2 555 18 731,95	53168
48	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	9,8592086	5 082 --	- --	2 555 25 190,28	50104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	128С	315-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	38,236725	1 304 --	- --	- -	49861
50	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,5002981	8 104 --	- --	3 649 16 421,59	36470
51	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,6256865	3 415 --	- --	2 138 9 889,72	15797
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,3082% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
52	126С	315-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6767704	8 601 --	- --	3 054 5 120,86	14422
53	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,1943464	1 069 --	- --	- -	14105
54	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,6551323	8 029 --	- --	2 555 4 228,86	13289
55	2349С	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	3,3412998	3 276 --	- --	2 555 8 537,02	10946
56	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9817395	10 623 --	- --	3 649 3 582,37	10429
57	776С	314-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,01898	10 124 --	- --	3 649 3 718,26	10316
58	454С	313-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Глиномешалки, 4 $м^3$	маш.-ч	1,08402	3 226 --	- --	2 555 2 769,67	3497
59	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	91,2854752	28 --	- --	- -	2556
60	766С	314-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,216	8 584 --	- --	3 649 788,18	1854
61	376С	315-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,9564442	590 --	- --	- -	1744
62	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,27755	319 --	- --	- -	1365
63	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,2568266	85	-	-	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
64	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,046011	17 --	- --	- -	358
65	3007С	314-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,042624	8 307 --	- --	3 054 130,17	354
66	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,6109349	51 --	- --	- -	337
67	1148С	343-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,648	378 --	- --	- -	245
68	2515С	313-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,321645	181 --	- --	- -	239
69	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0108945	16 816 --	- --	4 361 47,51	183
70	1015С	343-501-0601 *РСНБ РК 2022*	Термос 100 л	маш.-ч	6,94575	26 --	- --	- -	181
71	162С	332-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,021756	5 176 --	- --	2 555 55,59	113
72	375С	315-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,046398	2 384 --	- --	- -	111
73	133С	313-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,3746028	287 --	- --	- -	108
74	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1853909	344 --	- --	- -	64
75	1146С	343-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,321645	45 --	- --	- -	59
76	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8213867	68 --	- --	- -	56
77	1198С	314-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4207211	122 --	- --	- -	51
78	1044С	314-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,413553	36	-	-	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
79	715С	314-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,004884	9 101 --	- --	3 054 14,92	44
80	1005С	311-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0759018	411 --	- --	- -	31
81	2554С	313-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,047775	312 --	- --	- -	15
82	2011С	324-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,08325	125 --	- --	- -	10
83	664С	315-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,0247641	179 --	- --	- -	4
84	514С	314-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1104281	32 --	- --	- -	4
85	1795С	343-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0015385	176 --	- --	- -	0,27
86	521С	343-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Дрели электрические	маш.-ч	0,0010723	20 --	- --	- -	0,02
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**618 134**	**1648459**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3628% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
87	153577С	241-402-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	155	14 184 --	14 092 --	- -	2198520
88	100910С	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	42,843	34 845 --	26 818 --	- -	1492864
89	274281С	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,02	111 248 --	103 840 --	- -	1225953
90	253969С	242-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	2	571 352 --	564 335 --	- -	1142704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91		СТпрайслист	Импульсный рефлектомер Рейс-105М	шт	1	812 357,14 --	- --	- -	812357
92	320539С	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,125	482 691 --	478 936 --	- -	543027
93	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	435,70575	1 112 --	1 071 --	- -	484505
94	111888С	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	834,5323741	408 --	350 --	- -	340489
95		225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	4	73 047 --	- --	- -	292188
96	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,573118	101 506 --	99 330 --	- -	261187
97		СТпрайслист	Комплект стыковой монтажный КСМ 273/400	шт	4	65 192,68 --	- --	- -	260771
98	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,35	29 723 --	21 776 --	- -	248187
99	277656С	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	38	6 446 --	6 393 --	- -	244948
100	277697С	241-414-0111 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	100 488 --	99 907 --	- -	200976
101	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,3668	145 716 --	142 857 --	- -	199165
102	153581С	241-402-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	3	64 184 --	63 769 --	- -	192552
103	252290С	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619 --	87 504 --	- -	177238
104	287608С	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	175 766 --	173 681 --	- -	175766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	278635С	242-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	80 497 --	79 501 --	- -	160994
106		СТпрайслист	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ	шт	1	151 178,57 --	- --	- -	151179
107		СТпрайслист	Комплект стыковой монтажный КСМ 108/180	шт	4	36 255,8 --	- --	- -	145023
108	277693С	241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	33 147 --	32 970 --	- -	132588
109	286176С	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	104,7375	1 223 --	1 205 --	- -	128094
110	252700С	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	63 167 --	62 388 --	- -	126334
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,867% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
111	269439С	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,76	160 853 --	152 722 --	- -	122248
112	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,170254	101 506 --	99 330 --	- -	118788
113	102637С	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,6651334	31 829 --	24 473 --	- -	116658
114	131024С	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10244	1 126 713 --	1 119 475 --	- -	115420
115	144669С	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,381465	275 892 --	264 038 --	- -	105243
116	100072С	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,7	6 889 --	- --	- -	101268
117	320540С	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2304	418 459 --	414 991 --	- -	96413
118	100773С	212-101-1601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,37365	27 618	19 705	-	93173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
119	187620С	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 039	22 619	-	92156
						--	--	-	
120	269511С	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	40	2 291	2 232	-	91640
						--	--	-	
121	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	105,8789312	861	849	-	91162
						--	--	-	
122	287609С	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	84 593	83 590	-	84593
						--	--	-	
123	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,23263	4 883	-	-	84147
						--	--	-	
124	159698С	241-405-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	38 428	38 188	-	76856
						--	--	-	
125	115608С	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 079	15 253	-	68316
						--	--	-	
126	130010С	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0546	1 195 418	1 187 873	-	65270
						--	--	-	
127		СТпрайслист	Детектор повреждений переносной ДПП-А	шт	1	61 655,36	-	-	61655
						--	--	-	
128	100841С	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,8153	29 944	21 994	-	54357
						--	--	-	
129	252656С	242-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	50 927	50 313	-	50927
						--	--	-	
130		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11568	439 147	435 829	-	50801
						--	--	-	
131	245729С	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,393	125 651	118 052	-	49381
						--	--	-	
132	102641С	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,276	36 706	28 506	-	46837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
133	115610С	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23 279 --	20 543 --	- -	46558
134	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	10,56576	4 351 --	4 226 --	- -	45972
135	100771С	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6932	27 046 --	19 142 --	- -	45794
136	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0458721	961 705 --	948 661 --	- -	44115
137	187621С	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352 --	39 621 --	- -	40352
138	135512С	235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	123,48	322 --	313 --	- -	39761
139	150466С	241-101-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	5	7 650 --	7 589 --	- -	38250
140	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	16,5509936	2 146 --	2 135 --	- -	35518
141	287612С	245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000 --	32 608 --	- -	33000
142	131610С	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,31412	101 506 --	99 330 --	- -	31885
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,7702% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
143	150594С	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	10,1	3 104 --	3 072 --	- -	31350
144	115670С	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	30 352 --	27 655 --	- -	30352
145	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,969	28 148 --	20 227 --	- -	27275
146	115677С	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24 860 --	22 893 --	- -	24860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147		214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,055	424 681 --	421 429 --	- -	23357
148	315957С	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,2546775	88 056 --	84 821 --	- -	22426
149	287610С	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944 --	20 695 --	- -	20944
150	157269С	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	5,04	3 895 --	3 795 --	- -	19631
151	274674С	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	15,896	1 234 --	1 217 --	- -	19616
152	158915С	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989 --	3 963 --	- -	15956
153	129692С	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01384	1 146 761 --	1 139 434 --	- -	15871
154	115599С	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 239 --	6 833 --	- -	14478
155	287638С	243-906-2102 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	14 119 --	13 947 --	- -	14119
156	147500С	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	29,04	457 --	446 --	- -	13271
157	279852С	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0384	321 540 --	318 750 --	- -	12347
158	287637С	243-906-2101 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	12 314 --	12 164 --	- -	12314
159	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,080522	103 765 --	101 563 --	- -	8355
160	158100С	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 784 --	2 766 --	- -	8352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,28298	28 492 --	21 188 --	- -	8063
162	157261С	261-301-0150 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	5,04	1 565 --	1 494 --	- -	7888
163	279845С	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02262	346 743 --	343 839 --	- -	7843
164	293079С	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 642 --	7 429 --	- -	7642
165	158912С	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 897 --	1 884 --	- -	7588
166	251470С	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0164	449 705 --	438 997 --	- -	7375
167	158082С	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1 780 --	1 769 --	- -	7120
168	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0293739	229 382 --	220 297 --	- -	6738
169	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01986	334 097 --	331 250 --	- -	6635
170	102638С	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,1836	34 664 --	27 262 --	- -	6364
171	279119С	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004997	1 262 605 --	1 255 143 --	- -	6309
172	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,8900574	7 006 --	6 920 --	- -	6236
173	102635С	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,21879	27 224 --	19 940 --	- -	5956
174	131020С	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00528	1 124 120 --	1 116 894 --	- -	5935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	150561С	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	5,05	1 136 --	1 124 --	- -	5737
176	150593С	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2	2 706 --	2 678 --	- -	5412
177	193505С	243-122-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	м	7	771 --	761 --	- -	5397
178	135535С	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	16,3592	307 --	299 --	- -	5022
179	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,68806	2 667 --	2 589 --	- -	4502
180	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,7	2 619 --	2 528 --	- -	4452
181	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0677586	64 705 --	62 500 --	- -	4384
182	144746С	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0045063	954 056 --	940 554 --	- -	4299
183	135519С	235-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	35,28	120 --	116 --	- -	4234
184	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,048	77 044 --	- --	- -	3698
185	193487С	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	7	493 --	486 --	- -	3451
186	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1277	25 798 --	18 536 --	- -	3294
187	315952С	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,476	2 108 --	2 080 --	- -	3111
188	158048С	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	745 --	741 --	- -	2980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	248637С	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	9,8325	301 --	292 --	- -	2960
190	146096С	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,015435	187 734 --	180 357 --	- -	2898
191	100080С	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,414	6 931 --	- --	- -	2869
192	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0088	274 757 --	267 140 --	- -	2418
193	146692С	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,002058	1 022 648 --	1 008 929 --	- -	2105
194	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,2506396	480 --	446 --	- -	2040
195	102633С	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0767	24 746 --	17 501 --	- -	1898
196	278582С	236-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,0016468	1 114 768 --	1 097 024 --	- -	1836
197	146645С	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,3202	5 628 --	5 559 --	- -	1802
198	135836С	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7,15	239 --	228 --	- -	1709
199	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002669	624 830 --	616 071 --	- -	1668
200	329346С	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	3,603	426 --	419 --	- -	1535
201	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,64972	2 284 --	2 254 --	- -	1484
202	278544С	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1,56	593 --	571 --	- -	925
203	316018С	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,03156	25 928 --	20 802 --	- -	818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	135824С	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	799 --	770 --	- -	783
205	315996С	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,7046068	1 103 --	1 088 --	- -	777
206	249521С	236-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,43624	1 720 --	1 696 --	- -	750
207	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	20,7482142	36 --	36 --	- -	747
208	135815С	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,001	687 --	661 --	- -	688
209	300159С	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	2,52	271 --	266 --	- -	683
210	147337С	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00237	278 998 --	271 298 --	- -	661
211	131555С	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0058	103 765 --	101 563 --	- -	602
212	329342С	217-605-0109 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,114	4 007 --	3 958 --	- -	457
213	147347С	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014342	289 955 --	282 039 --	- -	416
214	131018С	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00036	1 132 558 --	1 125 294 --	- -	408
215	131542С	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,003906	104 329 --	102 121 --	- -	408
216	131019С	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003357	1 122 582 --	1 115 363 --	- -	377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217	279826С	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0005299	581 186 --	577 232 --	- -	308
218	144603С	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000381	711 375 --	696 429 --	- -	271
219	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0348	6 830 --	- --	- -	238
220	144572С	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	182 831 --	177 384 --	- -	234
221	147323С	261-107-0955 *РСНБ РК 2022*	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,36	633 --	619 --	- -	228
222	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7060184	251 --	246 --	- -	177
223	272105С	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001639	991 185 --	975 840 --	- -	162
224	127907С	214-209-0104 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,18	629 --	625 --	- -	113
225	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0725	1 030 --	1 024 --	- -	75
226	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00085	82 757 --	80 804 --	- -	70
227	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,18	359 --	359 --	- -	65
228	100078С	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,00725	8 613 --	- --	- -	62
229	149219С	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000847	733 984 --	721 689 --	- -	62
230	131543С	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000594	104 329 --	102 121 --	- -	62
231	249431С	261-201-0330 *РСНБ РК 2022*	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,1	605 --	590 --	- -	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232	278579С	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06888	790 --	777 --	- -	54
233	128849С	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0051073	10 602 --	10 554 --	- -	54
234	144476С	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001841	28 642 --	26 233 --	- -	53
235	131589С	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000504	103 200 --	101 004 --	- -	52
236	248391С	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,00168	27 340 --	26 715 --	- -	46
237	329347С	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000273	1 352 536 --	1 334 821 --	- -	37
238	280187С	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,025	1 403 --	1 384 --	- -	35
239	286119С	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0315	1 092 --	1 077 --	- -	34
240	131534С	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002813	104 329 --	102 121 --	- -	29
241	100079С	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,00225	8 490 --	- --	- -	19
242	316035С	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000126	1 174 643 --	1 160 714 --	- -	15
243	149394С	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00756	986 --	964 --	- -	7
244	127921С	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,00696	943 --	938 --	- -	7
245	131643С	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000042	82 757 --	80 804 --	- -	3
246	290056С	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	975	962	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
247	135545С	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,00609	264 --	260 --	- -	2
248	147697С	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,0000108	106 532 --	102 213 --	- -	1
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**14108026**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
249		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4 532,5	60 --	- --	60 271 950	271950
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**271 950**	**271950**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30310

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30310'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'6-2'Наружный водопровод''6'6-2'Наружный водопровод'НВ''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	М102867=77044*
4	Е11-010101-0339'312-11*
5	Е11-010205-0303(Н5.1,2)'11''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
6	Е11-010104-0102'312''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
7	Е11-010201-0502'15''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
8	Е11-010104-0102'260''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
9	Е11-010104-0402'0,75.260''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
10	Е11-010205-0503'0,25.260''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3'м^3 грунта*
11	Е11-010201-0502'0,75.260''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
12	Е11-010102-0339'12''Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
13	С3412-102-0110'12.1,85.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
14	Е11-010102-0602'12''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м^3 грунта*
15	Е11-230101-0101'1,5''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м^3 основания*
16	Е11-220501-0401(РС296009)'0,0457''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
17	С1241-201-0812'45,7.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм'м*
18	Е11-220701-0103'0,0457''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
19	Е11-220901-0103(РС296313)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
20	С1242-101-0503'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
21	С1241-113-0227'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм'шт.*
22	Е11-221201-0103(РС296026)'4''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка'фланец*
23	С1241-116-0210'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
24	Е11-221201-0106(РС296026)'5''Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка'фланец*
25	С1241-116-0213'5''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм'шт.*
26	С1241-214-0108'3''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
27	С1241-214-0114'3''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм'шт.*
28	Е11-220301-0109(РС295990)(РС2011)(РС249131)'0,0005.5''Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
29	С1241-102-0240'0,5.5.1,004''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	E11-221001-0103(РС296073РС251526)'1''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
31	E11-220801-0105'0,03990+0,0564''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
32	E11-220601-0308'0,00250''Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
33	E11-220601-0603'0,00015''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
34	E11-220601-0606'0,00020''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
35	E11-221301-0101(РС293008)'3,14''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
36	С1244-202-0106(=1)'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)'комплект*
37	С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
38	С1225-101-0609'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1'шт.*
39	С1225-101-0109'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
40	С1225-101-0101'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
41	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
42	E11-080201-0109'0,12''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
43	E11-110101-0204'0,54.2''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
44	E11-110101-0209'0,27.2''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
45	С1222-519-0101'0,01708.2''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений'т*
46	E11-080101-0307'25,44''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
47	E11-221101-0105(РС295990)'2''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
48	С2325-101-0108'8''Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт'маш.-ч*
49	E11-060101-0113'0,112.3''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
50	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Наружный водопровод
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2
(Локальный сметный расчет)

на Наружный водопровод
(наименование работ и зат рат)

Основание: НВ

Сметная стоимость	2900,314	тыс.тенге
Сметная заработная плата	759,267	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,326	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	301		449,86	449,86	135408	135408	--	27651	176104
		НР - 72%; СП - 8%				--	127,59	--	38405		13045	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	11		6 821,44	--	75036	--	--	54026	139387
		НР - 72%; СП - 8%				6 821,44	--	75036	--		10325	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	312		92,57	92,57	28882	28882	--	7326	39105
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	10174		2897	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	15		392,99	178,64	5895	2679	--	3272	9900
		НР - 72%; СП - 8%				214,35	88,63	3215	1329		733	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	260		92,57	92,57	24068	24069	--	6105	32587
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	8479		2414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	195	64,88	64,88	12652	12652	--	3210	17131
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,86	--	4458		1269	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	65	2 635,16	--	171285	--	--	123325	318179
		НР - 72%; СП - 8%			2 635,16	--	171285	--		23569	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	195	392,99	178,64	76633	34835	--	42538	128705
		НР - 72%; СП - 8%			214,35	88,63	41798	17283		9534	
9	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	12	541,26	541,26	6495	6495	--	1326	8447
		НР - 72%; СП - 8%			--	153,51	--	1842		626	
10	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	222	60	--	13320	--		--	14386
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	12	49,89	43,03	599	516	4	185	847
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	14,85	79	178		63	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,5	7 904,61	311,93	11857	468	8057	3446	16527
		НР - 99%; СП - 8%			2 221,38	99,26	3332	149		1224	
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0457	779 090,47	335 808,21	35604	15346	--	25350	65830
		НР - 99%; СП - 8%			443 282,26	117 029,84	20258	5348		4876	
14	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	46,157	1 795	--	82852	--	82852	--	89480
		СП - 8%			--	--	--	--		6628	
15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0457	140 763,5	--	6433	--	848	5530	12920
		НР - 99%; СП - 8%			122 218,77	--	5585	--		957	
16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5 026,63	165,73	5027	166	1343	3567	9282
		НР - 99%; СП - 8%			3 518,26	85,08	3518	85		688	
17	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	25 168	--	25168	--	25168	--	27181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
18	241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	24 982	--	24982	--	24982	--	26981
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	2 823,79	127,47	11295	510	2649	8054	20897
		НР - 99%; СП - 8%			2 033,96	--	8136	--		1548	
20	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	--	16012	--	16012	--	17293
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
21	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	5	6 560,42	388,09	32802	1941	6623	24136	61493
		НР - 99%; СП - 8%			4 847,61	28,36	24238	142		4555	
22	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	5	9 859	--	49295	--	49295	--	53239
		СП - 8%			--	--	--	--		3944	
23	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 751	--	5253	--	5253	--	5673
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
24	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	9 960	--	29880	--	29880	--	32270
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	
25	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025	3 765 225,73	1 436 714,48	9413	3592	1039	6152	16810
		НР - 99%; СП - 8%			1 912 785,3	572 729,01	4782	1432		1245	
26	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,51	20 356	--	51094	--	51094	--	55181
		СП - 8%			--	--	--	--		4087	
27	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	70 032,64	345,64	70033	346	65368	4440	80431
		НР - 99%; СП - 8%			4 319,19	166,09	4319	166		5958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	**244-404-0104**	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	**шт.**	**1** 1	**62 982**				**62982**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0963	2 590 942,13	891 482,89	249508	85850	61577	131421	411403
		НР - 99%; СП - 8%			1 060 034,24	318 458,32	102081	30668		30474	
29	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	13 358 343,56	487 708,98	33396	1219	29727	2708	38992
		НР - 99%; СП - 8%			979 975,71	114 168,74	2450	285		2888	
30	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00015	544 064,16	83 353,44	82	12	39	36	127
		НР - 99%; СП - 8%			205 843,62	35 894,96	31	5		9	
31	1122-0601-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	840 357,29	92 304,46	168	18	105	53	239
		НР - 99%; СП - 8%			225 868,46	40 545,69	45	8		18	
32	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,14	44 075,98	17 181,71	138399	53951	15831	92770	249662
		НР - 99%; СП - 8%			21 852,48	7 990,43	68617	25090		18493	
33	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261	--	66522	--	--	--	71844
		СП - 8%			--	--	--	--		5322	
34	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30 352	--	60704	--	60704	--	65560
		СП - 8%			--	--	--	--		4856	
35	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	24 860	--	49720	--	49720	--	53698
		СП - 8%			--	--	--	--		3978	
36	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23 279	--	93116	--	93116	--	100565
		СП - 8%			--	--	--	--		7449	
37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7 239	--	28956	--	28956	--	31272
		СП - 8%			--	--	--	--		2316	
38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 642	--	15284	--	15284	--	16507
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,12	55 807,07	3 952,04	6697	475	4613	1610	8972
		НР - 93%; СП - 8%			13 407,14	1 020,98	1609	123		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,08	20 001,94	3 229,95	21602	3489	10904	8274	32266
		НР - 94%; СП - 8%			6 674,72	1 475,51	7209	1594		2390	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,54	43 112,13	14,11	23281	8	19201	3827	29277
		НР - 94%; СП - 8%			7 539,97	--	4072	--		2169	
42	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,03416	1 323 163	--	45199	--	45199	--	48815
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	25,44	3 562,33	34,19	90626	870	74700	14136	113143
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	15056	144		8381	
44	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	31 897,2	16 943,52	63794	33887	5665	36368	108175
		НР - 99%; СП - 8%			12 121,2	6 246,36	24242	12493		8013	
45	325-101-0108 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	8	2 583	2 583	20664	20664		--	22317
		СП - 8%			--	537	--	4296		1653	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,336	47 364,02	2 105,51	15914	708	11299	3729	21214
		НР - 91%; СП - 8%			11 628,58	567,69	3907	191		1571	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2900314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				594900				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					469056			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						963629		
		- Перевозка грузов	Тенге				13320				
		- Накладные расходы	Тенге							644571	
		- Сметная прибыль	Тенге							214838	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 6-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-2

на Наружный водопровод

Наименование объекта - Наружный водопровод

Основание: НВ

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20016Т	001-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	87,3015	1 962 / --	- / --	- / -	171286
2	20254Т	004-0150 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,0259411	3 054 / --	- / --	- / -	134455
3	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,9976569	2 222 / --	- / --	- / -	88875
4	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	36,3374	2 065 / --	- / --	- / -	75037
5	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,072	1 497 / --	- / --	- / -	45018
6	20253Т	004-0149 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,0808	3 000 / --	- / --	- / -	24242
7	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,986032	2 515 / --	- / --	- / -	15055
8	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,74938	1 962 / --	- / --	- / -	11280
9	20234Т	004-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6326405	2 138 / --	- / --	- / -	9905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20249Т	004-0145 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,706625	2 802 --	- --	- -	4782
11	20092Т	002-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,827504	2 138 --	- --	- -	3907
12	20237Т	004-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,554	2 264 --	- --	- -	3518
13	20229Т	004-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6983	1 962 --	- --	- -	3332
14	20242Т	004-0138 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,990675	2 473 --	- --	- -	2450
15	20089Т	002-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,79254	2 030 --	- --	- -	1609
16	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0444	1 789 --	- --	- -	79
17	20246Т	004-0142 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0286658	2 653 --	- --	- -	76
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**594900**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**270,8261**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
18	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	55,2860828	2 973,01 --	- --	- -	(164366)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**594900**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,7644% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
19	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	11,029293	12 866 --	- --	3 649 40 245,89	141903
20	126С	315-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,6617335	8 601 --	- --	3 054 41 722,93	117505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	9,046167	7 252 --	- --	2 555 23 112,96	65603
22	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,9045199	8 104 --	- --	3 649 17 896,59	39746
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,863% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
23	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	7,806015	5 082 --	- --	2 555 19 944,37	39670
24	1287С	325-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	8	2 583 --	- --	537 4 296	20664
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,3727% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
25	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,7702496	4 977 --	- --	2 555 9 632,99	18765
26	723С	314-401-1201 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,333415	4 899 --	- --	2 555 3 406,88	6532
27	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1915857	16 816 --	- --	4 361 835,51	3222
28	1904С	333-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,3621096	6 963 --	- --	3 054 1 105,88	2521
29	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,8154	319 --	- --	- -	2174
30	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2498922	8 029 --	- --	2 555 638,47	2006
31	3452С	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,6049684	657 --	- --	- -	1711
32	846С	324-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,1660477	9 964 --	- --	3 649 605,91	1654
33	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1136303	9 890 --	- --	2 555 290,33	1124
34	3458С	315-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2,3944514	430 --	- --	- -	1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5531852	1 069 --	- --	- -	591
36	2349С	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1711209	3 276 --	- --	2 555 437,21	561
37	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	30,19212	17 --	- --	- -	513
38	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0480852	10 623 --	- --	3 649 175,46	511
39	863С	321-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,2422575	1 798 --	- --	- -	436
40	2639С	333-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,3621096	911 --	- --	- -	330
41	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,554	85 --	- --	- -	132
42	270С	311-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0045788	11 447 --	- --	3 649 16,71	52
43	1005С	311-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,1115328	411 --	- --	- -	46
44	2346С	315-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,056055	344 --	- --	- -	19
45	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1648028	51 --	- --	- -	8
46	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,27216	28 --	- --	- -	8
47	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1087551	68 --	- --	- -	7
48	162С	332-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0010656	5 176 --	- --	2 555 2,72	6
49	1042С	314-502-0203 *РСНБ РК 2022*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,1663613	17 --	- --	- -	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**164 367**	**469056**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,743% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
50	115610С	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23 279 --	20 543 --	- -	93116
51	154206С	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	46,157	1 795 --	1 767 --	- -	82852
52	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	61,056	1 112 --	1 071 --	- -	67894
53	187625С	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261 --	32 661 --	- -	66522
54	251526С	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62 982 --	62 043 --	- -	62982
55	115670С	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30 352 --	27 655 --	- -	60704
56	150663С	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,51	20 356 --	20 161 --	- -	51094
57	115677С	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	24 860 --	22 893 --	- -	49720
58	158890С	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	5	9 859 --	9 797 --	- -	49295
59	130720С	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,03416	1 323 163 --	1 315 046 --	- -	45199
60	251470С	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0963	449 705 --	438 997 --	- -	43307
61	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,31114	28 148 --	20 227 --	- -	36906
62	168160С	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	9 960 --	9 834 --	- -	29880
63	115599С	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7 239 --	6 833 --	- -	28956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,3793% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
64	135842С	235-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	24,8175	1 065 --	1 026 --	- -	26431
65	275174С	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	25 168 --	24 630 --	- -	25168
66	158484С	241-113-0227 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	24 982 --	24 848 --	- -	24982
67	315952С	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,667	2 108 --	2 080 --	- -	18270
68	158887С	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003 --	3 976 --	- -	16012
69	293079С	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 642 --	7 429 --	- -	15284
70	274664С	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,77	2 284 --	2 254 --	- -	13179
71	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,8174	4 883 --	- --	- -	8874
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,8777% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
72	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,08048	6 830 --	- --	- -	7380
73	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0061056	961 705 --	948 661 --	- -	5872
74	168154С	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 751 --	1 728 --	- -	5253
75	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,048	77 044 --	- --	- -	3698
76	293028С	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0043	831 695 --	819 643 --	- -	3576
77	136328С	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	$10\ м^2$	0,627995	4 702	4 643	-	2953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
78	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1,08	2 619 --	2 528 --	- -	2829
79	100078С	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3132	8 613 --	- --	- -	2698
80	146645С	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,354	5 628 --	5 559 --	- -	1992
81	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,3768	4 351 --	4 226 --	- -	1639
82	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,013135	103 765 --	101 563 --	- -	1363
83	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0040704	229 382 --	220 297 --	- -	934
84	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0314	28 492 --	21 188 --	- -	895
85	100079С	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0972	8 490 --	- --	- -	825
86	249131С	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,1479	359 --	359 --	- -	771
87	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0288	25 798 --	18 536 --	- -	743
88	275940С	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,218736	2 667 --	2 589 --	- -	583
89	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,18	480 --	446 --	- -	566
90	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,256032	2 146 --	2 135 --	- -	549
91	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,352	861 --	849 --	- -	303
92	149239С	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004166	642 686	631 473	-	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
93	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002352	101 506 --	99 330 --	- -	239
94	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,026003	7 006 --	6 920 --	- -	182
95	127966С	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,175	1 030 --	1 024 --	- -	180
96	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000276	624 830 --	616 071 --	- -	172
97	329777С	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	951 --	938 --	- -	152
98	146945С	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,0053757	22 383 --	21 863 --	- -	120
99	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,000625	145 716 --	142 857 --	- -	91
100	144603С	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0001074	711 375 --	696 429 --	- -	76
101	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00054	82 757 --	80 804 --	- -	45
102	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0006209	64 705 --	62 500 --	- -	40
103	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,358918	36 --	36 --	- -	13
104	147035С	261-107-0429 *РСНБ РК 2022*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,00321	346 --	337 --	- -	1
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**963629**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
105		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	222	60 --	- --	60 13 320	13320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**13 320**	**13320**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30320

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30320'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'6-3'Наружная канализация''6'6-3'Наружная канализация'НК''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	М100299=18940'М102867=77044*
4	Е11-010101-0339'624-21*
5	Е11-010205-0303(Н5.1,2)'21''Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м^3 грунта*
6	Е11-010104-0102'624''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
7	Е11-010201-0502'55''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
8	Е11-010104-0102'583''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
9	Е11-010104-0402'0,75.583''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
10	Е11-010205-0503'0,25.583''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3'м^3 грунта*
11	Е11-010201-0502'0,75.583''Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
12	Е11-010102-0339'41''Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
13	С3412-102-0110'41.1,85.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
14	Е11-010102-0602'41''Грунты 2-3 группы. Работа на отвале'м^3 грунта*
15	Е11-230101-0101'6''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м^3 основания*
16	Е11-110101-0803'23''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство'м^3 изоляции*
17	Е11-220501-0404(РС296009)'0,0130''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
18	Е11-220501-0406(РС296009)'0,1526''Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею'км трубопровода*
19	С1241-204-0503'13.1,01''Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011'м*
20	С1241-204-0504'152,6.1,01''Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011'м*
21	Е11-230601-0103(РС295484)'1,62''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие'м^3 конструкций колодца*
22	Е11-230601-0105(РС295484)'2,50''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м^3 конструкций колодца*
23	С1244-202-0106'5''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)'комплект*
24	С1225-101-0601'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
25	С1225-101-0602'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
26	С1225-101-0606'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
27	С1225-101-0610'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2'шт.*
28	С1225-101-0108'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1225-101-0106'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
30	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
31	С1225-101-0201'2+3''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
32	Е11-080201-0109'0,20''Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка'м^3 кладки*
33	Е11-110101-0204'0,54.5''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
34	Е11-110101-0209'0,27.5''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
35	С1222-519-0101'0,01384.5''Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений'т*
36	Е11-080101-0307'30,80''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
37	К'Нуралина'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Наружная канализация
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружная канализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: НК

Сметная стоимость	6486,379	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1386,132	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,638	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	603		449,86	449,86	271266	271266	--	55394	352793
		НР - 72%; СП - 8%				--	127,59	--	76937		26133	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	21		6 821,44	--	143250	--	--	103140	266101
		НР - 72%; СП - 8%				6 821,44	--	143250	--		19711	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	624		92,57	92,57	57764	57764	--	14651	78208
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	20349		5793	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	55		392,99	178,64	21614	9826	--	11998	36301
		НР - 72%; СП - 8%				214,35	88,63	11789	4875		2689	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	583		92,57	92,57	53968	53969	--	13688	73069
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	19012		5413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	437,25	64,88	64,88	28369	28369	--	7197	38411
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,86	--	9996		2845	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	145,75	2 635,16	--	384075	--	--	276534	713458
		НР - 72%; СП - 8%			2 635,16	--	384075	--		52849	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	437,25	392,99	178,64	171835	78110	--	95384	288597
		НР - 72%; СП - 8%			214,35	88,63	93725	38753		21378	
9	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	41	541,26	541,26	22192	22192	--	4532	28862
		НР - 72%; СП - 8%			--	153,51	--	6294		2138	
10	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	758,5	60	--	45510	--		--	49151
		СП - 8%			--	--	--	--		3641	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	41	49,89	43,03	2045	1764	11	633	2892
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	14,85	270	609		214	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	6	7 904,61	311,93	47428	1872	32228	13785	66110
		НР - 99%; СП - 8%			2 221,38	99,26	13328	596		4897	
13	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м^3 изоляции	23	31 478,12	2 921,66	723997	67199	479181	191356	988581
		НР - 94%; СП - 8%			7 722,46	1 128,42	177617	25954		73228	
14	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	931 027,02	427 954,3	12103	5563	--	8236	21966
		НР - 99%; СП - 8%			503 072,72	136 872,42	6540	1779		1627	
15	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1526	1 920 293,54	1 357 018,4	293037	207081	--	143826	471812
		НР - 99%; СП - 8%			563 275,14	388 748,78	85956	59323		34949	
16	241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	13,13	5 261	--	69077	--	69077	--	74603
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
17	241-204-0504 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	154,126	8 789	--	1354613	--	1354613	--	1462982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		108369	
18	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,62	73 547,39	19 758,82	119147	32009	28581	72483	206960
		НР - 99%; СП - 8%			36 146,5	9 048,15	58557	14658		15330	
19	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,5	59 699,95	13 305,85	149250	33264	53077	77633	245034
		НР - 99%; СП - 8%			25 163,63	6 203,28	62909	15508		18151	
20	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	5	33 261	--	166305	--	166305	--	179609
		СП - 8%			--	--	--	--		13304	
21	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	17 724	--	53172	--	53172	--	57426
		СП - 8%			--	--	--	--		4254	
22	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30 352	--	60704	--	60704	--	65560
		СП - 8%			--	--	--	--		4856	
23	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	16 716	--	50148	--	50148	--	54160
		СП - 8%			--	--	--	--		4012	
24	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	35 048	--	70096	--	70096	--	75704
		СП - 8%			--	--	--	--		5608	
25	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 079	--	68316	--	68316	--	73781
		СП - 8%			--	--	--	--		5465	
26	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16 255	--	48765	--	48765	--	52666
		СП - 8%			--	--	--	--		3901	
27	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 239	--	14478	--	14478	--	15636
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
28	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 642	--	38210	--	38210	--	41267
		СП - 8%			--	--	--	--		3057	
29	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,2	55 807,07	3 952,04	11161	790	7690	2684	14953
		НР - 93%; СП - 8%			13 407,14	1 020,98	2681	204		1108	
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,7	20 001,94	3 229,95	54005	8721	27262	20685	80665
		НР - 94%; СП - 8%			6 674,72	1 475,51	18022	3984		5975	
31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,35	43 112,13	14,11	58201	19	48003	9568	73191
		НР - 94%; СП - 8%			7 539,97	--	10179	--		5422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,0692	1 323 163	--	91563	--	91563	--	98888
		СП - 8%			--	--	--	--		7325	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,8	3 562,33	34,19	109720	1053	90439	17115	136982
		НР - 93%; СП - 8%			591,83	5,67	18228	175		10147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6486379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1087126				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					880831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					299006			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2851918		
		- Перевозка грузов	Тенге				45510				
		- Накладные расходы	Тенге							1140522	
		- Сметная прибыль	Тенге							480473	

Составил Нуралина

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 6-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-3

на Наружная канализация

Наименование объекта - Наружная канализация

Основание: НК

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20016Т	001-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	195,756825	1 962 --	- --	- -	384075
2	20163Т	003-0130 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,076	2 138 --	- --	- -	177616
3	20019Т	001-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	69,3714	2 065 --	- --	- -	143252
4	20239Т	004-0135 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	51,732002	2 348 --	- --	- -	121467
5	20001Т	001-0110 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	70,4902	1 497 --	- --	- -	105524
6	20240Т	004-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,964768	2 390 --	- --	- -	85956
7	20158Т	003-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,37345	1 962 --	- --	- -	28201
8	20101Т	002-0139 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,24724	2 515 --	- --	- -	18227
9	20229Т	004-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7932	1 962 --	- --	- -	13328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20236Т	004-0132 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,9432702	2 222 --	- --	- -	6540
11	20089Т	002-0127 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,3209	2 030 --	- --	- -	2681
12	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1517	1 789 --	- --	- -	271
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**1087126**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**539,221**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
13	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	98,4525663	3 037,04 --	- --	- -	(299004)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1087126**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,1414% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
14	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	22,808724	12 866 --	- --	3 649 83 229,03	293457
15	1023С	314-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	8,5463204	16 816 --	- --	4 361 37 270,5	143715
16	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	19,3192559	7 252 --	- --	2 555 49 360,7	140103
17	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	18,3790219	5 082 --	- --	2 555 46 958,4	93402
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,2821% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
18	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,0855176	8 029 --	- --	2 555 18 103,5	56890
19	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,3587016	8 104 --	- --	3 649 23 202,9	51531
20	1904С	333-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	3,7611782	6 963 --	- --	3 054 11 486,64	26189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,5765% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
21	723С	314-401-1201 *РСНБ РК 2022*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	4,8318058	4 899 --	- --	2 555 12 345,26	23671
22	1569С	314-504-0501 *РСНБ РК 2022*	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,347	3 415 --	- --	2 138 9 293,89	14845
23	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,6539212	4 977 --	- --	2 555 6 780,77	13209
24	3452С	315-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	14,6927103	657 --	- --	- -	9653
25	3458С	315-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	13,9298739	430 --	- --	- -	5990
26	2639С	333-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	3,7611782	911 --	- --	- -	3426
27	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,1642911	10 623 --	- --	3 649 599,5	1745
28	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	70,9362375	17 --	- --	- -	1206
29	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,07992	9 890 --	- --	2 555 204,2	790
30	1238С	321-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,666666	1 069 --	- --	- -	713
31	2349С	315-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,063048	3 276 --	- --	2 555 161,09	207
32	1005С	311-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,126096	411 --	- --	- -	52
33	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6804	28 --	- --	- -	19
34	162С	332-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0036408	5 176 --	- --	2 555 9,3	19
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**299 006**	**880831**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,6824% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
35	154992С	241-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	154,126	8 789 --	8 672 --	- -	1354613
36	100299С	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	25,3	18 940 --	- --	- -	479182
37	187625С	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	5	33 261 --	32 661 --	- -	166305
38	130720С	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,0692	1 323 163 --	1 315 046 --	- -	91563
39	135822С	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	73,92	1 112 --	1 071 --	- -	82199
40	115678С	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	35 048 --	32 960 --	- -	70096
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,685% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
41	154991С	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	13,13	5 261 --	5 190 --	- -	69077
42	115608С	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	17 079 --	15 253 --	- -	68316
43	115670С	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30 352 --	27 655 --	- -	60704
44	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,9642	29 723 --	21 776 --	- -	58382
45	115669С	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	17 724 --	16 407 --	- -	53172
46	115674С	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	16 716 --	15 903 --	- -	50148
47	115604С	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16 255 --	14 586 --	- -	48765
48	100467С	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,377	28 148 --	20 227 --	- -	38760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,6326% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
49	293079С	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 642 --	7 429 --	- -	38210
50	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,6402	4 883 --	- --	- -	37307
51	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,70164	6 830 --	- --	- -	18452
52	115599С	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 239 --	6 833 --	- -	14478
53	279119С	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,007504	1 262 605 --	1 255 143 --	- -	9475
54	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,32974	28 492 --	21 188 --	- -	9395
55	315956С	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,007392	961 705 --	948 661 --	- -	7109
56	135832С	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2,7	2 619 --	2 528 --	- -	7071
57	100078С	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,783	8 613 --	- --	- -	6744
58	102867С	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,08	77 044 --	- --	- -	6164
59	100079С	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,243	8 490 --	- --	- -	2063
60	316018С	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,04944	25 928 --	20 802 --	- -	1282
61	102634С	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,048	25 798 --	18 536 --	- -	1238
62	144636С	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004928	229 382 --	220 297 --	- -	1130
63	314900С	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00046	624 830 --	616 071 --	- -	287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	131654С	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00135	82 757 --	80 804 --	- -	112
65	144476С	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,003046	28 642 --	26 233 --	- -	87
66	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,8867	36 --	36 --	- -	32
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**2851918**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
67		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	758,5	60 --	- --	60 45 510	45510
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**45 510**	**45510**

Составил Нуралина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30330

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30330'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7''''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'7-1'Вертикальная планировка''7'7-1'Вертикальная планировка'ГП''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	Е11-010104-0102'2601''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м^3 грунта*
4	Е11-010104-0110'2601.3''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
5	Е11-010102-0333'1530,6''Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3'м^3 грунта*
6	С3412-102-0110'1530,6.1,85.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
7	Е11-010104-0402'4131,6''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
8	Е11-010104-0408'4131,6.7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
9	Е11-010201-0101'4131,6''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
10	Е11-010201-0107'4131,6.5''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
11	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	7062,581	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1346,346	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,470	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2 601		92,57	92,57	240775	240775	--	61069	325992
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,61	--	84819		24148	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	7 803		79,21	79,21	618076	618076	--	156803	836869
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,91	--	217782		61990	
3	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1 530,6		532,13	505,24	814478	773320	1470	193285	1088384
		НР - 72%; СП - 8%				25,93	149,46	39688	228763		80621	
4	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	28 316,1		60	--	1698966	--		--	1834883
		СП - 8%				--	--	--	--		135917	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4 131,6		64,88	64,88	268058	268058	--	68003	362946
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,86	--	94448		26885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28 921,2	32,04	32,04	926635	926635	--	235095	1254668
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,29	--	326520		92938	
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	4 131,6	180,98	180,98	747737	747737	--	186100	1008544
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,56	--	258473		74707	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	20 658	12,36	12,36	255333	255333	--	69014	350295
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,64	--	95853		25948	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7062581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39688				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3829934			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1306658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1469		
		- Перевозка грузов	Тенге				1698966				
		- Накладные расходы	Тенге							969369	
		- Сметная прибыль	Тенге							523154	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 7-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Вертикальная планировка

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20011Т	001-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	22,1937	1 789 / --	- / --	- / -	39705
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**39688**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**22,1937**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	448,00146	2 916,64 / --	- / --	- / -	(1306659)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**39688**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,9202% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	3092С	311-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	283,1611021	7 252 / --	- / --	2 555 / 723 476,62	2053484
4	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	80,41286	10 623 / --	- / --	3 649 / 293 426,53	854226
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,0776% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	3101С	311-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	47,8598722	12 866 / --	- / --	3 649 / 174 640,67	615765
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,0022% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1835С	334-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	37,6975447	7 172 --	- --	3 054 115 128,3	270367
7	618С	321-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	37,6975447	958 --	- --	- -	36114
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**1 306 658**	**3829934**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	100081С	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,214284	6 830 --	- --	- -	1464
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**1469**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
9		412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	28 316,1	60 --	- --	60 1 698 966	1698966
			Всего транспортные расходы (по смете)	**тенге**				**1 698 966**	**1698966**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30340

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30340'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'7-2'Покрытие''7'7-2'Покрытие'ГП''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	РАсфальтобетонное покрытие-2274м^2*
4	Е11-270401-0101'2274.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
5	Е11-270403-0501(РС100097РС100093)(РС100094РС100093)'2274''Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство'м^2 основания*
6	Е11-270403-0503(РС100097РС100093)(РС100094РС100093)'2274.10''Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502'м^2 основания*
7	Е11-270602-0901(РС295822РС144655)'2274.0,0005''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
8	Е11-270602-0302(РС295487РС102737)'2274''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство'м^2 покрытия*
9	Е11-270602-0402(РС295487РС102737)'2274.2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302'м^2 покрытия*
10	Е11-270201-1002(РС295527)'800''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
11	С1255-101-0103'800''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
12	РПлиточное покрытие-1160м^2*
13	Е11-270403-0501(РС100097РС100092)(РС100094РС100092)(РС100093РС100092)(РС295854РС249132)'1160''Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство'м^2 основания*
14	Е11-270401-0101(РС295854РС249132)'1160.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
15	Е11-110101-2501(РС295531)'1160''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м^2 покрытия*
16	С1255-102-0215'1160'7669'Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
17	Е11-270201-1002(РС295527)'870''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
18	С1255-101-0106'870''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
19	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Покрытие
Шифр объекта 7-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2
(Локальный сметный расчет)

на Покрытие
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	51294,899	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6962,704	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,038	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-2274м^2										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	227,4		7 571,23	1 895,56	1721698	431050	1221844	194563	2069562
		НР - 108%; СП - 8%				302,57	489,65	68804	111346		153301	
2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м^2 основания	2 274		1 591,91	408,88	3620003	929793	2493100	522055	4473423
		НР - 108%; СП - 8%				86,68	125,89	197110	286274		331365	
3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м^2 основания	22 740		115,36	24,08	2623286	547580	2045007	223243	3074251
		НР - 108%; СП - 8%				1,35	7,74	30699	176008		227722	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,137		228 196,1	3 930,08	259459	4469	254990	2414	282823
		НР - 108%; СП - 8%				--	1 966,17	--	2236		20950	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство	м^2 покрытия	2 274		3 002,04	294,74	6826639	670239	6047816	240754	7632784
		НР - 108%; СП - 8%				47,75	50,28	108584	114337		565391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,103	234,222	25 796				6041991		
6	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м^2 покрытия	4 548		334,75	0,03	1522443	136	1503205	20630	1666519
		НР - 108%; СП - 8%				4,2	--	19102	--		123446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0128	58,2144	25 796				1501699		
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	800		3 630,27	57,08	2904216	45664	1557544	1427414	4678160
		НР - 108%; СП - 8%				1 626,26	25,84	1301008	20672		346530	
8	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	800		2 360	--	1888000	--	1888000	--	2039040
		СП - 8%				--	--	--	--		151040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21365744	2628931	17011506	2631073	25916563
								1725307	710873	--	1919745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21365744				
	Материалы		Тенге					15123507				
	Всего заработная плата		Тенге						2436180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1888000				
		Накладные расходы	Тенге					2631073				
		Сметная прибыль	Тенге					1919745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25916562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1039
		Сметная заработная плата	Тенге						2436180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25916562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1039
		Сметная заработная плата	Тенге						2436180			
		РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие-1160м^2										
9	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м^2 основания	1 160		1 833,98	408,88	2127417	474300	1552568	266308	2585223
		НР - 108%; СП - 8%				86,68	125,89	100549	146032		191498	
10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	116		7 571,23	1 895,56	878263	219885	623280	99249	1055713
		НР - 108%; СП - 8%				302,57	489,65	35098	56799		78201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	1 160	2 555,87	238,58	2964809	276753	25404	2585676	5994524
		НР - 94%; СП - 8%			2 295,39	75,92	2662652	88067		444039	
12	255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 160	7 669	--	8896040	--	8896040	--	9607723
		СП - 8%			--	--	--	--		711683	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	870	3 630,27	57,08	3158335	49660	1693829	1552313	5087500
		НР - 108%; СП - 8%			1 626,26	25,84	1414846	22481		376852	
14	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	870	1 115	--	970050	--	970050	--	1047654
		СП - 8%			--	--	--	--		77604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18994914	1020598	13761171	4503546	25378337
							4213145	313379	--	1879877	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18994914				
		Материалы	Тенге				3895080				
		Всего заработная плата	Тенге					4526524			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9866090				
		Накладные расходы	Тенге				4503546				
		Сметная прибыль	Тенге				1879877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25378337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1999
		Сметная заработная плата	Тенге					4526524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25378337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1999
		Сметная заработная плата	Тенге					4526524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51294899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5938452				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3649529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1024252			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30772677		
		- Накладные расходы	Тенге							7134619	
		- Сметная прибыль	Тенге							3799622	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 7-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-2

на Покрытие

Наименование объекта - Покрытие

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20304Т	005-0129 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 293,916	2 099 / --	- / --	- / -	2715930
2	20167Т	003-0134 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 154,664	2 306 / --	- / --	- / -	2662655
3	20300Т	005-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	167,7008	1 962 / --	- / --	- / -	329029
4	20311Т	005-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	45,48	2 390 / --	- / --	- / -	108697
5	20298Т	005-0123 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	54,87532	1 893 / --	- / --	- / -	103879
6	20318Т	005-0143 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,2768	2 703 / --	- / --	- / -	19669
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**5938452**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2 723,9129**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	314,2086406	3 259,78 --	- --	- -	(1024252)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**5938452**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,451% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	623С	321-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	62,523858	11 021 --	- --	3 649 228 149,56	689075
9	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	83,2073466	8 029 --	- --	2 555 212 594,77	668072
10	624С	321-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	49,187874	11 587 --	- --	3 649 179 486,55	569940
11	626С	321-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	26,9871192	14 963 --	- --	3 649 98 476	403808
12	2450С	311-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	18,868113	15 902 --	- --	3 649 68 849,74	300041
13	2107С	321-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	14,387598	16 130 --	- --	3 649 52 500,35	232072
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7528% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	3462С	321-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	5,300694	42 250 --	- --	3 649 19 342,23	223954
15	2106С	321-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	9,591732	18 758 --	- --	3 054 29 293,15	179922
16	2478С	321-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	19,362729	8 832 --	- --	2 555 49 471,77	171012
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,7962% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	3093С	311-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	8,957589	10 623 --	- --	3 649 32 686,24	95156
18	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,30757	8 104 --	- --	3 649 41 261,32	91637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,028968	5 082 --	- --	2 555 7 739,01	15393
20	1239С	321-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3660003	12 209 --	- --	6 108 2 235,53	4468
21	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,74148	4 977 --	- --	2 555 1 894,48	3690
22	3006С	314-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,1009656	6 616 --	- --	3 054 308,35	668
23	1045С	313-403-0401 *РСНБ РК 2022*	Нарезчик швов	маш.-ч	0,252414	1 533 --	- --	- -	387
24	1240С	321-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,9339318	137 --	- --	- -	128
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**1 024 252**	**3649529**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,6793% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
25		255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 160	7 669 --	- --	- -	8896040
26	102737С	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	292,4364	25 796 --	23 750 --	- -	7543689
27	100093С	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	636,4926	7 126 --	- --	- -	4535646
28	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	98,53	29 723 --	21 776 --	- -	2928607
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,2084% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
29	373967С	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	800	2 360 --	2 103 --	- -	1888000
30	100328С	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	382,728	4 883 --	- --	- -	1868861
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,1122% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
31	100092С	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	178,292	8 701 --	- --	- -	1551319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	373970С	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	870	1 115 --	1 000 --	- -	970050
33	131571С	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,839	98 569 --	96 429 --	- -	279837
34	144655С	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,2043104	217 734 --	207 842 --	- -	262219
35	102636С	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,002	28 492 --	21 188 --	- -	28549
36	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,7	861 --	849 --	- -	14379
37	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	151,464	36 --	36 --	- -	5453
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**30772677**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30360

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30360'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7'''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'7-4'МАФ и Ограждение''7'7-4'МАФ и Ограждение'ГП''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	У86-010106-0304'2''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
4	У86-010301-0102'2''Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)'шт.*
5	У86-010302-0302'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом'шт.*
6	У86-010303-0204'7''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"'шт.*
7	У86-010307-0101'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров'шт.*
8	С1222-509-1501'2''Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004'комплект*
9	У86-010602-0403'357:3''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м'секция*
10	У86-010605-0601'2''Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м'конструкция*
11	У86-010605-0301'3''Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м'конструкция*
12	У86-010602-0404'20:2,5''Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м'секция*
13	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - МАФ и Ограждение
Шифр объекта 7-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4
(Локальный сметный расчет)

на МАФ и Ограждение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	32947,180	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6587,915	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,709	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	2		489 448	10 307	978896	20614	913220	--	1057208
		СП - 8%				22 531	2 710	45062	5420		78312	
2	8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	2		137 009	--	274018	--	84	--	274025
		СП - 8%				--	--	--	--	273934	7	
3	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	6		97 601	501	585606	3006	509622	--	632454
		СП - 8%				12 163	113	72978	678		46848	
4	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	7		52 805	78	369635	546	367570	--	399206
		СП - 8%				217	17	1519	119		29571	
5	8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1		300 934	839	300934	839	290578	--	325009
		СП - 8%				9 517	185	9517	185		24075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143 854	--	287708	--	287708	--	310725
		СП - 8%			--	--	--	--		23017	
7	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	119	195 876	1 457	23309244	173383	17497165	--	25173984
		СП - 8%			47 384	331	5638696	39389		1864740	
8	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	215 705	2 943	431410	5886	324664	--	465923
		СП - 8%			50 430	732	100860	1464		34513	
9	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	3	645 333	6 662	1935999	19986	1606305	--	2090879
		СП - 8%			103 236	1 824	309708	5472		154880	
10	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	8	256 686	1 397	2053488	11176	1688000	--	2217767
		СП - 8%			44 289	317	354312	2536		164279	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32947180
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6532652				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					235436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23484916		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						273934		
		- Сметная прибыль	Тенге							2420242	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 7-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-4

на МАФ и Ограждение

Наименование объекта - МАФ и Ограждение

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	129234С	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	143 854 --	142 705 --	- -	287708
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**23484916**
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
2		8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	119	195 876 --	- --	- -	23309244
3		8601-0602-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	8	256 686 --	- --	- -	2053488
4		8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	3	645 333 --	- --	- -	1935999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	2	489 448 --	- --	- -	978896
6		8601-0302-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	6	97 601 --	- --	- -	585606
7		8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	215 705 --	- --	- -	431410
8		8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	7	52 805 --	- --	- -	369635
9		8601-0307-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	300 934 --	- --	- -	300934
10		8601-0301-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	2	137 009 --	- --	- -	274018
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**30239230**

Составил Махрачева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30370

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30370'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''4.7''''''*
2	Ю''Строительство центра искусств в с.Мартук'56-2020'6-4'Модульная котельная''6'6-4'Модульная котельная'МК''в текущих ценах 1 квартала 2024 года*
3	Р Монолитная площадка для котельной*
4	Е11-080101-0201(РС100328РС100414)'8,25''Основание под фундаменты ГПС. Устройство'м^3 основания*
5	Е11-060201-0105(РС100533РС279429)'5,4''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство'м^3*
6	С1214-403-0103'319,68.0,001''Сетка арматурная сварнаяиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
7	С1214-210-0201'34,56.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
8	П2 Фундамент под дымовой трубы*
9	Е11-060101-0101'0,49''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
10	Е11-060201-0105'8,8''Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство'м^3*
11	С1214-403-0103'35,52.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
12	С1214-403-0101'25,86.0,001''Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
13	Е11-060301-0401(РС315946РС144766)'51,97.0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
14	Р Оборудование*
15	Ц13-370101-0109(РС295614)'1''Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
16	513-105-0209'1''Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х300=600 кВт'комплект*
17	К'Махрачева'*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук
Шифр стройки 56-2020
Наименование объекта - Модульная котельная
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4
(Локальный сметный расчет)

на Модульная котельная
(наименование работ и зат рат)

Основание: МК

Сметная стоимость	18592,784	тыс.тенге
Сметная заработная плата	456,527	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,195	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монолитная площадка для котельной										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты ГПС. Устройство	$м^3$ основания	8,25		10 657,8	1 930,2	87927	15924	57989	19684	116220
		НР - 93%; СП - 8%				1 698,7	866,77	14014	7151		8609	
2	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,4		42 436,21	785,57	229156	4242	187039	35990	286358
		НР - 91%; СП - 8%				7 013,98	310,01	37875	1674		21212	
3	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварнаяиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31968		418 459	--	133773	--	133773	--	144475
		СП - 8%				--	--	--	--		10702	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03456		334 097	--	11546	--	11546	--	12470
		СП - 8%				--	--	--	--		924	
		Фундамент под дымовой трубы										
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,49		33 820,57	1 998,12	16572	979	14279	1425	19437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2 680,82	514,18	1314	252		1440	
6	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3. Устройство	м^3	8,8	40 860,93	785,57	359576	6913	290940	58651	451685
		НР - 91%; СП - 8%			7 013,98	310,01	61723	2728		33458	
7	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03552	418 459	--	14864	--	14864	--	16053
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02586	432 100	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05197	2 328 455,38	4 292,91	121010	223	83043	34445	167891
		НР - 91%; СП - 8%			726 268,56	2 061,94	37744	107		12436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1 000 51,97	1 590				82632		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				985598	28281	804647	150195	1226655
							152670	11912	--	90864	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				985598				
		Материалы	Тенге				633288				
		Всего заработная плата	Тенге					164582			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				171357				
		Накладные расходы	Тенге				150195				
		Сметная прибыль	Тенге				90864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1226657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					164582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1226657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					164582			
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование									
10	1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	404 082,02	93 203,58	404082	93204	52758	178086	628741
		НР - 61%; СП - 8%			258 120	33 824,91	258120	33825		46573	
11	513-105-0209 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х300=600 кВт	комплект	1	16 737 386	--	16737386	--		--	16737386
					--	--	--	--	16737386	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17141468	93204	52758	178086	17366128
							258120	33825	16737386	46573	
		Стоимость оборудования	Тенге				16737386				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				16737386				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				404082				
		Материалы	Тенге				52758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					291945			
		Накладные расходы	Тенге				178086				
		Сметная прибыль	Тенге				46573				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				628741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					291945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17366127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					291945			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18592784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				410790				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121485			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45737			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						857403		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16737386		
		- Накладные расходы	Тенге							328281	
		- Сметная прибыль	Тенге							137437	

Составил Махрачева

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство центра искусств в с.Мартук

Объект номер - 6-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-4

на Модульная котельная

Наименование объекта - Модульная котельная

Основание: МК

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20453Т	007-0136 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	108	2 390 / --	- / --	- / -	258120
2	20090Т	002-0128 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,23172	2 065 / --	- / --	- / -	99598
3	20095Т	002-0133 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,6714563	2 264 / --	- / --	- / -	37744
4	20087Т	002-0125 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,14285	1 962 / --	- / --	- / -	14014
5	20082Т	002-0120 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,734265	1 789 / --	- / --	- / -	1314
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**410790**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**180,7803**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
6	3	099-0100 *РСНБ РК 2022*	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,5055288	3 153,07 / --	- / --	- / -	(45737)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**410790**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,7993% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
7	812С	314-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	5,9616	10 852 --	- --	3 649 21 753,88	64695
8	789С	314-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	2,1816	7 251 --	- --	3 054 6 662,61	15819
9	2509С	331-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,3248428	4 977 --	- --	2 555 5 939,97	11571
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,2432% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
10	2474С	315-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,923075	5 082 --	- --	2 555 4 913,46	9773
11	783С	314-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,10334	6 825 --	- --	3 054 3 369,6	7530
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,9575% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
12	3007С	314-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,7326	8 307 --	- --	3 054 2 237,36	6086
13	2016С	315-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,791766	319 --	- --	- -	3124
14	2468С	314-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1373653	8 104 --	- --	3 649 501,25	1113
15	698С	314-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,097902	9 890 --	- --	2 555 250,14	968
16	2459С	314-503-0601 *РСНБ РК 2022*	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0425574	8 029 --	- --	2 555 108,73	342
17	1147С	343-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,32	51 --	- --	- -	220
18	403С	313-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,04906	68 --	- --	- -	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	2479С	343-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,84615	17 --	- --	- -	65
20	2577С	315-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,378	85 --	- --	- -	32
21	2480С	313-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,261072	28 --	- --	- -	7
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**45 737**	**121485**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,9298% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
22	100533С	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,932	29 723 --	21 776 --	- -	265486
23	279429С	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5,481	31 275 --	22 910 --	- -	171418
24	320540С	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3552	418 459 --	414 991 --	- -	148637
25	144766С	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	51,97	1 590 --	1 569 --	- -	82632
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9545% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
26	100414С	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,075	6 385 --	- --	- -	57944
27	239311С	251-303-0303 *РСНБ РК 2022*	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	17 079 --	16 714 --	- -	47821
28	275941С	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	4,047	4 351 --	4 226 --	- -	17608
29	100463С	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4998	26 853 --	18 952 --	- -	13421
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,1157% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
30	279851С	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03456	334 097 --	331 250 --	- -	11546
31		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02586	432 100	428 571	-	11174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
32	131498С	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,05112	145 716 --	142 857 --	- -	7449
33	279117С	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,556	2 146 --	2 135 --	- -	5485
34	131600С	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04686	101 506 --	99 330 --	- -	4757
35	147340С	261-107-0570 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0068	327 064 --	318 421 --	- -	2224
36	316000С	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,26308	7 006 --	6 920 --	- -	1843
37	146649С	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,6	480 --	446 --	- -	1728
38	131548С	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01562	103 765 --	101 563 --	- -	1621
39	286164С	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,846	861 --	849 --	- -	1589
40	147348С	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004402	274 757 --	267 140 --	- -	1209
41	127730С	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	316 --	308 --	- -	885
42	316002С	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0005197	789 391 --	784 085 --	- -	410
43	144600С	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003266	64 705 --	62 500 --	- -	211
44	131598С	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00142	101 506 --	99 330 --	- -	144
45	146664С	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4	251	246	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
46	249132С	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	1,645736	36 --	36 --	- -	59
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**857403**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
47	513-105-0209	513-105-0209 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х300=600 кВт	комплект	1	16 737 386 --	16 607 143 --	- -	16737386
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				**--**	**16737386**

Составил Махрачева

Форма 7

Наименование стройки Строительство центра искусств в с.Мартук

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	323,5882	Казахстан
2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	468,702	Казахстан
3	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	233,99334	Казахстан
4	247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник PRS/S-2x36HF	шт.	249	Казахстан
5	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 415,52	Казахстан
6	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	196,56	Казахстан
7	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	269,08705	Казахстан
8	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 160	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2 422,475	Казахстан
10	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	292,4364	Казахстан
11	247-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Светильник PRS/R-4x18HF	шт.	116	Казахстан
12	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	581,04	Казахстан
13	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	101,54	Казахстан
14	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1 207,17	Казахстан
15	213-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	42,73152	Казахстан
16	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	636,4926	Казахстан
17	223-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	79,2	Казахстан
18	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	133,59895	Казахстан
19	245-502-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 $м^3$/ч, DN 20	шт.	98	Казахстан
20	212-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	85,4454	Казахстан
21	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	29,878076	Казахстан
22	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	125,514946	Казахстан
23	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	907,494	Казахстан
24	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	83,6043	Казахстан
25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	589,406425	Казахстан
26	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	85,2865534	Казахстан

1	2	3	4	5	6
27	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	96,35474	Казахстан
28	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	31,36	Казахстан
29	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	105,6	Казахстан
30	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	20,726	Казахстан
31	223-103-0125 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	24,88	Казахстан
32	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	79,694796	Казахстан
33	241-402-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	155	Казахстан
34	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3 709	Казахстан
35	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	2 786,1986	Казахстан
36	213-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный	1000 шт.	21,1395	Казахстан
37	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	20,48855	Казахстан
38	215-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	19,41	Казахстан
39	233-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	$м^2$	190,5	Казахстан
40	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	800	Казахстан
41	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	954,79845	Казахстан
42	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	17,95755	Казахстан
43	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	794	Казахстан
44	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа люминесцентная ЛБ-18	шт.	464	Казахстан

1	2	3	4	5	6
45	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	22,2144	Казахстан
46	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 563,26415	Казахстан
47	212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	57,58905	Казахстан
48	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	396,20274	Казахстан
49	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	52,38865	Казахстан
50	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,62777	Казахстан
51	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	178,292	Казахстан
52	212-101-2301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	42,843	Казахстан
53	247-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Светильник с металлогалогенной лампой TUBUS NBU50 HG70	шт.	13	Казахстан
54	241-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	154,126	Казахстан
55	247-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65	шт.	22	Казахстан
56	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,89	Казахстан
57	247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Столб для освещения GREY H=3м MEGALUX	шт.	24	Казахстан
58	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,0817	Казахстан
59	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	11,9717	Казахстан
60	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость перегородок из ПВХ панелей	$м^2$	21,82	Казахстан
61	247-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник PRS/S-2x58HF	шт.	12	Казахстан
62	242-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	2	Казахстан
63	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	5,793528	Казахстан
64	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4 325,271	Казахстан

1	2	3	4	5	6
65	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,1042	Казахстан
66	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	78,96	Казахстан
67	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	870	Казахстан
68	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,199568	Казахстан
69	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	##########	Казахстан
70	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,6388157	Казахстан
71	261-103-0131 *РСНБ РК 2022*	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	$м^2$	77,14	Казахстан
72	245-405-2523 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	3	Казахстан
73	223-203-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	17,52	Казахстан
74	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	340,3	Казахстан
75	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	12,6	Казахстан
76	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	98	Казахстан
77	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,8714933	Казахстан
78	СТпрайслист	Циркулярный насос Wilo-TOP-S50/7	шт	2	Казахстан
79	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	63,4510643	Казахстан
80	СТпрайслист	Импульсный рефлектомер Рейс-105М	шт	1	Казахстан
81	СТпрайслист	Циркулярный насос Wilo-TOP-Z40/7	шт	2	Казахстан
82	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	400	Казахстан
83	223-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	12,24	Казахстан
84	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	38,6971	Казахстан
85	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	##########	Казахстан

1	2	3	4	5	6
86	214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	253	Казахстан
87	243-107-1702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	900	Казахстан
88	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,4708	Казахстан
89	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	13	Казахстан
90	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	264,055	Казахстан
91	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	165	Казахстан
92	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5952	Казахстан
93	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	1,0404521	Казахстан
94	245-706-0208 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 $м^3$/ч, DN 80	шт.	2	Казахстан
95	247-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Светильник SFERA OPAL	шт.	24	Казахстан
96	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,84	Казахстан
97	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	41,79	Казахстан
98	СТпрайслист	Шкаф управления АТП с модемом(комплектующее GSM/GPRS модем TRZ ATM2 232	комплект	1	Казахстан
99	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	139,5	Казахстан
100	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	254,6158194	Казахстан
101	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	3 975,36	Казахстан
102	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,125	Казахстан
103	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4 599,42085	Казахстан
104	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	433,7725	Казахстан

1	2	3	4	5	6
105	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	77,350428	Казахстан
106	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,095	Казахстан
107	233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	3,27222	Казахстан
108	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,798654	Казахстан
109	241-205-2207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	110	Казахстан
110	247-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У197	шт.	256	Казахстан
111	245-706-0204 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 $м^3$/ч, DN 32	шт.	2	Казахстан
112	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	13	Казахстан
113	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1192	Казахстан
114	242-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	Казахстан
115	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	134	Казахстан
116	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,1296	Казахстан
117	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	77	Казахстан
118	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 428,53277	Казахстан
119	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	1 100	Казахстан
120	245-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей Q 1,5 $м^3$/ч, количество пластин 26, DN 32	шт.	2	Казахстан
121	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	31,5	Казахстан
122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,10022	Казахстан
123	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,636384	Казахстан

1	2	3	4	5	6
124	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	158,22	Казахстан
125	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	20	Казахстан
126	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	230,22526	Казахстан
127	248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт.	18	Казахстан
128	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1 198,19	Казахстан
129	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	593,31	Казахстан
130	242-310-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	1	Казахстан
131	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,28896	Казахстан
132	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,5179835	Казахстан
133	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	834,5323741	Казахстан
134	СТпрайслист	Часы вторичные "Stendind 114"	шт	6	Казахстан
135	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	312,163166	Казахстан
136	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2834	Казахстан
137	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	200	Казахстан
138	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,4299832	Казахстан
139	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,5184	Казахстан
140	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник НПП03-100-010.1/НБ0 06х100/Р2	шт.	35	Казахстан
141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91123	Казахстан
142	214-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б	т	0,7142	Казахстан

1	2	3	4	5	6
143	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	4	Казахстан
144	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	123,99	Казахстан
145	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	Казахстан
146	242-310-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 $м^3$/ч	шт.	1	Казахстан
147	246-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	44,69	Казахстан
148	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	118	Казахстан
149	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	36,3	Казахстан
150	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	Казахстан
151	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,839	Казахстан
152	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	66,671306	Казахстан
153	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	403	Казахстан
154	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	240,607	Казахстан
155	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,584873	Казахстан
156	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,2043104	Казахстан
157	СТпрайслист	Комплект стыковой монтажный КСМ 273/400	шт	4	Казахстан
158	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	8	Казахстан
159	241-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	165	Казахстан
160	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	34,476	Казахстан
161	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	62,4	Казахстан
162	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	38	Казахстан

1	2	3	4	5	6
163	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	22	Казахстан
164	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Казахстан
165	242-310-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	1	Казахстан
166	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	7	Казахстан
167	233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 271,87583	Казахстан
168	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	121,77	Казахстан
169	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36	шт.	518	Казахстан
170	242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	Казахстан
171	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1904	Казахстан
172	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	733,375726	Казахстан
173	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN ДО 25	шт.	58	Казахстан
174	242-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	Казахстан
175	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	8,9145	Казахстан
176	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	297,76	Казахстан
177	261-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	90	Казахстан
178	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,24965	Казахстан
179	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник ASM/S-1x36HF	шт.	10	Казахстан
180	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,418545	Казахстан

1	2	3	4	5	6
181	241-414-0111 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	Казахстан
182	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	22	Казахстан
183	247-301-0385 *РСНБ РК 2022*	Счетчик A1805RL-P4G-DW-4	шт.	1	Казахстан
184	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	34,5	Казахстан
185	241-402-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	3	Казахстан
186	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	13	Казахстан
187	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	27,56512	Казахстан
188	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	43	Казахстан
189	245-710-0202 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСРВ-026М	шт.	1	Казахстан
190	СТПрайслист	Шкаф управления и передачи данных	шт	1	Казахстан
191	224-103-1016 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	35,581	Казахстан
192	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	Казахстан
193	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	Казахстан
194	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,714335	Казахстан
195	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,1475977	Казахстан
196	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,46568	Казахстан
197	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,9026	Казахстан
198	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5,481	Казахстан
199	242-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
200	242-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	Казахстан
201	245-706-0103 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, расход Gмакс 5 $м^3$/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт.	1	Казахстан
202	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	109,15	Казахстан
203	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	632,88	Казахстан
204	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	52	Казахстан
205	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4414	Казахстан
206	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	Казахстан
207	СТпрайслист	Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ	шт	1	Казахстан
208	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	22	Казахстан
209	СТпрайслист	Комплект стыковой монтажный КСМ 108/180	шт	4	Казахстан
210	СТпрайслист	Ручной насос БКФ-4	шт	1	Казахстан
211	261-302-0304 *РСНБ РК 2022*	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	2	Казахстан
212	261-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Щиты настила	$м^2$	31,766104	Казахстан
213	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	101,998884	Казахстан
214	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	Казахстан
215	243-301-0224 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315	м	405	Казахстан
216	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,10336	Казахстан
217	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	Казахстан
218	СТпрайслист	Часовая станция "Stendind"	шт	1	Казахстан
219	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	157,7748	Казахстан
220	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	147,8038	Казахстан

1	2	3	4	5	6
221	232-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	#########	Казахстан
222	241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	Казахстан
223	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	435,2405	Казахстан
224	242-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 40	шт.	8	Казахстан
225	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	16	Казахстан
226	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	38,525	Казахстан
227	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	Казахстан
228	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,2	Казахстан
229	215-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,26	Казахстан
230	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	4,925036	Казахстан
231	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	58	Казахстан
232	246-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	19	Казахстан
233	261-107-0644 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	шт.	940,56	Казахстан
234	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10244	Казахстан
235	СТпрайслист	Комплект термопреобразователей Взлет ТПС500П в комплекте с гильзами и бобышками	комплект	2	Казахстан
236	233-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,945416	Казахстан
237	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1129834	Казахстан
238	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	178	Казахстан

1	2	3	4	5	6
239	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	Казахстан
240	243-107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	250	Казахстан
241	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,2028	Казахстан
242	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,7	Казахстан
243	222-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	14	Казахстан
244	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	25	Казахстан
245	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1771	Казахстан
246	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	Казахстан
247	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	45	Казахстан
248	244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	4	Казахстан
249	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	Казахстан
250	235-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	90,3575	Казахстан
251	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	25	Казахстан
252	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0832	Казахстан
253	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	25	Казахстан
254	212-101-1601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,37365	Казахстан
255	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	Казахстан
256	243-107-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	69	Казахстан
257	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	40	Казахстан

1	2	3	4	5	6
258	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт.	24	Казахстан
259	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	34,066946	Казахстан
260	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-6	шт.	3	Казахстан
261	СТпрайслист	Датчик температуры прикладной OWEN DTC3225	шт	4	Казахстан
262	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,9901815	Казахстан
263	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	70,2379	Казахстан
264	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	Казахстан
265	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	192	Казахстан
266	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	46,157	Казахстан
267	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,5	Казахстан
268	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,80704	Казахстан
269	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	250,22902	Казахстан
270	247-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный LEADERLEL-30	шт.	1	Казахстан
271	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	64	Казахстан
272	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	2	Казахстан
273	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	202	Казахстан
274	241-405-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	Казахстан
275	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	124	Казахстан
276	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	32,9385072	Казахстан
277	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	#########	Казахстан

1	2	3	4	5	6
278	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	Казахстан
279	СТпрайслист	Звонок ЗВОФ24-70В1	шт	4	Казахстан
280	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	49,2865216	Казахстан
281	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22534	Казахстан
282	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	19	Казахстан
283	244-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	1	Казахстан
284	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0794209	Казахстан
285	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	Казахстан
286	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	47,8868	Казахстан
287	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	13,13	Казахстан
288	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	15,71532	Казахстан
289	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	767,6592	Казахстан
290	232-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	988,393518	Казахстан
291	242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	Казахстан
292	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	Казахстан
293	243-903-2031 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная концевая 1кВтпН-4-35/50	шт.	2	Казахстан
294	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	Казахстан
295	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	137,724	Казахстан
296	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	Казахстан
297	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	Казахстан
298	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	22	Казахстан

1	2	3	4	5	6
299	242-207-3501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	Казахстан
300	СТпрайслист	Детектор повреждений переносной ДПП-А	шт	1	Казахстан
301	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	Казахстан
302	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Натрий фтористый технический	т	0,0307573	Казахстан
303	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	29	Казахстан
304	248-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1	Казахстан
305	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	39,204	Казахстан
306	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,075	Казахстан
307	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	Казахстан
308	СТпрайслист	Блок гальванической развязки	шт	6	Казахстан
309	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	20	Казахстан
310	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50/65/	шт.	3	Казахстан
311	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	Казахстан
312	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	Казахстан
313	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	100	Казахстан
314	241-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	17,532	Казахстан
315	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,8153	Казахстан
316	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	92,07	Казахстан
317	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	356,608	Казахстан
318	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	15	Казахстан

1	2	3	4	5	6
319	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1105	Казахстан
320	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	Казахстан
321	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	14	Казахстан
322	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	65,8330745	Казахстан
323	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0939	Казахстан
324	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	Казахстан
325	241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	21,78	Казахстан
326	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,51	Казахстан
327	242-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	Казахстан
328	261-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	Казахстан
329	243-107-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	61	Казахстан
330	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1127	Казахстан
331	243-110-0506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66	м	72	Казахстан
332	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	Казахстан
333	236-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	57,52894	Казахстан
334	261-404-0536 *РСНБ РК 2022*	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	312,776	Казахстан
335	232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	258,57	Казахстан
336	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа металлогалогенная 70Вт	шт	13	Казахстан
337	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
338	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	м	97	Казахстан
339	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	Казахстан
340	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20	Казахстан
341	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	Казахстан
342	242-307-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	Казахстан
343	251-303-0303 *РСНБ РК 2022*	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2,8	Казахстан
344	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4489473	Казахстан
345	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,45396	Казахстан
346	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	3	Казахстан
347	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6932	Казахстан
348	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	450	Казахстан
349	243-902-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	740,96	Казахстан
350	261-404-0615 *РСНБ РК 2022*	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,44	Казахстан
351	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,099475	Казахстан
352	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	29,7	Казахстан
353	246-301-0414 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	1	Казахстан
354	241-205-1109 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	9,74	Казахстан
355	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	6	Казахстан
356	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	4,095	Казахстан
357	223-201-0114 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П	$м^2$	2,88	Казахстан

1	2	3	4	5	6
358	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	38,1023698	Казахстан
359	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	Казахстан
360	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	475	Казахстан
361	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	52,38554	Казахстан
362	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,397487	Казахстан
363	245-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	3	Казахстан
364	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	Казахстан
365	235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	123,48	Казахстан
366	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	Казахстан
367	261-301-0218 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	54,39694	Казахстан
368	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	148,18344	Казахстан
369	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	166,9536	Казахстан
370	241-101-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	5	Казахстан
371	246-401-0112 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 $м^3$/ч	комплект	1	Казахстан
372	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	Казахстан
373	247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 2х36	шт.	5	Казахстан
374	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	Казахстан
375	242-306-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	Казахстан
376	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	18,1490972	Казахстан
377	242-307-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
378	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,428032	Казахстан
379	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	4	Казахстан
380	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	29,35632	Казахстан
381	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	14,19	Казахстан
382	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	49,0906	Казахстан
383	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	58	Казахстан
384	245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	Казахстан
385	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	9	Казахстан
386	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	15	Казахстан
387	243-903-0805 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная концевая КВТпН-3-35/50	шт.	1	Казахстан
388	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	10,1	Казахстан
389	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	41	Казахстан
390	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	21,443862	Казахстан
391	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	85,14	Казахстан
392	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	14,543	Казахстан
393	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	Казахстан
394	243-903-0810 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная концевая 10КВТпН-3-35/50	шт.	1	Казахстан
395	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	Казахстан
396	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	Казахстан
397	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
398	244-104-0310 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	Казахстан
399	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	Казахстан
400	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	Казахстан
401	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	31,185	Казахстан
402	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	Казахстан
403	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	7	Казахстан
404	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0659432	Казахстан
405	242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	Казахстан
406	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,7863019	Казахстан
407	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	15	Казахстан
408	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	24,3	Казахстан
409	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0594	Казахстан
410	243-301-0228 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315	м	10	Казахстан
411	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,6559059	Казахстан
412	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	24	Казахстан
413	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	Казахстан
414	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	51,2264	Казахстан
415	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	Казахстан
416	232-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая бумажная	м	#########	Казахстан

1	2	3	4	5	6
417	241-113-0227 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	Казахстан
418	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4	Казахстан
419	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0888646	Казахстан
420	СТпрайслист	Датчик температуры наружного воздуха OWEN DTC3005	шт	1	Казахстан
421	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,816	Казахстан
422	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0535	Казахстан
423	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,055	Казахстан
424	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	24,139168	Казахстан
425	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,040822	Казахстан
426	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	37	Казахстан
427	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,1096116	Казахстан
428	242-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	1	Казахстан
429	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	71,8916	Казахстан
430	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	10,83	Казахстан
431	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	Казахстан
432	242-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	Казахстан
433	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	175,4832	Казахстан
434	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	13	Казахстан
435	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	Казахстан
436	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,201	Казахстан

1	2	3	4	5	6
437	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	Казахстан
438	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1	Казахстан
439	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	49,36825	Казахстан
440	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	5,04	Казахстан
441	214-406-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	68,37	Казахстан
442	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	180	Казахстан
443	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,186019	Казахстан
444	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,7174	Казахстан
445	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	23	Казахстан
446	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,2160275	Казахстан
447	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	13	Казахстан
448	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	81,18	Казахстан
449	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3	Казахстан
450	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,69161	Казахстан
451	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0039626	Казахстан
452	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	463,3677819	Казахстан
453	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	Казахстан
454	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	Казахстан
455	248-306-0376 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	Казахстан
456	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	Казахстан

1	2	3	4	5	6
457	234-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	16,5	Казахстан
458	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,012501	Казахстан
459	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0664427	Казахстан
460	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0019448	Казахстан
461	214-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,91	Казахстан
462	247-302-0112 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	3	Казахстан
463	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	29,7606	Казахстан
464	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	Казахстан
465	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,025935	Казахстан
466	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,5486	Казахстан
467	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	6,727	Казахстан
468	243-906-2102 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	Казахстан
469	247-204-1940 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ 25А	шт.	1	Казахстан
470	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01206	Казахстан
471	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	Казахстан
472	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4998	Казахстан
473	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	21	Казахстан
474	261-302-0421 *РСНБ РК 2022*	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус	шт.	2	Казахстан
475	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	29,04	Казахстан

1	2	3	4	5	6
476	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	37,62	Казахстан
477	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	5,245789	Казахстан
478	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	2,6983	Казахстан
479	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	4	Казахстан
480	261-107-0226 *РСНБ РК 2022*	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	53,729	Казахстан
481	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15563	Казахстан
482	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	Казахстан
483	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	Поручень поливинилхлоридный	м	22,44	Казахстан
484	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	104	Казахстан
485	243-906-2101 *РСНБ РК 2022*	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	Казахстан
486	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	34,11099	Казахстан
487	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	180	Казахстан
488	247-204-0661 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	5	Казахстан
489	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,252	Казахстан
490	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	Казахстан
491	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	Казахстан
492	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	8	Казахстан
493	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,060011	Казахстан
494	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	Казахстан
495	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02586	Казахстан
496	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0324	Казахстан

1	2	3	4	5	6
497	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м^3	м^3	0,721	Казахстан
498	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	95	Казахстан
499	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0179752	Казахстан
500	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ58	шт.	24	Казахстан
501	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	Казахстан
502	261-404-0531 *РСНБ РК 2022*	Сжимы соединительные	100 шт.	7,4016	Казахстан
503	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	237,66	Казахстан
504	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	10,6	Казахстан
505	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	Казахстан
506	243-903-8801 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная прямая 10х2	шт.	1	Казахстан
507	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	24	Казахстан
508	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	19,8256078	Казахстан
509	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,10345	Казахстан
510	261-301-0330 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	6	Казахстан
511	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	61,3683	Казахстан
512	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка КУВ-1 МУХЛЗ	шт.	233	Казахстан
513	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	Казахстан
514	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,08845	Казахстан
515	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,04	Казахстан
516	261-107-0765 *РСНБ РК 2022*	Смола каменноугольная	т	0,0824186	Казахстан

1	2	3	4	5	6
517	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	2	Казахстан
518	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	Казахстан
519	217-605-0109 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	2,1641	Казахстан
520	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0022866	Казахстан
521	261-404-0219 *РСНБ РК 2022*	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	44,88	Казахстан
522	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Казахстан
523	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	Казахстан
524	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	Казахстан
525	215-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта	100 $м^2$	0,0578	Казахстан
526	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	Казахстан
527	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	7,43126	Казахстан
528	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,01536	Казахстан
529	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,39775	Казахстан
530	261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
531	261-301-0150 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	5,04	Казахстан
532	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	73	Казахстан
533	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт	2	Казахстан
534	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа энергосберегающая 45Вт	шт	2	Казахстан
535	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	Казахстан
536	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	Казахстан

1	2	3	4	5	6
537	241-211-2011 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"	шт.	4	Казахстан
538	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	Казахстан
539	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20	Казахстан
540	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	Казахстан
541	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5	Казахстан
542	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,658	Казахстан
543	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,2313	Казахстан
544	261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0242396	Казахстан
545	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,1836	Казахстан
546	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	12,888	Казахстан
547	242-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	Казахстан
548	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0965745	Казахстан
549	235-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	51,24	Казахстан
550	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,1267	Казахстан
551	243-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	210	Казахстан
552	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	1,95996	Казахстан
553	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,21879	Казахстан
554	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00528	Казахстан
555	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	5,05	Казахстан
556	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,05876	Казахстан
557	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0082527	Казахстан

1	2	3	4	5	6
558	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,25	Казахстан
559	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0055594	Казахстан
560	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2	Казахстан
561	243-122-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	м	7	Казахстан
562	241-213-0409 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	9	Казахстан
563	261-404-0453 *РСНБ РК 2022*	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,4896	Казахстан
564	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	Казахстан
565	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	Казахстан
566	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00081	Казахстан
567	236-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,004608	Казахстан
568	261-107-0569 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0167376	Казахстан
569	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	Казахстан
570	261-302-0129 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,48	Казахстан
571	222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	91,1727	Казахстан
572	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,76483	Казахстан
573	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	47	Казахстан
574	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	14	Казахстан
575	243-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	10	Казахстан
576	232-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	25,35	Казахстан
577	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
578	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,012586	Казахстан
579	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	7,425	Казахстан
580	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,6	Казахстан
581	215-304-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	$м^2$	2,04	Казахстан
582	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1,596	Казахстан
583	261-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	20,6	Казахстан
584	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	1	Казахстан
585	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,1439073	Казахстан
586	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7	Казахстан
587	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	6	Казахстан
588	261-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0931286	Казахстан
589	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	17	Казахстан
590	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0053923	Казахстан
591	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0011004	Казахстан
592	261-301-0235 *РСНБ РК 2022*	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	3,936	Казахстан
593	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	Казахстан
594	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	Казахстан
595	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	Казахстан
596	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	Казахстан
597	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	6	Казахстан
598	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,659	Казахстан

1	2	3	4	5	6
599	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,26	Казахстан
600	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	3	Казахстан
601	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,66775	Казахстан
602	241-114-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	Казахстан
603	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	7	Казахстан
604	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	Казахстан
605	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	Казахстан
606	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,272	Казахстан
607	261-404-0458 *РСНБ РК 2022*	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	Казахстан
608	261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника	10 шт.	5,406	Казахстан
609	241-209-2026 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х40х90 мм	шт.	3	Казахстан
610	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	Казахстан
611	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,003033	Казахстан
612	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	7,15932	Казахстан
613	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	Казахстан
614	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,627995	Казахстан
615	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,8265	Казахстан
616	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,34245	Казахстан
617	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,414	Казахстан
618	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,039095	Казахстан

1	2	3	4	5	6
619	261-302-0121 *РСНБ РК 2022*	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	$м^2$	0,6	Казахстан
620	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0025165	Казахстан
621	241-211-1105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	17	Казахстан
622	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,010206	Казахстан
623	217-701-0301 *РСНБ РК 2022*	Каучук бутиловый	т	0,00339	Казахстан
624	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	Казахстан
625	241-209-2016 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм	шт.	4	Казахстан
626	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16	Казахстан
627	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	Казахстан
628	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	Казахстан
629	261-404-0477 *РСНБ РК 2022*	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	Казахстан
630	241-208-2408 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 90 мм	шт.	3	Казахстан
631	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	22	Казахстан
632	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	Казахстан
633	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,0812	Казахстан
634	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,407401	Казахстан
635	241-114-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	Казахстан
636	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	466,28	Казахстан
637	241-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	1,2	Казахстан
638	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	4,9	Казахстан

1	2	3	4	5	6
639	222-531-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	29,6208	Казахстан
640	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	Казахстан
641	261-107-0570 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0068	Казахстан
642	216-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0762	Казахстан
643	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	Казахстан
644	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	18	Казахстан
645	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,081	Казахстан
646	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	3,84	Казахстан
647	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	6	Казахстан
648	241-209-2012 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	8	Казахстан
649	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1732663	Казахстан
650	236-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,0016468	Казахстан
651	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	301,084	Казахстан
652	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	48	Казахстан
653	241-211-1108 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 90 мм, приварная	шт.	4	Казахстан
654	215-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0172	Казахстан
655	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,8002	Казахстан
656	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	25	Казахстан
657	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,4060688	Казахстан
658	241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	5	Казахстан

1	2	3	4	5	6
659	261-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,05628	Казахстан
660	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,02	Казахстан
661	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,438925	Казахстан
662	261-107-0203 *РСНБ РК 2022*	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,65	Казахстан
663	216-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0449583	Казахстан
664	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	Казахстан
665	241-211-1106 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	5	Казахстан
666	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	86,432	Казахстан
667	236-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Ацетон	т	0,0006215	Казахстан
668	241-211-1107 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная	шт.	6	Казахстан
669	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	33,8	Казахстан
670	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	Казахстан
671	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	4,874544	Казахстан
672	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0009266	Казахстан
673	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	Казахстан
674	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	5	Казахстан
675	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	56	Казахстан
676	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00588	Казахстан
677	241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	13	Казахстан
678	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	44	Казахстан
679	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	44	Казахстан

1	2	3	4	5	6
680	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	Казахстан
681	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0327	Казахстан
682	261-404-0452 *РСНБ РК 2022*	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,21	Казахстан
683	241-214-0505 *РСНБ РК 2022*	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 75 мм	шт.	2	Казахстан
684	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	32,14	Казахстан
685	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0089305	Казахстан
686	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0013	Казахстан
687	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	Казахстан
688	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	49	Казахстан
689	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3	Казахстан
690	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	1,845	Казахстан
691	241-209-2020 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	1	Казахстан
692	217-701-0219 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2145	Казахстан
693	241-210-1020 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х75 мм	шт.	1	Казахстан
694	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00741	Казахстан
695	236-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,43624	Казахстан
696	217-701-0116 *РСНБ РК 2022*	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0031498	Казахстан
697	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	13	Казахстан
698	241-209-2021 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х25х75 мм	шт.	2	Казахстан
699	241-208-2508 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 90 мм	шт.	1	Казахстан
700	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	0,31	Казахстан

1	2	3	4	5	6
701	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	Казахстан
702	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	2,52	Казахстан
703	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	12	Казахстан
704	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022674	Казахстан
705	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	19	Казахстан
706	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005544	Казахстан
707	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	0,594	Казахстан
708	241-208-2402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	18	Казахстан
709	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,062	Казахстан
710	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,306	Казахстан
711	241-210-1017 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 75х63 мм	шт.	1	Казахстан
712	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0054	Казахстан
713	261-301-0322 *РСНБ РК 2022*	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	Казахстан
714	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	Казахстан
715	261-107-0872 *РСНБ РК 2022*	Уплотнительный состав	кг	0,72	Казахстан
716	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,35	Казахстан
717	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001148	Казахстан
718	261-107-0498 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,078	Казахстан
719	241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	4	Казахстан
720	222-509-1701 *РСНБ РК 2022*	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0005197	Казахстан

1	2	3	4	5	6
721	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
722	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	1,26	Казахстан
723	261-301-0260 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	Казахстан
724	261-107-0346 *РСНБ РК 2022*	Смазка N 9	т	0,00034	Казахстан
725	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	20,6226	Казахстан
726	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000155	Казахстан
727	261-105-0622 *РСНБ РК 2022*	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,2345	Казахстан
728	261-103-0146 *РСНБ РК 2022*	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	5,916	Казахстан
729	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0004884	Казахстан
730	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,143282	Казахстан
731	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	Казахстан
732	241-210-1005 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	4	Казахстан
733	214-209-0104 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,47003	Казахстан
734	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004166	Казахстан
735	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	5	Казахстан
736	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	23,985	Казахстан
737	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00084	Казахстан
738	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	Казахстан
739	261-107-0955 *РСНБ РК 2022*	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,36	Казахстан
740	241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	2	Казахстан
741	261-107-0419 *РСНБ РК 2022*	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	Казахстан

1	2	3	4	5	6
742	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1554	Казахстан
743	241-213-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
744	241-210-1015 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	Казахстан
745	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	4	Казахстан
746	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,25	Казахстан
747	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00012	Казахстан
748	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,2315	Казахстан
749	217-504-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00006	Казахстан
750	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,597	Казахстан
751	241-210-1009 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	1	Казахстан
752	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,096	Казахстан
753	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	Казахстан
754	241-210-1010 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	Казахстан
755	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,0053757	Казахстан
756	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	Казахстан
757	241-208-2403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	Казахстан
758	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,03	Казахстан
759	261-107-0223 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,06832	Казахстан
760	261-404-0454 *РСНБ РК 2022*	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	Казахстан
761	241-210-1006 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	Казахстан
762	243-902-0105 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	0,7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
763	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	Казахстан
764	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	Казахстан
765	218-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,06	Казахстан
766	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	Казахстан
767	261-201-0324 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1005	Казахстан
768	261-201-0330 *РСНБ РК 2022*	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,1	Казахстан
769	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	Казахстан
770	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,115	Казахстан
771	261-107-0735 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,025	Казахстан
772	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00167	Казахстан
773	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0703104	Казахстан
774	218-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00007	Казахстан
775	217-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин АИ-92	кг	0,0736	Казахстан
776	261-404-0572 *РСНБ РК 2022*	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,012	Казахстан
777	261-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	Казахстан
778	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	Казахстан
779	261-107-0456 *РСНБ РК 2022*	Нитки суровые	кг	0,004	Казахстан
780	261-404-0439 *РСНБ РК 2022*	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3	Казахстан
781	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,004	Казахстан
782	261-107-0429 *РСНБ РК 2022*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,00321	Казахстан
783	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,00015	Казахстан

1	2	3	4	5	6
II. Оборудование					
1	513-105-0209 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х300=600 кВт	комплект	1	Казахстан
2	521-101-0401001 *СпрСЦ 01.2024*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	22	Казахстан
3	521-301-4201005 *СпрСЦ 01.2024*	Гончарный круг настольный типа PotteryMagic	шт.	12	Казахстан
4	522-101-1263014 *СпрСЦ 01.2024*	Кресло театральное, каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен. Размер: 480х420х670мм	шт.	180	Казахстан
5	522-103-0101 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж производственный СТП-П-16/4 (1600х400х1800)	шт.	35	Казахстан
6	521-201-0501 *СпрСЦ 01.2024*	Пианино	шт.	4	Казахстан
7	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	156	Казахстан
8	515-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	Казахстан
9	522-101-0255041 *СпрСЦ 01.2024*	Интерактивная панель New Line Lyra, 65 дюймов	шт.	2	Казахстан
10	514-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	Казахстан
11	521-208-0102004 *СпрСЦ 01.2024*	Стул-табурет с колесами регулируемый. Сиденье эко кожа. Размер: 550х550х525мм	шт.	74	Казахстан
12	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	Казахстан
13	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	Казахстан
14	521-301-4202001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол для гончарного круга типа CraftLab	шт.	12	Казахстан
15	522-101-1217032 *СпрСЦ 01.2024*	Стол письменный 1000х500х750 мм	шт.	54	Казахстан

1	2	3	4	5	6
16	522-101-1252001 *СпрСЦ 01.2024*	Вешалка на 24 крючка	шт.	21	Казахстан
17	522-101-1233004 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	14	Казахстан
18	522-101-1112001 *СпрСЦ 01.2024*	Доска настенная магнитно-маркерная с нотным станом, размерами 86х75 см	шт.	7	Казахстан
19	ТПрайслист	Кобыз с футляром	шт	3	Казахстан
20	ТПрайслист	Баян ученический	шт	3	Казахстан
21	522-101-1209002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический одноместный 700х500х760мм (тр20х20) ШК 85-13-1	шт.	73	Казахстан
22	522-101-1242005 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	8	Казахстан
23	522-103-1003 *СпрСЦ 01.2024*	Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ (1120х705/1030х1240)	шт.	1	Казахстан
24	521-301-3113001 *СпрСЦ 01.2024*	Машина швейная компьютеризированная электронная BERNETTE B37, количество швейных операций - 50, потребляемая мощность 42 Вт, максимальная скорость шитья 700 ст/мин	шт.	4	Казахстан
25	522-101-1233036 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф под файлы полуоткрытый 800х380х1970мм. Верхние полки открытые, в нижней части распашные двери, ЛДСП 16мм	шт.	17	Казахстан
26	522-103-0165002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол производственный из нержавеющей стали 1000х600х850 мм, ножки труба 40х40, с регулируемыми по высоте опорами СП-1000/600(Л)Б	шт.	3	Казахстан
27	522-103-0302 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф холодильный CM107-S (V=700 л, 0..+6°C, 697х925х1996 мм, 0,35 кВт, 220 В)	шт.	1	Казахстан
28	ТПрайслист	Муфельная электрическая печь,среднетемпературная с терморегулятором,горизонтальная загрузка	шт	1	Казахстан
29	522-103-0802013 *СпрСЦ 01.2024*	Кипятильник электрический HWB-60L, размеры 450х340х680мм, объем 60 л, мощность 6 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	Казахстан
30	522-101-1213003 *СпрСЦ 01.2024*	Стол читательский 2-местный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, розетки, размер 1800х800х750 мм	шт.	4	Казахстан
31	521-102-0114001 *СпрСЦ 01.2024*	Мольберт напольный размерами 96х96х180 см, алюминиевый (W.PHOENIX)	шт.	31	Казахстан
32	522-102-0101003 *СпрСЦ 01.2024*	Стол обеденный на 6 мест, с сиденьями. Размер 1530х1530х760 мм.	комплект	2	Казахстан
33	521-101-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg	шт.	2	Казахстан
34	515-301-0540 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3062-21У3	шт.	1	Казахстан
35	522-101-1229005 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для одежды 600х450х1800 мм	шт.	10	Казахстан
36	521-402-0301021 *СпрСЦ 01.2024*	Диван, модель "Оксфорд 3". Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
37	515-301-0113 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	Казахстан
38	521-105-0501 *СпрСЦ 01.2024*	Домбыра	шт.	10	Казахстан
39	522-103-0139 *СпрСЦ 01.2024*	Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200x600x850)	шт.	3	Казахстан
40	522-101-1210006 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный не регулируемый. Столешница ЛДСП 32мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500x640/710/760 мм	шт.	8	Казахстан
41	522-101-1242001 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж библиотечный односторонний 920x250x2100 мм. Каркас из профильной трубы, полки из гнутого листа, краска полимерно-порошковая.	шт.	5	Казахстан
42	522-103-0148 *СпрСЦ 01.2024*	Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 Н (600x600x850)	шт.	1	Казахстан
43	521-101-0410008 *СпрСЦ 01.2024*	Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4/Core™ i3-1215U Processor/256 GB SSD+мышь Lenovo ThinkPad Essential Wireless Mouse	комплект	1	Казахстан
44	ТПрайслист	Станок для скульптуры	шт	2	Казахстан
45	521-105-0503 *СпрСЦ 01.2024*	Жетіген	шт.	1	Казахстан
46	521-101-0417005 *СпрСЦ 01.2024*	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	Казахстан
47	ТПрайслист	Домбра контрабас	шт	1	Казахстан
48	522-101-1201001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм.	шт.	12	Казахстан
49	ТПрайслист	Домбра бас с футляром	шт	1	Казахстан
50	ТПрайслист	Станок хореграфический	шт	3	Казахстан
51	522-101-0233 *СпрСЦ 01.2024*	Синтезатор	шт.	1	Казахстан
52	ТПрайслист	Домбра альт с футляром	шт	1	Казахстан
53	521-208-0102006 *СпрСЦ 01.2024*	Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты, диаметр сиденья 380мм, материал искусственная кожа	шт.	4	Казахстан
54	ТПрайслист	Домбра прима с футляром	шт	1	Казахстан
55	ТПрайслист	Выносная акустическая система	шт	1	Казахстан
56	ТПрайслист	Зеркало для танцевального зала	шт	3	Казахстан
57	521-305-0101001 *СпрСЦ 01.2024*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	2	Казахстан
58	522-101-1212016 *СпрСЦ 01.2024*	Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	4	Казахстан
59	ТПрайслист	Пульт-микшер на 24 канала	шт	1	Казахстан
60	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
61	522-101-0225001 *СпрСЦ 01.2024*	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	2	Казахстан
62	522-102-0101002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	комплект	1	Казахстан
63	521-301-3105 *СпрСЦ 01.2024*	Манекен женский	шт.	5	Казахстан
64	522-101-1308001 *СпрСЦ 01.2024*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	4	Казахстан
65	521-201-0502021 *СпрСЦ 01.2024*	Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100	шт.	3	Казахстан
66	521-101-0601001 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф с полками для посуды 800x450x1800	шт.	1	Казахстан
67	522-101-1003013 *СпрСЦ 01.2024*	Скамья деревянная на металлической основе 1500x300x450 мм	шт.	4	Казахстан
68	521-105-0504 *СпрСЦ 01.2024*	Кобыз	шт.	1	Казахстан
69	522-101-1207013 *СпрСЦ 01.2024*	Стол руководителя 1800x820x775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм	шт.	1	Казахстан
70	521-105-0505 *СпрСЦ 01.2024*	Сазсырнай	шт.	3	Казахстан
71	522-101-1252002 *СпрСЦ 01.2024*	Вешалка для костюмов	шт.	5	Казахстан
72	521-301-3103001 *СпрСЦ 01.2024*	Оверлок швейный TOYOTA SLR 4D, потребляемая мощность 90Вт, количество швейных операций - 7, максимальная скорость шитья 1200 ст/мин	шт.	1	Казахстан
73	ТПрайслист	Бочка для воды 200л	шт	3	Казахстан
74	522-103-0219 *СпрСЦ 01.2024*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483x400x281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	Казахстан
75	522-101-1210001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 1200x500x580/760,ШК 85-13 Р	шт.	4	Казахстан
76	ТПрайслист	Ударный инструмент токылдак	шт	2	Казахстан
77	522-101-1224004 *СпрСЦ 01.2024*	Кресло, модель "FB-888". Высота: 1200-1300 мм, высота от пола до сидения: 480-580 мм, высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, подлокотники AL-01DFS, крестовина хромированная	шт.	1	Казахстан
78	522-101-1240001 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для формуляров 1048x450x1150 мм (на 8 ящиков)	шт.	1	Казахстан
79	ТПрайслист	Усилитель 2кВт	шт	1	Казахстан
80	ТПрайслист	Шанкобыз	шт	1	Казахстан
81	522-101-1239001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол рабочий библиотекаря 1500x620x918 мм	шт.	1	Казахстан
82	521-105-0502 *СпрСЦ 01.2024*	Дауылпаз	шт.	1	Казахстан
83	ТПрайслист	Голова Давида	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
84	ТПрайслист	Поручень прямой для инвалидов	шт	2	Казахстан
85	521-301-3119001 *СпрСЦ 01.2024*	Кабина примерочная со шторкой, ЛДСП 16 мм, размеры 1500х1500х1800мм	шт.	1	Казахстан
86	ТПрайслист	Сейф габаритами 450х450х1550мм	шт	1	Казахстан
87	ТПрайслист	Бубны(дандыра)	шт	2	Казахстан
88	522-101-1207009 *СпрСЦ 01.2024*	Стол приставной 1600х600х750 мм	шт.	1	Казахстан
89	ТПрайслист	Медицинская раковина для инвалидов	шт	1	Казахстан
90	521-105-0520 *СпрСЦ 01.2024*	Асатаяk коныраулы	шт.	3	Казахстан
91	521-108-0509001 *СпрСЦ 01.2024*	Гладильная доска Perilla Элона 214702	шт.	2	Казахстан
92	521-301-3102 *СпрСЦ 01.2024*	Стол для раскроя ткани. Столешница 32мм, опоры ЛДСП 16мм. Размеры 1000х800мм.	шт.	1	Казахстан
93	ТПрайслист	Подставка для пособий и натуры переносная	шт	3	Казахстан
94	ТПрайслист	Кастаньеты	шт	2	Казахстан
95	ТПрайслист	Ящик с песком емкостью 3м^3	шт	1	Казахстан
96	522-101-1304 *СпрСЦ 01.2024*	Утюг	шт.	2	Казахстан
97	521-201-0502027 *СпрСЦ 01.2024*	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	2	Казахстан
98	522-101-1224017 *СпрСЦ 01.2024*	Кресло, модель "Б Директор (мет.каркас)". Высота спинки: 640 мм, ширина: 500 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик d660, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен	шт.	1	Казахстан
99	ТПрайслист	Голова Нефертити	шт	1	Казахстан
100	ТПрайслист	Голова Венеры	шт	1	Казахстан
101	ТПрайслист	Голова Юноша	шт	1	Казахстан
102	ТПрайслист	Микрофон беспроводной	шт	1	Казахстан
103	ТПрайслист	Анатомическая голова Голова Гудон	шт	1	Казахстан
104	ТПрайслист	Голова Обрубовка	шт	1	Казахстан
105	521-105-0515 *СпрСЦ 01.2024*	Тай-туяk деревянный	шт.	2	Казахстан
106	ТПрайслист	Багор пожарный	шт	3	Казахстан
107	ТПрайслист	Череп	шт	1	Казахстан
108	ТПрайслист	Ящик для мусора и обтирочного материала	шт	1	Казахстан
109	ТПрайслист	Смеситель локтевой для раковин	шт	1	Казахстан
110	ТПрайслист	Лопата совковая	шт	3	Казахстан
111	ТПрайслист	Лопата штыковая	шт	3	Казахстан
112	521-105-0519 *СпрСЦ 01.2024*	Асатаяk сылдырмаkты	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
113	ТПрайслист	Капитель Карифская	шт	1	Казахстан
114	521-201-0502024 *СпрСЦ 01.2024*	Треугольник Gewa 827.520	шт.	2	Казахстан
115	521-101-0401020 *СпрСЦ 01.2024*	Колонки Accesstyle Pumpkin BTL (1.0) - Black, 5Вт RMS, 90Hz-20kHz, SD, Bluetooth, backlight	шт.	1	Казахстан
116	ТПрайслист	Нос+губы	шт	1	Казахстан
117	ТПрайслист	Ведро емкостью 12л	шт	2	Казахстан
118	ТПрайслист	Лист клена	шт	1	Казахстан
119	ТПрайслист	Топор	шт	1	Казахстан
120	ТПрайслист	Кисть	шт	1	Казахстан
121	ТПрайслист	Глаз	шт	1	Казахстан
122	ТПрайслист	Лом	шт	1	Казахстан
123	ТПрайслист	Куб	шт	1	Казахстан
124	ТПрайслист	Цилиндр	шт	1	Казахстан

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Стройка: 56-2020 Строительство центра искусств в с.Мартук

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	589,40643	2,878072	2,878072	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	1023,36993	9,451409	9,451409	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	490,60838	15,569148	15,569148	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	575,31696	18,215906	18,215906	100,00	Казахстан
	Растворы	т	0,00062	0,001351	0,001351	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	422,77782	37,107826	37,107826	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	11,89	1,322739	1,322739	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	103	1,035419	1,035419	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	126,606	8,381336	8,381336	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	1996,56	17,204715	17,204715	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м	62,4	0,248477	0,248477	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	2786,1986	2,128656	2,128656	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона	шт.	834,53237	0,340489	0,340489	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон	т	292,4364	7,543689	7,543689	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	4,89172	1,189072	1,189072	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	5451,51472	1,284712	1,284712	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	шт.	47,8868	0,070011	0,070011	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	1,21432	0,054731	0,054731	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	кг	6736,29002	0,599800	0,599800	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м	954,79845	1,887637	1,887637	100,00	Казахстан
	Плитки и плиты керамические	м2	1472,77	5,955113	5,955113	100,00	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	т	0,5952	0,678714	0,678714	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	498,13	22,324733	22,324733	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м	948,01694	0,090818	0,090818	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	шт.	632,88	0,156954	0,156954	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	1318,3008	2,744109	2,744109	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	1615,1116	0,234199	0,234199	100,00	Казахстан

16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	3646,54454	8,930373	8,930373	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	6989,27588	4,038269	4,038269	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	3,07961	0,776509	0,776509	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,09928	0,052014	0,052014	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	10 шт.	3,936	0,003932	0,003932	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	402,92974	1,742081	1,742081	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	13	0,470223	0,470223	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	48	0,237889	0,237889	100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	424,5618	20,070322	20,070322	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	0,628	0,002953	0,002953	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,01652	0,012123	0,012123	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	19,02	0,016490	0,016490	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	рулон	2,25	0,005555	0,005555	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	1000 м2	0,05876	0,005623	0,005623	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	кг	4,66775	0,003477	0,003477	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	1207,17	4,879381	4,879381	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	м3	4,21764	0,607390	0,607390	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	м	1271,87583	0,227666	0,227666	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	154,55504	13,788532	13,788532	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	100 м2	0,0578	0,008263	0,008263	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	128,96227	1,056066	1,056066	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	шт.	0,05628	0,001539	0,001539	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м	5,916	0,000355	0,000355	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	607,59817	1,192884	1,192884	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	502,56025	0,719149	0,719149	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,17327	0,001837	0,001837	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	8,76641	3,830387	3,830387	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	шт.	2,8	0,047821	0,047821	100,00	Казахстан
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	кг	24,13917	0,022956	0,022956	100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	комплект	2	0,287708	0,287708	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	т	2,6713	2,843794	2,843794	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	120,7935	0,007113	0,007113	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м	3	0,000834	0,000834	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	6	0,089556	0,089556	100,00	Казахстан
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	1341,7	4,604989	4,604989	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	136	1,099829	1,099829	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	10 шт.	10,83	0,021779	0,021779	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	0,1127	0,050682	0,050682	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	8370	4,679322	4,679322	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	0,1	0,019709	0,019709	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В	м	190	0,689910	0,689910	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	22	1,340570	1,340570	100,00	Казахстан

30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	180	0,019440	0,019440	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	1675,082	0,835603	0,835603	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	1578,544	0,426033	0,426033	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,29231	0,001062	0,001062	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	136,991	0,372078	0,372078	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	2	0,026433	0,026433	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	3,13723	0,014480	0,014480	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	103	2,203237	2,203237	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	кг	2,659	0,003731	0,003731	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	131,85	0,253036	0,253036	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	15	0,470266	0,470266	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	42	0,547750	0,547750	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	199	4,437323	4,437323	100,00	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	3	0,014988	0,014988	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	м2	120,83	0,796841	0,796841	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	157	2,365397	2,365397	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	кг	12,00015	0,009300	0,009300	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	26	0,506957	0,506957	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	секция	794	1,771414	1,771414	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь	шт.	81	0,853930	0,853930	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	м	86	0,106582	0,106582	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	м2	31,7661	0,140089	0,140089	100,00	Казахстан
41	Прочие	т	11,32797	5,510374	5,510374	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	2450,83118	2,425068	2,425068	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	24,96238	0,034012	0,034012	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	1018,59768	19,864302	19,864302	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	5453,35452	19,244667	19,244667	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,14328	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	4456,56052	111,985415	111,985415	100,00	Казахстан
	Прочие	л	0,2445	0,000885	0,000885	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м2	0,00229	0,008508	0,008508	100,00	Казахстан
	Прочие	м	9299,89457	5,321704	5,321704	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	115,39694	22,890422	22,890422	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м	0,06	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	3,65591	0,025613	0,025613	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	165	10,733812	10,733812	100,00	Казахстан
	Итого:			451,408837	451,408837	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.