ТОО «Build Project»

Государственная лицензия ГСЛ № 18015800

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Раздел 3

Сметная документация

Всего по сводному сметному расчету: 169 048,764 тыс.тенге

В том числе СМР: 160 919,074 тыс.тенге

Исполнил **Таран В.В.**

г.Актобе, 2023 года

Оглавление

1.1. Пояснительная записка.

Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

1.2. Сводный сметный расчет.

1.3. Сметный расчет стоимости строительства.

1.4. Локальная смета.

1.5. Ведомость ресурсов

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая" находится в регионе - Атырауская область г.Атырау
Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:
- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК;
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК
(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 27.07.2021 г. №110-НК. Ввод в действие с 17.08.2021 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 25.01.2022 г. №8-НК. Ввод в действие с 11.02.2022 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 22.08.2022 г. №167-НК. Ввод в действие с 16.09.2022 г.);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022), ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022), монтажные работы (ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2022);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2022);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2022);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2022);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2022);

- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022).

Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - 1,3%.
- при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях II температурной зоны по отраслям ,в размере - 1,02 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 4554,434 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 1574,372 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2022 год составляет 3450 тенге, коэффициент для перехода от цен 2022 г. - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2022 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г., в текущих ценах, введенных с 01.01.2023 г.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г. Цена региона Атырауская область г.Атырау Приложение 5 к НДОССС в РК

Форма 1

Заказ 17

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Городской отдел строительства" Камалов У.С.

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме **169 048,764** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **18 112,368** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 2023 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			963,375	963,375
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			166,471	166,471
3		Итого по разделу I			1 129,846	1 129,846
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	79 421,974	64 255,770		143 677,744
5		Итого по разделу II	79 421,974	64 255,770		143 677,744
		Раздел III Инжиниринговые услуги				

6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор ((140568,955*3,24%))			4 554,434	4 554,434
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор ((140568,955*1,12%))			1 574,372	1 574,372
8		Итого по разделу III			6 128,806	6 128,806
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	79 421,974	64 255,770	7 258,652	150 936,397
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			18 112,368	18 112,368
		Всего по сводному сметному расчету	79 421,974	64 255,770	25 371,020	169 048,764

заказчика (без учета НДС) (справочно)

Директор ТОО "Build Project" Таран В.В.

Форма 2

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Городской отдел строительства" Камалов У.С.

Утвержден:

Сметный расчет в сумме **160 919,074** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **17 241,329** тыс тенге

не задано
(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2023 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Аллея Кайыргали Смагулова	51 223,195	45 273,384		96 496,579
2	2-2	Аллея по улице Луговая	24 866,124	18 982,386		43 848,510
		Итого по главе 2	76 089,319	64 255,770		140 345,089
		Итого по главам 1-7	76 089,319	64 255,770		140 345,089
		сметная з/плата				8 848,668
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,133
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения (1,3%)	989,161			989,161
		сметная з/плата (К =0,141)				139,472
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8	989,161			989,161
		Итого по главам 1-8	77 078,480	64 255,770		141 334,250
		сметная з/плата				8 988,140
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				4,133
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.40 примеч. п.4	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02 %)	786,200			786,200
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9	786,200			786,200
		Итого по главам 1-9	77 864,681	64 255,770		142 120,451
		сметная з/плата				8 988,140
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				4,133
5		**Непредвиденные работы и затраты (2)%**	1 557,294			1 557,294
		Итоги по сметному расчету				
6		**- в текущих ценах**	79 421,974	64 255,770		143 677,744
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	79 421,974	64 255,770		143 677,744
8	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			17 241,329	17 241,329

9		**Всего по сметному расчету**	79 421,974	64 255,770	17 241,329	160 919,074
		заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		Директор ТОО "Build Project" Таран В.В.				

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Заказ 17

Форма 3

Объектная смета 02-01

на строительство

Аллея Кайыргали Смагулова

(наименование объекта)

Сметная стоимость	96496,579	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,73	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	5856,885	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	02-01-01	Архитектурно-строительная часть	8 815,237			8 815,237	0,503	1 044,967	
2	02-01-02	Водопровод и канализация	9 115,441	45 273,384		54 388,825	0,743	1 615,727	
3	02-01-03	Электроснабжение	33 292,517			33 292,517	1,484	3 196,191	
		Итого:	**51 223,195**	**45 273,384**	**0,000**	**96 496,579**	**2,730**	**5 856,885**	**0,000**

Стройка: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Итоги по разделам локальной сметы 02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Основание: Сметная стоимость, тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость	Прямые затраты / Основная ЗП	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	Накладные расходы	Сметная прибыль	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0. Раздел без наименования	8 815 237,00	7 179 987,00	78 161,00	6 080 271,00	-	982 269,00	652 981,00	494,70
		1 021 556,00	23 411,00	-				8,11
Итого по смете:	**8 815 237,00**	**7 179 987,00**	**78 161,00**	**6 080 271,00**	**-**	**982 269,00**	**652 981,00**	**494,70**
		1 021 556,00	**23 411,00**	**-**				**8,11**

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Цена региона Атырауская область г.Атырау

Наименование стройки:Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Заказ 17 Форма 4

Наименование объекта:Аллея Кайыргали Смагулова

Локальная смета № 02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8815,237**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1044,967**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,503**

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1111-0101-3108**	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 штук НР=94%**	**м2 покрытия**	170,00	42 235,22	459,77	7 179 987	78 161	6 080 271	982 269,00	8 815 237,00
					6 009,15	137,71	1 021 556	23 411	-	652 981,00	
	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	2,91	494,7	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0477	8,109	-					
	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин, экипаж=1	маш.-ч	0,2752	33	1 543,60					
				46,784	-	-					
	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м, экипаж=1	маш.-ч	0,0062	9413	9 921,20					
				1,054	2 287,00	2 410,60					

	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0177	15632	47 037,30					
				3,009	3 904,00	11 747,00					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0118	4571	9 169,80					
				2,006	2 287,00	4 588,30					
	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные, экипаж=1	маш.-ч	0,012	2670	5 446,80					
				2,04	2 287,00	4 664,80					
	343-501-0101	Пылесосы промышленные, экипаж=1	маш.-ч	0,2392	124	5 042,20					
				40,664	-	-					
	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	33	215,90					
				6,545	-	-					
	231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм		1,025	29425	5 127 307,10					
				174,25	-	-					
	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	40,7	134	927 146,00					
				6919	-	-					
	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,25	228	9 690,00					
				42,5	-	-					
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,325	288	15 912,00					
				55,25	-	-					

Итого по смете **8 815 237,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 021 556,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 78 161,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 411,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 080 271,00
- накладные расходы, тенге	982 269,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	652 981,00

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		495		
2		Средневзешенный разряд работы		3,4		
		Итого ФОТ				**1 021 556**
		Машины и механизмы				
1	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	46,784	33	1 544
2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,054	9413	9 921
					2287	2 411
3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,009	15632	47 037
					3904	11 747
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,006	4571	9 170

					2287	4 588
5	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	2,04	2670	5 447
					2287	4 665
6	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	40,664	124	5 042

Итого по машинам и механизмам **95,557** **78 161**

23 411

Материалы

1	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,545	33	216
2	231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	174,25	29425	5 127 307
3	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	6919	134	927 146
4	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	42,5	228	9 690
5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	55,25	288	15 912

Итого по материалам **6 080 271**

Заказ 17 Локальная смета № 02-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ: №17 Наименование: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.01.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Точность Кпер - 9
	Временные (табл.1 п.35в) 1,3%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона II
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.40 примеч. п.4 (1,02 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	-оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект: №2-1 Наименование: Аллея Кайыргали Смагулова	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-1-1Архитектурно-строительная часть	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №0 Раздел без наименования	
1	**1111-0101-3108 170**
	Ресурс заменен 231-201-0101->231-201-0302

Стройка: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Итоги по разделам локальной сметы 02-01-02

Водопровод и канализация

Основание: Сметная стоимость, тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость	Прямые затраты / Основная ЗП	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	Накладные расходы	Сметная прибыль	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0. Раздел без наименования	54 388 825,00	52 258 080,00	44 429,00	5 336 170,00	-	1 455 527,00	675 218,00	738,76
		1 604 098,00	11 629,00	45 273 384,00				4,44
Итого по смете:	**54 388 825,00**	**52 258 080,00**	**44 429,00**	**5 336 170,00**	**-**	**1 455 527,00**	**675 218,00**	**738,76**
		1 604 098,00	**11 629,00**	**45 273 384,00**				**4,44**

Наименование стройки:Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая Заказ 17 Форма 4

Наименование объекта:Аллея Кайыргали Смагулова

Локальная смета № 02-01-02

Водопровод и канализация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**54388,825**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1615,727**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,743**

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1118-0501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%**	**насос**	24,00	34 589,45	635,84	830 147	15 260	135 663	671 095,00	1 621 341,00
					28 301,00	231,96	679 224	5 567	-	120 099,00	
	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	13	312	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,92	-					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,05	7343	8 811,60					
				1,2	3 267,00	3 920,40					
	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, экипаж=1	маш.-ч	0,52	253	3 157,44					
				12,48	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,03	4571	3 291,12					
				0,72	2 287,00	1 646,64					
	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	29984	10 074,72					

				0,336	-	-					
	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2	0	-					
				52,8	-	-					
	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2338	56 112,00					
				24	-	-					
	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229	53 496,00					
				24	-	-					
	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	408199	12 441,84					
				0,03048	-	-					
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	272284	2 548,56					
				0,00936	-	-					
	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	589	989,52					
				1,68	-	-					
	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	-					
				24	-	-					
2	**511-201-0201**	**Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин**	**1 шт.**	24,00	1 886 391,00	-	45 273 384	-	-	-	45 273 384,00
					-	-	-	-	45 273 384	-	
3	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%**	**шт.**	184,00	4 809,15	134,26	884 884	24 704	291 631	561 302,00	1 561 881,00
					3 089,94	22,87	568 549	4 208	-	115 695,00	
	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	270,48	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,84	-					
	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, экипаж=1	маш.-ч	0,35	253	16 293,20					
				64,4	-	-					

	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,01	4571	8 410,64					
				1,84	2 287,00	4 208,08					
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	1099752	222 590,32					
				0,2024	-	-					
	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,14	2529	65 147,04					
				25,76	-	-					
	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10580	3 893,44					
				0,368	-	-					
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	-					
				368	-	-					
	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	0	-					
				184	-	-					
4	**242-207-1903**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	184,00	5 233,00	-	962 872	-	962 872	-	1 039 902,00
					-	-	-	-	-	77 030,00	
5	**1116-0601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%**	**шт.**	4,00	4 854,86	179,97	19 419	720	6 340	12 292,00	34 248,00
					3 089,94	45,74	12 360	183	-	2 537,00	
	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	5,88	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,08	-					
	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, экипаж=1	маш.-ч	0,35	253	354,20					
				1,4	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,02	4571	365,68					

				0,08	2 287,00	182,96					
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	1099752	4 838,92					
				0,0044	-	-					
	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,14	2529	1 416,24					
				0,56	-	-					
	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10580	84,64					
				0,008	-	-					
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	-					
				8	-	-					
	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	0	-					
				4	-	-					
6	**242-207-1905**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	4,00	14 691,00	-	58 764	-	58 764	-	63 465,00
					-	-	-	-	-	4 701,00	
7	**1312-0701-0506**	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования НР=61%**	**шт.**	188,00	1 940,65	19,92	364 842	3 745	17 132	210 838,00	621 734,00
					1 829,60	8,89	343 965	1 671	-	46 054,00	
	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,8	150,4	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0032	0,6016	-					
	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0016	7825	2 353,76					
				0,3008	3 267,00	983,24					
	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т), экипаж=1	маш.-ч	0,0013	69	16,92					

				0,2444	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0016	4571	1 374,28					
				0,3008	2 287,00	688,08					
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	692	1 300,96					
				1,88	-	-					
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	692	3 902,88					
				5,64	-	-					
	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	423	11 928,60					
				28,2	-	-					
8	**247-306-0918**	**Насадка диаметром 25 мм**	**1 шт.**	184,00	20 297,00	-	3 734 648	-	3 734 648	-	4 033 420,00
					-	-	-	-	-	298 772,00	
9	**252-301-1454**	**Насадка диаметром 40 мм**	**1 шт.**	4,00	32 280,00	-	129 120	-	129 120	-	139 450,00
					-	-	-	-	-	10 330,00	

Итого по смете	**54 388 825,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 604 098,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 429,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 629,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 336 170,00
- оборудование, тенге	45 273 384,00
- накладные расходы, тенге	1 455 527,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	675 218,00

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-02

Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		739			
2		Средневзешенный разряд работы		3,7			
		Итого ФОТ					**1 604 098**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2	7343	3267	8 812 / 3 920
2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3008	7825	3267	2 354 / 983
3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2444	69		17

4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	78,28	253	19 805
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,9408	4571	13 442
					2287	6 726
		Итого по машинам и механизмам		**82,966**		**44 429**
						11 629

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,336	29984	10 075
2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2068	1099752	227 429
3	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	52,8		
4	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	26,32	2529	66 563
5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,88	692	1 301
6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,64	692	3 903
7	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	24	2338	56 112
8	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	2229	53 496
9	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,376	10580	3 978
10	242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	184	5233	962 872
11	242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	14691	58 764
12	247-306-0918	Насадка диаметром 25 мм	шт.	184	20297	3 734 648
13	252-301-1454	Насадка диаметром 40 мм	шт.	4	32280	129 120
14	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03048	408199	12 442
15	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	28,2	423	11 929

16	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00936	272284	2 549
17	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,68	589	990
18	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	376		
19	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	188		
20	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	24		

Итого по материалам **5 336 170**

Инженерное оборудование

1	511-201-0201	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	24	1886391	45 273 384

Итого по инженерному оборудованию **45 273 384**

Стройка: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Итоги по разделам локальной сметы 02-01-03

Электроснабжение

Основание: Сметная стоимость, тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость	Прямые затраты / Основная ЗП	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	Накладные расходы	Сметная прибыль	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0. Раздел без наименования	33 292 517,00	28 670 413,29	849 556,00	25 087 892,29	-	2 155 992,00	2 466 112,00	1 269,09
		2 732 967,00	463 224,00	-				215,34
Итого по смете:	**33 292 517,00**	**28 670 413,29**	**849 556,00**	**25 087 892,29**	**-**	**2 155 992,00**	**2 466 112,00**	**1 269,09**
		2 732 967,00	**463 224,00**	**-**				**215,34**

Наименование стройки:Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Заказ 17 Форма 4

Наименование объекта:Аллея Кайыргали Смагулова

Локальная смета № 02-01-03

Электроснабжение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**33292,517**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3196,191**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,484**

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	**м3 грунта**	110,16	2 847,46	-	313 676	-	-	225 847,00	582 685,00
					2 847,46	-	313 676	-	-	43 162,00	
	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,54	169,6464	-					
2	**1308-0201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%**	**м кабеля**	950,00	365,31	228,09	347 045	216 686	-	171 917,00	560 479,00
					137,22	114,12	130 359	108 414	-	41 517,00	
	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,06	57	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0499	47,405	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0499	4571	216 685,50					
				47,405	2 287,00	108 414,00					
3	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	36,72	11 432,00	-	419 783	-	419 783	-	453 366,00
					-	-	-	-	-	33 583,00	

4	**1308-0201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%**	**м кабеля**	950,00	530,14	223,31	503 633	212 145	52 497	229 045,00	791 292,00
					251,57	83,29	238 992	79 126	-	58 614,00	
	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,11	104,5	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	38	-					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0039	7343	27 208,00					
				3,705	3 267,00	12 103,00					
	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0322	24	731,50					
				30,59	-	-					
	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т), экипаж=1	маш.-ч	0,0322	5468	167 266,50					
				30,59	1 914,00	58 548,50					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0039	4571	16 938,50					
				3,705	2 287,00	8 474,00					
	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	469058	44 564,50					
				0,095	-	-					
	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	484232	4 598,00					
				0,0095	-	-					
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000025	768895	1 824,00					
				0,002375	-	-					
	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	2313	209,00					
				0,0912	-	-					
	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1438	560,50					

				0,3895	-	-					
	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1293	741,00					
				0,57	-	-					
5	**1308-0201-0405**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%**	**м кабеля**	950,00	9,05	0,91	8 598	865	-	5 882,00	15 638,00
					8,14	0,46	7 733	437	-	1 158,00	
	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,0048	4,56	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0,19	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0002	4571	864,50					
				0,19	2 287,00	437,00					
6	**249-101-0502**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**1 м**	950,00	66,00	-	62 700	-	62 700	-	67 716,00
					-	-	-	-	-	5 016,00	
7	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	**м3 грунта**	73,44	1 485,22	-	109 075	-	-	78 534,00	202 618,00
					1 485,22	-	109 075	-	-	15 009,00	
	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7)	чел.-ч	0,972	71,38368	-					
8	**243-116-0303**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66**	**1 км**	0,25	870 833,00	-	217 708	-	217 708	-	235 125,00
					-	-	-	-	-	17 417,00	
9	**243-116-0703**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66**	**1 км**	0,70	1 411 470,00	-	988 029	-	988 029	-	1 067 071,00
					-	-	-	-	-	79 042,00	
10	**1323-0503-0402**	**Преобразователь частоты. Монтаж оборудования НР=61%**	**шт.**	24,00	62 271,22	6 292,23	1 494 509	151 014	89 544	805 566,00	2 484 081,00
					52 248,00	2 777,00	1 253 952	66 648	-	184 006,00	
	007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	24	576	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	24	-					

	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,5	7825	93 900,00					
				12	3 267,00	39 204,00					
	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т), экипаж=1	маш.-ч	0,63	101	1 527,12					
				15,12	-	-					
	314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т, экипаж=1	маш.-ч	0,34	90	734,40					
				8,16	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,5	4571	54 852,00					
				12	2 287,00	27 444,00					
	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,004	722747	69 383,76					
				0,096	-	-					
	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	33,6	25	20 160,00					
				806,4	-	-					
	261-701-0141	Масса	т	0,6	0	-					
				14,4	-	-					
11	**245-501-0803**	**Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500**	**1 шт.**	24,00	589 011,00	-	14 136 264	-	14 136 264	-	15 267 165,00
					-	-	-	-	-	1 130 901,00	
12	**1308-0103-0201**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%**	**шт.**	2,00	7 220,10	585,92	14 440	1 172	4 120	6 962,00	23 114,00
					4 574,00	260,44	9 148	521	-	1 712,00	
	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2	4	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,2	-					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,04	7343	587,44					
				0,08	3 267,00	261,36					
	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т), экипаж=1	маш.-ч	0,02	5468	218,72					
				0,04	1 914,00	76,56					

	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,04	4571	365,68					
				0,08	2 287,00	182,96					
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00039	1528659	1 192,36					
				0,00078	-	-					
	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1464	2 928,00					
				2	-	-					
13	**247-203-0106**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30**	**1 шт.**	2,00	16 050,00	-	32 100	-	32 100	-	34 668,00
					-	-	-	-	-	2 568,00	
14	**1308-0305-0409**	**Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%**	**шт.**	188,00	7 315,05	1 423,80	1 375 229	267 674	437 523	632 239,00	2 168 065,00
					3 564,00	1 106,80	670 032	208 078	-	160 597,00	
	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,5	282	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5614	105,5432	-					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0187	7343	25 814,28					
				3,5156	3 267,00	11 484,92					
	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м, экипаж=1	маш.-ч	0,524	2292	225 789,88					
				98,512	1 914,00	188 552,72					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0187	4571	16 070,24					
				3,5156	2 287,00	8 040,76					
	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0000315	23071	137,24					
				0,005922	-	-					
	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	492	2 857,60					
				5,8092	-	-					
	261-107-0808	Хомутик	шт.	2,04	1133	434 528,16					
				383,52	-	-					
15	**247-104-2451**	**Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67**	**1 шт.**	188,00	45 998,00	-	8 647 624	-	8 647 624	-	9 339 434,00
					-	-	-	-	-	691 810,00	

Итого по смете		**33 292 517,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 732 967,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	849 556,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	463 224,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 087 892,29
	- накладные расходы, тенге	2 155 992,00
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 466 112,00

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-03

Электроснабжение

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		1269		
2		Средневзешенный разряд работы		3,6		
		Итого ФОТ				**2 732 967**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,3006	7343 3267	53 610 23 849
2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12	7825 3267	93 900 39 204
3	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	30,59	24	732

4	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	15,12	101	1 527
5	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	30,63	5468 1914	167 485 58 626
6	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	98,512	2292 1914	225 790 188 553
7	314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	8,16	90	734
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	66,8956	4571 2287	305 776 152 993
		Итого по машинам и механизмам		**269,2082**		**849 554** **463 225**

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36,72	11432	419 783
2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,095	469058	44 565
3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0095	484232	4 598
4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,096	722747	69 384
5	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,005922	23071	137
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00078	1528659	1 192
7	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	806,4	25	20 160
8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002375	768895	1 824
9	243-116-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,25	870833	217 708
10	243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,7	1411470	988 029
11	245-501-0803	Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500	шт.	24	589011	14 136 264

12	247-104-2451	Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67	шт.	188	45998	8 647 624
13	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	16050	32 100
14	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	950	66	62 700
15	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1464	2 928
16	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0912	2313	209
17	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	5,8092	492	2 858
18	261-107-0808	Хомутик	шт.	383,52	1133	434 528
19	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3895	1438	561
20	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,57	1293	741
21	261-701-0141	Масса	т	14,4		

Итого по материалам **25 087 892**

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Заказ 17

Форма 3

Объектная смета 02-02

на строительство

Аллея по улице Луговая

(наименование объекта)

Сметная стоимость	43848,51	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,402	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	2991,783	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	02-02-01	Водопровод и канализация	6 021,936	18 982,386		25 004,322	0,454	987,263	
2	02-02-02	Электроснабжение	18 844,188			18 844,188	0,948	2 004,520	
		Итого:	**24 866,124**	**18 982,386**	**0,000**	**43 848,510**	**1,402**	**2 991,783**	**0,000**

Стройка: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Итоги по разделам локальной сметы 02-02-01

Водопровод и канализация

Основание: Сметная стоимость, тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость	Прямые затраты / Основная ЗП	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	Накладные расходы	Сметная прибыль	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0. Раздел без наименования	25 004 322,00	23 683 249,00	28 008,00	3 692 487,00	-	875 004,00	446 069,00	451,72
		980 369,00	6 894,00	18 982 386,00				2,69
Итого по смете:	**25 004 322,00**	**23 683 249,00**	**28 008,00**	**3 692 487,00**	**-**	**875 004,00**	**446 069,00**	**451,72**
		980 369,00	**6 894,00**	**18 982 386,00**				**2,69**

Наименование стройки:Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая Заказ 17 Форма 4

Наименование объекта:Аллея по улице Луговая

Локальная смета № 02-02-01

Водопровод и канализация

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**25004,322**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**987,263**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,454**

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1118-0501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%**	**насос**	11,00	34 589,45	635,84	380 484	6 994	62 179	307 586,00	743 116,00
					28 301,00	231,96	311 311	2 552	-	55 046,00	
	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	13	143	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,88	-					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,05	7343	4 038,65					
				0,55	3 267,00	1 796,85					
	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, экипаж=1	маш.-ч	0,52	253	1 447,16					
				5,72	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,03	4571	1 508,43					
				0,33	2 287,00	754,71					
	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	29984	4 617,58					

				0,154	-	-					
	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2	0	-					
				24,2	-	-					
	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2338	25 718,00					
				11	-	-					
	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229	24 519,00					
				11	-	-					
	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	408199	5 702,51					
				0,01397	-	-					
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	272284	1 168,09					
				0,00429	-	-					
	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	589	453,53					
				0,77	-	-					
	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	-					
				11	-	-					
2	**511-201-0201**	**Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин**	**1 шт.**	10,00	1 886 391,00	-	18 863 910	-	-	-	18 863 910,00
					-	-	-	-	18 863 910	-	
3	**511-304-0304**	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.**	**1 шт.**	1,00	118 476,00	-	118 476	-	-	-	118 476,00
					-	-	-	-	118 476	-	
4	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%**	**шт.**	135,00	4 809,15	134,26	649 235	18 125	213 968	411 824,00	1 145 944,00
					3 089,94	22,87	417 142	3 087	-	84 885,00	
	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	198,45	-					

	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,35	-					
	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, экипаж=1	маш.-ч	0,35	253	11 954,25					
				47,25	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,01	4571	6 170,85					
				1,35	2 287,00	3 087,45					
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	1099752	163 313,55					
				0,1485	-	-					
	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,14	2529	47 798,10					
				18,9	-	-					
	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10580	2 856,60					
				0,27	-	-					
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	-					
				270	-	-					
	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	0	-					
				135	-	-					
5	**242-207-1903**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	135,00	5 233,00	-	706 455	-	706 455	-	762 971,00
					-	-	-	-	-	56 516,00	
6	**1116-0601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%**	**шт.**	1,00	4 854,86	179,97	4 855	180	1 585	3 073,00	8 562,00
					3 089,94	45,74	3 090	46	-	634,00	
	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	1,47	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	-					

	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки, экипаж=1	маш.-ч	0,35	253	88,55					
				0,35	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,02	4571	91,42					
				0,02	2 287,00	45,74					
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	1099752	1 209,73					
				0,0011	-	-					
	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,14	2529	354,06					
				0,14	-	-					
	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10580	21,16					
				0,002	-	-					
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	-					
				2	-	-					
	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	0	-					
				1	-	-					
7	**242-207-1905**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	1,00	14 691,00	-	14 691	-	14 691	-	15 866,00
					-	-	-	-	-	1 175,00	
8	**1312-0701-0506**	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования НР=61%**	**шт.**	136,00	1 940,65	19,92	263 928	2 709	12 394	152 521,00	449 765,00
					1 829,60	8,89	248 826	1 209	-	33 316,00	
	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,8	108,8	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0032	0,4352	-					

	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0016	7825	1 702,72					
				0,2176	3 267,00	711,28					
	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т), экипаж=1	маш.-ч	0,0013	69	12,24					
				0,1768	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0016	4571	994,16					
				0,2176	2 287,00	497,76					
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	692	941,12					
				1,36	-	-					
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	692	2 823,36					
				4,08	-	-					
	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	423	8 629,20					
				20,4	-	-					
9	**247-306-0918**	**Насадка диаметром 25 мм**	**1 шт.**	95,00	20 297,00	-	1 928 215	-	1 928 215	-	2 082 472,00
					-	-	-	-	-	154 257,00	
10	**252-301-1454**	**Насадка диаметром 40 мм**	**1 шт.**	1,00	32 280,00	-	32 280	-	32 280	-	34 862,00
					-	-	-	-	-	2 582,00	
11	**247-306-0917**	**Насадка диаметром 25 мм зонт**	**1 шт.**	40,00	18 018,00	-	720 720	-	720 720	-	778 378,00
					-	-	-	-	-	57 658,00	

Итого по смете	**25 004 322,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	980 369,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 008,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 894,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 692 487,00
- оборудование, тенге	18 982 386,00
- накладные расходы, тенге	875 004,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	446 069,00

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-02-01

Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		452			
2		Средневзешенный разряд работы		3,7			
		Итого ФОТ					**980 369**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,55	7343	3267	4 039 / 1 797
2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2176	7825	3267	1 703 / 711
3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1768	69		12

4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	53,32	253	13 490
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9176	4571	8 765
					2287	4 386
		Итого по машинам и механизмам		**56,182**		**28 008**
						6 894

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,154	29984	4 618
2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1496	1099752	164 523
3	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	24,2		
4	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	19,04	2529	48 152
5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,36	692	941
6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,08	692	2 823
7	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	11	2338	25 718
8	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	11	2229	24 519
9	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,272	10580	2 878
10	242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	135	5233	706 455
11	242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	14691	14 691
12	247-306-0917	Насадка диаметром 25 мм зонт	шт.	40	18018	720 720
13	247-306-0918	Насадка диаметром 25 мм	шт.	95	20297	1 928 215
14	252-301-1454	Насадка диаметром 40 мм	шт.	1	32280	32 280
15	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01397	408199	5 703

16	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	20,4	423	8 629
17	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00429	272284	1 168
18	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,77	589	454
19	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	272		
20	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	136		
21	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	11		

Итого по материалам **3 692 487**

Инженерное оборудование

1	511-201-0201	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	10	1886391	18 863 910
2	511-304-0304	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	118476	118 476

Итого по инженерному оборудованию **18 982 386**

Заказ 17 Локальная смета № 02-02-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ: №17 Наименование: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.01.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Точность Кпер - 9
	Временные (табл.1 п.35в) 1,3%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона II
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.40 примеч. п.4 (1,02 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	-оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект: №2-2 Наименование: Аллея по улице Луговая	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-2-1Водопровод и канализация	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №0 Раздел без наименования	
1	**1118-0501-0101 11**
2	**511-201-0201 10**
3	**511-304-0304 1**
4	**1116-0601-0101 135**
5	**242-207-1903 135**
6	**1116-0601-0102 1**
7	**242-207-1905 1**
8	**1312-0701-0506 136**

Заказ 17 Локальная смета № 02-02-01

№ п/п	Показатели
9	**247-306-0918Насадка диаметром 25 мм 95**
10	**252-301-1454Насадка диаметром 40 мм 1**
11	**247-306-0917Насадка диаметром 25 мм зонт 40**

Стройка: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Итоги по разделам локальной сметы 02-02-02

Электроснабжение

Основание: Сметная стоимость, тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость	Прямые затраты / Основная ЗП	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	Накладные расходы	Сметная прибыль	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0. Раздел без наименования	18 844 188,00	16 065 593,29	551 734,00	13 816 772,29	-	1 382 728,00	1 395 867,00	802,65
		1 697 088,00	307 432,00	-				145,12
Итого по смете:	**18 844 188,00**	**16 065 593,29**	**551 734,00**	**13 816 772,29**	**-**	**1 382 728,00**	**1 395 867,00**	**802,65**
		1 697 088,00	**307 432,00**	**-**				**145,12**

Наименование стройки:Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Заказ 17 Форма 4

Наименование объекта:Аллея по улице Луговая

Локальная смета № 02-02-02

Электроснабжение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**18844,188**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2004,52**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,948**

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	**м3 грунта**	110,16	2 847,46	-	313 676	-	-	225 847,00	582 685,00
					2 847,46	-	313 676	-	-	43 162,00	
	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,54	169,6464	-					
2	**1308-0201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%**	**м кабеля**	650,00	365,31	228,09	237 452	148 259	-	117 627,00	383 485,00
					137,22	114,12	89 193	74 178	-	28 406,00	
	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,06	39	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0499	32,435	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0499	4571	148 258,50					
				32,435	2 287,00	74 178,00					
3	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	36,72	11 432,00	-	419 783	-	419 783	-	453 366,00
					-	-	-	-	-	33 583,00	

4	**1308-0201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%**	**м кабеля**	650,00	530,14	223,31	344 591	145 152	35 919	156 715,00	541 411,00
					251,57	83,29	163 521	54 139	-	40 105,00	
	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,11	71,5	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	26	-					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0039	7343	18 616,00					
				2,535	3 267,00	8 281,00					
	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0322	24	500,50					
				20,93	-	-					
	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т), экипаж=1	маш.-ч	0,0322	5468	114 445,50					
				20,93	1 914,00	40 059,50					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0039	4571	11 589,50					
				2,535	2 287,00	5 798,00					
	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	469058	30 491,50					
				0,065	-	-					
	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	484232	3 146,00					
				0,0065	-	-					
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000025	768895	1 248,00					
				0,001625	-	-					
	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	2313	143,00					
				0,0624	-	-					
	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1438	383,50					

				0,2665	-	-					
	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1293	507,00					
				0,39	-	-					
5	**1308-0201-0405**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%**	**м кабеля**	650,00	9,05	0,91	5 883	592	-	4 025,00	10 701,00
					8,14	0,46	5 291	299	-	793,00	
	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,0048	3,12	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0,13	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0002	4571	591,50					
				0,13	2 287,00	299,00					
6	**249-101-0502**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**1 м**	650,00	66,00	-	42 900	-	42 900	-	46 332,00
					-	-	-	-	-	3 432,00	
7	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	**м3 грунта**	73,44	1 485,22	-	109 075	-	-	78 534,00	202 618,00
					1 485,22	-	109 075	-	-	15 009,00	
	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7)	чел.-ч	0,972	71,38368	-					
8	**243-116-0303**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66**	**1 км**	0,25	870 833,00	-	217 708	-	217 708	-	235 125,00
					-	-	-	-	-	17 417,00	
9	**243-116-0703**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66**	**1 км**	0,40	1 411 470,00	-	564 588	-	564 588	-	609 755,00
					-	-	-	-	-	45 167,00	
10	**1323-0503-0402**	**Преобразователь частоты. Монтаж оборудования НР=61%**	**шт.**	10,00	62 271,22	6 292,23	622 712	62 922	37 310	335 653,00	1 035 034,00
					52 248,00	2 777,00	522 480	27 770	-	76 669,00	
	007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	24	240	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	10	-					

	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,5	7825	39 125,00					
				5	3 267,00	16 335,00					
	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т), экипаж=1	маш.-ч	0,63	101	636,30					
				6,3	-	-					
	314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т, экипаж=1	маш.-ч	0,34	90	306,00					
				3,4	-	-					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,5	4571	22 855,00					
				5	2 287,00	11 435,00					
	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,004	722747	28 909,90					
				0,04	-	-					
	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	33,6	25	8 400,00					
				336	-	-					
	261-701-0141	Масса	т	0,6	0	-					
				6	-	-					
11	**245-501-0803**	**Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500**	**1 шт.**	10,00	589 011,00	-	5 890 110	-	5 890 110	-	6 361 319,00
					-	-	-	-	-	471 209,00	
12	**1308-0103-0201**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%**	**шт.**	2,00	7 220,10	585,92	14 440	1 172	4 120	6 962,00	23 114,00
					4 574,00	260,44	9 148	521	-	1 712,00	
	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2	4	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,2	-					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,04	7343	587,44					
				0,08	3 267,00	261,36					
	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т), экипаж=1	маш.-ч	0,02	5468	218,72					
				0,04	1 914,00	76,56					

	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,04	4571	365,68					
				0,08	2 287,00	182,96					
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00039	1528659	1 192,36					
				0,00078	-	-					
	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1464	2 928,00					
				2	-	-					
13	**247-203-0106**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30**	**1 шт.**	2,00	16 050,00	-	32 100	-	32 100	-	34 668,00
					-	-	-	-	-	2 568,00	
14	**1308-0305-0409**	**Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%**	**шт.**	136,00	7 315,05	1 423,80	994 847	193 637	316 506	457 365,00	1 568 389,00
					3 564,00	1 106,80	484 704	150 525	-	116 177,00	
	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,5	204	-					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5614	76,3504	-					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0187	7343	18 674,16					
				2,5432	3 267,00	8 308,24					
	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м, экипаж=1	маш.-ч	0,524	2292	163 337,36					
				71,264	1 914,00	136 399,84					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т, экипаж=1	маш.-ч	0,0187	4571	11 625,28					
				2,5432	2 287,00	5 816,72					
	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0000315	23071	99,28					
				0,004284	-	-					
	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	492	2 067,20					
				4,2024	-	-					
	261-107-0808	Хомутик	шт.	2,04	1133	314 339,52					
				277,44	-	-					
15	**247-104-2451**	**Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67**	**1 шт.**	136,00	45 998,00	-	6 255 728	-	6 255 728	-	6 756 186,00
					-	-	-	-	-	500 458,00	

Итого по смете		**18 844 188,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 697 088,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	551 734,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	307 432,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 816 772,29
	- накладные расходы, тенге	1 382 728,00
	- сметная прибыль (8 %), тенге	1 395 867,00

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-02-02

Электроснабжение

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		803		
2		Средневзешенный разряд работы		3,5		
		Итого ФОТ				**1 697 088**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,1582	7343 3267	37 878 16 850
2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5	7825 3267	39 125 16 335
3	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	20,93	24	501

4	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	6,3	101	636
5	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,97	5468 1914	114 664 40 137
6	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	71,264	2292 1914	163 337 136 400
7	314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	3,4	90	306
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	42,7232	4571 2287	195 285 97 710
		Итого по машинам и механизмам		**175,7454**		**551 732** **307 432**

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36,72	11432	419 783
2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,065	469058	30 492
3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0065	484232	3 146
4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,04	722747	28 910
5	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004284	23071	99
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00078	1528659	1 192
7	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	336	25	8 400
8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001625	768895	1 248
9	243-116-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,25	870833	217 708
10	243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,4	1411470	564 588
11	245-501-0803	Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500	шт.	10	589011	5 890 110

12	247-104-2451	Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67	шт.	136	45998	6 255 728
13	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	16050	32 100
14	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	650	66	42 900
15	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1464	2 928
16	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0624	2313	143
17	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,2024	492	2 067
18	261-107-0808	Хомутик	шт.	277,44	1133	314 340
19	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2665	1438	384
20	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,39	1293	507
21	261-701-0141	Масса	т	6		

Итого по материалам **13 816 773**

Заказ 17 Локальная смета № 02-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ: №17 Наименование: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая	
	Регион: Атырауская область г.Атырау
	Текущие цены с 01.01.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Точность Кпер - 9
	Временные (табл.1 п.35в) 1,3%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона II
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.40 примеч. п.4 (1,02 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	-оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект: №2-2 Наименование: Аллея по улице Луговая	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-2-2Электроснабжение	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №0 Раздел без наименования	
1	**1101-0205-0302 110,16**
2	**1308-0201-0301 650**
3	**211-401-0101 36,72**
4	**1308-0201-0201 650**
5	**1308-0201-0405 650**
6	**249-101-0502 650**
7	**1101-0205-0502 73,44**
8	**243-116-0303 0,25**

Заказ 17 Локальная смета № 02-02-02

№ п/п	Показатели
9	**243-116-0703 0,4**
10	**1323-0503-0402 10**
11	**245-501-0803Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500 10**
12	**1308-0103-0201 2**
13	**247-203-0106 2**
14	**1308-0305-0409 136**
15	**247-104-2451Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67 136**

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение К (обязательное)

Цена региона Атырауская область г.Атырау

"Утверждаю"

Заказчик _____

_____

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**73,44**	**0,839566**	**0,839566**	**100,00**	**Казахстан**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	73,44	0,839566	0,83956608	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,49**	**0,014692**	**0,014692**	**100,00**	**Казахстан**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,49	0,014692	0,0146923	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**69,17**	**0,026128**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,96	0,001248	0	0,00	Не определено
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,24	0,002242	0	0,00	Не определено
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,72	0,006726	0	0,00	Не определено
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	55,25	0,015912	0	0,00	Не определено
	Краски и лаки	т	0,004	0,003072	0,003072	100,00	Казахстан
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004	0,003072	0,003072	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**6961,5**	**0,936836**	**0,936836**	**100,00**	**Казахстан**
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	42,5	0,009690	0,00969	100,00	Казахстан
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	6919	0,927146	0,927146	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,176**	**0,082800**	**0,075056**	**90,65**	**Казахстан**
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,016	0,007744	0	0,00	Не определено
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16	0,075056	0,075056	100,00	Казахстан

26	**Трубы стальные**	**шт.**	**70**	**0,159845**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	35	0,081830	0	0,00	Не определено
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	35	0,078015	0	0,00	Не определено
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**1,6**	**1,988034**	**1,988034**	**100,00**	**Казахстан**
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,5	0,435417	0,4354165	100,00	Казахстан
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	км	1,1	1,552617	1,552617	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**13**	**0,231456**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Насадка диаметром 40 мм	шт.	5	0,161400	0	0,00	Не определено
	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	0,064200	0	0,00	Не определено
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	0,005856	0	0,00	Не определено
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**648**	**1,742782**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	0,073455	0	0,00	Не определено
	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	**шт.**	**324**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	319	1,669327	0	0,00	Не определено
II. Инженерное оборудование							
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**35**	**64,255770**	**64,137294**	**99,82**	**Казахстан**
	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	0,118476	0	0,00	Не определено
	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	34	64,137294	64,137294	100,00	Казахстан
	Насосы электрические	**комплект**	**35**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Насосы с электродвигателем	**комплект**	**35**		**0**	**0,00**	**Не определено**
III. Технологическое оборудование							
41	**Прочие**	**шт.**	**1985,96**	**42,062177**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Хомутик	шт.	660,96	0,748868	0	0,00	Не определено
	Насадка диаметром 25 мм	шт.	279	5,662863	0	0,00	Не определено
	Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500	шт.	34	20,026374	0	0,00	Не определено
	Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67	шт.	324	14,903352	0	0,00	Не определено
	Фланцы стальные	**шт.**	**648**		**0**	**0,00**	**Не определено**

	Насадка диаметром 25 мм зонт	шт.	40	0,720720	0	0,00	Не определено
	Прочие	м2	174,25	5,127307	5,127307	100,00	Казахстан
	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	174,25	5,127307	5,1273071	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,1536	0,000352	0	0,00	Не определено
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1536	0,000352	0	0,00	Не определено
	Прочие	кг	183,4216	0,141641	0,114715	80,99	Казахстан
	Трубка полихлорвиниловая	кг	10,0116	0,004925	0	0,00	Не определено
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,45	0,001443	0	0,00	Не определено
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	**кг**	**77**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	45,36	0,114715	0,11471544	100,00	Казахстан
	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	48,6	0,020558	0	0,00	Не определено
	Прочие	т	20,962266	0,514728	0,002621	0,51	Казахстан
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,010206	0,000237	0,00023652	100,00	Казахстан
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01365	0,003717	0	0,00	Не определено
	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04445	0,018144	0	0,00	Не определено
	Масса	**т**	**20,4**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,136	0,098294	0	0,00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,3564	0,391953	0	0,00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00156	0,002385	0,00238472	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	0,648	0,006856	0	0,00	Не определено
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,648	0,006856	0	0,00	Не определено
	Прочие	м	1600	0,105600	0	0,00	Не определено
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1600	0,105600	0	0,00	Не определено
	Прочие	100 шт.	0,656	0,000944	0	0,00	Не определено
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,656	0,000944	0	0,00	Не определено
	Прочие	м3	6,545	0,000216	0,000216	100,00	Казахстан
	Вода техническая	м3	6,545	0,000216	0,0002159	100,00	Казахстан
	Итого:			**118,240802**	**73,239410**	**61,94**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Цена региона Атырауская область г.Атырау

Наименование стройки: Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая

Наименование объекта:

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Капитальный ремонт по фонтанам в городе Атырау по адресам аллея Кайыргали Смагулова и аллея по ул.Луговая
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Обоснование

Локальные сметы

	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6
		Материалы			
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	73,44	Казахстан
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,49	Казахстан
3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16	Казахстан
4	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,016	**не определена**
5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,136	**не определена**
6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,010206	Казахстан
7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,3564	**не определена**
8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00156	Казахстан

9	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	77	**не определена**
10	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	45,36	Казахстан
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,545	Казахстан
12	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1142,4	Казахстан
13	231-201-0302	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	174,25	Казахстан
14	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	6919	Казахстан
15	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	42,5	Казахстан
16	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	55,25	**не определена**
17	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,24	**не определена**
18	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,72	**не определена**
19	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004	Казахстан
20	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	35	**не определена**
21	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	35	**не определена**
22	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,648	**не определена**
23	242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	319	**не определена**
24	242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	**не определена**
25	243-116-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66	км	0,5	Казахстан
26	243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	км	1,1	Казахстан
27	245-501-0803	Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500	шт.	34	**не определена**
28	247-104-2451	Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67	шт.	324	**не определена**
29	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	**не определена**
30	247-306-0917	Насадка диаметром 25 мм зонт	шт.	40	**не определена**
31	247-306-0918	Насадка диаметром 25 мм	шт.	279	**не определена**
32	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1600	**не определена**
33	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	**не определена**
34	252-301-1454	Насадка диаметром 40 мм	шт.	5	**не определена**
35	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04445	**не определена**
36	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	48,6	**не определена**

37	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1536	**не определена**
38	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01365	**не определена**
39	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,45	**не определена**
40	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	10,0116	**не определена**
41	261-107-0808	Хомутик	шт.	660,96	**не определена**
42	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,656	**не определена**
43	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,96	**не определена**
44	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	648	**не определена**
45	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	324	**не определена**
46	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	35	**не определена**
47	261-701-0141	Масса	т	20,4	**не определена**

Инженерное оборудование

1	511-201-0201	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	34	Казахстан
2	511-304-0304	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.	шт.	1	**не определена**

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))