Приложение № 1.

**Предварительный расчет**

по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств регулирования дорожного движения на март-апрель месяцы 2024г.

| № п/п | Смета №/№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед,тенге с НДС | Сумма тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 118 | Проезжая часть.Разметка краской дорожной машиной Шмель -11А.Ширина линии 0,1 м | км. линии | 42 | 215155 | 9 036 510 |
| | 122 | Проезжая часть .Разметка пешеходных переходов ручной разметочной машиной Line Laser | м2 | 1500 | 3321 | 4 981 500 |
| | | **Итого:** | **тенге** | | | 14 018 **010** |
| 1 | 113 | Знаки дорожные на металлических стойках.Демонтаж. | тн | 9,50 | 223064 | 2 118 544 |
| 2 | 134 | Знаки дорожные на металлических стойках.Установка. | шт | 600 | 23003 | 13 801 800 |
| | | **Итого:** | **тенге** | | | 15 920 344 |
| | | **Стоимость светоотражающих знаков** | | | | |
| 3 | мат. 13 | 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а2.1,19.1,5.19,2,5.16,1,5.15,2,2 В=700 мм | шт | 200 | 22631,19 | 4 526 238 |
| 4 | мат. 14 | 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм | шт | 70 | 35738,01 | 2 501 661 |
| 5 | мат. 4 | 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм | шт | 180 | 19824,31 | 3 568 376 |
| 6 | мат. 27 | 7.3.1,7.2.2,5.7.1,7.2.3,7.17,7.2.6 | шт | 120 | 11217,14 | 1 346 057 |
| 7 | мат. 10 | 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт | 150 | 23061,29 | 3 459 194 |
| | | **Итого:** | **тенге** | | | **15 401 525** |
| 9 | мат. 96 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков | шт | 550 | 38752 | 21 313 600 |
| | | **Итого** | **тенге** | | | **21 313 600** |
| 10 | 106 | Искуственные дорожные неровности .Устройство | **м2** | 200 | 131133 | 26 226 600 |
| | | **Итого** | **тенге** | | | **26 226 600** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Техническое обслуживание 121 светофорных обьектов** | | | | |
| 11 | ЭСН 27-66 | Проверка и чистка транспортного светофора | шт | 1200 | 1064 | 1 276 800 |
| 12 | ЭСН 27-71 | Проверка и чистка пешеходного светофора | шт | 1350 | 709 | 957 150 |
| 13 | ЭСН 27-72 | Проверка и чистка дополнительной секции | шт | 750 | 355 | 266 250 |
| 14 | ЭСН 27-100 | Ремонт аппаратуры на объекте: ремонт без замены деталей контроллеров ДК | шт | 900 | 3853 | 3 467 700 |
| 15 | ЭСН 27-101 | Ремонт аппаратуры на объекте: ремонт с заменой деталей | шт | 850 | 3961 | 3 366 850 |
| 16 | 34 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях (светофорные объекты г.Уральск) | м.кабеля | 754 | 2528 | 1 906 112 |
| 17 | 5 | Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам (светофорные объекты г.Уральск) | м.кабеля | 650 | 994 | 646 100 |
| 18 | 11 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам. (светофорные объекты г.Уральск) | шт | 740 | 755 | 558 700 |
| 19 | 9 | Кабель. Демонтаж (светофорные объекты г.Уральск) | м | 2332 | 603 | 1 406 196 |
| 20 | 61 | Кабель . Демонтаж(светофорные обьекты г.Уральск) | м | 1064 | 339 | 360 820 |
| 21 | 71 | Автомат одно,двух,трехполюсной на ток до 25А.Установка на конструкции на сене или колонне(светофорные обьекты г.Уральск | шт | 12 | 8438 | 101 256 |
| 22 | ЭСН27-101 | Ремонт ТВП табло вызова пешехода (кнопку) светофорные объекты г.Уральск | шт | 266 | 3961 | 1 053 626 |
| 23 | К-70(з/плата) | Снятие показаний приборов учета светофорных обьектов для отчета в горсеть | шт | 254 | 952,8 | 242 011 |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | **15 609 571** |
| | | **Материальные ресурсы для светофорных объектов** | | | | |
| 24 | мат. 1225 | Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017 | шт | 3 | 169338,7 | 508 016 |
| 25 | мат. 1235 | Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017 | шт | 5 | 114898,1 | 574 491 |
| 26 | мат. 579 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (Замена кабели по светофорным объектам г.Уральск) | км | 1,2 | 390430,6 | 468 517 |
| 27 | мат. 991 | Трансформатор тока 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 125 4000/5А 15ВА (МУЛ на 24В ) (светофорные объекты г.Уральск) | шт | 24 | 50570,5 | 1 213 692 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | мат.495 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66 (Замена по светофорным объектом г.Уральск) | км | 0,488 | 1174573,5 | 573 192 |
| 29 | мат. 494 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66 (Замена по светофорным объектом г.Уральск) | км | 0,3 | 950066,5 | 285 020 |
| 30 | мат. 1230 | Дополнительная секция светофора транспортного Т.1.2( Замена по светофорным объектам г.Уральск Модуль излучателя светофора МСС-300Л 220 В) | шт | 40 | 74579,8 | 2 983 192 |
| 31 | мат. 1194 | Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) (Замена по светофорным объектом г.Уральск) | шт | 20 | 2347,5 | 46 950 |
| 32 | мат. 1195 | Зажим поддерживающий типа SO270 (Замена по светофорным объектом г.Уральск) | шт | 32 | 4672,4 | 149 517 |
| 33 | мат. 769 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" (Установка новые светофорные объекты г.Уральск) | шт | 30 | 3261,2 | 97 836 |
| 34 | мат. 1058 | Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3 | шт | 44 | 2454,5 | 107 998 |
| 35 | мат. 1197 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная (светофорные объекты г.Уральск) | м | 384,00 | 1117,6 | 429 158 |
| 36 | мат. 1198 | Скрепа для ленты типа СОТ36 (светофорные объекты г.Уральск) | шт | 448 | 301 | 134 848 |
| | | **Итого:** | **тенге** | | | **7 572 426** |
| | | | | | | |
| | | **Строительные машины и механизмы** | | | | |
| 37 | С2314-504-0101<br>314-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (обслуживание светофорных обьектов) (поправка, ремонт, демонтаж, монтаж) | маш.час | 492 | 7595,22 | 3 736 848 |
| 38 | С2332-501-0101<br>332-501-0101<br>РСНБ РК 2022 | Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ (перевозка сотрудников и материалов) | маш.час | 680 | 6836,14 | 4 648 575 |
| 39 | С2314-102-0101<br>314-102-0101<br>РСНБРК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т. | маш.час | 65 | 8500 | 552 500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | Тенге | | | 8 937 923 |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | 125 000 000 |
| | | В том числе: Без НДС | Тенге | | | 111 607 142 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 13 392 857 |

"Утверждаю "

ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хазяйства ,пассажирского транспорта,
и автомобильных дорог г.Уральска"

Руководитель отдела _____ Халелов А.Е.