Форма 4

Наименование стройки - Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка

Шифр стройки 5092-К2

Наименование объекта - Паркинг п.8

Шифр объекта 02-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08-04

(Локальный сметный расчет)

на Внутрения канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: 1183354

Сметная стоимость	3411,622	тыс.тенге
Сметная заработная плата	358,672	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,181	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1.и.К1Н.и										
		Сантехнические приборы										
1	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4		4403,81	131,10	17615	524	697	16337	36669
		НР - 98%; СП - 8%				4098,59	69,12	16394	276		2716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	286428,00				412		
1.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	626,00				90		
2	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4		19868,00	--	79472	--	79472	--	85830
		СП - 8%				--	--	--	--		6358	
3	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4		6577,00	--	26308	--	26308	--	28413
		СП - 8%				--	--	--	--		2105	
4	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4		922,00	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
5	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	4		3597,08	85,76	14388	343	1132	12821	29386
		НР - 98%; СП - 8%				3228,14	42,53	12913	170		2177	
6	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4		19691,00	--	78764	--	78764	--	85065
		СП - 8%				--	--	--	--		6301	
7	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3		1276,98	2,01	3831	6	--	3750	8188
		НР - 98%; СП - 8%				1274,85	0,72	3825	2		606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	0,0117	31,00				0		
8	С1241-203-0301 241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	2,994		524,00	--	1569	--	1569	--	1695
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
9	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	15		2634,39	68,32	39516	1025	20720	17753	61850
		НР - 98%; СП - 8%				1184,75	22,91	17771	344		4581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	15	1353,00				20295		
10	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	4		33053,16	587,78	132213	2351	25812	102805	253819
		НР - 98%; СП - 8%				26012,48	213,18	104050	853		18801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0088	308830,00				2718		
10.2	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	4	2650,00				10600		
10.3	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	4	2226,00				8904		
11	Прайс-лист ТОО "ISV PLUS"	Стоимость установки для отвода сточных вод Wilo HiSewlift3-35 (KH-32-04EM Wilo-DrainLift)	шт	4		116233,44	--	464934	--	464934	--	502129
		СП - 8%				--	--	--	--		37195	
12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3		708,00	--	2124	--	2124	--	2294
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
		Футляр										
13	Е11-160401-0109 1116-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	12		10131,73	431,27	121581	5175	59037	57749	193677
		НР - 98%; СП - 8%				4780,78	129,86	57369	1558		14346	
14	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	11,16		37805,00	--	421904	--	421904	--	455656
		СП - 8%				--	--	--	--		33752	
15	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	12		2689,97	18,96	32280	228	8296	23597	60347
		НР - 99%; СП - 8%				1979,69	6,55	23756	79		4470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742	8,904	819,00				7292		
		Строительные работы										
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,8		121,24	3,08	582	15	229	235	882
		НР - 69%; СП - 8%				70,41	0,42	338	2		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000432	467116,00				202		
17	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	4,8		323,28	8,04	1552	39	1216	209	1902
		НР - 69%; СП - 8%				61,80	1,26	297	6		141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,864	1353,00				1169		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1442321	9706	1195902	235256	1811785
								236713	3290	--	134205	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					648243				
	Материалы		Тенге					9742				
	Всего заработная плата		Тенге						24478			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					613829				
		Накладные расходы	Тенге					24041				
		Сметная прибыль	Тенге					53783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					726067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						24478			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					794078				
	Материалы		Тенге					107397				
	Всего заработная плата		Тенге						215525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					464934				
		Накладные расходы	Тенге					211215				
		Сметная прибыль	Тенге					80422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1085715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						215525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1811782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						240003			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация производственная К3.п, К3Н.п										
18	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	48		19634,30	75,15	942446	3607	861155	77475	1101515
		НР - 98%; СП - 8%				1618,42	28,59	77684	1372		81594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. d=100 мм	м	0,998	47,904	17773,00				851398		
19	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15		2790,08	28,03	41851	420	32067	9340	55287
		НР - 98%; СП - 8%				624,25	11,14	9364	167		4095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	15	2126,00				31890		
20	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,05		159611,23	7176,35	7981	359	121	5284	14326
		НР - 69%; СП - 8%				150026,26	3121,16	7501	156		1061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	2453940,00				12		
20.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000035	289955,00				10		
20.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003	623062,00				19		
20.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000097	570281,00				55		
21	С1222-509-0901 222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,05		923992,00	--	46200	--	46200	--	49896
		СП - 8%				--	--	--	--		3696	
22	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	12		26606,40	109,65	319277	1315	298037	20203	366639
		НР - 98%; СП - 8%				1660,45	57,53	19925	690		27158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	245423 С	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	12	24566,00				294792		
23	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,003		3161601,06	286636,16	9485	860	7002	1792	12179
		НР - 99%; СП - 8%				541071,36	62281,28	1623	187		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	14,49	347,00				5028		
23.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	120	0,36	4844,00				1744		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1367240	6561	1244582	114094	1599842
								116097	2572	--	118506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					55685				
	Материалы		Тенге					7002				
	Всего заработная плата		Тенге						1810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46200				
		Накладные расходы	Тенге					1792				
		Сметная прибыль	Тенге					4598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					62075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1810			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7981				
	Материалы		Тенге					120				
	Всего заработная плата		Тенге						7657			
		Накладные расходы	Тенге					5284				
		Сметная прибыль	Тенге					1061				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7657			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1303574				
	Материалы		Тенге					1191258				
	Всего заработная плата		Тенге						109202			
		Накладные расходы	Тенге					107018				
		Сметная прибыль	Тенге					112847				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1523439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						109202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1599840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						118669			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3411622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					352810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16267			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2440482		
		- Накладные расходы	Тенге								349350	
		- Сметная прибыль	Тенге								252711	

Составил Нуржумаева Г.