Форма 4

Наименование стройки - Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка

Шифр стройки 5092-К2

Наименование объекта - Паркинг п.8

Шифр объекта 02-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08-06

(Локальный сметный расчет)

на Автоматическое пожаротушение

(наименование работ и затрат)

Основание: 352810

Сметная стоимость	16761,139	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6847,797	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,384	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Спринклерная распределительная сеть										
1	Ц13-120701-0502 1312-0701-0502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	**Оросители установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с розеткой**	шт	660		1094,15	3,52	722139	2324	12869	431864	1246324
		НР - 61%; СП - 8%				1071,13	1,56	706946	1030		92321	
2	С1248-309-0116 248-309-0116 РСНБ РК 2022	**Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-93-3**	шт.	660		1683,00	--	1110780	--	1110780	--	1199642
		СП - 8%				--	--	--	--		88862	
3	С1241-115-0101 241-115-0101 РСНБ РК 2022	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм**	шт.	660		118,00	--	77880	--	77880	--	84110
		СП - 8%				--	--	--	--		6230	
4	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2022	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм**	шт.	660		147,00	--	97020	--	97020	--	104782
		СП - 8%				--	--	--	--		7762	
5	Ц13-120701-0201 1312-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	**Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм**	м	1700		3428,79	473,22	5828943	804474	107984	3224152	9777346
		НР - 61%; СП - 8%				2892,05	217,07	4916485	369019		724251	
6	Ц13-120701-0202 1312-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	**Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 50 мм**	м	5		3476,85	495,51	17384	2478	339	9578	29119
		НР - 61%; СП - 8%				2913,47	226,96	14567	1135		2157	
7	Ц13-120701-0203 1312-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	**Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 100 мм**	м	205,1		4075,23	752,08	835830	154251	4938	453747	1392742
		НР - 61%; СП - 8%				3299,08	327,67	676641	67205		103165	
8	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	920		519,00	--	477480	--	477480	--	515678
		СП - 8%				--	--	--	--		38198	
9	С1241-102-0114 241-102-0114 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	м	780		696,00	--	542880	--	542880	--	586310
		СП - 8%				--	--	--	--		43430	
10	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм**	м	5		1528,00	--	7640	--	7640	--	8251
		СП - 8%				--	--	--	--		611	
11	С1241-102-0180 241-102-0180 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х2,8 мм**	м	205,1		3559,00	--	729951	--	729951	--	788347
		СП - 8%				--	--	--	--		58396	
12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1008		708,00	--	713664	--	713664	--	770757
		СП - 8%				--	--	--	--		57093	
		Строительные работы										
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	350		121,24	3,08	42434	1078	16712	17105	64302
		НР - 69%; СП - 8%				70,41	0,42	24644	147		4764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,0315	467116,00				14714		
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	350		198,57	4,45	69500	1558	39151	20069	96734
		НР - 69%; СП - 8%				82,26	0,84	28791	294		7165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,063	539649,00				33998		
15	Ц13-121202-0201 1312-1202-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	**Установка кранов, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2		23465,49	931,28	46931	1863	4279	24945	77626
		НР - 61%; СП - 8%				20394,40	52,02	40789	104		5750	
16	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2		8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%				--	--	--	--		1412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16761139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6408863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						968026			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						438934			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3961225		
		- Накладные расходы	Тенге								4181460	
		- Сметная прибыль	Тенге								1241567	

Составил Нуржумаева Г.