Форма 4

Наименование стройки - Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка

Шифр стройки 5092-К2

Наименование объекта - Паркинг п.8

Шифр объекта 02-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08-07

(Локальный сметный расчет)

на Оповещение паркинга

(наименование работ и затрат)

Основание: 6408863

Сметная стоимость	2176,193	тыс.тенге
Сметная заработная плата	470,906	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,241	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оповещение										
1	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		34473,89 / 30718,80	3444,36 / 1178,24	34474 / 30719	3444 / 1178	311	19457 / 4314	58246
2	Прайс-лист ТОО "Компания Три А"	**Моноблок-усилитель 250 Вт, 10 зон, SPM-B10025-DR**	шт	1		845460,04 / --	-- / --	845460 / --	-- / --	845460	-- / --	845460
3	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022	**Блок питания Скат 1200 А** *СП - 8%*	шт.	1		6113,00 / --	-- / --	6113 / --	-- / --	6113	-- / 489	6602
4	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель в помещении** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	20		4203,91 / 3936,84	-- / --	84078 / 78737	-- / --	5341	48029 / 10569	142676
5	С1248-303-0604 248-303-0604 РСНБ РК 2022	**Прибор управления оповещением модели Рокот-3 вариант 2** *СП - 8%*	шт.	20		7152,00 / --	-- / --	143040 / --	-- / --	143040	-- / 11443	154483
6	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2** *НР - 72%; СП - 8%*	м	500		129,07 / 103,72	1,17 / 0,52	64535 / 51860	585 / 260	12090	37525 / 8165	110225
7	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2** *СП - 8%*	км	0,5		108591,00 / --	-- / --	54296 / --	-- / --	54296	-- / 4344	58640
8	С1243-402-0104 243-402-0104 РСНБ РК 2022	**Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2** *СП - 8%*	км	0,4		183898,00 / --	-- / --	73559 / --	-- / --	73559	-- / 5885	79444
9	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	41		2906,83 / 1668,71	1057,53 / 831,21	119180 / 68417	43359 / 34080	7404	73798 / 15438	208416
10	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"** *СП - 8%*	шт.	25		831,00 / --	-- / --	20775 / --	-- / --	20775	-- / 1662	22437
11	С1248-304-0103 248-304-0103 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"** *СП - 8%*	шт.	8		831,00 / --	-- / --	6648 / --	-- / --	6648	-- / 532	7180
12	С1248-304-0104 248-304-0104 РСНБ РК 2022	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"** *СП - 8%*	шт.	8		831,00 / --	-- / --	6648 / --	-- / --	6648	-- / 532	7180
		Трубы										
13	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	500		484,87 / 394,14	39,23 / 17,17	242435 / 197070	19615 / 8585	25750	148070 / 31240	421745
14	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм** *СП - 8%*	м	500		99,00 / --	-- / --	49500 / --	-- / --	49500	-- / 3960	53460
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1750741 / 426803	67003 / 44103	411475 / 845460	326879 / 98573	2176194
		Стоимость оборудования	Тенге					845460				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					845460				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					544702				
		Материалы	Тенге					50896				
		Всего заработная плата	Тенге						470906			
		Накладные расходы	Тенге					326879				
		Сметная прибыль	Тенге					69726				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					941307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
		Сметная заработная плата	Тенге						470906			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					360579				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					360579				
		Сметная прибыль	Тенге					28847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					389426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2176193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
		Сметная заработная плата	Тенге						470906			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2176193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					426803				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						67003			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						44103			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							411475		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							845460		
		- Накладные расходы	Тенге								326879	
		- Сметная прибыль	Тенге								98573	

Составил Нуржумаева Г.