Форма 4

Наименование стройки - Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка

Шифр стройки 5092-К2

Наименование объекта - Озеленение территории

Шифр объекта 07-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

(наименование работ и затрат)

Основание: 426803

Сметная стоимость	16074,524	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4357,867	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,762	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	2927,7		143,33	--	419627	--	--	369271	852019
		НР - 88%; СП - 8%				143,33	--	419627	--		63121	
2	Е11-470102-0413 1147-0102-0413 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	13		10900,28	--	141704	--	17032	109711	271528
		НР - 88%; СП - 8%				9590,12	--	124672	--		20113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	244573 С	Перегной	м3	0,309	4,017	4240,00				17032		
3	Е11-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	шт.	13		10853,80	2226,81	141099	28948	2113	105947	266810
		НР - 88%; СП - 8%				8464,44	796,65	110038	10356		19764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,195	9128,00				1780		
4	С1254-101-1403 254-101-1403 РСНБ РК 2022	**Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м**	шт.	13		15191,00	--	197483	--	197483	--	213282
		СП - 8%				--	--	--	--		15799	
5	Е11-470102-0408 1147-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	10		8552,43	--	85524	--	9794	66642	164340
		НР - 88%; СП - 8%				7572,99	--	75730	--		12173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	244573 С	Перегной	м3	0,231	2,31	4240,00				9794		
6	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	10		8300,86	1688,77	83009	16888	1579	62183	156807
		НР - 88%; СП - 8%				6454,19	612,07	64542	6121		11615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,15	9128,00				1369		
7	С1254-101-0504 254-101-0504 РСНБ РК 2022	**Можжевельник Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	шт.	10		9255,00	--	92550	--	92550	--	99954
		СП - 8%				--	--	--	--		7404	
8	Е11-470104-0108 1147-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	72		3476,10	--	250279	--	24117	199022	485245
		НР - 88%; СП - 8%				3141,14	--	226162	--		35944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	244573 С	Перегной	м3	0,079	5,688	4240,00				24117		
9	Е11-470105-0102 1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м**	шт.	72		2629,30	220,45	189310	15872	10470	147146	363372
		НР - 88%; СП - 8%				2263,44	58,93	162968	4243		26916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	1,08	9128,00				9858		
10	С1254-102-1904 254-102-1904 РСНБ РК 2022	**Клен гиннала Н свыше 3 м до 3,5 м**	шт.	5		2608,00	--	13040	--	13040	--	14083
		СП - 8%				--	--	--	--		1043	
11	С1254-102-2504 254-102-2504 РСНБ РК 2022	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м**	шт.	47		2608,00	--	122576	--	122576	--	132382
		СП - 8%				--	--	--	--		9806	
12	С1254-101-1201 254-101-1201 РСНБ РК 2022	**Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	20		11541,00	--	230820	--	230820	--	249286
		СП - 8%				--	--	--	--		18466	
13	Е11-470106-0108 1147-0106-0108 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	539		1075,09	--	579474	--	--	509937	1176562
		НР - 88%; СП - 8%				1075,09	--	579474	--		87151	
14	Е11-470107-0102 1147-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м**	шт.	53		506,58	89,81	26849	4760	60	20506	51143
		НР - 88%; СП - 8%				415,65	24,01	22029	1273		3788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,036	1,908	31,00				59		
15	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	486		417,93	89,81	203114	43648	544	150121	381495
		НР - 88%; СП - 8%				327,00	24,01	158922	11669		28261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,036	17,496	31,00				542		
16	С1254-104-0501 254-104-0501 РСНБ РК 2022	**Снежноягодник с оголённой корневой системой**	шт.	35		636,00	--	22260	--	22260	--	24041
		СП - 8%				--	--	--	--		1781	
17	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2022	**Сирень с оголённой корневой системой**	шт.	18		635,00	--	11430	--	11430	--	12344
		СП - 8%				--	--	--	--		914	
18	С1254-104-1202 254-104-1202 РСНБ РК 2022	**Жимолость с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	шт.	486		9530,00	--	4631580	--	4631580	--	5002106
		СП - 8%				--	--	--	--		370526	
19	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1778,1		656,27	21,23	1166914	37749	--	1002528	2343003
		НР - 88%; СП - 8%				635,04	5,67	1129165	10082		173560	
20	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	1778,1		87,00	0,16	154695	284	--	135882	313817

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%				86,84	--	154410	--		23240	
21	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1778,1		382,82	223,72	680692	397796	115435	240950	995380
		НР - 88%; СП - 8%				94,18	59,81	167461	106348		73738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02	35,562	3091,00				109922		
22	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	246		741,41	--	182387	--	--	160500	370319
		НР - 88%; СП - 8%				741,41	--	182387	--		27431	
23	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	246		3158,44	670,33	776976	164901	25970	554565	1438064
		НР - 88%; СП - 8%				2382,54	179,20	586105	44083		106523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	244573 С	Перегной	м3	0,02	4,92	4240,00				20861		
23.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,3	73,8	31,00				2288		
24	С1254-105-0103 254-105-0103 РСНБ РК 2022	Бегония	шт.	3936		164,00	--	645504	--	645504	--	697144
		СП - 8%				--	--	--	--		51640	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16074524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4163692				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						710846			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						194175			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6174355		
		- Накладные расходы	Тенге								3834911	
		- Сметная прибыль	Тенге								1190717	

Составил Нуржумаева Г.