Форма 4

Наименование стройки - Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение

Шифр стройки 5092-К2

Наименование объекта - Орошение территории

Шифр объекта 07-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-04

(Локальный сметный расчет)

на Орошение территории. Остаток

(наименование работ и затрат)

Основание: 1710533

Сметная стоимость	2229,147	тыс.тенге
Сметная заработная плата	223,314	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,112	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водоотвод										
1	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	9,265		20808,39	8393,44	192790	77766	59272	97006	312980
		НР - 108%; СП - 8%				6017,49	3677,12	55752	34069		23184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,092	0,85238	18980,00				16178		
1.2	261-105-0503	**Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83**	кг	19,3	178,8145	241,00				43094		
2	226-103-1402 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-3 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	54,5		13175,00	--	718038	--	718038	--	775481
		СП - 8%				--	--	--	--		57443	
3	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	2,28		66171,08	26563,58	150870	60565	36347	61759	229639
		НР - 84%; СП - 8%				23665,61	8580,98	53958	19565		17010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,17	0,3876	16546,00				6413		
3.2	215-202-0504	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0,05	0,114	139191,00				15868		
3.3	261-201-0607	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	3,83	8,7324	758,00				6619		
3.4	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	10	22,8	295,00				6726		
4	225-106-0401 РСНБ РК 2022	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКП-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	шт.	12		20724,00	--	248688	--	248688	--	268583
		СП - 8%				--	--	--	--		19895	
		Смотровые блоки										
5	1130-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	м3 сборных конструкций	1,48		19730,66	4160,71	29201	6158	13010	10081	42425
		НР - 84%; СП - 8%				6778,79	1330,18	10033	1969		3143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-101-0205	**Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,13	0,1924	16754,00				3223		
5.2	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,18	0,2664	20123,00				5361		
5.3	261-201-0607	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	2	2,96	758,00				2244		
6	225-106-0402 РСНБ РК 2022	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	шт.	4		33719,00	--	134876	--	134876	--	145666
		СП - 8%				--	--	--	--		10790	
		Портальные стенки оголовков										
7	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций	3,15		26088,02	13216,59	82177	41632	6051	40293	132267
		НР - 84%; СП - 8%				10950,36	4277,45	34494	13474		9798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-201-0607	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1	3,15	758,00				2388		
7.2	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	3	9,45	295,00				2788		
8	225-109-0201 РСНБ РК 2022	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	шт.	5		59649,00	--	298245	--	298245	--	322105
		СП - 8%				--	--	--	--		23860	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2229147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					154237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						186121			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						69077			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1514529		
		- Накладные расходы	Тенге								209139	
		- Сметная прибыль	Тенге								165123	

Составил Овчарова Э.