Приложение №1

5092-К2 Завершение строительства семи 16-ти этажных жилых домов,раположенных по ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(наименование объекта)

Стадия: Основание:

Составлен в текущих ценах на 2021 г.

№ п.п	Код работы ПОС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)
1	2	3	4	5	6
1	114		Устройство лесов и ограждений	м2	5205,11
2	202		Планировка и уплотнение грунта	га	1,35
3	203		Разработка грунта механизированным способом	м3	36381,18
4	206		Разработка грунта вручную	м3	13059,08
5	211		Устройство сооружений и конструкций из камня и других инертных материалов, укрепление поверхности	м3	649,2
6	301		Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий	т	130,34
7	302		Установка металлических конструктивных элементов зданий, сооружений	шт.	20760,31
8	303		Монтаж металлических ограждающих конструкций зданий	м2	411,91
9	304		Изготовление и установка арматуры, монолитных железобетонных конструкций, крепежных изделий и фасонных частей, деталей подвесных лесов, валов механизмов открывания форточек, катковых и неподвижных опор, балластировка трубопроводов утяжелителями, грузами	т	97,09
10	305		Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м3	1759,13
11	307		Устройство железобетонных монолитных конструкций опускного колодца и емкостных сооружений водопровода и канализации, градирен	м3	87,82
12	312		Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций	м3	614,41
13	313		Установка панелей стен, лестниц, крылец, подоконных плит	м2	5,4
14	314		Кладка из кирпича, искусственных камней и каменных блоков	м3	780,69
15	315		Кладка стен и перегородок из кирпича, керамических камней, стеклоблоков, газобетонных блоков, стеклопрофилита, гипсовых плит, цементно-стружечных плит, расшивка швов кладки	м2	85,58
16	317		Сборка деревянных конструкций, изготовление	м3	6,73
17	319		Установка деревянных конструкций и изделий, навеска плавучими кранами отбойных устройств	шт.	16
18	320		Устройство конструктивных элементов зданий из деревянных, асбоцементных и арболитовых изделий, цементной плиты "Аквапанель"	м2	4205,15
19	321		Заполнение оконных, дверных и воротных проемов	м2	2872,62

20	323		Устройство проводников, трапов, подоконных досок, лестниц, ограждений, направляющих рам для погружения свай, установка сжимов рубленых стен, утепление цоколя, подъем и опускание пролетных строений, устройство и разборка стапеля, замена ступеней	м	5196,49
21	326		Устройство деформационных и антисейсмических швов, монолитного обвязочного контура стен с теплоизоляцией, герметизация, усиление швов	м	2489
22	327		Эксплуатация грузопассажирских подъемников и дополнительные затраты на вертикальный транспорт	м2	1326,5
23	333		Перегородки, облицовка стен, подвесные потолки	м2	1947,87
24	334		Разные работы при монтаже металлоконструкций	шт.	5
25	343		Установка оконных и дверных приборов	компл.	16
26	356		Монтаж и демонтаж опалубки импортного производства	м2	7330,18
27	401		Прокладка воздуховодов из металлического листа и винипласта, коллекторов пневмотранспортных, установка элементов вентиляционных систем, изготовление	м2	8651,27
28	402		Установка элементов вентиляционных систем	шт.	918
29	403		Устройство колодцев и водосбросных лотков, балластировка трубопроводов утяжелителями, грузами	м3	9,27
30	410		Прокладка труб наружных сетей водопровода, канализации, дренажа	м	3,2
31	411		Прокладка трубопроводов внутренних сантехнических сетей	м	16692
32	412		Прокладка наружных трубопроводов из стальных труб	м	12
33	413		Установка жироуловителей, терминалов и коверов, запорной и санитарно-технической арматуры, фасонных частей, изготовление	шт.	2151
34	414		Испытание трубопроводов на прочность, сопутствующие работы	км	14,27
35	415		Монтаж санитарно-технического и газового оборудования, установок горизонтально направленного бурения, мусоропровода, установка шахт-пакета	шт.	1053,54
36	416		Установка сантехнических приборов, труб ребристых	шт.	629
37	417		Установка радиаторов и конвекторов	кВт	714,75
38	469		Облицовочные работы. Разборка облицовки из плит естественного камня, глазурованных плиток, гипсокартонных листов, ремонт стен и потолков, облицованных гипсокартонными листами	м2	8391,68
39	485		Электромонтажные работы. Демонтаж, смена электропроводки, проводов из труб, кабеля, труб	м	27905
40	501		Гидроизоляция и пароизоляция строительных конструкций	м2	15331,41
41	502		Изоляция железобетонных и стальных труб	км	0
42	503		Устройство кровель	м2	10210,63
43	504		Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования, огнезащита	м3	324,63
44	505		Утепление стен, полов, покрытий плитами, теплоизоляция торфом	м2	620,53
45	508		Антикоррозийное покрытие поверхностей, огнезащита	м2	16790,25

46	510		Штукатурка и затирка поверхностей под окраску, отделка готовыми декоративными составами, изоляция жидким керамическим покрытием "Астратек"	м2	79651,64
47	511		Устройство земляных, щебеночных и каменных покрытий	м2	644,14
48	514		Устройство полов из плиток	м2	4077,43
49	515		Устройство полов из рулонных материалов и наливных	м2	60770,92
50	516		Облицовка поверхностей	м2	8465,95
51	517		Установка погонажных лепных изделий, черепицы, плинтусов, жилок, устройство примыканий кровли к стенам, защита ендов, устройство желобов, ограждения кровель, штукатурка откосов, полос заземления	м	9220,76
52	520		Окраска поверхностей малярными составами	м2	48217,09
53	528		Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования	м	6432
54	529		Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования	м2	26,97
55	539		Обрамление оконных и балконных проемов	м	1413,77
56	606		Устройство дорожных оснований и покрытий	м2	36816,15
57	607		Устройство ограждений, шпунтовых перемычек, мостового полотна, средств технического регулирования, установка рельс-форм, копирных струн	м	190,97
58	609		Посадка деревьев и кустарников и уход за посадками	шт.	297
59	611		Посадка саженцев, отводов, кустарников, земляники, посев газонов и луговых трав, уход за посадками	га	0,85
60	614		Установка и разборка бортовых камней, устройство швов, дорожных знаков, резка плитки	м	6421
61	617		Установка дорожных знаков, защитных ограждений тротуаров, маркеров светодиодных	шт.	28
62	701		Монтаж технологического оборудования производственного назначения	шт.	21
63	704		Прокладка технологических трубопроводов	м	1910,1
64	705		Монтаж технологических металлоконструкций, шинопроводов, трубопроводов	т	0,01
65	707		Монтаж опор, стоек, площадок, радиостоек, жестких поперечин, мостиков, опорных конструкций, рам, фасонных частей трубопроводов	шт.	518
66	708		Прокладка шинопроводов, троллей, контуров заземления и опорных конструкций из прокатных профилей, монтаж коробов, лотков	м	779,5
67	710		Прокладка кабельных ЛЭП	км	3,19
68	711		Монтаж электротехнического оборудования	шт.	1153
69	712		Монтаж электротехнической аппаратуры и приборов	шт.	2852
70	713		Прокладка электропроводки в квартирах, лестничных клетках, подвалах, чердаках	шт.	3234
71	714		Монтаж внутренней электропроводки	км	43,27
72	715		Установка светильников	шт.	1273
73	717		Прокладка кабелей связи, трубные проводки, трубопроводов для кабельных линий	км	3,32
74	719		Прокладка внутренних и станционных проводов и волноводов, фидеров высокочастотных, провода при открытой проводке для систем ОПС	м	3000
75	720		Монтаж оборудования связи, сигнализации, звукотехнических установок	шт.	1180
76	721		Монтаж приборов и средств автоматизации, арматуры установок автоматического пожаротушения	шт.	1188

77	722		Устройство электрической защиты конструкций, установка заземлителей и поддерживающих устройств, стыков изолирующих и соединителей рельсовых, транспозиции проводов, протаскивание конца кабеля в колодец, измерение кабелей и воздушных линий связи	шт.	3
78	725		Разные работы, связанные с монтажом кабельных линий до 500 кВ и спецустановок, аккумуляторных и низковольтных комплектных установок, линий связи, технологических трубопроводов, реконструкция кабельных линий	шт.	3345
79	726		Разные работы, связанные с монтажом кабельных линий, оборудования связи, технологических трубопроводов, устройств вычислительной техники, заземление высокочастотное, монтаж канатов управления механизмами доменной печи, пневможелоба, ограждения	м	602
80	729		Установка компенсаторов, закладных устройств, фильтров, аппаратов пластичной смазки, питателей, отводов, фланцевых и сварных соединений технологических трубопроводов, трубопроводов для маслонаполненных кабелей, маслоподпитывающего оборудования	шт.	12
81	731		Передвижение портальных кранов, поправки на высоту шахты при монтаже вертикальных конвейеров, лифтов, эскалаторов	м	49
82	736		Арматура технологических трубопроводов	шт.	8
83	762		Пусконаладочные работы по автоматизированным системам управления	шт.	1
			ИТОГО по стройке		

ГИП объекта

Начальник сметного отдела

Составитель документа

Проверяющий документ