ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ
КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ақмола облысы бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІН
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)

Ақмола облысы бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК
Ақмола облысы бойынша
филиалының директоры

_____ В.А. Киселев

2015 жылғы 2 маусымдағы №12-0136/15

«Ақмола облысы Атбасар ауданының Тимашевка селосында селолық дәрігерлік амбулаторияны күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы
«Атбасар көп бейінді ауданаралық аурухана» ШЖҚ МКК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Авхадов и К» ЖШС

Көкшетау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақмола облысы Атбасар ауданының Тимашевка селосында селолық дәрігерлік амбулаторияны күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Ақмола облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Ақмола облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС
ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН
ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области

Утверждаю:

Директор Филиала
РГП «Госэкспертиза» по
Акмолинской области

_____Киселев В.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№12-0136/15 от 2 июня 2015 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории в селе Тимашевка Атбасарского района Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Авхадов и К»

г. Кокшетау

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории в селе Тимашевка Атбасарского района Акмолинской области»** выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории в селе Тимашевка Атбасарского района Акмолинской области»** разработан в 2015 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором на экспертизу рабочего проекта от 30 апреля 2015 года №12-136/2015, заключенным с ТОО «Авхадов и К» согласно письму заказчика от 20 апреля 2015 года №01-15-3117740 о делегировании генпроектировщику прав проведения экспертизы.

2. ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Авхадов и К» (государственная лицензия №14015737 от 20 октября 2014 года, категория II).

ГИП – Авхадов Х.А. (приказ №11 от 10 апреля 2015 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 10 апреля 2015 года;

письмо Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК от 10 июня 2014 года №21-03-05-623 о пресечении проведения экспертизы по проектам, в которых предусматривается проведение текущего ремонта, а также осуществление экспертизы по не полному комплекту проекта;

письмо заказчика от 20 апреля 2015 года №01-13-3117661 о финансировании работ за счет бюджетных средств по программе 047 «Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020», 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», начало реализации проекта – 2015 год;

техническое заключение по обследованию сельской врачебной амбулатории села Тимашевка Ярославского сельского округа Атбасарского района Акмолинской области, выполненное экспертом Гридневым А.П. (аттестат эксперта КДСиЖКХ №KZ91VJE00000887 от 19.08.2014г., срок действия аттестата до 19.08.2019г.).

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

письмо Атбасарского районного управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области от 22 апреля 2015 года №1090 о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РК №533 от 22.05.2014г. «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере эпидемиологического благополучия населения» выдача санитарно-эпидемиологического заключения на капитальный ремонт объектов медицинского назначения не предусмотрена;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» от 23 апреля 2015 года №KZ80VDC00035588 о том, то согласно п.2 статьи 37 Экологического Кодекса Республики Казахстан раздел «Охрана окружающей среды» для объектов 4 категории не разрабатывается, соответственно прохождение государственной экологической экспертизы не требуется.

5.3 Перечень документации представленной на экспертизу

Общая пояснительная записка.

Альбом (раздел «АС»).

Сметная документация.

Копия технического паспорта (Ф-2).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

5.4 Цель и назначение капитального ремонта

Целью капитального ремонта является улучшение условий обслуживания населения и продление срока эксплуатации сельской врачебной амбулатории в селе Тимашевка Атбасарского района Акмолинской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка капитального ремонта

Здание сельской врачебной амбулатории расположено в селе Тимашевка Ярославского сельского округа Атбасарского района Акмолинской области.

Природно-климатические условия района капитального ремонта:

Климатический подрайон	- IB.
Нормативный вес снегового покрова	- 100 кгс/м².
Нормативное ветровое давление	- 38 кг/м².
Преобладающее направление ветра:	
за декабрь-февраль	- юго-западное;
за июнь-август	- северо-западное.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха:	
наиболее холодной пятидневки	- минус 36ºС;
наиболее холодных суток:	
обеспеченностью 0,98	- минус 40ºС;
обеспеченностью 0,92	- минус 39ºС;
Абсолютный минимум температуры воздуха	- минус 57ºС.
Абсолютный максимум температуры воздуха	- плюс 40С.

Существующее положение

Согласно вышеназванного заключения, здание врачебной амбулатории одноэтажное. Год постройки – 1971.

Фундамент – ленточный из бетонных блоков марки ФБС. Визуальным осмотром трещин, осадок и крена в фундаменте не обнаружено. Техническое состояние оценивается как исправное и работоспособное.

Наружные стены – кирпичные, оштукатуренные цементно-известковым раствором. С внутренней стороны стены оштукатурены цементно-песчаным раствором, побелены и окрашены масляной краской на высоту 1,6м. Трещин и отклонений от вертикали не обнаружено.

Крыша – чердачная, четырехскатная. Кровля – асбестоцементные волнистые листы. Визуальным осмотром выявлено, что покрытие кровли имеет сколы и трещины, следы протечек.

Окна и двери – деревянные. При визуальном обследовании обнаружено – коробки и рамы рассохлись, имеются большие щели, поражение гнилью, часть остекления оконных блоков стычное. Техническое состояние – неудовлетворительное.

Полы – деревянные. Покрытие полов – линолеум по цементно-песчаной стяжке. Линолеум находится в неудовлетворительном состоянии, имеются вздутия и порывы, стирание в ходовых местах. Стяжка имеет множество трещин и пришла в негодность. Износ покрытий пола – 95%.

Покрытие полов в процедурной и санузлах - керамическая плитка, которая находится в неудовлетворительном состоянии, имеются сколы и трещины, отдельные плитки отсутствуют.

Наружная отделка – штукатурка. Внутренняя отделка – оштукатуривание цементно-песчаным раствором с последующей окраской. Визуальным осмотром выявлено, что наружная и внутренняя отделка от длительного отсутствия ремонта пришла в негодность, имеются отслоения штукатурки, потемнение известковой окраски.

Оборудование в санузлах имеет неэстетичный вид и не выполняет назначенных функций. Корпуса унитазов и раковин имеют сколы и трещины.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Основные несущие конструкции находятся в рабочем состоянии.

Техническим заключением рекомендовано:

выполнить замену кровельного покрытия из асбестоцементных листов на покрытие из металлочерепицы с антикоррозийным эмалевым покрытием с заменой обрешетки;

произвести замену деревянных окон с подоконными досками и отливами на окна с подоконными досками из ПВХ профилей и отливами из оцинкованной стали;

выполнить облицовку откосов пластиковыми плитами (Сэндвич-панель);

выполнить ремонт наружных откосов и окраску перхлорвиниловыми красками;

произвести замену поврежденных дверных блоков на новые блоки дверные однопольные с глухими полотнами;

выполнить ремонт штукатурки дверных откосов с последующим окрашиванием поливинилацетатными водоэмульсионными составами;

выполнить внутреннюю отделку помещений;

произвести замену линолеума по всему зданию и керамической плитки в процедурной и санузлах;

выполнить замену санитарных приборов;

выполнить ремонт штукатурки фасадов здания с окрашиванием перхлорвиниловой краской.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Уровень ответственности – II.

Степень огнестойкости – II.

Проектом предусматривается:

замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99;

замена деревянных подоконных досок на доски из ПВХ профилей;

замена дверных блоков по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 31173-2003;

ремонт отделки помещений и покрытия полов;

замена санитарных приборов (два унитаза, два умывальника, два смесителя);

замена покрытия крыши из асбестоцементных волнистых листов на кровлю из металлочерепицы;

ремонт штукатурки фасадов с окраской фасадными красками.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия предусматриваются в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009* «Противопожарная безопасность зданий и сооружений».

Наружное пожаротушение осуществляется от близлежащего гидранта.

Объект укомплектовывается первичными средствами пожаротушения – огнетушителями ОП-5.

6.4 Охрана окружающей среды

Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнения участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальных мероприятий по защите окружающей среды не предусматривается.

6.5 Организация капитального ремонта

Продолжительность капитального ремонта согласно пособия к СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» составляет 2,7 месяцев. Срок реализации проекта – 2015 год (согласно письма заказчика).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3.2) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных работ заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04С-2004), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-20;

сборники сметных норм и расценок на строительные и ремонтно-строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного на текущий 2015 год согласно протокола №37 заседания РБК от 27 августа 2014 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территории к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рассмотренный проект по составу и комплектности представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство», заданию на проектирование и другим исходным материалам. Однако он не в полной мере отвечал требованиям СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан», сборникам СНиР-2001, СНиПам и ГОСТам.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области в рабочий проект «Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории в селе Тимашевка Атбасарского района Акмолинской области» внесены следующие изменения и дополнения:

1. В разделе «АС» проекта:

давление ветра и нормативная снеговая нагрузка приняты согласно СНиП 2.01.07-85*;

размеры на планах приведены в соответствие с размерами на планах БТИ, откорректированы площади в экспликации помещений, обозначены детали пола, двери в котельную и склад угля, на планах обозначено месторасположение санузлов;

окна обозначены по ГОСТ 30674-99;

приведены объемы демонтажных работ; откорректировано основание полов;

по периметру здания в полу выполнена утепляющая полоса согласно п.6.4 «Полы» СНиП 3.02-03-2003;

выполнена армированная цементно-песчаная стяжка толщиной 40мм;

в ведомости отделки помещений указаны все помещения;

откорректировано сечение обрешетки;

узел «3» (Карнизный узел) выполнен согласно узла 13 серии 2.160-9 в-1.

2. По локальным сметам:

по отдельным позициям не верно определенные объемы работ приведены в соответствие с рабочими чертежами;

по отдельным позициям не верно применённые расценки приведены в соответствие с СН РК 8.02-05-2002 «Сборники сметных норм и расценок на строительные и ремонтно-строительные работы».

Основные стоимостные показатели по рабочему проекту

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		+ увеличение - снижение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1.	Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	4,566 4,504 - 0,062	4,363 4,304 - 0,059	-0,203 -0,2 - -0,003
2.	Общая сметная стоимость в текущих ценах 2015г., в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	13,178 11,008 - 2,170	13,042 11,008 - 2,034	-0,136 - - -0,136
3.	Продолжительность капитального ремонта	мес.	2,7	2,7	-

Примечание: Общая сметная стоимость капитального ремонта на весь период, согласно расчета общей продолжительности производства работ, определена в ценах через индекс изменения МРП, установленный на 2015 год, по протоколу №37 заседания РБК от 27 августа 2014 года.

В результате внесённых по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечена полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормам по её разработке.

Снижение сметной стоимости на 0,136 млн.тенге вызвано не верно учтенными в смете объемами и примененными расценками по отдельным позициям.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8. В Ы В О Д Ы

8.1 С учётом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории в селе Тимашевка Атбасарского района Акмолинской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными стоимостными показателями:

Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001г.	- 4,363 млн. тенге
в том числе:	
СМР	- 4,304 млн. тенге
прочие затраты	- 0,059 млн. тенге
Общая сметная стоимость в текущих ценах 2015 года,	- 13,042 млн. тенге
в том числе:	
СМР	- 11,008 млн. тенге
прочие затраты	- 2,034 млн. тенге
продолжительность капитального ремонта	- 2,7 месяца

8.2 С выходом настоящего заключения ранее выданное экспертное заключение от 24 декабря 2012 года №12-0584/12 отзывается и аннулируется.

8.3 До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении трёх месяцев.

8.4 Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при капитальном ремонте максимально использовать материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.5 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Авхадов и К» в соответствии с условиями договора от 30 апреля 2015 года №12-136/2015.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Ақмола облысы Атбасар ауданының Тимашевка селосында селолық дәрігерлік амбулаторияны күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі құндық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіпте бекітуге ұсынылады:

2001ж. базалық бағалардағы жалпы сметалық құны,	- 4,363 млн. теңге
оның ішінде:	
ҚМЖ	- 4,304 млн. теңге
өзге шығындар	- 0,059 млн. тенге
ағымдағы 2015ж. бағалардағы жалпы сметалық құны,	- 13,042 млн. теңге
оның ішінде:	
ҚМЖ	- 11,008 млн. теңге
өзге шығындар	- 2,034 млн. теңге
күрделі жөндеудің ұзақтығы	- 2,7 ай

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

8.2 Осы корытындының шығуына байланысты 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №12-0584/12 бұрын берілген сараптама қорытындысы кері шақырылады және күші жойылады.

8.3 Жұмыс жобасы өндірістік жұмыс басталғанға дейін үш айдың ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

8.4 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы күрделі жөндеу кезінде отандық тауар өндірушілерінің материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.5 Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы мәліметтерді ескере отырып орындалды, олардың дұрыстығына 2015 жылғы 30 сәуірдегі №12-136/2015 шарттың талаптарына сәйкес «Авхадов и К» ЖШС кепілдік етеді.

Директордың орынбасары		**Ж.Ж. Ботенбаев**
Өндірістік бөлімінің бастығы		**Л.А. Панюшкина**
Сараптамалық топтың жетекшісі		**Е.А. Галай**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА