030002, Ақтөбе қаласы,
А.Матросов көшесі, 56Б
тел: 8 (7132) 21-33-13
факс: 8 (7132) 21-32-98
e-mail: viktoraktobe@mail.ru

Жаңа Таң - ТВ
ЖШС ТОО

030002, город Актобе,
улица А.Матросова, 56Б
тел: 8 (7132) 21-33-13
факс: 8 (7132) 21-32-98
e-mail: viktoraktobe@mail.ru

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ ҚР СТ ИСО 9001 «Ұлтық стандарт» сертификаттау орталығы» ЖШС сертификатталған www.serts.kz
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ST RK ISO 9001 is certified by the «Certification centre «National standard» LLP www.serts.kz
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТ РК ИСО 9001 сертифицирована ТОО «Центр сертификации «Национальный стандарт» www.serts.kz

«24» марта 2022г.
Исх. №96

Коммерческое предложение

На ваш запрос сообщаем, что имеем возможность строительства бескаркасного арочного ангара размером 22,0*40,0 метров под «Строительство спортивного зала для КГУ «Детская юношеская спортивная школа №2 г.Актобе».

- Купол ангара оцинкованная окрашенная сталь толщиной 1,2 мм RAL9003 белый (нижняя арка); RAL7005 серый, RAL5005 синий (верхняя наружная арка) согласно эскизному проекту.

- Пароизоляция на нижний купол арки – Пароизоляционная пленка «Спанлайт В»;

- Ветрозащита на верхний купол арки – Ветрозащитная плёнка «Спанлайт А»;

- Утепление ангара Мин.плита «Кнауф» П37, толщиной 150мм;

- По периметру фундамента цокольный отлив;

- Без фундаментов, отопления, электрики, полов и коммуникаций.

-Стоимость работ и материалов – 69 266 330 (Шестьдесят девять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч) тенге в т.ч. НДС-12%.

-Условия оплаты:
80% Предоплаты,
15% по факту выполнения 80% работ,
5% по факту выполнения 100% работ.

- Срок заготовки и поставки материалов и стали 45 рабочих дней с момента Предоплаты.

- Срок строительства 45 рабочих дней с момента Поставки материалов.

С уважением
Директор ТОО «Жаңа Таң-ТВ» Терентьев В.И.