Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ"

Генеральный проектировщик ТОО "Игілік-Қызылорда"
Лицензия ГСЛ №0000789 от 02.11.2009г.

Заказ: №68 от 09.10.2023 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Реконструкция автомобильных дорог, подъездной и внутрипоселковых дорог в н.п. Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»

Том III
Книга 4

г. Кызылорда 2023 г.

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ"

Генеральный проектировщик ТОО "Игілік-Қызылорда"
Лицензия ГСЛ №0000789 от 02.11.2009г.

Заказ: №68 от 09.10.2023 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Реконструкция автомобильных дорог, подъездной и внутрипоселковых дорог в н.п. Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»

Главный инженер проекта_____Файзова Г.

Директор_____Дуйсебаев Б.Ө.

г. Кызылорда 2023 г.

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА
«РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПОДЪЕЗДНОЙ И ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В Н.П. ЖАНТЕРЕК КЫЗЫЛКОГИНСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

Заказчик: ГУ Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции **Разработчик:** ТОО «Игілік-Қызылорда» **Источник финансирования:** Бюджет **Месторасположение:** н.п. Жантерек, Кызылкогинский район, Атырауская область	**Наименование проекта:** **«Реконструкция автомобильных дорог, подъездной и внутрипоселковых дорог в н.п. Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области»**	**Исходные данные:** Договор №68 от 09 октября 2023 года между ГУ «Кызылкогинский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ» и ТОО «Игілік-Қызылорда»; Задание на проектирование утвержденное ГУ «Кызылкогинский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ»

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

Технические параметры

№№ п-п	Наименование показателей	Един. изм.	Принятые в проекте по СП РК 3.01-101-2013
1	Протяженность	км	2,818
2	Количество полос движения	шт	2
3	Ширина земляного полотна	м	8,0
4	Ширина полосы движения	м	3,0
5	Ширина дорожной одежды	м	6,0
6	Расчетная скорость	км/ч	40

7	Поперечный уклон проезжей части	‰	15
8	Поперечный уклон обочины	‰	40
9	Ширина обочин	м	1,0х2
10	Тип покрытия		облегченный
11	Вид покрытия		асфальтобетонная
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 года	млн.тенге	536,909
13	в т.ч. СМР	млн.тенге	459,052
14	Оборудование	млн.тенге	-
15	Прочие	млн.тенге	77,858
16	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	7,757
17	Продолжительность строительства	мес.	4,0

Дополнительные сведения, в том числе:

- Состав проекта (рабочего проекта): Том I. Книга 1 – Общая пояснительная записка. Том II. Рабочие чертежи. Том III. Книга 1. Сметная часть. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
- Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района: Климат участка работ – резко континентальный.
- Основные конструктивные решения автодороги:

1. План трассы
2. Продольный профиль дороги
3. Типовой поперечный профиль дороги
4. Конструкция дорожной одежды
5. Обустройство дороги

Директор ТОО «Игілік-Қызылорда» _____ Дүйсебаев Б.Ө.

М.П.

Ответственный за составление паспорта _____ Файзова Г.А.

16 ноября 2023 г.