«Қызылорда қаласындағы Әйтеке би көшесін Желтоқсан көшесінен А. Байтұрсынов көшесіне дейін және Ы.Жақаев көшесін Әйтеке би көшесінен Қорқыт Ата көшесіне дейін абаттандыру»
жұмыс жобасы бойынша

14.04.2023 ж. № ПЭК-0025/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Ремпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда қаласындағы Әйтеке би көшесін Желтоқсан көшесінен А. Байтұрсынов көшесіне дейін және Ы.Жақаев көшесін Әйтеке би көшесінен Қорқыт Ата көшесіне дейін абаттандыру» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ПрофЭксперт и К» ЖШС берді.

«ПрофЭксперт и К» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ ПЭК-0025/23 от 14.04.2023 г.

по рабочему проекту
«Благоустройство улицы Айтеке би от ул.Желтоксан до улицы А.Байтурсынова и улицы Ы.Жахаева от ул.Айтеке би до улицы Коркыт Ата в г.Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Благоустройство улицы Айтеке би от ул.Желтоксан до улицы А.Байтурсынова и улицы Ы.Жахаева от ул.Айтеке би до улицы Коркыт Ата в г.Кызылорда» выдано ТОО «ПрофЭксперт и К».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ПрофЭксперт и К».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: «Благоустройство улицы Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы А. Байтурсынова и улицы Ы. Жахаева от ул. Айтеке би до улицы Коркыт Ата в г. Кызылорда».

Дополнительные сведения:

Категория: IV Категория

Класс опасности: Не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Ремпроект» (ГСЛ №18001209 от 23 января 2018 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», I-категория), г.Кызылорда.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 03 апреля 2023 года, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

постановление акима г. Кызылорды от 11 апреля 2023 года №2201 «О проведении работ по благоустройству улицы Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы А. Байтурсынова и улицы Ы. Жахаева от ул. Айтеке би до улицы Коркыт Ата в г. Кызылорда»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 06 апреля 2023 года №68, утвержденное КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

эскизный проект согласованный КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства»;

топосъемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «Ремпроект» (лицензия №21032390 от 25 ноября 2021 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

Письма:

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 10 апреля 2023 года №01-03/389 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования и сроках начала строительства.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Кызылорда Су Жуйеси» от 11 апреля 2023 года №04-80 на подключение к водопроводной сети;

АО «КРЭК» от 14 апреля 2023 года №0189 на электроснабжение.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1 Общая пояснительная записка

Книга 2 Паспорт проекта
Книга 3 Проект организации строительства
Том II.
Альбом 1 Генеральный план
Альбом 2 Архитектурно-строительные решения
Альбом 3 Электротехническая часть
Альбом 4 Наружное водоснабжение
Альбом 5 Сметная документация
Том III. Книга 1 Раздел «Охрана окружающей среды»

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Благоустройство территории предусмотрено для улучшения внешнего и эстетического облика улицы Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы А. Байтурсынова и улицы Ы. Жахаева от ул. Айтеке би до улицы Коркыт Ата в г. Кызылорда.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Расположение проектируемого объекта: улица Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы А. Байтурсынова и улицы Ы. Жахаева от ул. Айтеке би до улицы Коркыт Ата в г. Кызылорда.

Природно-климатические условия района строительства:
климатический район – IVг (СП РК 2.04-01-2017);
годовое количество осадков – 129 мм;
средняя температура наружного воздуха (СП РК 2.04-01-2017):
наиболее холодной пятидневки – минус 24ºС;
наиболее холодных суток – минус 30ºС;
район по весу снегового покрова – I (S_o = 50кг/м², СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38кг/м², СНиП 2.01.07-85*).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Общая площадь участка	м²	51550,0	51550,0
2	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023 года, в том числе	млн.тенге	2469,521	2469,521
	СМР		1974,603	1974,603
	Прочие затраты		494,918	494,918
3	Продолжительность	мес.	9	9

	строительства			

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Благоустройство улицы Айтеке би от ул. Желтоксан до улицы А. Байтурсынова и улицы Ы. Жахаева от ул. Айтеке би до улицы Коркыт Ата в г. Кызылорда»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«Қызылорда қаласындағы Әйтеке би көшесін Желтоқсан көшесінен А. Байтұрсынов көшесіне дейін және Ы.Жақаев көшесін Әйтеке би көшесінен Қорқыт Ата көшесіне дейін абаттандыру»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Уйкасбаев Орналы	Специальные разделы проектов	KZ56VJE00019171	Соответствует
2	Инженерные сети и системы	Көбекбай Нұрлан Көбекбайұлы	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ72VJE00019174	Соответствует
3	Конструктивные решения	Өксікбай Әділжан Ғабитұлы	Конструктивная часть	KZ91VJE00076741	Соответствует
4	Сметный раздел	Уйкасбаев	Специальные	KZ56VJE00019171	Соответствует

		Орналы	разделы проектов		

Сарсенбаева А.Т. (Директор)

Уйкасбаев О.. (Эксперт)

Көбекбай Н.К. (Эксперт)

Өксікбай Ә.Ғ. (Эксперт (Конструктивная часть))