1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1226-103-1109 226-103-1109 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019 тех.ч., таб 5 п 2.1, 2.2	**Блоки упора У-2 из тяжелого бетона класса В20, F200, W6 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**4687,28**	**--**	**18749,14**	**--**	**18749,14**	**--**	**20249,07**
		СП - 8%			--	--	--	--		1499,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**607643,89**	**141310,34**	**251400,51**	**196846,74**	**868849,88**
							214933,04	**51851,54**	**--**	**64359,25**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**607643,89**				
	Материалы		Тенге				**102141,69**				
	Всего заработная плата		Тенге					**266784,58**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8247,23**				
	Местные материалы		Тенге				**141011,62**				
		Накладные расходы	Тенге				**196846,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64359,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**868849,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266784,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**868849,89**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**266784,58**			

РАЗДЕЛ 18. Смета 11.3.5-2. (искл-вкл) Ст.Коргасын. Железнодорожный путепровод. Пешеходные проходы. Микропроцессорная сигнализация

1	Прайс-лист АО НПЦ "Промэлектроника	**Стоимость дополнительного оборудования (замена ПО АРМ ДСП, АРМ ШН)**	**ком-т**	**1**	**7092096,00**	**--**	**7092096,00**	**--**		**--**	**7092096,00**
					--	--	--	--	7092096,00	--	
2	Прайс-лист АО НПЦ "Промэлектроника	**Монтажные и пусконаладочные работы ПО АРМ ДСП, АРМ ШН, управляющей программы УКЦ ц. Коргасын**	**ком-т**	**1**	**4137056,00**	**--**	**4137056,00**	**--**		**--**	**4137056,00**
					--	--	--	--	**4137056,00**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**11229152,00**	**--**	**--**	**--**	**11229152,00**
							--	--	**11229152,00**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				**11096000,00**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**133152,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**11229152,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**11229152,00**				

РАЗДЕЛ 19. Смета 11.4.4-2. Ст.Коргасын. Железнодорожный путепровод. Переустройство ВЛ-10кВ АБ и ПЭ после строительства путепровода.

33	С1215-202-0501 215-202-0501 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,862**	**70644,00**	**--**	**60895,13**	**--**	**60895,13**	**--**	**65766,74**
		СП - 8%			--	--	--	--		4871,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**60895,13**	**--**	**60895,13**	**--**	**65766,74**
							--	--	--	4871,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60895,13**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**60895,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4871,61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65766,74**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**65766,74**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 20. Смета 11.4.4-2. (искл-вкл) Ст.Коргасын. Железнодорожный путепровод. Переустройство ВЛ-10кВ АБ и ПЭ после строительства путепровода.											
1	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	47958,26 10336,20	37566,19 12785,25	191833,04 41344,80	150264,76 51141,00	223,48	66589,78 20673,83	279096,64
2	С1225-204-0312 225-204-0312 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А** *СП - 8%*	шт.	14	43753,00 --	-- --	612542,00 --	-- --	612542,00	-- 49003,36	661545,36
3	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /траверса с деталями крепления/** *СП - 8%*	т	0,29752	818975,00 --	-- --	243661,44 --	-- --	243661,44	-- 19492,92	263154,36
4	С1243-903-2005 243-903-2005 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	4	47390,00 --	-- --	189560,00 --	-- --	189560,00	-- 15164,80	204724,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**1237596,48** **41344,80**	**150264,76** **51141,00**	**1045986,92** --	**66589,78** **104334,90**	**1408521,16**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**381393,04**				
	Материалы		Тенге				**223,48**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92485,80**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**189560,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**66589,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35838,63**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**483821,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92485,80**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**612542,00**				
	Местные материалы		Тенге				**612542,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49003,36**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**661545,36**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**243661,44**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**243661,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19492,92**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**263154,36**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1408521,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92485,80**			
РАЗДЕЛ 21. Смета 11.4.4-3. (искл-вкл) Контактная сеть обводных путей на период строительства. Строительные работы.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-280203-0404 1128-0203-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 табл.2 п.3.4 Кзтр=0,9, Кэм-0,9 ТЧ 28 п.1.29, табл.2 п.3.11 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 28 п.1.7, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,7,	**Анкеры железобетонные. Установка закапыванием "с поля". Продолжительность "окна" от 2 до 4 часов, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9. Производство работ в охранной зоне действующих устройств, находящихся под высоким напряжением, в том числе при снятом напряжении в "окно", применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	анкер	4	99648,92	52513,81	398595,68	210055,24	1402,84	232577,56	681667,10
		НР - 87%; СП - 8%			46784,40	20048,23	187137,60	80192,92		50493,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**398595,68**	**210055,24**	**1402,84**	**232577,56**	**681667,10**
							187137,60	**80192,92**	**--**	**50493,86**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**398595,68**				
	Материалы		Тенге				**1402,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**267330,52**			
		Накладные расходы	Тенге				**232577,56**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50493,86**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**681667,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267330,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**681667,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267330,52**			

РАЗДЕЛ 22. Смета 11.4.4-5. (искл-вкл) Контактная сеть жд.съезда нечетной горловине ст. Коргасын

1	Прайс лист "МЭЗ" от п19	**Секционный изолятор типа ИС-1М-80-25**	**шт**	1	**152608,00**	**--**	**152608,00**	**--**		**--**	**152608,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**152608,00**	**--**	
2	С1252-107-0138 252-107-0138 РСНБ РК 2015	**Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа НСПКр 120-25/1,1**	**шт.**	2	**6217,00**	**--**	**12434,00**	**--**	**12434,00**	**--**	**13428,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**994,72**	
3	Прайс лист ООО "Трансэнерго"	**Разъемный изоляционный профиль MVLC-18-A/U**	**шт**	1	**5812,48**	**--**	**5812,48**	**--**	**5812,48**	**--**	**6277,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**465,00**	
4	С1261-404-0545 261-404-0545 РСНБ РК 2015	**Зажим струновой КС-046-2 (КС-330) ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	2	**509,00**	**--**	**1018,00**	**--**	**1018,00**	**--**	**1099,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81,44**	
5	С1261-404-0621 261-404-0621 РСНБ РК 2015	**Зажим клиновый для серьги КС-035 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	4	**607,00**	**--**	**2428,00**	**--**	**2428,00**	**--**	**2622,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194,24**	
6	С1261-102-0230 261-102-0230 РСНБ РК 2015	**Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79/звено регулируемое 4БСМ1/**	**кг**	0,06	**282,00**	**--**	**16,92**	**--**	**16,92**	**--**	**18,27**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1261-102-0230 261-102-0230 РСНБ РК 2015	**Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79/звено струны l=600м 4 БСМ1/** *СП - 8%*	кг	0,06	282,00 --	--	16,92 --	-- --	16,92	-- 1,35	18,27
8	С1261-404-0418 261-404-0418 РСНБ РК 2015	**Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	20	17,00 --	--	340,00 --	-- --	340,00	-- 27,20	367,20
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/Кольцо D82/круг 11/УКС 03445/** *СП - 8%*	т	0,002	402525,00 --	--	805,05 --	-- --	805,05	-- 64,40	869,45
10	С1261-404-0419 261-404-0419 РСНБ РК 2015	**Коуш стальных проводов КС-063-1 ГОСТ Р 51177-98/Коуш стальной (увеличенный) УКС 01710/** *СП - 8%*	шт.	4	19,00 --	--	76,00 --	-- --	76,00	-- 6,08	82,08
11	С1261-404-0554 261-404-0554 РСНБ РК 2015	**Зажим концевой цанговый КС-086 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	6	3002,00 --	--	18012,00 --	-- --	18012,00	-- 1440,96	19452,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**193567,37** --	**--** --	**40959,37** **152608,00**	**--** **3276,75**	**196844,12**
	Стоимость оборудования		Тенге				**152608,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**152608,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**18246,48**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18246,48**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1459,72**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**19706,20**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22712,89**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22712,89**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1817,02**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24529,91**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**196844,11**				

РАЗДЕЛ 23. Смета 11.3.2-6. (искл-вкл) Устройство обводного пути. Верхнее строение пути

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С1251-305-0104 251-305-0104 РСНБ РК 2015	**Прокладка под подкладку Д65 из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм** *СП - 8%*	1000 шт.	3,716	913897,00 --	--	3396041,25 --	-- --	3396041,25	-- 271683,30	3667724,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**3396041,25** --	**--** --	**3396041,25** --	**--** **271683,30**	**3667724,55**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3396041,25**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3396041,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**271683,30**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3667724,55**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**3667724,55**				

РАЗДЕЛ 24. Смета 11.5.2-02. Пешеходный мост. Пролетное строение пешеходного моста /балки L-33,0 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-300601-0302 1130-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж траверсы**	т	18,1	65498,18	8453,44	1185517,06	153007,27	93499,35	827477,85	2174034,50
		НР - 84%; СП - 8%			51879,03	2545,98	939010,44	46082,24		161039,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость траверсы с учетом оборачиваемости**	т	18,1	89464,00	--	1619298,40	--	1619298,40	--	1748842,27
		СП - 8%			--	--	--	--		129543,87	
3	Е11-300601-0303 1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Демонтаж траверсы**	т	18,1	24168,56	9976,30	437451,03	180571,03	--	262154,59	755574,07
		НР - 84%; СП - 8%			14192,26	3050,21	256880,00	55208,80		55968,45	
8	Е11-300109-0217 1130-0109-0217 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами**	балка пролетного строения	2	324422,48	113491,92	648844,96	226983,84	336868,30	105430,35	814617,33
		НР - 84%; СП - 8%			42496,41	20259,75	84992,82	40519,50		60342,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1226-104-0109 226-104-0109 РСНБ РК 2015	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-33У**	шт.	2	2621551,00	--	5243102,00	--	5243102,00	--	5662550,16
		СП - 8%			--	--	--	--		419448,16	
10	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,06892	985978,35	1658,45	67953,63	114,30	61509,31	5806,15	79660,56
		НР - 91%; СП - 8%			91845,90	730,74	6330,02	50,36		5900,78	
11	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Омоноличивание балок между собой и концевых участков**	м3 железобетона в деле	4,46	16491,91	4193,92	73553,91	18704,89	14451,37	40263,86	122923,20
		НР - 84%; СП - 8%			9057,77	1689,58	40397,65	7535,53		9105,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1212-101-1210 212-101-1210 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м3	4,6384	36400,00	--	168837,76	--	168837,76	--	182344,78
		СП - 8%			--	--	--	--		13507,02	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07904	402525,00	--	31815,58	--	31815,58	--	34360,83
		СП - 8%			--	--	--	--		2545,25	
14	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство сточного треугольника**	м3 железобетона в деле	20,57	16491,91	4193,92	339238,55	86268,93	66651,33	185701,28	566935,01
		НР - 84%; СП - 8%			9057,77	1689,58	186318,29	34754,66		41995,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1212-101-1110 212-101-1110 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м3	21,3928	28041,00	--	599875,50	--	599875,50	--	647865,54
		СП - 8%			--	--	--	--		47990,04	
		Сетки плоские /вязанные/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,23814	402525,00	--	95857,30	--	95857,30	--	103525,88
		СП - 8%			--	--	--	--		7668,58	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,52248	398962,00	--	208449,67	--	208449,67	--	225125,64
		СП - 8%			--	--	--	--		16675,97	
18	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,76062	25845,72	1215,07	19658,77	924,21	219,06	17138,55	39741,11
		НР - 91%; СП - 8%			24342,65	418,17	18515,50	318,07		2943,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,30334	985978,35	1658,45	299086,67	503,07	270723,06	25554,80	350612,79
		НР - 91%; СП - 8%			91845,90	730,74	27860,54	221,66		25971,32	
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,07958	1207675,35	1658,45	96106,80	131,98	71023,08	22759,01	128375,07
		НР - 91%; СП - 8%			313542,90	730,74	24951,74	58,15		9509,26	
21	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	**Установка антисейсмического анкера**	т	0,01584	552406,22	2571,87	8750,11	40,74	3705,64	4569,75	14385,45
		НР - 91%; СП - 8%			315892,35	1134,26	5003,73	17,97		1065,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция рулонно-наплавляемая. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	102,3	147,58	9,56	15097,43	977,98	472,63	12835,54	30167,61
		НР - 92%; СП - 8%			133,40	2,98	13646,82	304,85		2234,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,5 /"Техноэластмост С"/**	м2	117,645	1362,00	--	160232,49	--	160232,49	--	173051,09
		СП - 8%			--	--	--	--		12818,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**11318727,62**	**668228,24**	**9046591,83**	**1509691,73**	**13854692,89**
							1603907,55	**185071,79**	--	**1026273,55**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9699429,22**				
	Материалы		Тенге				**919123,14**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1788979,34**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**496355,04**				
	Местные материалы		Тенге				**6011815,26**				
		Накладные расходы	Тенге				**1509691,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**896729,67**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12105850,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1222,57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1788979,34			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1619298,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1619298,40				
		Сметная прибыль	Тенге				129543,87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1748842,27				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				13854692,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222,57
		Сметная заработная плата	Тенге					1788979,34			
		РАЗДЕЛ 25. Смета 11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Устройство опор О-2									
20	**Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	**опорная часть**	**4**	**1560,32**	**--**	**6241,27**	**--**	**2238,12**	**3362,65**	**10372,23**
		НР - 84%; СП - 8%			**1000,79**	**--**	**4003,15**	**--**		**768,31**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**С1261-107-0744 261-107-0744 РСНБ РК 2015**	**Резиновые опорные части РОЧ 25х 20х4 /вес-6,5кг/шт/**	**кг**	**26**	**838,00**	**--**	**21788,00**	**--**	**21788,00**	**--**	**23531,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1743,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**28029,27**	**--**	**24026,12**	**3362,65**	**33903,27**
							4003,15	**--**	**--**	**2511,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28029,27				
	Материалы		Тенге				2238,12				
	Всего заработная плата		Тенге					4003,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21788,00				
		Накладные расходы	Тенге				3362,65				
		Сметная прибыль	Тенге				2511,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33903,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,71
		Сметная заработная плата	Тенге					4003,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				33903,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,71
		Сметная заработная плата	Тенге					4003,15			
		РАЗДЕЛ 26. Смета 11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Устройство монолитной опоры О-4 и О-5 на естественном основании									
47	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**51,34**	**331,17**	**331,17**	**17002,27**	**17002,27**	**--**	**2282,21**	**20827,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**61,74**	**--**	**3169,73**		**1542,76**	
48	**Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**11,86**	**391,86**	**391,86**	**4647,46**	**4647,46**	**--**	**623,87**	**5693,04**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**73,06**	**--**	**866,49**		**421,71**	
49	**С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**207,55**	**46,00**	**--**	**9547,30**	**--**		**--**	**10311,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**763,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51,34	44,71 --	44,71 15,01	2295,41 --	2295,41 770,61	--	554,84 228,02	3078,27
51	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	51,34	200,81 109,04	91,77 45,22	10309,74 5598,27	4711,47 2321,59	--	5702,30 1280,96	17293,00
52	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	51,34	208,55 12,32	193,73 44,27	10706,78 632,33	9946,10 2272,82	128,35	2091,71 1023,88	13822,37
53	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	36,8	109,22 84,75	24,47 6,47	4019,48 3118,98	900,50 238,10	--	2417,10 514,93	6951,50
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,87	4686,94 1628,57	1325,57 312,33	8764,58 3045,43	2478,82 584,06	3240,33	3302,83 965,39	13032,81
55	С1212-101-0419 212-101-0419 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** *СП - 8%*	м3	1,9074	18192,00 --	-- --	34699,42 --	-- --	34699,42	-- 2775,95	37475,37
56	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	6,92	12665,03 4181,74	4918,62 1255,23	87642,04 28937,68	34036,85 8686,19	24667,51	31604,05 9539,69	128785,78
57	С1212-101-2310 212-101-2310 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6** *СП - 8%*	м3	7,0584	24009,00 --	-- --	169465,13 --	-- --	169465,13	-- 13557,21	183022,34
58	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	0,51924	75588,32 75252,32	-- --	39248,48 39074,01	-- --	174,47	32822,17 5765,65	77836,30
59	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,51924	419679,00 --	-- --	217914,12 --	-- --	217914,12	-- 17433,13	235347,25
60	Е11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	9,08	20121,55 5846,63	7659,19 2108,12	182703,71 53087,44	69545,45 19141,73	60070,82	60672,50 19470,10	262846,31
61	С1212-101-2310 212-101-2310 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6** *СП - 8%*	м3	9,2616	24009,00 --	-- --	222361,75 --	-- --	222361,75	-- 17788,94	240150,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	0,45488	75588,32 75252,32	--	34383,62 34230,78	-- --	152,84	28753,85 5051,00	68188,47
63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,18152	398962,00 --	-- --	72419,58 --	-- --	72419,58	-- 5793,57	78213,15
64	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,27336	385992,00 --	-- --	105514,77 --	-- --	105514,77	-- 8441,18	113955,95
65	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,45488	19634,19 18199,30	1146,89 418,17	8931,20 8278,50	521,70 190,22	131,00	7706,53 1331,02	17968,75
66	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опорная часть	8	1560,32 1000,79	-- --	12482,54 8006,30	-- --	4476,24	6725,29 1536,63	20744,46
67	С1261-107-0744 261-107-0744 РСНБ РК 2015	**Резиновые опорные части РОЧ 25х 20х4 /вес-6,5кг/шт/** *СП - 8%*	кг	52	838,00 --	-- --	43576,00 --	-- --	43576,00	-- 3486,08	47062,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**1298635,38** **184009,72**	**146086,03** **38241,54**	**958992,33** --	**185259,26** **118711,57**	**1602606,21**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1298635,38**				
	Материалы		Тенге				**93041,59**				
	Всего заработная плата		Тенге					**222251,26**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**439424,47**				
	Местные материалы		Тенге				**426526,30**				
	Транспортные расходы		Тенге				**9547,30**				
		Накладные расходы	Тенге				**185259,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**118711,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1602606,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,84
		Сметная заработная плата	Тенге					**222251,26**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**1602606,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,84
		Сметная заработная плата	Тенге					**222251,26**			

РАЗДЕЛ 27. Смета 11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Устройство металлического пандуса из блоков КБ

86	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж /Блоки КБ/** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	23,68251	98279,32 57840,29	29632,07 10745,16	2327501,10 1369803,13	701761,79 254472,36	255936,18	1120750,09 275860,09	3724111,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	23,68251	818918,00	--	19394033,72	--	19394033,72	--	20945556,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1551522,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**21721534,82**	**701761,79**	**19649969,90**	**1120750,09**	**24669667,70**
							1369803,13	**254472,36**	--	**1827382,79**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**21721534,82**				
	Материалы		Тенге				**255936,18**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1624275,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19394033,72**				
		Накладные расходы	Тенге				**1120750,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1827382,79**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24669667,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1097,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1624275,49**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**24669667,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1097,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1624275,49**			

РАЗДЕЛ 28. Смета 11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Ж/б лестничные сходы Л-1 и Л-2

96	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	12,72	11127,90	2565,34	141546,84	32631,12	32987,04	76020,77	234973,02
		НР - 91%; СП - 8%			5969,24	598,32	75928,68	7610,63		17405,41	
97	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	12,9108	23159,00	--	299001,22	--	299001,22	--	322921,32
		СП - 8%			--	--	--	--		23920,10	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14482	402525,00	--	58293,67	--	58293,67	--	62957,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4663,49	
99	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4116	385992,00	--	158874,31	--	158874,31	--	171584,25
		СП - 8%			--	--	--	--		12709,94	
100	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,55642	25845,72	1215,07	14381,07	676,09	160,24	12537,45	29072,00
		НР - 91%; СП - 8%			24342,65	418,17	13544,74	232,68		2153,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0523	892474,00	--	46676,39	--	46676,39	--	50410,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3734,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**718773,50**	**33307,21**	**595992,87**	**88558,22**	**871918,26**
							89473,42	**7843,31**	--	**64586,54**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**672097,11**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				33147,28				
	Всего заработная плата		Тенге					97316,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217167,98				
	Местные материалы		Тенге				299001,22				
		Накладные расходы	Тенге				88558,22				
		Сметная прибыль	Тенге				60852,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				821507,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,13
		Сметная заработная плата	Тенге					97316,73			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46676,39				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46676,39				
		Сметная прибыль	Тенге				3734,11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50410,50				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				871918,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,13
		Сметная заработная плата	Тенге					97316,73			
		РАЗДЕЛ 29. Смета 11.5.2-03. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №1 моста. Ж/б лестничные площадки П-1									
102	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	8,56	4932,65	2043,49	42223,48	17492,27	2634,78	24026,08	71549,52
		НР - 91%; СП - 8%			2581,36	503,02	22096,43	4305,85		5299,96	
103	С1212-101-0906 212-101-0906 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	8,6884	23159,00	--	201214,66	--	201214,66	--	217311,83
		СП - 8%			--	--	--	--		16097,17	
104	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9312	385992,00	--	359435,75	--	359435,75	--	388190,61
		СП - 8%			--	--	--	--		28754,86	
105	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм**	т	0,9312	25845,72	1215,07	24067,53	1131,47	268,19	20982,12	48653,62
		НР - 91%; СП - 8%			24342,65	418,17	22667,87	389,40		3603,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0581	685096,00	--	39804,08	--	39804,08	--	42988,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3184,33	
107	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	15,12	985,00	--	14893,20	--	14893,20	--	16084,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1191,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**681638,70**	**18623,74**	**618250,66**	**45008,20**	**784778,65**
							44764,30	**4695,25**	--	**58131,75**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**641834,62**				
	Материалы		Тенге				**2902,96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49459,55**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**374328,95**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				201214,66				
		Накладные расходы	Тенге				45008,20				
		Сметная прибыль	Тенге				54947,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				741790,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,71
		Сметная заработная плата	Тенге					49459,55			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39804,08				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39804,08				
		Сметная прибыль	Тенге				3184,33				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42988,41				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				784778,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,71
		Сметная заработная плата	Тенге					49459,55			
		РАЗДЕЛ 30. Смета 11.5.2-04. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №2 моста. Устройство опор О-6									
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	147,3	331,17 --	331,17 61,74	48781,34 --	48781,34 9094,30	--	6547,90 4426,34	59755,58
2	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,7	391,86 --	391,86 73,06	10070,80 --	10070,80 1877,64	--	1351,90 913,82	12336,52
3	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	44,975	163,00 --	-- --	7330,92 --	-- --	--	-- 586,47	7917,39
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	147,3	44,71 --	44,71 15,01	6585,78 --	6585,78 2210,97	--	1591,90 654,21	8831,90
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	147,3	200,81 109,04	91,77 45,22	29579,75 16062,03	13517,73 6660,91	--	16360,52 3675,22	49615,49
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	147,3	208,55 12,32	193,73 44,27	30718,90 1814,22	28536,43 6520,97	368,25	6001,34 2937,62	39657,86
7	Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	36,8	109,22 84,75	24,47 6,47	4019,48 3118,98	900,50 238,10	--	2417,10 514,93	6951,50
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,217	4686,94 1628,57	1325,57 312,33	10390,95 3610,55	2938,79 692,44	3841,61	3915,71 1144,53	15451,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1212-101-0419 212-101-0419 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** *СП - 8%*	м3	2,26134	18192,00 --	-- --	41138,30 --	-- --	41138,30	-- 3291,06	44429,36
10	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	18,51	12665,03 4181,74	4918,62 1255,23	234429,80 77404,10	91043,66 23234,31	65982,04	84536,26 25517,28	344483,35
11	С1212-101-2310 212-101-2310 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6** *СП - 8%*	м3	18,8802	24009,00 --	-- --	453294,72 --	-- --	453294,72	-- 36263,58	489558,30
12	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	0,93145	75588,32 75252,32	-- --	70406,74 70093,77	-- --	312,97	58878,77 10342,84	139628,35
13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,93145	419679,00 --	-- --	390910,00 --	-- --	390910,00	-- 31272,80	422182,80
14	Е11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	11,2	20121,55 5846,63	7659,19 2108,12	225361,41 65482,31	85782,92 23610,94	74096,18	74838,33 24015,98	324215,72
15	С1212-101-2310 212-101-2310 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6** *СП - 8%*	м3	11,424	24009,00 --	-- --	274278,82 --	-- --	274278,82	-- 21942,31	296221,13
16	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т арматуры	0,62637	75588,32 75252,32	-- --	47346,26 47135,80	-- --	210,46	39594,07 6955,23	93895,55
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,24436	398962,00 --	-- --	97490,35 --	-- --	97490,35	-- 7799,23	105289,58
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,38201	385992,00 --	-- --	147452,80 --	-- --	147452,80	-- 11796,22	159249,02
19	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,62637	19634,19 18199,30	1146,89 418,17	12298,27 11399,50	718,38 261,93	180,39	10611,90 1832,81	24742,98
20	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	опорная часть	5	1560,32	--	7801,59	--	2797,65	4203,31	12965,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			1000,79	--	5003,94	--		960,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1261-107-0744 261-107-0744 РСНБ РК 2015	**Резиновые опорные части РОЧ 25х 20х4 /вес-6,5кг/шт/**	кг	32,5	838,00	--	27235,00	--	27235,00	--	29413,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2178,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**2176922,00**	**288876,33**	**1579589,54**	**310849,00**	**2686792,66**
							301125,20	**74402,51**	--	**199021,68**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2176922,00**				
	Материалы		Тенге				**147789,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**375527,71**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**663088,15**				
	Местные материалы		Тенге				**768711,84**				
	Транспортные расходы		Тенге				**7330,93**				
		Накладные расходы	Тенге				**310849,01**				
		Сметная прибыль	Тенге				**199021,67**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2686792,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**274,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**375527,71**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**2686792,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**274,12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**375527,71**			
		РАЗДЕЛ 31. Смета 11.5.2-04. Пешеходный мост. Устройство пандуса и лестничного схода у опоры №2 моста. Устройство фундаментов Ф-2; Ф-3									
22	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	4	2809,71	244,06	11238,84	976,24	--	9029,23	21889,51
		НР - 84%; СП - 8%			2565,65	121,62	10262,60	486,48		1621,45	
23	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	4,88	2810,00	--	13712,80	--	13712,80	--	14809,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1097,02	
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,2	4686,94	1325,57	5624,33	1590,69	2079,35	2119,47	8363,30
		НР - 91%; СП - 8%			1628,57	312,33	1954,29	374,80		619,50	
25	С1212-101-0419 212-101-0419 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	1,224	18192,00	--	22267,01	--	22267,01	--	24048,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1781,36	
26	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	6,65	12665,03	4918,62	84222,48	32708,82	23705,06	30370,94	123760,90
		НР - 84%; СП - 8%			4181,74	1255,23	27808,60	8347,28		9167,47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1212-101-2306 212-101-2306 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м3	6,783	23206,00	--	157406,30	--	157406,30	--	169998,80
		СП - 8%			--	--	--	--		12592,50	
28	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,32607	75588,32	--	24647,08	--	109,56	20611,52	48879,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			**75252,32**	**--**	**24537,52**	**--**		**3620,69**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,32607**	**419679,00**	**--**	**136844,73**	**--**	**136844,73**	**--**	**147792,31**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10947,58**	
30	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**15**	**3918,60**	**163,57**	**58779,00**	**2453,55**	**41704,35**	**13018,19**	**77540,97**
		НР - 84%; СП - 8%			**974,74**	**58,45**	**14621,10**	**876,75**		**5743,78**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**514742,57**	**37729,30**	**397829,16**	**75149,35**	**637083,27**
							79184,11	**10085,31**	**--**	**47191,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**514742,57**				
	Материалы		Тенге				**67598,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89269,42**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**136844,73**				
	Местные материалы		Тенге				**193386,11**				
		Накладные расходы	Тенге				**75149,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47191,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**637083,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64,16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89269,42**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**637083,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64,16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89269,42**			

РАЗДЕЛ 32. Смета 11.5.2-05. Изготовление металлических конструкций светопрозрачной кровли на мосту, пандусных спусках, лестничных сходах и лестничных площадках.

1	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2**	**112984,70**	**25514,83**	**225969,39**	**51029,66**	**5614,88**	**127168,90**	**381389,35**
		НР - 69%; СП - 8%			**84662,43**	**7488,95**	**169324,85**	**14977,90**		**28251,06**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**С1222-509-0806 222-509-0806 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой свыше 5 т**	**т**	**2**	**818379,00**	**--**	**1636758,00**	**--**	**1636758,00**	**--**	**1767698,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130940,64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**1862727,39**	**51029,66**	**1642372,88**	**127168,90**	**2149088,00**
							169324,85	**14977,90**	**--**	**159191,70**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1862727,39**				
	Материалы		Тенге				**5614,88**				
	Всего заработная плата		Тенге					**184302,75**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1636758,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**127168,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**159191,70**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2149088,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138,25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**184302,75**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				2149088,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138,25
		Сметная заработная плата	Тенге					184302,75			
		РАЗДЕЛ 33. Смета 11.6.1-01. Технологическая эстакада. Подготовительные работы. Восстановление оси									
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 таб. 1601-0204-30	**Восстановление оси трассы II категории сложности**	1км	0,5	26288,00 --	-- --	13144,00 --	-- --	--	--	13144,00
2	СЦИ РК 8.03-04-2017 таб. 1601-0204-30	**Закрепление оси трассы II категории сложности**	1км	0,5	15922,00 --	-- --	7961,00 --	-- --	--	--	7961,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				21105,00 --	-- --	--	--	21105,00
		Стоимость прочих работ	Тенге				21105,00				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				21105,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				21105,00				
		РАЗДЕЛ 34. Смета 11.6.1-01. Технологическая эстакада. Подготовительные работы. Снятие ПСП									
3	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17	64,50 --	64,50 21,65	1096,50 --	1096,50 368,05	--	265,00 108,92	1470,42
4	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** *СП - 8%*	т	20,4	343,00 --	-- --	6997,20 --	-- --		-- 559,78	7556,98
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	571,2	38,00 --	-- --	21705,60 --	-- --		-- 1736,45	23442,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				29799,30 --	1096,50 368,05	--	265,00 2405,14	32469,44
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29799,30				
		Всего заработная плата	Тенге					368,05			
		Транспортные расходы	Тенге				28702,80				
		Накладные расходы	Тенге				265,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2405,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32469,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,17
		Сметная заработная плата	Тенге					368,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				32469,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,17
		Сметная заработная плата	Тенге					368,05			
		РАЗДЕЛ 35. Смета 11.6.2-01. (искл-вкл) Технологическая эстакада. Опоры. Столб буронабивной СБ-19 / 2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-050101-7727 1105-0101-7727 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 2	м3 конструктивного объема сваи	77,2	45850,06	42735,26	3539624,28	3299162,07	83892,47	381394,48	4234700,26
		НР - 99%; СП - 8%			2028,11	2962,14	156569,74	228677,21		313681,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1261-403-0111 261-403-0111 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные диаметром 490 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-490 МС	шт.	0,3444	152985,00	--	52688,03	--	52688,03	--	56903,07
		СП - 8%			--	--	--	--		4215,04	
3	С1212-101-2302 212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	88,008	23007,00	--	2024800,06	--	2024800,06	--	2186784,06
		СП - 8%			--	--	--	--		161984,00	
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5736	402525,00	--	230888,34	--	230888,34	--	249359,41
		СП - 8%			--	--	--	--		18471,07	
5	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1728	395673,00	--	68372,29	--	68372,29	--	73842,07
		СП - 8%			--	--	--	--		5469,78	
6	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,05084	385992,00	--	1949583,83	--	1949583,83	--	2105550,54
		СП - 8%			--	--	--	--		155966,71	
7	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01088	892474,00	--	9710,12	--	9710,12	--	10486,93
		СП - 8%			--	--	--	--		776,81	
8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,79724	25595,17	1648,93	148381,33	9559,24	1669,61	127404,14	297848,30
		НР - 91%; СП - 8%			23658,24	491,97	137152,48	2852,07		22062,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-300106-0102 1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Срубка шлама	м3	0,2826	97075,98	47435,40	27433,67	13405,24	122,20	17136,51	48135,80
		НР - 84%; СП - 8%			49208,18	22980,82	13906,23	6494,38		3565,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,67824	117,00	--	79,35	--		--	85,70
		СП - 8%			--	--	--	--		6,35	
11	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 25 км	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	16,956	38,00	--	644,33	--		--	695,88
		СП - 8%			--	--	--	--		51,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				8052205,63	3322126,55	4421727,00	525935,13	9264392,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				307628,45	238023,66	--	686251,26	
		Материалы	Тенге				8042495,51				
		Всего заработная плата	Тенге				85684,28				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					545652,11			
		Местные материалы	Тенге				2301532,49				
		Транспортные расходы	Тенге				2024800,06				
		Накладные расходы	Тенге				723,68				
		Сметная прибыль	Тенге				525935,13				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				685474,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9253905,09				
		Сметная заработная плата	Тенге								307,58
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					545652,11			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9710,12				
		Сметная прибыль	Тенге				9710,12				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				776,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				10486,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9264392,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								307,58
								545652,11			

РАЗДЕЛ 36. Смета 11.6.2-01. (искл-вкл) Технологическая эстакада. Опоры. Ригель монолитный /2 шт/

12	Е11-300104-0101 1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование ригелей опор** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетона в деле	6	16491,91 9057,77	4193,92 1689,58	98951,45 54346,61	25163,52 10137,48	19441,32	54166,63 12249,45	165367,53
13	С1212-101-2302 212-101-2302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6** *СП - 8%*	м3	6,24	23007,00 --	-- --	143563,68 --	-- --	143563,68	-- 11485,09	155048,77
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0702	402525,00 --	-- --	28257,26 --	-- --	28257,26	-- 2260,58	30517,84
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,49232	385992,00 --	-- --	190031,58 --	-- --	190031,58	-- 15202,53	205234,11
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,56252	25595,17 23658,24	1648,93 491,97	14397,79 13308,23	927,55 276,74	162,01	12362,33 2140,81	28900,93
		Изделия закладные МН1-2 шт, МН2-2шт									
17	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *СП - 8%*	т	0,14696	892474,00 --	-- --	131157,98 --	-- --	131157,98	-- 10492,64	141650,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	м2 изолируемой поверхности	96,555	5160,52	243,53	498273,53	23514,04	328244,52	130118,27	678663,14
		НР - 84%; СП - 8%			1517,42	86,87	146514,97	8387,73		50271,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-300506-0101 1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Строения мостов. Окраска перхлорвиниловыми красками**	м2 окрашиваемой поверхности	96,555	597,93	28,05	57733,57	2708,37	26529,45	25082,46	89441,31
		НР - 84%; СП - 8%			295,12	14,13	28495,75	1364,32		6625,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности	96,555	852,02	164,05	82267,23	15839,85	31669,08	34657,86	126279,09
		НР - 84%; СП - 8%			359,98	67,33	34758,30	6501,05		9354,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				1244634,07	68153,33	899056,88	256387,54	1621103,34
							277423,86	26667,32	--	120081,73	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1113476,09				
	Материалы		Тенге				406046,37				
	Всего заработная плата		Тенге					304091,18			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218288,84				
	Местные материалы		Тенге				143563,68				
		Накладные расходы	Тенге				256387,55				
		Сметная прибыль	Тенге				109589,09				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1479452,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199,29
		Сметная заработная плата	Тенге					304091,18			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				131157,98				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131157,98				
		Сметная прибыль	Тенге				10492,64				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141650,62				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				1621103,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199,29
		Сметная заработная плата	Тенге					304091,18			

РАЗДЕЛ 37. Смета 11.6.2-02. (искл-вкл) Технологическая эстакада. Пролетное строение

1	Е11-090701-0106 1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	14,4	122566,11	24384,55	1764952,00	351137,52	51916,75	1023577,41	3011611,74
		НР - 69%; СП - 8%			94576,23	8440,82	1361897,71	121547,81		223082,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1222-522-0101 222-522-0101 РСНБ РК 2015	**Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны**	т	14,4	849088,00	--	12226867,20	--	12226867,20	--	13205016,58
		СП - 8%			--	--	--	--		978149,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-090501-0408 1109-0501-0408 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений ультразвуковой, положение шва потолочное. Толщина металла до 40 мм** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м шва	1,6	22669,11 21988,63	604,44 --	36270,58 35181,81	967,10 --	121,67	24275,45 4843,68	65389,71
4	Е11-300107-0201 1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опорная часть	4	1560,32 1000,79	-- --	6241,27 4003,15	-- --	2238,12	3362,65 768,31	10372,23
5	прайс ТОО "SAP Kazstroy"	**Опорные части полиуретановые ЛП 42.500.100** *СП - 8%*	т	4	162500,00 --	-- --	650000,00 --	-- --	650000,00	-- 52000,00	702000,00
6	Е11-300601-0302 1130-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж траверсы** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	5	65498,18 51879,03	8453,44 2545,98	327490,90 259395,15	42267,20 12729,90	25828,55	228585,04 44486,08	600562,02
7	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость траверсы с учетом оборачиваемости** *СП - 8%*	т	5	89464,00 --	-- --	447320,00 --	-- --	447320,00	-- 35785,60	483105,60
8	Е11-300601-0303 1130-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Демонтаж траверсы** *НР - 84%; СП - 8%*	т	5	24168,56 14192,26	9976,30 3050,21	120842,82 70961,32	49881,50 15251,05	--	72418,40 15460,90	208722,11
9	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка /Металлический упор УМ/** *СП - 8%*	т	0,194	824318,00 --	-- --	159917,69 --	-- --	159917,69	-- 12793,42	172711,11
10	Е11-130501-0401 1113-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,0896	7186,51 1889,45	190,76 109,36	643,91 169,29	17,09 9,80	457,53	123,57 61,40	828,88
11	С1261-107-0747 261-107-0747 РСНБ РК 2015	**Резина прессованная** *СП - 8%*	кг	1,92	1143,00 --	-- --	2194,56 --	-- --	2194,56	-- 175,56	2370,12
12	С1222-509-0902 222-509-0902 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой 0,1-0,5 т /Секции настила/** *СП - 8%*	т	0,91	803751,00 --	-- --	731413,41 --	-- --	731413,41	-- 58513,07	789926,48
13	Е11-090302-0111 1109-0302-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 48 м, массой более 15 т. Монтаж на высоте 25 м** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	15,504	38627,50 13091,42	20259,45 6777,52	598880,70 202969,31	314102,51 105078,67	81808,88	212553,11 64914,70	876348,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,0052	871634,00 --	-- --	4532,50 --	-- --	4532,50	-- 362,60	4895,10
15	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0076	519143,00 --	-- --	3945,49 --	-- --	3945,49	-- 315,64	4261,13
16	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,0004	985,00 --	-- --	0,39 --	-- --	0,39	-- 0,03	0,42
17	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78** *СП - 8%*	кг	0,1	985,00 --	-- --	98,50 --	-- --	98,50	-- 7,88	106,38
18	Е11-090301-0101 1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,285	104444,06 35315,35	54485,87 15692,05	29766,56 10064,87	15528,47 4472,23	4173,22	10030,61 3183,77	42980,94
19	С1222-526-0106 222-526-0106 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *СП - 8%*	т	0,285	904740,00 --	-- --	257850,90 --	-- --	257850,90	-- 20628,07	278478,97
20	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,39952	86163,82 27550,67	32378,73 12445,81	34424,17 11007,04	12935,95 4972,35	10481,18	11025,78 3636,00	49085,95
21	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,39952	818975,00 --	-- --	327196,89 --	-- --	327196,89	-- 26175,75	353372,64
22	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,39952	78221,58 59252,83	17651,52 3,45	31251,09 23672,69	7052,14 1,38	526,26	16335,11 3806,90	51393,09
23	Е11-300506-0201 1130-0506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Строения мостов пролетные стальные. Окраска** *НР - 84%; СП - 8%*	т	15,789	8589,12 8589,12	-- --	135613,62 135613,62	-- --	--	113915,44 19962,32	269491,38
24	С1236-101-0104 236-101-0104 РСНБ РК 2015	**Грунтовка на полимерных смолах АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** *СП - 8%*	т	0,2210306	1255089,00 --	-- --	277413,07 --	-- --	277413,07	-- 22193,05	299606,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1236-202-0103 236-202-0103 РСНБ РК 2015	**Краска полиуретановая двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей** *СП - 8%*	кг	159,9883919	2632,00	--	421089,45	--	421089,45	--	454776,61
					--	--	--	--		33687,16	
26	С1236-104-0103 236-104-0103 РСНБ РК 2015	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74** *СП - 8%*	т	0,0331567	651547,00	--	21603,15	--	21603,15	--	23331,40
					--	--	--	--		1728,25	
27	Е11-300506-0102 1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Подмости для окраски. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	419,9441731	852,02	164,05	357802,72	68891,84	137737,49	150736,52	549222,38
					359,98	67,33	151173,39	28274,84		40683,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**18975623,52**	**862781,32**	**15846732,85**	**1866939,07**	**22509967,60**
							2266109,35	**292338,03**	--	**1667405,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2324979,85**				
	Материалы		Тенге				**166261,68**				
	Всего заработная плата		Тенге					**677581,51**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1376344,61**				
		Накладные расходы	Тенге				**569141,61**				
		Сметная прибыль	Тенге				**231529,72**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3125651,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**454,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**677581,51**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**16650643,67**				
	Материалы		Тенге				**149027,93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1880865,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14155098,59**				
		Накладные расходы	Тенге				**1297797,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1435875,29**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19384316,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1229,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1880865,87**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**22509967,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1683,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2558447,38**			
		РАЗДЕЛ 38. Смета 11.7.4-02. (искл-вкл) Инженерные сети. Наружные сети электроснабжения 6кВ									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	196,051775	439,75	439,75	86213,77	86213,77	--	11941,91	106008,13
					--	84,60	--	16585,98		7852,45	
2	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,498225	461,15	461,15	13603,11	13603,10	--	1884,30	16726,40
					--	88,72	--	2617,08		1238,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,3	2526,82	--	63928,65	--	--	46028,63	118753,86
					2526,82	--	63928,65	--		8796,58	
4	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	1321,52048	38,00	--	50217,78	--		--	54235,20
					--	--	--	--		4017,42	
5	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	101,7462425	44,71	44,71	4549,07	4549,07	--	1099,59	6100,56
					--	15,01	--	1527,21		451,89	
6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,2	44,71	44,71	2378,57	2378,57	--	574,94	3189,79
					--	15,01	--	798,53		236,28	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	154,9462425	200,81	91,77	31115,22	14219,42	--	17209,78	52191,00
					109,04	45,22	16895,80	7006,67		3866,00	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43,6055325	1118,92	--	48790,91	--	--	35129,45	90633,99
					1118,92	--	48790,91	--		6713,63	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,8	1018,76	--	23227,77	--	--	16724,00	43147,91
					1018,76	--	23227,77	--		3196,14	
10	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	83,6	6493,00	--	542814,80	--	542814,80	--	586239,98
					--	--	--	--		43425,18	
		Монтажные работы									
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	6	8696,53	205,28	52179,18	1231,68	42853,80	8370,89	65394,07
					1348,95	60,29	8093,70	361,74		4844,01	
12	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	664	604,33	500,97	401276,45	332644,08	--	149195,38	594509,58
					103,36	208,71	68632,37	138583,44		44037,75	
13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	20,68	6493,00	--	134275,24	--	134275,24	--	145017,26
					--	--	--	--		10742,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,266	1027929,47 680202,00	288985,35 105170,81	273429,24 180933,73	76870,11 27975,44	15625,40	206820,08 38419,95	518669,26
15	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** *СП - 8%*	м	266	6442,00 --	-- --	1713572,00 --	-- --	1713572,00	-- 137085,76	1850657,76
16	Ц13-080201-0207 1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	626,4150943	1194,64 413,45	717,62 263,42	748339,28 258990,07	449528,00 165010,26	39821,21	305280,24 84289,56	1137909,08
17	Ц13-080201-0907 1308-0201-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	383,0188679	2019,55 792,44	1182,11 424,00	773526,52 303520,24	452770,43 162400,00	17235,85	335462,57 88719,13	1197708,22
18	Ц13-080201-0807 1308-0201-0807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	37,7358491	1785,91 723,53	1018,97 360,60	67392,98 27303,17	38451,70 13607,55	1638,11	29455,72 7747,90	104596,59
19	Ц13-080201-0708 1308-0201-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	28,3018868	3184,53 878,58	2195,21 750,55	90128,12 24865,39	62128,58 21241,98	3134,15	33197,30 9866,03	133191,46
20	С1243-101-0310 243-101-0310 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-10** *СП - 8%*	км	1,23216	5978940,00 --	-- --	7367010,71 --	-- --	7367010,71	-- 589360,86	7956371,57
21	Ц13-080201-1816 1308-0201-1816 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	3650,16 3445,40	100,40 41,83	47452,08 44790,20	1305,20 543,79	1356,68	32640,47 6407,40	86499,96
22	Ц13-080201-2508 1308-0201-2508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	62613,45 13781,60	48775,98 16593,48	626134,50 137816,00	487759,80 165934,80	558,70	218700,58 67586,81	912421,88
23	С1243-903-2809 243-903-2809 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200** *СП - 8%*	шт.	10	89339,00 --	-- --	893390,00 --	-- --	893390,00	-- 71471,20	964861,20
24	Ц13-080201-2709 1308-0201-2709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	22167,71	301,18	44335,42	602,36	5833,66	27468,26	77547,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			18949,70	125,48	37899,40	250,96		5744,29	
25	С1243-903-4603 243-903-4603 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240**	шт.	2	114879,00	--	229758,00	--	229758,00	--	248138,64
		СП - 8%			--	--	--	--		18380,64	
26	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	3	18793,24	5139,55	56379,74	15418,65	386,67	37755,90	101666,49
		НР - 80%; СП - 8%			13524,81	2206,82	40574,42	6620,46		7530,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	3	102059,00	--	306177,00	--		--	306177,00
					--	--	--	--	306177,00	--	
28	Ц13-080101-1511 1308-0101-1511 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 500 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	9	120036,36	52092,48	1080327,24	468832,32	270400,32	386887,95	1584592,40
		НР - 72%; СП - 8%			37899,40	21805,53	341094,60	196249,77		117377,21	
29	515-301-1102 515-301-1102 РСНБ РК 2015 прим.	**Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п) /ОПН-10//**	шт.	9	14875,00	--	133875,00	--		--	133875,00
					--	--	--	--	133875,00	--	
30	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Защита кабеля по опоре**	м	12	1204,72	162,63	14456,70	1951,56	1099,44	8736,12	25048,25
		НР - 72%; СП - 8%			950,48	60,65	11405,70	727,80		1855,43	
31	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0696	416359,00	--	28978,59	--	28978,59	--	31296,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2318,29	
32	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	664	529,03	425,67	351277,25	282644,88	--	134198,01	524313,28
		НР - 72%; СП - 8%			103,36	177,34	68632,37	117753,76		38838,02	
33	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	7,2	46609,00	--	335584,80	--	335584,80	--	362431,58
		СП - 8%			--	--	--	--		26846,78	
		Подкос к существующей опоре									
34	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Монтаж ж/б подкоса к существующей опоре**	опора	2	9635,29	4368,40	19270,57	8736,80	1363,26	10536,43	32191,56
		НР - 80%; СП - 8%			4585,26	2000,01	9170,51	4000,02		2384,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	41060,00	--	82120,00	--	82120,00	--	88689,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6569,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /прочие стальные конструкции с деталями крепления/** *СП - 8%*	т	0,0382	818975,00 --	-- --	31284,84 --	-- --	31284,84	-- 2502,79	33787,63
		Заземление									
37	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	711,33 650,33	5,51 1,25	2845,30 2601,30	22,04 5,00	221,96	1876,54 377,75	5099,58
38	С1243-602-0109 243-602-0109 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2** *СП - 8%*	км	4	1220367,00 --	-- --	4881468,00 --	-- --	4881468,00	-- 390517,44	5271985,44
39	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	установка	2	21220,28 1892,90	19327,38 1531,23	42440,56 3785,80	38654,76 3062,46	-- 	6779,78 3937,63	53157,96
40	Е11-221401-1401 1122-1401-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	230	22654,35 1649,09	8886,93 1648,10	5210500,16 379290,35	2043993,90 379063,00	2787215,91	750769,82 476901,60	6438171,58
41	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** *СП - 8%*	м	234,6	6442,00 --	-- --	1511293,20 --	-- --	1511293,20	-- 120903,46	1632196,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**28417318,32** **2102242,45**	**4884510,78** **1431927,70**	**20940295,30** **440052,00**	**2814724,62** **2463359,27**	**33695402,22**
	Стоимость оборудования		Тенге				**440052,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**440052,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**20843983,75**				
	Материалы		Тенге				**341300,08**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2309859,92**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16596491,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**1663099,14**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1800566,64**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**24307649,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1461,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2309859,92**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7101997,73**				
	Материалы		Тенге				**2847445,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1224310,23**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28978,59**				
	Местные материалы		Тенге				**1094794,84**				
	Транспортные расходы		Тенге				**50217,78**				
		Накладные расходы	Тенге				**1151625,50**				