ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ- КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ
КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Батыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

..... Б. Б. Сейтқали

«БҚО Теректі ауданы Подстепное ауылының орталық саябағын абаттандыру»
жұмыс жобасыбойынша

2015 жылғы 02 қазандағы № 09-0363/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«БҚО Теректі ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Консорциум-Строй Проект» ЖШС

Орал қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ- КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ
КОМИТЕТІ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Западно-Казахстанской
области

.....Б. Б. Сейтқали

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0363/15 от 02 октября 2015 года

по рабочемупроекту
«Благоустройство центрального парка в с. Подстепное Теректинского района ЗКО»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Консорциум-Строй Проект»

г.Уральск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее сводное заключение по рабочему проекту **«Благоустройство центрального парка в с. Подстепное Теректинского района ЗКО»** выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

Данное сводное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Благоустройство центрального парка в с. Подстепное Теректинского района ЗКО» разработан в 2015 году.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 17 сентября 2015 года №09-0342 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО».

2.ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Консорциум Строй Проект». г.Уральск. (Государственная Лицензия от 30 декабря 2013 года №13020956, выданное Министерством регионального развития Республики Казахстан, Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан,Категория II).

ГИП - Ивановский В.П. Приказ о назначении от 28 мая 2015 года № 13.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5.ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 01 июня 2015 года, утверждённое заказчиком ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Теректинского района ЗКО;

акт на право постоянного землепользования №0258347 от 17 июля 2015 года, кадастровый номер 08-125-025-1391;

акт технического обследования состояния центрального парка в с.Подстепное Теректинского района;

архитектурно-планировочное задание №18/1 от 19 августа 2015 года, выданное отделом архитектуры и градостроительства Теректинского района;

дефектный акт от 01 июня 2015 года, утверждённый руководителем ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Теректинского района»;

протокол технического совещания согласования стоимости материалов и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе от 15 июля 2015 года, утверждённый представителем Заказчика - руководителем ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Теректинского района" Кожамуратовым А.Е.;

инженерно-геодезические изыскания, выполненные ТОО «Консорциум Строй Проект» в 2015 году;

технические условия на электроснабжение №7/802 от 27 февраля 2015 года, выданные ГФ АО "Зап.Каз.РЭК".

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

заключение государственной экологической экспертизы на рабочий проект № L4-0026/15 от 29 сентября 2015 года, выданное РГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области»;

санитарно-эпидемиологическое заключение по рабочему проекту №L1-0028/15 от 28 сентября 2015 года, выданное РГУ «Департамент по защите прав потребителей ЗКО комитета по защите прав потребителей министерства национальной экономики РК».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Пояснительная записка. Чертежи марки ГП, АС, ЭО.
Том II. Сметная документация.
Том III. Раздел «Охрана окружающей среды».
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Центральный парк в с. Подстепное предназначен для отдыха сельских жителей, проведения спортивно-массовых и культурных мероприятий.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и *характеристика участка строительства*

Объект располагается в с.Подстепное, Теректинского района, ЗКО, в 10 км на юг от города Уральска.

Территория представляет собой ровную плоскость с перепадами отметок от 31,93 до 33,08.

Природно-климатические условия района строительства

Климатический район IIIА.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 31°С.

Расчетная летняя температура наружного воздуха - плюс 32°С.

По весу снегового покрова район II (S0 = 0,70 кПа).

По скоростному напору ветра III (W0 = 0,45 кПа).

Нормативная глубина промерзания грунта 1.6 м.

Рельеф участка ровный.

6.2. Проектные решения

6.2.1 Генеральный план

Парк в плане имеет размеры 173,64х120,10м, предназначен для проведения спортивно-массовых и культурных мероприятий, прогулок и отдыха населения, а также для улучшения уровня благоустройства в жилой среде.

Перед выполнением работ по благоустройству необходимо выполнить следующие виды работ:

демонтаж металлического забора;

выкорчевка и вывоз пней;

выкорчевка и вывоз деревьев;

очистка и окраска существующего решетчатого ограждения;

другие виды работ;

Проектом предусмотрены следующие виды работ:

устройство тротуарного покрытия из брусчатки;

установка скамеек, урн;

устройство ограждения;

озеленение;

Вертикальная планировка проектируемого участка выполнена в увязке с прилегающей территорией, с учетом организации нормального отвода атмосферных и талых вод, оптимальной высотной привязки зданий. Рельеф местности спокойный.

Отвод атмосферных и талых вод осуществляется по спланированной поверхности в пониженные участки местности.

Согласно заданию на проектирование пешеходные дорожки запроектированы с покрытием из брусчатки толщиной 55 мм, уложенной на песчано-цементную смесь (1:6) толщиной 7 см. Основание предусмотрено из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-79 толщиной 10 см. По периметру брусчатки устраивается бортовой камень марки БР100.20.8 по ГОСТ 6665-91.

Взамен старого, демонтируемого забора производится монтаж ограждения по Тип I (металлическое решетчатого типа) и ограждение Тип II (из профлиста по металлическим стойкам). Часть существующего забора очищается и красится. С центральной стороны парка в ограждении устанавливается арка с 2-мя калитками. Привязка ограждения производится от существующих ограждений.

На площадке для отдыха предусмотрены – скамьи тип II С-1А и урны тип II по ТП 310-5-4.

Таблица №1

Показатели по генеральному плану участка

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Площадь участка	га	2,3477
2.	Площадь покрытия брусчаткой	$м^2$	2095,0
3.	Площадь озеленения	$м^2$	1906,0

ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

6.2.2 Инженерное обеспечение

Электрическое питание и управление линиями наружного освещения

Электроустановка проектируемой сети освещения территории парка относится к 3-ей категории надёжности электроснабжения.

Электропитание проектируемой установки обеспечивается от РУ-0,4кВ КТП № Е106 путем строительства ВЛ-0,4кВ до объекта электроснабжения.

В РУ 0,4кВ ТП 10/0,4кВ № Е106 установить автоматический выключатель типа ВА-47 для подключения проектируемой ВЛ-0,4кВ.

Электропитание и управление проектируемыми линиями наружного освещения парка осуществляется от устанавливаемого на опоре (стойка СВ95-2) щитка управления.

Щиток управления выполняется на базе монтажного бокса пыле-влагозащищённого исполнения (IP54) типа ЩРНМ-1, комплектуемого автоматами защиты питающей линии QF1, силовых линий наружного освещения QF2 и автоматом защиты линии управления QF3. Подключение силовых линий освещения к источнику электропитания в автоматическом режиме обеспечивается магнитным пускателем (контактором) К1 типа КМ16, срабатывающим по сигналам датчика фотореле ФР-1Э.

Линия управления от датчика освещенности, устанавливаемого на дополнительной опоре на высоте 3 м., до релейного блока фотореле, размещаемого в корпусе щитка управления, выполняется кабелем ПВС-2х1,5; с затягиванием его в гофр ПВХ.

Наружное освещение

Наружное освещение парка выполняется посредством парковых светильников серии 8193 (типа НТУ-17) с лампами накаливания мощностью 125 Вт.

Парковые светильники размещаются на металлических опорах (по два светильника на каждой опоре), изготавливаемых Уральским литейно-механическим заводом по имеющимся у производителя индивидуальным типовым проектам опор.

Размещение светильников на территории парка и трассы прокладки линий наружного освещения представлены на чертеже 3-ЭС-02 данного раздела проекта. Прокладка линий выполняется траншейным способом с затягиванием кабеля в гофр Ø20мм. В местах пересечения линий с пешеходными дорожками с твёрдым покрытием прокладка кабеля выполняется в жёсткой трубе ПВХ Ø25мм, подъем кабелей по стойке СВ95-2 к щитку управления - в трубе Ø32мм.

Для монтажа светильников НТУ-17 на опорах проектом предусмотрено использование кабеля ВВГ 3х2,5. Подключение опор парковых светильников к линиям выполняется посредством клеммных зажимов.

Защитное заземление

Защитное заземление проектируемой электроустановки выполняется посредством сооружаемого у дополнительной опоры контура вторичного заземления. Заземление щитка управления выполняется его соединением с металлоконструкцией крепления щитка на опоре, соединяемой методом сварки с проектируемым контуром заземления полосовой сталью сечением 25х4 мм.

Заземление опор парковых светильников выполняется посредством заземляющего проводника кабеля линий наружного освещения.

Учет электрической энергии

Коммерческий учёт электроэнергии выполняется трехфазным 3-х тарифным счётчиком активной энергии, устанавливаемым в щитке управления электроустановки.

Для обеспечения возможности опломбирования ввода электроустановки монтаж вводного автомата выполняется в корпусе бокса КМПН-1/2, размещаемым также в щитке управления.

Монтажные работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП РК 4.04-06-2002 "Электротехнические устройства".

6.3 Охрана окружающей среды

Согласно заданию на проектирование, а также с учетом того, что в период строительства не предполагается негативное воздействие на окружающую среду, разделом производится оценка воздействия проектируемых работ в период строительства.

ГОСЭКСПЕРТИЗА МЕМСАРАПТАМА

При надлежащем выполнении мероприятий по охране окружающей среды, предложенных в настоящем проекте, не предполагается негативного воздействия объекта на окружающую среду.

6.4 Организация строительства

Раздел рабочего проекта «Организация строительства» при благоустройстве центрального парка с. Подстепное, в Теректинском районе Западно - Казахстанской области разработан в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011.

Нормативная продолжительность строительства принята согласно СНиП РК 1.04.03-2008 и составляет 3 месяца.

Согласно письму № 606 от 10 сентября 2015 г., подписанному представителем Заказчика – руководителем ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Теректинского района" Кожамуратовым А.Е., срок реализации проекта запланирован на 2015 год.

6.5 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с "Порядком разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство" СН РК 1.02-03-2011.

Сметная документация на строительство составлена в ценах и нормах 2001 года согласно СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан".

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-22;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложенным основным и альтернативным вариантом прайс-листов и ценовых предложений, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный представителем Заказчика – руководителем ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Теректинского района" Кожамуратовым А.Е.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан";

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства № 791 от 11 сентября 2007 года переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2015 г. согласно изменениям и дополнениям в Законе "О республиканском бюджете на 2014-2016 годы" от 7 ноября 2014 года, через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по прогнозу социально-экономического развития на 2015-2019 годы (приложение 1).

ГОСЭКСПЕРТИЗА МЕМСАРАПТАМА

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

В соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и(или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта установлен третий (пониженный) уровень ответственности.

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.2. соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, взрывной и пожарной безопасности, охране труда, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения и изменения, внесенные в проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям Филиала РГП «Госэкспертиза» по ЗКО в рабочий проект «Благоустройство центрального парка в с. Подстепное Теректинского района ЗКО» внесены следующие дополнения и изменения:

Раздел АС.

1. Из проекта исключена волейбольная площадка.
2. В пояснительной записке основные показатели проекта приведены в соответствие с рабочими чертежами.
3. Раздел ГП.

На листе ГП-2 в ведомость объемов внесены показатели объемов покрытий.

4. Раздел ЭО.

Представлены чертежи марки ЭО.

Сметная документация.

5. Затраты на проведение экспертизы проектно-сметной документации приняты в размере 309,271 т.т. без НДС (договор № 09-0345 от 18.09.2015 г.).
6. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время приняты в размере 2,2х0,9 (СН РК8.02-02-2002, Раздел 8, 1г).
7. Локальная смета 2-1-1

Поз.6, 7. из расценки исключена стоимость песка, включена стоимость смеси пескоцементной.

8. Локальная смета 2-1-2.

Смета выполнена для зоны промышленно-гражданского строительства (зона 8.1).

9. Поз.6 исключена, так как стоимость бетона учтена в расценке на устройство ограды.
10. Поз.26 приведена в соответствие со сметно-нормативной базой (стоимость профлиста по С11011-3892).
11. Локальная смета 2-1-5.

Смета выполнена для зоны промышленно-гражданского строительства (зона 8.1).

12. Поз.14 исключена, изготовление металлоконструкций учтено в ее стоимости поз.15.
13. Поз.96,97 исключена развозка линейных материалов была включена необоснованно.

ГОСЭКСПЕРТИЗА МЕМСАРАПТАМА МЕМСАРАПТАМА

Таблица №2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		+увеличение - уменьшение
			Заявленные	Рекоменд. к утверждению	
1.	Площадь участка	га	2,3477	2,3477	
2.	Площадь покрытия брусчаткой	м2	2095,0	2095,0	
3.	Площадь озеленения	м2	1906.0	1906.0	
4.	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г. в том числе СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	13,858 13,672 - 0,186	12,897 12,722 - 0,175	- 0,961 - 0,950 - - 0,011
5.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 г. в том числе СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	42,889 34,966 - 7,923	40,383 32,536 - 7,847	- 2,506 - 2,430 - - 0,076
6.	Продолжительность строительства	мес	3	3	-

8. ВЫВОДЫ:

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Благоустройство центрального парка в с. Подстепное Теректинского района ЗКО» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными техническими показателями:

Общая площадь участка	2,3777 га
Площадь покрытия брусчаткой	2095,0 м^2
Площадь озеленения	1906,0 м^2
Общая сметная стоимость строительства	
в базовых ценах 2001 г.	12,897 млн. тенге
в том числе СМР	12,722 млн. тенге
оборудование	-
прочие затраты	0,175 млн. тенге
Общая сметная стоимость строительства	
в текущих ценах 2015 г.	40,383 млн. тенге
в том числе СМР	32,536 млн. тенге
оборудование	-
прочие затраты	7,847 млн. тенге
Продолжительность строительства	3 мес

8.2 Настоящее сводное заключение выдано с учетом исходных данных материалов (данных) утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО» в соответствии с условиями договора от 17 сентября 2015 года №09-0342.

8.3 Заказчик при приемке документации по проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему сводному заключению.

ГОСЭКСПЕРТИЗА • МЕМСАРАПТАМА

8.4 Заказчику, во исполнение Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республики Казахстан» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1 Енгізілген езгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО Теректі ауданы Подстепное ауылының орталық саябағын абаттандыру» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техникалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

Телімнің жалпы ауданы	2,3777 га
Қырлы кеспе тастар төселген алаңның ауданы	2095,0 $м^2$
Кегалдандыру ауданы	1906,0 $м^2$
2001 ж. базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	12,897 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	12,722 млн. теңге
жабдықтар	-
басқа шығындар	0,175 млн. теңге
2015ж. ағымдағы деңгей бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны	40,383 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	32,536 млн. теңге
жабдықтар	-
басқа шығындар	7,847 млн. теңге
Құрылыстың ұзақтығы	3 ай

8.2 Осы жиынтық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2015 жылғы 17 қыркүйектегі № 09-0342 шарттың талаптарына сәйкес «БҚО Теректі ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары бөлімі» ММ кепілдік етеді.

8.3 Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

8.4 «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары	А. Горшков
Өндірістік бөлімнің басшысы	В. Кобин
Сараптама тобының жетекшісі	С. Егоров
Смета-экономикалық секторының жетекшісі	Н. Маркова
Жетекші маман (Құрлыстағы баға мониторингі)	Бактыгалиев Б.Б

МЕМСАРАПТАМА
МЕМСАРАПТАМА