РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

"КАРАГАНДАКАЗДОРПРОЕКТ"

Товарищество с ограниченной ответственностью

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ. Г.ЖУБАНОВОЙ ГОРОДА АКТОБЕ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ТОМ 1

404-ПП

г. КАРАГАНДА 2023г

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КАРАГАНДАКАЗДОРПРОЕКТ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ. Г.ЖУБАНОВОЙ ГОРОДА АКТОБЕ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ТОМ 1

404-ПП

Директор	***Камалетдинов Р.М.***
Главный инженер	***Ан В.В.***
ГИП	***Тарановский В.В.***

Заказчик**: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»**

г. КАРАГАНДА 2023г

Состав рабочего проекта

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	**404-ПП**	**Паспорт проекта**
2	**404-ОПЗ**	**Общая пояснительная записка**
3	**404-МС**	**Материалы согласований**
4	**404-АД**	**Рабочие материалы** **Книга 1.** Чертежи **Книга 2.** Приложение к чертежам (ведомости) **Книга 3** Искусственные сооружения
5	**404-ИС**	**Инженерные сети и наружное освещение** **Книга 1.** Наружное освещение **Книга 2.** Электроснабжение наружного освещения **Книга 3.** Светофорные объекты **Книга 4.** Переустройство и защита ВЛ **Книга 5.** Переустройство и защита ЛС **Книга 6.** Переустройство и защита сетей НВК **Книга 7.** Переустройство и защита ГСН **Книга 8.** Ливневая канализация
6	**404-СВОР**	**Сводная ведомость объемов работ**
7	**404-ОВОС**	**Оценка воздействия на окружающую среду**
8	**404-СД**	**Сметная документация**
9	**404-ПОС**	**Проект организации строительства**
Отчет по инженерно-топографическим изысканиям		
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям		

ПАСПОРТ
рабочего проекта автомобильной дороги (участка)

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"**	Наименование рабочего проекта: **"Реконструкция автомобильной дороги ул. Г.Жубановой г. Актобе"**	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам **Программа развития Актюбинской области на 2016-2020 годы, утвержденная решением маслихата №361 от 11.12.2015г.**
Разработчик (Генпроектировщик) **ТОО "КарагандаКаздорпроект", ГСЛ № 14001272 от 3 февраля 2014 года**		
Источник финансирования **Республиканский и местный бюджеты**		
Место расположения: **Актюбинская область, г. Актобе**		

Эскизные графические материалы.

Ситуационный план (схема трассы).

Технико-экономические показатели.

Строительная длина (протяженность): 2,844 ***км***	
Категория дороги: **Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения**	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 4 квартала 2023г. с учетом инфляции на 2024 - 2025 гг.: ***5 140 982,283 тыс. тенге***
Количество полос движения - ***4 полосы***	в том числе СМР: ***4 367 174,437 тыс. тенге***
Ширина земляного полотна, м - ***43,0***	оборудование: ***80 899,706 тыс. тенге***
Ширина полосы движения, м - ***3,5***	прочие затраты: ***692 908,14 тыс. тенге***
Ширина проезжей части, м - ***3,5 х 4***	НДС: ***550 819,53 тыс. тенге***
Тип дорожной одежды - ***капитальный***	
Вид покрытия - ***усовершенствованный***	
	Продолжительность строительства: ***11 месяцев***

Дополнительные сведения, в том числе:

состав проекта (рабочего проекта);

сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района;

основные конструктивные решения автомобильной дороги:

Конструкция дорожной одежды:

Тип I

- двухслойное покрытие:

верхний слой - щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА-20) на щебне кубовидной формы с добавлением полимерных добавок ***- 0,05м***

нижний слой - горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип А марки I на битуме БНД 100/130 ***- 0,07м***

- двухслойное основание:

верхний слой - горячий черный щебень ***- 0,10м***

нижний слой - щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С4-80мм ***- 0,15м***

- дополнительный слой основания **:** неоптимальная ЩГПС фр.0-40 мм С6 ***- 0,18м***

- дополнительный слой: прослойки из песка сред. крупности ***- 0,10м***

Искусственные сооружения :

ж/б канал отв. 2,64х1,0 м	шт/Lканала	1/75,76
ж/б труба d=1,5н	шт/Lтело/Lтрубы	1/54,58/62,52

ГИП Тарановский В.В. подпись.

Исполнил: Жантыбаева А. подпись.

22.12.2023г. дата составления.

Схема расположения участка автомобильной дороги

Условные обозначения:

участок реконструкции автомобильной дороги

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	404-АД		
						Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой г. Актобе		
						Автомобильная дорога	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	1
ГИП		Тарановский			01.21	Схема расположения участка автомобильной дороги	ТОО"КарагандаКаздорпроект" ГСЛ № 14001272		
Проверил		Дегтярева			01.21				
Исполнил		Жантыбаева			01.21				

ФОРМАТ А3