РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

"КАРАГАНДАКАЗДОРПРОЕКТ"

Товарищество с ограниченной ответственностью

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ. Г.ЖУБАНОВОЙ ГОРОДА АКТОБЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СВОДНАЯ СМЕТА НА ПОДГОТОВКУ (ОСВОЕНИЕ) ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

г. КАРАГАНДА 2023г

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КАРАГАНДАКАЗДОРПРОЕКТ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ. Г.ЖУБАНОВОЙ ГОРОДА АКТОБЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

СВОДНАЯ СМЕТА НА ПОДГОТОВКУ (ОСВОЕНИЕ) ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Директор	***Камалетдинов Р.М.***
Главный инженер	***Ан В.В.***
ГИП	***Тарановский В.В.***

Заказчик**: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»**

г. КАРАГАНДА 2023г

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	128 587.963	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	13 777.282	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании об утверждении)

"5" марта 2024 г.

Сводная смета на подготовку (освоение) территории строительства

«РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ. Г. ЖУБАНОВОЙ Г. АКТОБЕ»

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах на 2023г. Согласно Приказа МНЭ РК №707 от 20.11.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Затраты заказчика на подготовку строительства						
1	1	Компенсационная высадка деревьев (локальная смета 1)			114 810,681	114 810,681
		НДС			*13 777,282*	*13 777,282*
		Итого с НДС			*128 587,963*	*128 587,963*
		Всего стоимость затрат			**128 587,963**	**128 587,963**
		в том числе НДС 12%			*13 777,282*	*13 777,282*

Директор ТОО "КарагандаКаздорпроект" Камалетдинов Р.М.

Главный инженер проекта Тарановский В.В.

Руководитель сметной группы Гноевая Н.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки -

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

(Наименование работ и затрат)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**114 810,681**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	62164,490	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14,87	тыс.чел-ч
Строительный объем	2979	шт
Расчетный измеритель конструктивного решения	38540	Тенге

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	шт	2979	38540	**114810681**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			58040455
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*28607042*
		машины и механизмы	тенге			16912330
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4124035*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39857896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 870		
		КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫСАДКА ДЕРЕВЬЕВ				
1	**6113-0102-0116** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**2 979**	**6 053**	**18031887**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 342	15913818
		в том числе оплата труда рабочих			2 643	7873497
1.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4 401,1746	3 616	15914647

1	2	3	4	5	6	7
1.2		машины и механизмы			711	2118069
		в том числе оплата труда машинистов			183	545157
1.2.1	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	178,56126	11 869	2119344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*178,56126*	*3 054*	*545326*
2	**6101-0205-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. (под ДЭС)***	**м^3**	**601,15**	**8 954**	**5382697**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8 954	5382697
		в том числе оплата труда рабочих			4 313	2592760
2.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1 449,312535	3 714	5382747
3	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (устройство ДЭС)**	**м^3**	**800,7**	**3 824**	**3061877**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 824	3061877
		в том числе оплата труда рабочих			1 842	1474889
3.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	863,87523	3 544	3061574
4	**211-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**800,7**	**2 516**	**2014561**
5	**6113-0103-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,6 м** ***(доставка воды на 5 км)***	**шт.**	**2 979**	**13 115**	**39069585**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			10 323	30752217
		в том числе оплата труда рабочих			5 108	15216732
5.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	5 955,3189	5 164	30753267
5.2		машины и механизмы			2 668	7947972
		в том числе оплата труда машинистов			716	2132964
5.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	443,09646	12 429	5507246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*443,09646*	*3 649*	*1616859*
5.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	201,70809	12 102	2441071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*201,70809*	*2 555*	*515364*
5.3		материалы, изделия и конструкции			124	369396
5.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,08937	316 977	28328
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	774,54	33	25560
5.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	44,685	7 007	313108

1	2	3	4	5	6	7
6	**321-211-0201** ***РСНБ РК 2022*** ***т.ч. п.1.4***	**Машины поливомоечные 6000 л**	**маш.-ч**	**34,8543**	**12 102**	**421807**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			12 102	421807
		в том числе оплата труда машинистов			2 555	89053
7	**215-101-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка рудничная из круглого неокоренного леса хвойных пород, длиной от 2,5 м до 3,9 м** ***(Кол деревянный для посадки деревьев)***	**$м^3$**	**220,446**	**39 998**	**8817399**
8	**254-103-3902** ***РСНБ РК 2022***	**Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**1 490**	**9 652**	**14381480**
9	**254-103-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**1 489**	**9 554**	**14225906**
10	**6113-0119-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***т.ч. п.1.4*** ***т.ч. п.1.16 тб.1 п.1***	**Полив насаждений зеленых из шланга поливомоечной машины** ***(доставка воды на 5 км)***	**$м^3$**	**1 489,5**	**5 224**	**7781148**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 967	2929846
		в том числе оплата труда рабочих			973	1449284
10.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	810,13905	3 616	2929463
10.2		машины и механизмы			3 224	4802148
		в том числе оплата труда машинистов			681	1014350
10.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	396,8028	12 102	4802107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*396,8028*	*2 555*	*1013831*
10.3		материалы, изделия и конструкции			33	49154
10.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 489,5	33	49154
11	**321-211-0201** ***РСНБ РК 2022*** ***т.ч. п.1.4***	**Машины поливомоечные 6000 л**	**маш.-ч**	**134,055**	**12 102**	**1622334**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			12 102	1622334
		в том числе оплата труда машинистов			2 555	342511

Составил ст. инженер Кашина П.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил рук. группы Гноевая Н.П.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	254-103-3902	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1 490	9 652	14 381 480
2	254-103-0602	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1 489	9 554	14 225 906
3	215-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Стойка рудничная из круглого неокоренного леса хвойных пород, длиной от 2,5 м до 3,9 м#(Кол деревянный для посадки деревьев)	$м^3$	220,446	39 998	8 817 399,11
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	800,7	2 516	2 014 561,2
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	44,685	7 007	313 107,79
6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2 264,04	33	74 713,32
7	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,08937	316 977	28 328,23
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**39 855 496**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**39 855 495,66**

Объект: Реконструкция автомобильной дороги ул. Г. Жубановой города Актобе

Ведомость объемов работ по компенсационной высадке деревьев

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Компенсационная высадка деревьев			**Затраты Заказчика**
1	Подготовка посадочных ям механиз. способом в грунте I гр. разм. d -1,0м,	шт	2979	**Исполнительная смета**
	h=0,7м для деревьев с комом d-0,8м, h=0,6м с разравниванием на месте	м3	1636,96	п. 35в; γ=1,95т/м3
2	Доработка ям под ДЭС Н=0.20 м	шт/м^3	3829/601,15	
3	Устройство ДЭС из крупнозернистого песка под деревья Н = 0,2м	м3	467,70	
4	Посадка деревьев с комом разм. d-0,8м, h-0,6 м в т.ч.:			
	тополь пиромидальный	шт	1490	саженцы высотой до 3м,
	вяз мелколистный	шт	1489	свыше 1,5м до 2м
5	Уход за деревьями дополнительный полив 4 раза	шт	2979	