Акт №72 от 10.10.2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство вводно-распределительное												
1	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2		39998,08	4020,40	79996	8041	59725	11071	98352
						6114,90	1572,97	12230	3146		7285	
2	515-301-0303 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-20/прим/ (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1		949914,00	--	949914	--		--	949914
						--	--	--	--	949914	--	
3	515-301-0311 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-44-00/прим/ (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А	шт.	1		866846,00	--	866846	--		--	866846
						--	--	--	--	866846	--	
5	Прайс-лист ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-3-IP65-УХЛ4	шт	2		388880,36	--	777761	--		--	777761
						--	--	--	--	777761	--	
6	1308-0304-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2		39998,08	4020,40	79996	8041	59725	11071	98352
						6114,90	1572,97	12230	3146		7285	
7	Прайс-лист ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Установка компенсации реактивной мощности 0,4 кВ, Рн=45кВАр УКРМ-0.4-50-УХЛ3	шт	1		1157508,93	--	1157509	--		--	1157509
						--	--	--	--	1157509	--	

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
											1000130
8	Прайс-лист ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Установка компенсации реактивной мощности 0,4 кВ, Рн=85кВАр УКРМ-0.4-85-УХЛ3	шт	1	1425587,50	--	1425588	--		--	1425588
					--	--	--	--	1425588	--	
	ЩС										
11	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
12	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216
					--	--	--	--		1275	
14	247-204-2034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"	шт.	1	20261,00	--	20261	--	20261	--	21882
					--	--	--	--		1621	
15	247-204-1034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
					--	--	--	--		444	
16	247-204-1031 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	12	4870,00	--	58440	--	58440	--	63115
					--	--	--	--		4675	
	ЩН										
17	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
18	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
20	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
21	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	2	5730,00	--	11460	--	11460	--	12377
					--	--	--	--		917	
22	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	6	1242,00	--	7452	--	7452	--	8048
					--	--	--	--		596	
	ЩПН										
23	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
24	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
					--	--	--	--		579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
27	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	4	5730,00	--	22920	--	22920	--	24754
					--	--	--	--		1834	
		ЩП									
28	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
29	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
31	247-204-2035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	1	22637,00	--	22637	--	22637	--	24448
					--	--	--	--		1811	
32	247-204-1032 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	1	5114,00	--	5114	--	5114	--	5523
					--	--	--	--		409	
33	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
34	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	4	5730,00	--	22920	--	22920	--	24754
					--	--	--	--		1834	
35	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	1242,00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
		ЩСт-1									
50	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
51	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216
					--	--	--	--		1275	
53	247-204-1034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
					--	--	--	--		444	
54	247-204-1032 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 32А 6 кА "С"	шт.	1	5114,00	--	5114	--	5114	--	5523
					--	--	--	--		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
					--	--	--	--		458	
56	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	1242,00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А	шт	10	10794,64	--	107946	--	107946	--	116582
					--	--	--	--		8636	
58	247-211-0801 РСНБ РК 2022	Переключатель фаз пакетный с нулевым промежуточным положением, 20А Spamel 20А/прим	шт.	1	7746,00	--	7746	--	7746	--	8366
					--	--	--	--		620	
		ЩСт-2									
59	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
60	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216
					--	--	--	--		1275	
62	247-204-1034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
					--	--	--	--		444	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А Legrand	шт	19	14033,04	--	266628	--	266628	--	287958
					--	--	--	--		21330	
		ЩСт-3									
64	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
65	247-201-0216 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	23618,00	--	23618	--	23618	--	25507
					--	--	--	--		1889	
67	247-204-1035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 63А 6 кА "С"	шт.	1	6018,00	--	6018	--	6018	--	6499
					--	--	--	--		481	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А Legrand	шт	27	14033,04	--	378892	--	378892	--	409203
					--	--	--	--		30311	
		ЩСт-4									
69	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
72	247-204-1031 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	4870,00	--	4870	--	4870	--	5260
					--	--	--	--		390	
73	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	1242,00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А Legrand	шт	10	14033,04	--	140330	--	140330	--	151556
					--	--	--	--		11226	
		ЩСт-5									
75	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
76	247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216
					--	--	--	--		1275	
78	247-204-1034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
					--	--	--	--		444	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А Legrand	шт	19	14033,04	--	266628	--	266628	--	287958
					--	--	--	--		21330	
		ЩСт-6									
80	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
81	247-201-0216 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	23618,00	--	23618	--	23618	--	25507
					--	--	--	--		1889	
83	247-204-2035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	1	22637,00	--	22637	--	22637	--	24448
					--	--	--	--		1811	
84	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	1242,00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А Legrand	шт	32	14033,04	--	449057	--	449057	--	484981
					--	--	--	--		35924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	247-211-0801 РСНБ РК 2022	Переключатель фаз пакетный с нулевым промежуточным положением, 20А Spamel 20А/прим	шт.	1	7746,00 --	--	7746 --	--	7746 --	-- 620	8366
		ЩСт-7									
87	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53 4076,60	117,70 47,67	5206 4077	118 48	1011	2969 654	8829
88	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 32/прим/ 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00 --	-- --	10502 --	-- --	10502	-- 840	11342
90	247-204-1034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 50А 6 кА "С"	шт.	1	5549,00 --	-- --	5549 --	-- --	5549	-- 444	5993
91	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Либерти Технолоджи"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А Legrand	шт	10	14033,04 --	-- --	140330 --	-- --	140330	-- 11226	151556
92	247-204-1029 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00 --	-- --	5730 --	-- --	5730	-- 458	6188
93	247-204-1005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	3	1242,00 --	-- --	3726 --	-- --	3726	-- 298	4024
		ЩОб									
94	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53 4076,60	117,70 47,67	5206 4077	118 48	1011	2969 654	8829
95	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
97	247-204-1030 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 20А 6 кА "С"	шт.	1	5685,00 --	-- --	5685 --	-- --	5685	-- 455	6140
98	247-204-1803 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 20А 10 кА "С"	шт.	4	2969,00 --	-- --	11876 --	-- --	11876	-- 950	12826
99	1308-0303-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	3	9173,81 3926,18	144,15 47,67	27521 11779	432 143	15310	8584 2888	38993
100	247-208-1102 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	3	11935,00 --	-- --	35805 --	-- --	35805	-- 2864	38669
		ЩЭ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
102	247-201-0108 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25330,00	--	25330	--	25330	--	27356
					--	--	--	--		2026	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Автоматический выключатель Iн=200А 380В DX3 200А 3С Legrand	шт	1	33596,43	--	33596	--	33596	--	36284
					--	--	--	--		2688	
105	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	УЗО, Iн=63А, 380В Диф.блок DX3	шт	2	76076,79	--	152154	--	152154	--	164326
					--	--	--	--		12172	
106	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	УЗО, Iн=125А, 380В Диф.блок DX3	шт	2	129142,86	--	258286	--	258286	--	278949
					--	--	--	--		20663	
107	247-204-2044 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 4Р 50А 15 кА "С"	шт.	2	29890,00	--	59780	--	59780	--	64562
					--	--	--	--		4782	
108	247-204-2034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"	шт.	2	20261,00	--	40522	--	40522	--	43764
					--	--	--	--		3242	
109	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	1547,75	23,58	6191	94	553	4008	11015
					1386,04	5,72	5544	23		816	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Розетка накладная для встроенного монтажа 380В 63А	шт	2	20114,29	--	40229	--	40229	--	43447
					--	--	--	--		3218	
111	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Розетка накладная для встроенного монтажа 380В 125А	шт	2	54596,20	--	109192	--	109192	--	117927
					--	--	--	--		8735	
		ЩВ1...ЩВ5									
114	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	5	5205,53	117,70	26028	588	5057	14847	44145
					4076,60	47,67	20383	238		3270	
115	247-201-0216 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	23618,00	--	118090	--	118090	--	127537
					--	--	--	--		9447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО " ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=20А 220В АВДТ DX3 6000 20А Legrand	шт	20	10794,64	--	215893	--	215893	--	233164
					--	--	--	--		17271	
		ЩК									
120	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5205,53	117,70	5206	118	1011	2969	8829
					4076,60	47,67	4077	48		654	
121	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	--	6287	--	6287	--	6790
					--	--	--	--		503	
123	247-204-1831 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8985,00	--	8985	--	8985	--	9704
					--	--	--	--		719	
124	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	3	8985,00	--	26955	--	26955	--	29111
					--	--	--	--		2156	
		РАЗДЕЛ 3.Кабели с медными жилами									
138	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	304,12	15,88	15206	794	2056	9136	26290
					247,12	6,67	12356	334		1947	
139	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	500	235,51	9,07	117755	4535	18170	69808	202568
					190,10	3,81	95050	1905		15005	
143	243-106-1014 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0,05	20964727,00	--	1048236	--	1048236	--	1132095
					--	--	--	--		83859	
144	243-106-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,06	10886055,00	--	653163	--	653163	--	705416
					--	--	--	--		52253	
145	243-106-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,44	7756660,00	--	3412930	--	3412930	--	3685965
					--	--	--	--		273034	
146	243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,015	4991057,00	--	74866	--	74866	--	80855
					--	--	--	--		5989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Трубы и аксессуары									
158	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	526	305,47	12,63	160677	6643	14049	102773	284527
160	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	34	266,13 143,00	5,24 --	139984 4862	2756 --	4862	21076 --	5251
161	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	392	-- 99,00	-- --	-- 38808	-- --	38808	389 --	41913
165	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	100	-- 331,00	-- --	-- 33100	-- --	33100	3105 --	35748
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		---	---	---	---	---	2648	**15406327**

Временные здания и сооружения (2 %)	308 127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	204 288
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**318 375**
Итого	**16 237 116**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	
НДС (12 %)	16 236 869
Итого	1 948 424
	18 185 293

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ Костенко О.В.

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ А.С.Таскарин

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ И.Е. Коиланов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодар. Корректировка проекта.

Договор № 8 от 20.03.19г.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2022 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма
		№	дата	Наименование	Код	Наименование
		8	**20.03.19г.**			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 4				Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		затраты			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования	на приобрете	другие дополнит		
А	1	2	3	4	5	7	8	10	11
Всего по стройке:	1 811 328 588								
в том числе за месяц	207 482 043	185 251 824	207 482 043	185 251 824				22 230 219	207 482 043
	207 482 043	185 251 824	207 482 043	185 251 824				22 230 219	207 482 043
Удержание аванса 30%	139 525 097	62 244 613							62 244 613
Итого к оплате:									**145 237 430**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н..К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"
Шифр стройки 37
Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №73 от 20.12.2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

Архитектурные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.Витражи внутренние. Витражные перегородки. (АР-36)												
40	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25ПРИМ	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из /алюминиевых профилей/	м2	297,05		2504,35	4,31	743917	1280	226926	464141	1304703
						1736,11	–	515711	–		96645	
41	223-301-0105 РСНБ РК 2022 прим	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	130,895		102772,80	–	13452446	–	13452446	–	14528641
						–	–	–	–		1076195	
42	223-301-0106 РСНБ РК 2022 прим	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	51,46		106539,68	–	5482532	–	5482532	–	5921134
						–	–	–	–		438602	
43	223-205-0503 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	м2	8,836		103455,04	–	914129	–	914129	–	987259
						–	–	–	–		73130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	223-205-0511 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-13	м2	9,243	71666,40	--	662413	--	662413	--	715406
					--	--	--	--		52993	
45	223-205-0510 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	м2	19,908	77627,68	--	1545412	--	1545412	--	1669045
					--	--	--	--		123633	
46	223-205-0512 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	м2	7,11	62130,64	--	441749	--	441749	--	477089
					--	--	--	--		35340	
47	223-205-0512 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-17	м2	8,058	62130,64	--	500649	--	500649	--	540701
					--	--	--	--		40052	
48	223-205-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 /1с, 1са/	м2	3,36	109190,64	--	366881	--	366881	--	396231
					--	--	--	--		29350	
49	223-205-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 - /2с/	м2	2,1	103412,40	--	217166	--	217166	--	234539
					--	--	--	--		17373	
50	223-103-0102 РСНБ РК 2022	Створка из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный -Вв-21а	м2	0,97	75759,84	--	73487	--	73487	--	79366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	223-205-0304 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	12,6	86193,12 --	-- --	1086033 --	-- --	1086033	-- 5879 86883	1172916
52	223-205-0305 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	19,11	79572,48 --	-- --	1520630 --	-- --	1520630	-- 121650	1642280
53	223-205-0312 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	м2	10,8	60365,76 --	-- --	651950 --	-- --	651950	-- 52156	704106
54	223-205-0306 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	12,6	68974,88 --	-- --	869083 --	-- --	869083	-- 69527	938610
55	217-402-0101 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м2	182,355	-8333,00 --	-- --	-1519564 --	-- --	-1519564	-- -121565	-1641129
56	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	114,695	-3261,00 --	-- --	-374020 --	-- --	-374020	-- -29922	-403942
57	217-401-0203 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм/энергосберегающее	м2	250,92	12017,20 --	-- --	3015356 --	-- --	3015356	-- 241229	3256585
58	217-401-0203 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм/тонированное	м2	46,13	12248,30 --	-- --	565014 --	-- --	565014	-- 45201	610215
59	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка (АР-36 п.прим.4)	шт.	40	10350,50 1916,22	2,28 --	414020 76649	91 --	337280	52888 37353	504260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Окна (внутренние)											
62	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,0079	4812,03 2424,27	246,64 122,98	9662 4868	495 247	4299	4603 1141	15406
63	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,8809	3406,60 1638,16	246,54 122,98	9814 4719	710 354	4385	4566 1150	15531
64	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,8888	21807,00 –	– –	106610 –	– –	106610	– 8529	115139
65	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	1529,10 357,65	7,79 3,70	1529 358	8 4	1163	325 148	2003
66	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	1238,00 –	– –	1238 –	– –	1238	– 99	1337
РАЗДЕЛ 6.Двери											
73	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25ПРИМ.	Блоки дверные стальные двупольные /и однопольные/ площадью более 2 м2. Установка	м2	28,56	3871,76 3282,64	71,79 32,30	110577 93752	2050 922	14775	65326 14072	189975
74	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	15,12	55568,00 –	– –	840188 –	– –	840188	– 67215	907403
75	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,73	72945,00 –	– –	199140 –	– –	199140	– 15931	215071
76	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,71	72945,00 –	– –	781241 –	– –	781241	– 62499	843740
77	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	11	3416,00 –	– –	37576 –	– –	37576	– 3006	40582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	10350,50	2,28	62103	14	50592	7933	75639
					1916,22	--	11497	--		5603	
79	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	228,35	2466,84	122,25	563303	27916	144771	362261	999609
					1710,60	52,10	390616	11897		74045	
80	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	75,2	9366,00	--	704323	--	704323	--	760669
					--	--	--	--		56346	
81	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	131,37	7373,00	--	968591	--	968591	--	1046078
					--	--	--	--		77487	
82	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/21-12П	м2	21,78	10242,00	--	223071	--	223071	--	240917
					--	--	--	--		17846	
83	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	994	486,00	1,79	483084	1779	360902	109092	639550
					121,13	0,81	120403	805		47374	
84	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	128	3218,00	--	411904	--	411904	--	444856
					--	--	--	--		32952	
85	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	128	1575,00	--	201600	--	201600	--	217728
					--	--	--	--		16128	
86	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	256	527,00	--	134912	--	134912	--	145705
					--	--	--	--		10793	
87	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,56	2118,53	169,25	16016	1279	3713	10433	28565
					1458,23	75,17	11024	568		2116	
88	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ /18-21/	м2	7,56	6913,00	--	52262	--	52262	--	56443
					--	--	--	--		4181	
89	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	24	486,00	1,79	11664	43	8714	2634	15442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	4	121,13	0,81	2907	19		1144	
					3218,00	--	12872	--	12872	--	13902
					--	--	--	--		1030	
91	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	2	1575,00	--	3150	--	3150	--	3402
					--	--	--	--		252	
92	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
					--	--	--	--		337	
		РАЗДЕЛ 7.Устройство полов.									
		Помещения на отм.0,000									
		Тип 5									
110	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	288,2	4573,89	26,75	1318195	7709	655557	618639	2091781
					2272,48	11,09	654929	3196		154948	
111	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	67,5	2435,28	2,54	164381	172	134270	28216	208004
					443,54	1,15	29939	78		15408	
112	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	54,5	231,64	1,69	12624	92	1712	10210	24661
					198,54	0,76	10820	41		1827	
		Тип 6									
119	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,6	4573,89	26,75	181126	1059	90077	85004	287420
					2272,48	11,09	89990	439		21291	
120	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,5	2435,28	2,54	76711	80	62659	13167	97069
					443,54	1,15	13972	36		7190	
121	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	7,27	231,64	1,69	1684	13	228	1362	3290
					198,54	0,76	1443	6		244	
		Тип 8									
136	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	91,1	191,60	3,10	17455	283	9156	5555	24851
					87,99	0,38	8016	35		1841	
137	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	91,1	1868,72	18,94	170240	1725	121091	45095	232562
					520,57	6,03	47424	549		17227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума /гомогенное напольное покрытие iQ ZENITH, CZENI-703/. Устройство на клее "Бустилат".	м2 покрытия	91,1	4052,90	59,75	369219	5444	329914	33950	435423
					371,69	24,77	33861	2257		32254	
139	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	121,8	301,74	3,06	36752	373	21383	14238	55070
					123,12	1,24	14996	151		4079	
140	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	12	231,64	1,69	2780	20	378	2248	5430
					198,54	0,76	2382	9		402	
		Тип 11									
151	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	724,7	191,60	3,10	138853	2246	72841	44192	197691
					87,99	0,38	63766	275		14646	
152	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	724,7	1868,72	18,94	1354261	13726	963278	358727	1850028
					520,57	6,03	377257	4370		137041	
153	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума /гомогенное напольное покрытие iQ ZENITH, CZENI-703/. Устройство на клее "Бустилат".	м2 покрытия	724,7	4052,90	59,75	2937137	43301	2624472	270074	3463791
					371,69	24,77	269364	17951		256580	
154	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	525,3	301,74	3,06	158504	1607	92222	61408	237504
					123,12	1,24	64675	651		17592	
155	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	96,5	231,64	1,69	22353	163	3031	18078	43666
					198,54	0,76	19159	73		3235	
		Тип 12									
156	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	463	191,60	3,10	88711	1435	46537	28234	126302
					87,99	0,38	40739	176		9357	
157	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	463	1868,72	18,94	865217	8769	615424	229185	1181955
					520,57	6,03	241024	2792		87553	
158	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия /резиновое Epufloor Rubber 18% EPDM/. Устройство на клее.	м2 покрытия	463	1659,56	59,75	768376	27665	568619	172546	1016197
					371,69	24,77	172092	11469		75275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной /8/ мм	м2	463	13956,80	--	6461998	--	6461998	--	6978956
					--	--	--	--		516958	
160	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	31,6	301,74	3,06	9535	97	5547	3694	14287
					123,12	1,24	3891	39		1058	
161	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Плинтуса /бетонные В12,5/. Устройство	м плинтусов	50	231,64	1,69	11582	85	1570	9367	22625
					198,54	0,76	9927	38		1676	
175	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	98,4	4233,17	93,14	416544	9165	234238	167281	630531
					1759,56	48,96	173141	4818		46706	
	Тип 4а										
176	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	117,4	4233,17	93,14	496974	10935	279467	199581	752279
					1759,56	48,96	206572	5748		55724	
	Помещения на отм.+5,400										
	Тип 7										
200	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	129,7	4573,89	26,75	593234	3469	295024	278409	941375
					2272,48	11,09	294741	1438		69732	
	Тип 12а										
264	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ПРИМ.	Слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	443,5	191,60	3,10	84975	1375	44576	27045	120983
					87,99	0,38	39024	169		8963	
265	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	443,5	1868,72	18,94	828777	8400	589504	219533	1132175
					520,57	6,03	230873	2674		83866	
266	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия /резиновое Epufloor Rubber 18% EPDM/. Устройство на клее.	м2 покрытия	443,5	564,74	59,75	250462	26499	59118	165279	448999
					371,69	24,77	164845	10985		33258	
267	233-102-0302 РСНБ РК 2022 К=1,6	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной /8/ мм	м2	443,5	13956,80	--	6189841	--	6189841	--	6685026
					--	--	--	--		495185	
268	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	74	301,74	3,06	22329	227	12991	8651	33458
					123,12	1,24	9111	92		2478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 4									
269	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	67,3	1005,42	34,86	67665	2347	32049	32556	108239
					494,34	20,29	33269	1366		8017	
270	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до 25 мм	м2	67,3	130,84	5,96	8806	401	7994	598	10157
					6,11	3,35	411	225		752	
271	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	67,3	4233,17	93,14	284892	6268	160206	114411	431247
					1759,56	48,96	118418	3295		31944	
		Тип 4а									
272	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	83,6	4233,17	93,14	353893	7786	199008	142121	535695
					1759,56	48,96	147099	4093		39681	
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
		Подвальный этаж.									
		Стены.									
332	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	588,98	878,70	6,86	517537	4040	117832	318032	902412
					671,78	3,18	395665	1873		66843	
333	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	483,2	432,88	1,10	209168	532	40613	134629	371301
					347,73	0,54	168023	261		27504	
334	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	483,2	214,69	0,47	103738	227	15255	70692	188385
					182,65	0,22	88256	106		13955	
		Первый этаж.									
		Стены.									
345	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	3095,58	432,88	1,10	1340015	3406	260183	862490	2378706
					347,73	0,54	1076426	1672		176200	
346	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	3095,58	214,69	0,47	664590	1455	97727	452883	1206874
					182,65	0,22	565408	681		89400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	412,37	5005,58	21,15	2064151	8722	976195	866633	3165247
					2617,15	9,84	1079234	4058		234463	
	Второй этаж.										
	Потолок.										
348	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1000	2108,78	213,92	2108780	213920	--	1595552	4000679
					1894,86	99,58	1894860	99580		296347	
349	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	1000	4199,00	--	4199000	--	4199000	--	4534920
					--	--	--	--		335920	
	Стены.										
357	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2288,1	602,45	4,49	1378466	10273	457758	732146	2279451
					397,90	2,07	910435	4736		168839	
	РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка (фасад)										
	Боковые поверхности крылец и пандусов (АР-16,65,66)										
461	1115-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка гранитными плитами /400х600/ полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2поверхности облицовки	55	39873,38	142,29	2193036	7826	88352	1680591	4183517
					38124,70	70,55	2096858	3880		309890	
462	1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать кнормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100. до 30 мм	м2 поверхности облицовки	55	-552,89	-23,99	-30409	-1319	--	-23792	-58538
					-528,90	-11,84	-29090	-651		-4336	
463	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	55	17098,00	--	940390	--	940390	--	1015621
					--	--	--	--		75231	
464	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,38225	1029630,00	--	393576	--	393576	--	425062
					--	--	--	--		31486	
	Ступени										
466	1111-0101-3109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из гранитных плит /400х600х30/ при количестве до 10 шт на м2	м2	48,8	30070,95	431,96	1467462	21080	1073164	356097	1969443
					7647,90	114,93	373218	5609		145885	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								97669067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (2 %)	1 953 381
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	1 295 092
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 018 351**
Итого	**102 935 891**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**102 934 329**
НДС (12 %)	12 352 119
Итого	**115 286 448**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития
"Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Шифр стройки 37

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Форма 2В 1000050

Акт №74 от 20.12.2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1										
21	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	-35		1161,70	1,99	-40660	-70	-74	-39728	-86818
						1157,60	0,65	-40516	-23		-6431	
22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	-20		1119,82	4,89	-22396	-98	-98	-21786	-47717
						1110,03	1,50	-22201	-30		-3535	
23	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	-35		314,00	–	-10990	–	-10990	–	-11869
						–	–	–	–		-879	
24	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	-20		1735,00	–	-34700	–	-34700	–	-37476
						–	–	–	–		-2776	
34	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	28		13119,77	50,01	367354	1401	341364	24752	423475
						878,17	23,88	24589	669		31368	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К3Н										
38	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5		1735,13	68,93	868	34	296	537	1518
						1075,65	20,81	538	10		112	
39	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20/типа Giacomini	шт.	2		1722,00	–	3444	–	3444	–	3720
						–	–	–	–		276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50/типа Giacomini	шт.	1	11987,00	–	11987	–	11987	–	12946
					–	–	–	–		959	
41	242-304-0606 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50/типа Genebre	шт.	1	6561,00	–	6561	–	6561	–	7086
					–	–	–	–		525	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	4,66	114,77	3,10	535	15	222	207	801
					63,92	0,38	298	2		59	
44	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2	9,32	158,82	4,03	1480	37	1181	184	1797
					28,07	0,57	262	5		133	
48	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629,00	–	5629	–	5629	–	6079
					–	–	–	–		450	
49	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32/типа Genebre	шт.	1	4626,00	–	4626	–	4626	–	4996
					–	–	–	–		370	
		РАЗДЕЛ 4.Насосная									
72	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2770,05	31,74	2770	32	2095	642	3685
					643,36	11,84	643	12		273	
73	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2297,38	31,74	1149	16	811	321	1588
					643,36	11,84	322	6		118	
74	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,19	708,00	–	2967	–	2967	–	3204
					–	–	–	–		237	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	23,66	114,77	3,10	2715	73	1130	1050	4066
					63,92	0,38	1512	9		301	
76	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2	47,32	158,82	4,03	7515	191	5996	935	9126
					28,07	0,57	1328	27		676	
77	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	15	5449,97	372,84	81750	5593	7739	68292	162045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	4561,18 3040,17	84,54 157,68	68418 18241	1268 946	1822	12003 15388	36319
79	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/типа Sigmetex	шт.	9	2578,82 80407,00	38,18 –	15473 723663	229 –	723663	2690 –	781556
80	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80/типа Sigmetex	шт.	6	– 66017,00	– –	– 396102	– –	396102	57893 –	427790
81	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/типа Sigmetex	шт.	6	– 46063,00	– –	– 276378	– –	276378	31688 –	298488
84	1118-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	2	– 20607,32	– 173,34	– 41215	– 346	35564	22110 5269	50203
85	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	2652,59 14370,84	35,72 97,18	5305 28742	71 195	24768	3719 3734	35075
86	242-304-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100/типа Genebre	шт.	2	1889,51 46223,00	15,82 –	3779 92446	32 –	92446	2598 –	99842
87	241-116-0110 РСНБ РК 2022	~~Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015~~ диаметром 100 мм	шт.	22	– 3694,00	– –	– 81268	– –	81268	7396 –	87769
88	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	– 3158,00	– –	– 37896	– –	37896	6501 –	40928
89	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	– 1850,00	– –	– 22200	– –	22200	3032 –	23976
90	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	– 3337,00	– –	– 6674	– –	6674	1776 –	7208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15			--	--	--	--		534	
			шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
					--	--	--	--		176	
		РАЗДЕЛ 5.Водомерный узел В1									
		Кран пожарный(42 комплекта)									
100	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	26	34369,59	178,16	893609	4632	844305	45238	1013955
					1718,15	57,27	44672	1489		75108	
101	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	84	12892,00	--	1082928	--	1082928	--	1169562
					--	--	--	--		86634	
102	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	40	1756,19	157,37	70248	6295	23493	39258	118266
					1011,49	79,02	40460	3161		8760	
103	248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	26	24927,00	--	648102	--	648102	--	699950
					--	--	--	--		51848	
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод хоз. питьевой противопожарный В1									
133	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,04	34981,60	1380,29	1399	55	1083	258	1789
					6530,94	548,60	261	22		133	
134	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	8477,00	--	25431	--	25431	--	27465
					--	--	--	--		2034	
135	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629,00	--	11258	--	11258	--	12159
					--	--	--	--		901	
136	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	12	3337,00	--	40044	--	40044	--	43248
					--	--	--	--		3204	
137	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26	1722,00	--	44772	--	44772	--	48354
					--	--	--	--		3582	
138	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	29	1100,00	--	31900	--	31900	--	34452
					--	--	--	--		2552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	138	1100,00	--	151800	--	151800	--	163944
					--	--	--	--		12144	
140	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	138	1018,03	--	140488	--	72312	66813	223884
					494,03	--	68176	--		16583	
141	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	19	15327,22	--	291217	--	280335	10664	326032
					572,72	--	10882	--		24151	
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод горячий циркуляционный Т3,Т4									
147	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-160	2394,67	31,74	-383147	-5078	-275131	-102735	-524753
					643,36	11,84	-102938	-1894		-38871	
148	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	-70	2297,38	31,74	-160817	-2222	-113560	-44947	-222224
					643,36	11,84	-45035	-829		-16461	
149	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-24,53	708,00	--	-17367	--	-17367	--	-18757
					--	--	--	--		-1389	
168	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	8477,00	--	25431	--	25431	--	27465
					--	--	--	--		2034	
169	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	5629,00	--	28145	--	28145	--	30397
					--	--	--	--		2252	
170	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	3337,00	--	33370	--	33370	--	36040
					--	--	--	--		2670	
171	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	31	1722,00	--	53382	--	53382	--	57653
					--	--	--	--		4271	
172	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	44	1100,00	--	48400	--	48400	--	52272
					--	--	--	--		3872	
173	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	73	1100,00	--	80300	--	80300	--	86724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	73	--	--	--	--		6424	
					1018,03	--	74316	--	38252	35343	118431
					494,03	--	36064	--		8772	
175	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	22	13139,19	42,80	289062	942	183962	102487	422873
					4734,47	19,09	104158	420		31324	
176	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	44	5629,00	--	247676	--	247676	--	267490
					--	--	--	--		19814	
177	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,04	34981,60	1380,29	1399	55	1083	258	1789
					6530,94	548,60	261	22		133	
180	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	19	15327,22	--	291217	--	280335	10664	326032
					572,72	--	10882	--		24151	
		РАЗДЕЛ 8.Система бытовой напорной канализации К1Н									
196	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1735,13	68,93	868	34	296	537	1518
					1075,65	20,81	538	10		112	
197	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5449,97	372,84	5450	373	516	4553	10803
					4561,18	84,54	4561	85		800	
198	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	66017,00	--	66017	--	66017	--	71298
					--	--	--	--		5281	
199	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722,00	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--		138	
200	242-304-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	18451,00	--	18451	--	18451	--	19927
					--	--	--	--		1476	
201	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,25	708,00	--	885	--	885	--	956
					--	--	--	--		71	
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	6,99	114,77	3,10	802	22	333	310	1201
					63,92	0,38	447	3		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(за два раза)	м2	13,98	158,82 28,07	4,03 0,57	2220 392	56 8	1772	276 200	2696
204	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3158,00 --	-- --	6316 --	-- --	6316	-- 505	6821
205	241-112-0138 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	3	982,00 --	-- --	2946 --	-- --	2946	-- 236	3182
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7018536

Временные здания и сооружения (2 %)	140 371
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	93 066
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**145 039**
Итого	**7 397 012**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**7 396 899**
НДС (12 %)	887 628
Итого	**8 284 527**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор ____________________ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362
____________________ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора
____________________ **И.Е. Койланов**

Единичные расценки проверены

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
____________________ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки - "Центр подготовки олимпийского резерва в г. Павлодаре. Корректировка проекта"

Шифр стройки 37

Наименование объекта - Центр подготовки олимпийского резерва.Корректировка проекта.

Акт №75 от 20.12.2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 14.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция										
		П1										
193	1120-0101-0314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	265		8909,34	49,89	2360975	13221	2073265	273425	2845152
						1035,81	17,04	274490	4516		210752	
194	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45		9092,86	47,11	409179	2120	351633	55016	501331
						1231,69	15,84	55426	713		37136	
195	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90		9412,84	52,54	847156	4729	705280	136277	1062108
						1523,85	21,24	137147	1912		78674	
196	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26		9935,47	56,37	258322	1465	204203	52182	335345
						2025,15	22,82	52654	593		24840	
201	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	202		9935,47	56,37	2006965	11387	1586498	405416	2605372
						2025,15	22,82	409080	4610		192990	
		В1										
207	1120-0101-0314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	243		8909,34	49,89	2164970	12123	1901145	250726	2608951
						1035,81	17,04	251702	4141		193256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	9092,86	47,11	409179	2120	351633	55016	501331
					1231,69	15,84	55426	713		37136	
209	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58	9412,84	52,54	545945	3047	454514	87823	684469
					1523,85	21,24	88383	1232		50701	
210	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	9935,47	56,37	258322	1465	204203	52182	335345
					2025,15	22,82	52654	593		24840	
215	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	153	9935,47	56,37	1520127	8625	1201654	307073	1973375
					2025,15	22,82	309848	3491		146176	
	П2										
224	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	143	9092,86	47,11	1300279	6737	1117410	174829	1593117
					1231,69	15,84	176132	2265		118009	
225	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	9412,84	52,54	451816	2522	376149	72681	566457
					1523,85	21,24	73145	1020		41960	
226	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	96	9935,47	56,37	953805	5412	753979	192673	1238196
					2025,15	22,82	194414	2191		91718	
231	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	102,2	9935,47	56,37	1015405	5761	802674	205116	1318163
					2025,15	22,82	206970	2332		97642	
	В2										
237	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,4	9092,86	47,11	476466	2469	409457	64063	583771
					1231,69	15,84	64541	830		43242	
238	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	9412,84	52,54	451816	2522	376149	72681	566457
					1523,85	21,24	73145	1020		41960	
239	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,2	9935,47	56,37	419277	2379	331437	84696	544290
					2025,15	22,82	85461	963		40318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	48,5	9935,47	56,37	481870	2734	380917	97340	625547
					2025,15	22,82	98220	1107		46337	
		П3									
253	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72	9412,84	52,54	677724	3783	564224	109022	849685
					1523,85	21,24	109717	1529		62940	
254	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	9935,47	56,37	238451	1353	188494	48168	309549
					2025,15	22,82	48604	548		22930	
255	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	83	10289,11	59,28	853996	4920	654811	191939	1129610
					2340,54	19,17	194265	1591		83675	
258	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	67	9935,47	56,37	665676	3777	526215	134470	864158
					2025,15	22,82	135685	1529		64012	
		В3									
266	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	77	9412,84	52,54	724789	4046	603407	116592	908692
					1523,85	21,24	117336	1635		67310	
267	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,5	9935,47	56,37	293096	1663	231691	59207	380487
					2025,15	22,82	59742	673		28184	
268	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49	10289,11	59,28	504166	2905	386575	113313	666878
					2340,54	19,17	114686	939		49398	
271	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	46,5	9935,47	56,37	461999	2621	365209	93326	599751
					2025,15	22,82	94169	1061		44426	
		П4									
282	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41	9935,47	56,37	407354	2312	322011	82287	528813
					2025,15	22,82	83031	936		39171	
283	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,5	8855,20	56,37	385201	2452	280936	100750	524827
					2340,54	22,82	101813	993		38876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,5	9085,87	71,13	240776	1885	171148	67143	332552
					2556,34	29,07	67743	770		24633	
295	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	14,4	8855,20	56,37	127515	812	92999	33352	173736
					2340,54	22,82	33704	329		12869	
296	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	12,6	9935,47	56,37	125187	710	98960	25288	162513
					2025,15	22,82	25517	288		12038	
		П5									
305	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23	8855,20	56,37	203670	1297	148541	53270	277495
					2340,54	22,82	53832	525		20555	
306	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,5	9085,87	71,13	467922	3663	332607	130486	646280
					2556,34	29,07	131652	1497		47873	
312	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	27,3	8855,20	56,37	241747	1539	176311	63229	329374
					2340,54	22,82	63897	623		24398	
		П6									
321	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60,1	9935,47	56,37	597122	3388	472022	120621	775163
					2025,15	22,82	121712	1371		57419	
322	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22	8855,20	56,37	194814	1240	142082	50954	265429
					2340,54	22,82	51492	502		19661	
323	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	9085,87	71,13	136288	1067	96876	38006	188237
					2556,34	29,07	38345	436		13944	
333	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	3,5	8855,20	56,37	30993	197	22604	8106	42227
					2340,54	22,82	8192	80		3128	
334	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	12,4	9935,47	56,37	123200	699	97389	24887	159934
					2025,15	22,82	25112	283		11847	
		В4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,13	9935,47	56,37	50969	289	40291	10296	66166
					2025,15	22,82	10389	117		4901	
344	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	8855,20	56,37	141683	902	103333	37057	193040
					2340,54	22,82	37449	365		14299	
345	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	9085,87	71,13	236233	1850	167918	65876	326278
					2556,34	29,07	66465	756		24169	
350	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	4,3	8855,20	56,37	38077	242	27771	9959	51879
					2340,54	22,82	10064	98		3843	
	В5										
362	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	8855,20	56,37	212525	1353	154999	55586	289560
					2340,54	22,82	56173	548		21449	
363	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	9085,87	71,13	381607	2988	271253	106415	527064
					2556,34	29,07	107366	1221		39042	
368	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	12,6	8855,20	56,37	111576	710	81374	29183	152019
					2340,54	22,82	29491	288		11261	
	В6										
379	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,4	9935,47	56,37	182813	1037	144513	36929	237321
					2025,15	22,82	37263	420		17579	
380	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,5	8855,20	56,37	243518	1551	177602	63692	331787
					2340,54	22,82	64365	628		24577	
381	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,5	9085,87	71,13	222604	1742	158232	62076	307454
					2556,34	29,07	62630	712		22774	
388	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	8,1	9935,47	56,37	80477	457	63617	16257	104473
					2025,15	22,82	16404	185		7739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	10,2	8855,20	56,37	90323	575	65875	23624	123063
					2340,54	22,82	23874	233		9116	
		В7									
398	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	9935,47	56,37	258322	1465	204203	52182	335345
					2025,15	22,82	52654	593		24840	
399	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	8855,20	56,37	15939	101	11625	4169	21717
					2340,54	22,82	4213	41		1609	
400	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31	9085,87	71,13	281662	2205	200210	78545	389023
					2556,34	29,07	79247	901		28817	
407	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	8,8	9935,47	56,37	87432	496	69115	17662	113501
					2025,15	22,82	17821	201		8408	
408	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	12,4	8855,20	56,37	109804	699	80083	28720	149606
					2340,54	22,82	29023	283		11082	
		В8									
421	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	9085,87	71,13	81773	641	58125	22803	112942
					2556,34	29,07	23007	262		8366	
424	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	3	8855,20	56,37	26566	169	19375	6948	36195
					2340,54	22,82	7022	68		2681	
		В9									
434	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37	9085,87	71,13	336177	2632	238960	93747	464318
					2556,34	29,07	94585	1076		34394	
437	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	9,2	8855,20	56,37	81468	519	59416	21308	110998
					2340,54	22,82	21533	210		8222	
		В10									
446	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	9412,84	52,54	94128	525	78364	15142	118012
					1523,85	21,24	15239	212		8742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,2	9935,47	56,37	141084	800	111526	28500	183150
					2025,15	22,82	28757	324		13567	
448	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,6	8855,20	56,37	111576	710	81374	29183	152019
					2340,54	22,82	29491	288		11261	
449	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,6	9085,87	71,13	296199	2319	210544	82599	409102
					2556,34	29,07	83337	948		30304	
453	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/прим	м2	9,3	9935,47	56,37	92400	524	73042	18665	119950
					2025,15	22,82	18834	212		8885	
454	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	12,4	8855,20	56,37	109804	699	80083	28720	149606
					2340,54	22,82	29023	283		11082	
	В11										
466	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,5	10289,11	59,28	138903	800	106506	31219	183732
					2340,54	19,17	31597	259		13610	
467	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	8855,20	56,37	35421	225	25834	9264	48260
					2340,54	22,82	9362	91		3575	
468	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	9085,87	71,13	290748	2276	206669	81078	401572
					2556,34	29,07	81803	930		29746	
473	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	10,6	8855,20	56,37	93865	598	68458	24551	127889
					2340,54	22,82	24810	242		9473	
	В12										
484	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	8855,20	56,37	115118	733	83958	30109	156845
					2340,54	22,82	30427	297		11618	
485	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29	9085,87	71,13	263490	2063	187293	73477	363925
					2556,34	29,07	74134	843		26958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	7,8	8855,20	56,37	69071	440	50375	18066	94107
					2340,54	22,82	18256	178		6971	
		В13									
508	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	9085,87	71,13	72687	569	51667	20270	100393
					2556,34	29,07	20451	233		7437	
512	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасонные изделия из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/прим	м2	1,9	8855,20	56,37	16825	107	12271	4401	22924
					2340,54	22,82	4447	43		1698	
		РАЗДЕЛ 11.ВД1,ВД2									
619	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1/прим мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	195,3	10938,81	46,36	2136350	9054	1925002	201333	2524697
					1035,81	16,12	202294	3148		187015	
		ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге								40204102

Временные здания и сооружения (2 %)	804 082
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,3 %)	533 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**830 826**
Итого	**42 372 116**
понижающий коэффициент к=0,9999848230	**42 371 473**
НДС (12 %)	5 084 577
Итого	**47 456 050**

Заказчик:
Общественный фонд социального развития "Ертіс Көмек"
БИН 200240037592

Директор _____ **Костенко О.В.**

Технический надзор:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ06VJE00039180
Аттестат №KZ76VJE00039181
Аттестат №KZ39VJE00039362

_____ **А.С.Таскарин**

Авторский надзор:
ТОО ПСК "ППК"
Эксперт авторского надзора

_____ **И.Е. Койланов**

Единственное замечание проверено

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**