АЖК
АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ

Исх. № 32.2-10115 от 25.12.2023

«Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемеге

Техникалық шарттар

Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, Кіші Алматы өзенінің бойы мекенжайында орналасқан «Терренкур-2» саябақ аумағын тұрақты электрмен жабдықтауға арналған. Рұқсат етілген қуат - 83 (сексен үш) кВт (380В), Электрмен жабдықтау санаты – III. Мемлекеттік энергетикалық реестр субъектілері үшін рұқсат етілген қуат коэффициенті ≥ 0,93.

1. Бұрынғы қолданыстағы тораптар бар болса (қажетіне қарай) олар құрылыс аумағынан шығарылсын. Тораптарды шығару (қажетіне қарай) бойынша жұмыстар көлемі жобалау кезінде ескерілсін.
2. Қолданыстағы ЭҚОҚ, ТПҚ, ҚТҚ, ӨҚҚ талаптарына сәйкес, 0,4кВ-БҚ-да «Басты» айырғыш-шаппаны номиналы жоғары автоматты ажыратқышқа ауыстыра отырып, 6486-ТҚС (150А-ҚС) 0,4кВ-БҚ-дан бастап объектіге дейін қажетті көлемде 0,4кВ-КЖ жобалансын және салынсын. Жұмыс көлемі, КЖ маркасы, қимасы және ұзындығы жобамен анықталсын. Қосылу нүктесі «АЖК» АҚ-мен келісілсін.
3. Төменгі вольтты коммутациялық аппараттар есепті қуатқа сәйкес орнатылсын.
4. Жүктемені қосу кезінде жүктеме фазалар бойынша біркелкі бөлінетіндей болып орындалсын.
5. Электр энергиясын есептеу үшін, жұмыс параметрлері ЭКЕАЖ-ға толық сәйкес келетін, бұрын орнатылған және күйіне келтірілген ЭКЕАЖ жабдығы бар болса, өлшеу бірыңғайлығын ұстап тұруды қамтамасыз ететін Мемлекеттік жүйе тізбесіне енгізілген, электр энергиясының коммерциялық есептеу аспабы орнатылсын.
6. Электр құрылғыларды монтаждау қолданыстағы қағидалар – ЭҚОҚ, ТПҚ, ҚТҚ, ӨҚҚ талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
7. Электр қондырғыларға кернеуді беру бойынша іс-шаралар ҚР Энергетика министрінің 2015ж. 25 ақпандағы №143 бұйрығымен бекітілген «Электр энергиясын пайдалану қағидаларының» 21-т. және 21-1-т. талаптарына сәйкес «АЖК» АҚ өкілінің қатысуымен өткізілсін.
8. Нысанды электр тораптарына қосу техникалық шарттар талаптары толық көлемде орындалғаннан кейін мүмкін болады.
9. Тұтынушының кінәсінен МЕМСТ-32144-2013 талаптарынан электр энергиясының сапасын төмендетуге жол берілмейді.

10. Осы техникалық шарттардың талаптары Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №143 Бұйрығымен бекітілген, Электр энергиясын пайдалану қағидаларының 18-тармағымен көзделген тәртіпте энергетикалық сараптау қорытындысы бойынша қайта қаралуы мүмкін.
11. Егер Қазақстан Республикасының жаңа нормативтік-техникалық құжаттарымен электрмен жабдықтаушы ұйымның тораптарына жүктемені қосу тәртібі мен шарттары өзгертілетін болса, сондай-ақ электр тораптарының сызбасы өзгертілетін болса, осы ТШ-ға өзгерістер енгізу құқығын «АЖК» АҚ өзіне қалдырады.
12. Техникалық шарттар жаңадан енгізілген электр құрылғыларды қосуға байланысты берілді және олар бір жыл ішінде орындалуы тиіс, бірақ электр құрылғыларды жобалаудың және салудың нормативтік мерзімінен аспауы керек.

Қосылу нүктесі
Қалалық электр бөлу тораптары басқармасының
Бас инженері А. Мухановпен келісілген

Кужалиева С.
3761648

Коммунальному государственному учреждению
«Аппарат акима Медеуского района города Алматы»

Технические условия

на постоянное электроснабжение парковой зоны «Терренкур-2», расположенной по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, вдоль реки Малая Алматинка.
Разрешенная мощность – 83 (восемьдесят три) кВт (380В)
категория электроснабжения – III
Разрешенный коэффициент мощности для субъектов Государственного энергетического реестра ≥ 0,93

1. При наличии ранее существующих сетей (при необходимости) произвести их вынос с территории застройки. Объем работ по выносу сетей (при необходимости) учесть при проектировании.
2. Запроектировать и проложить КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6486 (ПС-150А) до объекта в необходимом объеме, с заменой в РУ-0,4кВ существующего рубильника «Главный» на автоматический выключатель номиналом выше, в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ. Объем работ, марку, сечение и длину КЛ определить проектом. Точку присоединения согласовать с АО «АЖК».
3. Низковольтные коммутационные аппараты должны быть установлены в соответствии с расчетной нагрузкой.
4. При подключении нагрузки выполнить равномерное распределение по фазам.
5. Для учета электрической энергии установить прибор коммерческого учета электрической энергии, внесенный в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений и поддерживающий, при наличии ранее установленного и настроенного оборудования АСКУЭ АО «АЖК», рабочие параметры с полным соответствием АСКУЭ. Тип прибора учета, необходимый объем работ определить проектом.
6. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ.
7. Мероприятия по подаче напряжения на электроустановки провести с участием представителя АО «АЖК» в соответствии с требованиями п.21 и п.21-1 Правил пользования электрической энергией, утвержденным Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за № 143.
8. Подключение объекта к электрическим сетям возможно после выполнения требований настоящих технических условий в полном объеме.
9. Снижение качества электроэнергии от ГОСТ-32144-2013 по вине потребителя **не допускается**.
10. Требования настоящих технических условий могут быть пересмотрены по заключению энергетической экспертизы в порядке, предусмотренном п.18 Правил пользования

электрической энергией, утвержденных Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за №143.

11. АО «АЖК» оставляет за собой право внесения изменений в настоящие ТУ, если новыми нормативно-техническим документами РК будут изменены порядок и условия присоединения нагрузок к сетям электроснабжающей организацией, а также будут изменены схемы электрических сетей.
12. Технические условия выданы в связи с подключением вновь вводимых электроустановок и должны быть выполнены в течение одного года, но не более нормативных сроков проектирования и строительства электроустановок.

Точка присоединения согласована
Главным инженером управления городских
электрических распределительных сетей
А. Мухановым.

Кужалиева С.
3761648