Қазақстан Республикасы

«СпецСтрой Согласование» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой Согласование»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, по улице Тулекбаева в поселке Макат

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А.А.**

г. Актобе 2023 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, по улице Тулекбаева в поселке Макат" находится в регионе - Атырауская область Макатский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,6%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 2024 г. - 1,075

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2023.4.1Д от 16.11.2023 г. в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Директор
ТОО «СпецСтрой Согласование» **Биманов А. А.**

Заказ 75 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **148 409,408** тыс тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **15 901,008** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2023 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			1 176,276	1 176,276
		Инженерные изыскания на строительство			174,807	174,807
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			203,260	203,260
		Итого по части I			1 554,343	1 554,343
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат	91 383,733	1 598,999		92 982,732
		Итого по главе 2	91 383,733	1 598,999		92 982,732
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-01	Наружные сети электроснабжения	7 635,313			7 635,313
		Итого по главе 4	7 635,313			7 635,313
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	99 019,046	1 598,999		100 618,045
		сметная з/плата				13 041,589
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				5,335
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	6 535,257			6 535,257
		Итого по главе 8	6 535,257			6 535,257
		Итого по главам 1-8	105 554,303	1 598,999		107 153,302
		Сметная прибыль (5)%	5 277,715			5 277,715
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	5 357,665			5 357,665
		Итого по части II	116 189,683	1 598,999		117 788,682
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом				
	УПСС	Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС				
		Средства заказчика на авторский надзор (117788,682*0,46%)			541,828	541,828
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (116189,683+1598,999*0,2)*2,90%			3 378,775	3 378,775
		Итого по части III			3 920,603	3 920,603
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	116 189,683	1 598,999	5 474,946	123 263,628
		В текущих и прогнозных ценах				
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**124 903,909**	**1 718,924**	**5 885,567**	**132 508,400**
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			15 901,008	15 901,008
		Всего по сводному сметному расчету	**124 903,909**	**1 718,924**	**21 786,575**	**148 409,408**

Директор _____

Главный инженер проекта _____

«СпецСтрой Согласование» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат

Заказ 75

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат

(наименование объекта)

Сметная стоимость	92 982,732	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	4,773	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	11 537,528	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Строительство игровой и спортивной площадки	91 383,733	1 598,999		92 982,732	4,773	11 537,528	
		Итого по разделу:	**91 383,733**	**1 598,999**		**92 982,732**	**4,773**	**11 537,528**	
		Всего:	**91 383,733**	**1 598,999**	**0,000**	**92 982,732**	**4,773**	**11 537,528**	**0,000**

Директор .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта .

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат

Форма 4

Наименование объекта: Строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат **Заказ** 75

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Строительство игровой и спортивной площадки

Основание: РП 12/09/2023-ГП

Сметная стоимость	**92982,732**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**11537,528**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**4,773**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**92 982 732**
		Раздел 1. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			**4 031 925**
		Подраздел 1.1. На территории, ИТОГО	тенге			**3 712 590**
1	**6101-0104-0105** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта)**	**м3**	**514**	**93**	**47 802**
2	**6101-0104-0113** **Кклим = 1,08 :К1трр=3;К1трм=3;К1эксс=3;К1мат=3;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**м3**	**484**	**241**	**116 644**
3	**6101-0106-0104** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**30**	**54**	**1 620**
4	**6101-0106-0110** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**м3**	**30**	**26**	**780**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**690**	**115**	**79 350**
6	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08** **:К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**690**	**182**	**125 580**
7	**6101-0103-0210** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1584**	**577**	**913 968**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**28353,6**	**69**	**1 956 398**
9	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1584**	**115**	**182 160**
10	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08** **:К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**1584**	**182**	**288 288**
		Подраздел 1.2. Вне территории, ИТОГО	тенге			**319 335**
11	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**10**	**115**	**1 150**
12	**6101-0104-0114** **Кклим = 1,08** **:К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**10**	**182**	**1 820**
13	**6101-0103-0210** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**150**	**577**	**86 550**
14	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2685**	**69**	**185 265**
15	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**150**	**115**	**17 250**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**150**	**182**	**27 300**
		Раздел 2. Покрытие тротуарной плиткой ТИП I, ИТОГО:	тенге			**12 210 042**
		Подраздел 2.1. Покрытие внутриплощадочное, ИТОГО	тенге			**11 331 719**
17	**7101-0403-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**870**	**2710**	**2 357 700**
18	**7101-0403-0204 Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К 1трм=-3;К 1экс=-3;К 1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**870**	**-449**	**-390 630**
19	**7101-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**87**	**14549**	**1 265 763**
20	**6113-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**870**	**8034**	**6 989 580**
21	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**160**	**5837**	**933 920**
		неучтенные ресурсы				
21.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	160	0	0
22	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**2,56**	**68510**	**175 386**
		Подраздел 2.2. Покрытие внеплощадочное, ИТОГО	тенге			**878 323**
23	**7101-0403-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**60**	**2710**	**162 600**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
24	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**60**	**-449**	**-26 940**
25	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**6**	**14549**	**87 294**
26	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**60**	**8034**	**482 040**
27	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**25**	**5837**	**145 925**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	25	0	0
28	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**0,4**	**68510**	**27 404**
		Раздел 3. Покрытие футбольного поля ТИП II, ИТОГО:	тенге			**20 247 938**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 247 938**
29	**7101-0403-0203** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см**	**м2**	**930**	**2353**	**2 188 290**
30	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**930**	**-748**	**-695 640**
31	**7101-0403-0202** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см**	**м2**	**930**	**3026**	**2 814 180**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
32	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;**	**Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**930**	**-1713**	**-1 593 090**
33	**7101-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева**	**м3**	**93**	**15721**	**1 462 053**
34	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм**	**м2**	**930**	**4875**	**4 533 750**
35	**290-000-0001** **Коб=1,02 (кпл)**	**Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)**	**1 м2**	**948,6**	**11250**	**10 671 750**
36	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**125**	**5837**	**729 625**
		неучтенные ресурсы				
36.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	125	0	0
37	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**2**	**68510**	**137 020**
		Раздел 4. Покрытие для спортивной и детской площадокТИП III, ИТОГО:	тенге			**11 637 644**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 637 644**
38	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**450**	**2710**	**1 219 500**
39	**7101-0403-0204** **Кклим = 1,08 : К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**450**	**-748**	**-336 600**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
40	**7101-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,315**	**227565**	**71 683**
41	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**45**	**53540**	**2 409 300**
42	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,558**	**64116**	**35 777**
		неучтенные ресурсы				
42.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,558	0	0
43	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,558**	**409678**	**228 600**
44	**6113-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	**м2**	**450**	**16412**	**7 385 400**
45	**7101-0301-0602** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.8:**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**90**	**5837**	**525 330**
		неучтенные ресурсы				
45.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	90	0	0
46	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,44**	**68510**	**98 654**
		Раздел 5. Покрытие для хоккейного поля ТИП IV, ИТОГО:	тенге			**15 105 222**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 105 222**
47	**7101-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**73**	**14549**	**1 062 077**
48	**7101-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**365**	**2710**	**989 150**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
49	**7101-0403-0204 Кклим = 1,08 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**365**	**748**	**273 020**
50	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**36,5**	**53540**	**1 954 210**
51	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,4526**	**64116**	**29 019**
		неучтенные ресурсы				
51.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,4526	0	0
52	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,4526**	**409678**	**185 420**
53	**1147-0402-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=3,5;К1трм=3,5;К1экс=3,5;К1мат=3,5;**	**Наливное покрытие из резинобитума толщиной 35 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	**м2**	**365**	**27242**	**9 943 330**
54	**7101-0301-0602 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**75**	**5837**	**437 775**
		неучтенные ресурсы				
54.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	75	0	0
55	**255-101-0101**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**3,375**	**68510**	**231 221**
		Раздел 6. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			**20 076 569**
		Подраздел 6.1. МАФ, ИТОГО	тенге			**1 659 440**
56	**8601-0302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**14**	**71464**	**1 000 496**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
57	**8601-0303-0207**	**Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**12**	**54912**	**658 944**
		Подраздел 6.2. Элементы благоустройства для детской площадки, ИТОГО	тенге			**5 836 227**
58	**8601-0101-0106**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**408206**	**408 206**
59	**8601-0113-0101**	**Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**839299**	**839 299**
60	**8601-0104-0407**	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**354701**	**354 701**
61	**8601-0104-0503**	**Качалка на пружине "Машинка"**	**комплект**	**1**	**146181**	**146 181**
62	**8601-0106-0302**	**Беседка со скамейками**	**шт.**	**1**	**317139**	**317 139**
63	**8601-0113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1712250**	**1 712 250**
64	**8601-0106-0108**	**Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**1**	**1056271**	**1 056 271**
65	**8601-0104-0101**	**Качалка "Балансир"**	**комплект**	**1**	**152445**	**152 445**
66	**8601-0602-0505**	**Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом**	**секция**	**23**	**36945**	**849 735**
		Подраздел 6.3. Элементы благоустройства для спортивной площадки, ИТОГО	тенге			**12 580 902**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
67	**8601-0203-0104**	**Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**1000153**	**1 000 153**
68	**8601-0216-0116**	**Тренажер детский "Шейкер и твистер"**	**комплект**	**1**	**135082**	**135 082**
69	**8601-0202-0105**	**Турник двойной**	**комплект**	**1**	**243062**	**243 062**
70	**8601-0216-0111**	**Тренажер "Гребля"**	**комплект**	**1**	**182407**	**182 407**
71	**8601-0216-0108**	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**321089**	**321 089**
72	**8601-0216-0112**	**Тренажер "Наездник"**	**комплект**	**1**	**205841**	**205 841**
73	**8601-0216-0105**	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294710**	**294 710**
74	**8601-0216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**314890**	**314 890**
75	**8601-0216-0109**	**Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**312316**	**312 316**
76	**8601-0216-0101**	**Тренажер "Жим ногами"**	**комплект**	**1**	**265713**	**265 713**
77	**8601-0208-0101**	**Теннисный стол без сетки**	**комплект**	**1**	**234834**	**234 834**
78	**8601-0805-0101**	**Ворота футбольные игровые (малые)**	**комплект**	**1**	**287412**	**287 412**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
79	**8601-0602-0602**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м**	**секция**	**62**	**80378**	**4 983 436**
80	**8601-0605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**3**	**151750**	**455 250**
81	**8601-0802-0101**	**Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров**	**конструкция**	**1**	**2720551**	**2 720 551**
82	**8601-0803-0103**	**Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96х0,87х1,3)**	**комплект**	**3**	**208052**	**624 156**
		Раздел 7. Озеленение территории, ИТОГО:	тенге			**1 915 390**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 915 390**
83	**6113-0102-0401** **Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м, вручную, в естественном грунте**	**яма**	**26**	**11204**	**291 304**
84	**6113-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м**	**шт.**	**26**	**9737**	**253 162**
		неучтенные ресурсы				
84.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,026	0	0
85	**254-103-0601**	**Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	**1 шт.**	**26**	**9094**	**236 444**
86	**6113-0112-0102** **Кклим = 1,08**	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**м2**	**815**	**708**	**577 020**
87	**6113-0112-0106** **Кклим = 1,08**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**815**	**684**	**557 460**
		Раздел 8. Ограждение футбольного поля, ИТОГО:	тенге			**7 758 003**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 758 003**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
88	**6104-0801-0212 Кклим = 1,08**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**128**	**11874**	**1 519 872**
		неучтенные ресурсы				
88.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	42,624	0	0
88.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	241,92	0	0
89	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**2**	**47770**	**95 540**
		неучтенные ресурсы				
89.1	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
90	**212-101-0602**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**1 м3**	**7,1**	**40895**	**290 354**
91	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,57**	**20434**	**11 647**
92	**1109-0501-0202 Кклим = 1,08**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,7612**	**11090**	**30 622**
93	**214-205-0103 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**2,80894**	**417003**	**1 171 335**
94	**214-101-0201 Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,06271**	**398485**	**24 990**
95	**1109-0701-0119 Кклим = 1,08**	**Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 42 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**3,5511**	**710883**	**2 524 417**
96	**214-205-0102 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**1,50783**	**406626**	**613 124**
97	**214-205-0101 Коб=1,04**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**1 т**	**0,8605**	**443936**	**382 005**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
98	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,11471	457747	510 257
99	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08343	338265	28 221
100	214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	1 м2	181,86	911	165 674
101	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,06256	710883	44 473
102	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,02773	406626	11 274
103	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,01296	443936	5 753
104	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02092	457747	9 578
105	214-210-0201 Коб=1,04	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00153	338265	517
106	214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	1 м2	2,76	911	2 514
107	1109-0701-0119 Кклим = 1,08	Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,14016	710883	99 637
108	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,05004	406626	20 350
109	214-205-0101 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,0156	443936	6 925

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
110	**214-201-0102 Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,02196**	**457747**	**10 054**
111	**214-210-0201 Коб=1,04**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00162**	**338265**	**549**
112	**214-401-0205**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм**	**1 м2**	**1,48**	**911**	**1 348**
113	**214-101-0201 Коб=1,04**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,00033**	**398485**	**133**
114	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**1 т**	**0,05304**	**1154557**	**61 238**
115	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**172,54**	**264**	**45 551**
116	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**172,54**	**406**	**70 051**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Строительство игровой и спортивной площадки

Основание: РП 12/09/2023-ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		4306			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,1			
		Итого ФОТ					**20 082 764**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	76,4717868	15606	4135,32	1 193 419
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	6,98274	20693	4135,32	144 494

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	41,1811128	17601 4135,32	724 829
4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,001728	11924 3460,32	21
5	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	15,31467	150	2 297
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,09396	53	5
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	42,2496	26	1 098
8	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,34248672	199	864
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	15,8436	13528 2895,48	214 332
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	35,12073168	12776 4135,32	448 702
11	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,0270628	13285 4135,32	26 930
12	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,05383248	36	2

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	34,541150112	381	13 160
14	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	17,324928	12275 3460,32	212 663
15	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,5066	9491 2895,48	14 299
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12,52588848	11560 2895,48	144 799
17	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,7452	8326 2895,48	6 205
18	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	43,10793	666	28 710
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,283176	8327 2895,48	2 358
20	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,99600864	427	1 706
21	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	119,03644008	258	30 711
22	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,47713536	231	110

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	10,43712	1312	13 694
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,0541256	96	389
25	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	14,407794	12496 3460,32	180 040
26	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	51,441156	15769 4135,32	811 176
27	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	19,804176	19838 4135,32	392 875
28	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,098658	20055 6920,64	1 979
29	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	37,807884	12288 2895,48	464 583
30	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,64673	13934 3460,32	22 946
31	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	10,44576	89	930
32	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,718848	417	300
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,104575136	8224 2895,48	83 100
34	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,0270628	9199 2895,48	18 647

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
35	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	5,79474	9618 2895,48	55 734
36	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	3,405465504	5940 2895,48	20 228
37	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,578822	50	229
38	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	22,0968	34	751
39	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,53839768	16	89
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,566352	18	10
41	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	84,9528	144	12 233
42	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	6,48459	86	558
43	398-888-8006	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	12042 3276	12 042 3 276
44	398-888-8036	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	509 121	509 121
45	398-888-8073	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1692 458	1 692 458
46	398-888-8077	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1		

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
47	398-888-8104	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2744	2 744
					689	689
48	398-888-8105	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4950	4 950
					1290	1 290
49	398-888-8129	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5829	5 829
					1590	1 590
50	398-888-8133	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	22905	22 905
					6259	6 259
51	398-888-8154	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1039	1 039
					277	277
52	398-888-8164	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5450	5 450
					1446	1 446
53	398-888-8168	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5253	5 253
					1391	1 391
54	398-888-8169	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	7452	7 452
					2034	2 034
55	398-888-8171	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5952	5 952
					1531	1 531
56	398-888-8172	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	5432	5 432
					1440	1 440
57	398-888-8174	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	3117	3 117
					850	850
58	398-888-8175	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2677	2 677
					683	683
59	398-888-8179	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2807	2 807
					759	759
60	398-888-8217	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	14	391	5 474
					85	1 190

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
61	398-888-8236	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	12		
62	398-888-8326	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	3	422	1 266
					115	345
63	398-888-8341	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	69814	69 814
					21650	21 650
64	398-888-8343	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	4246	4 246
					1156	1 156
65	398-888-8618	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	3		
66	398-888-8633	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1207	1 207
					233	233
67	398-888-8641	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1163	1 163
					286	286
68	398-888-8696	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	23	209	4 807
					67	1 541
69	398-888-8698	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	62	18624	1 154 688
					5330	330 460
		Итого по машинам и механизмам		**907,639624672**		**6 624 720**
						380 955

Материалы

1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	58,59	11565	677 593
2	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	13,95	11483	160 188
3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	26,175	11400	298 395

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	406,476	9836	3 998 098
5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6555	9928	6 508
6	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,20808	9783	2 036
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	236,075	10392	2 453 291
8	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	113,46	10254	1 163 419
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	107,2315	42778	4 587 149
10	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	7,1	40895	290 354
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,09405	36800	3 461
12	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02762		
13	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0630448	398485	25 123
14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,1576032	457747	529 889
15	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,8890544	443936	394 683
16	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,5856048	406626	644 748
17	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,808936	417003	1 171 335
18	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,56	538	1 377
19	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,282968	566	160
20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08658	338265	29 287

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
21	214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	186,1	911	169 536
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0106	409678	414 020
23	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	52		
24	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,8075	100268	80 966
25	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,32445	214839	69 705
26	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,75	826	3 924
27	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,36	2289	35 159
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	201,1285	33	6 637
29	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,759932	366	3 572
30	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,87691	153	287
31	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	638,75	1376	878 920
32	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1407,6	1810	2 547 756
33	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2810,5	2261	6 354 541
34	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	10220	142	1 451 240
35	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	20,765	7007	145 500
36	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05304	1154557	61 238
37	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00256	1173745	3 005
38	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм	м2	459	11311	5 191 749
39	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0155286	760526	11 810
40	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00483112	705879	3 410

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
41	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,38325	1054789	404 248
42	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0966	848587	81 974
43	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0310572	902233	28 021
44	254-103-0601	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	26	9094	236 444
45	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	16,3	3241	52 828
46	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	9,775	68510	669 685
47	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	915,12	3719	3 403 331
48	261-101-0341	Камни бортовые	м	475		
49	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	42,624		
50	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
51	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,0106		
52	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	241,92		
53	261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2		
54	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0025881	380806	986
55	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00078	316977	247
56	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08070713	272284	21 975
57	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00358956	289955	1 041
58	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	274757	110
59	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2		
60	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,026		
61	290-000-0001	Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента)	м2	948,6	12600	10 671 750
62	298-888-8006	Материалы УСН 8601	шт.	1	351005	351 005
63	298-888-8036	Материалы УСН 8601	шт.	1	122126	122 126
64	298-888-8073	Материалы УСН 8601	шт.	1	978000	978 000
65	298-888-8077	Материалы УСН 8601	шт.	1	151	151

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
66	298-888-8104	Материалы УСН 8601	шт.	1	714367	714 367
67	298-888-8105	Материалы УСН 8601	шт.	1	1471763	1 471 763
68	298-888-8129	Материалы УСН 8601	шт.	1	208716	208 716
69	298-888-8133	Материалы УСН 8601	шт.	1	867883	867 883
70	298-888-8154	Материалы УСН 8601	шт.	1	197490	197 490
71	298-888-8164	Материалы УСН 8601	шт.	1	222412	222 412
72	298-888-8168	Материалы УСН 8601	шт.	1	249551	249 551
73	298-888-8169	Материалы УСН 8601	шт.	1	268816	268 816
74	298-888-8171	Материалы УСН 8601	шт.	1	260913	260 913
75	298-888-8172	Материалы УСН 8601	шт.	1	267704	267 704
76	298-888-8174	Материалы УСН 8601	шт.	1	160307	160 307
77	298-888-8175	Материалы УСН 8601	шт.	1	175038	175 038
78	298-888-8179	Материалы УСН 8601	шт.	1	110377	110 377
79	298-888-8217	Материалы УСН 8601	шт.	14	62869	880 166
80	298-888-8236	Материалы УСН 8601	шт.	12	81	972
81	298-888-8326	Материалы УСН 8601	шт.	3	106794	320 382
82	298-888-8341	Материалы УСН 8601	шт.	1	1214974	1 214 974
83	298-888-8343	Материалы УСН 8601	шт.	1	259752	259 752
84	298-888-8618	Материалы УСН 8601	шт.	3	39	117
85	298-888-8633	Материалы УСН 8601	шт.	1	270770	270 770
86	298-888-8641	Материалы УСН 8601	шт.	1	121998	121 998
87	298-888-8696	Материалы УСН 8601	шт.	23	31698	729 054
88	298-888-8698	Материалы УСН 8601	шт.	62	42998	2 665 876

Итого по материалам **62 533 389**

Перевозка грузов

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	31038,6	69	2 141 663

Итого по перевозке грузов **2 141 663**

Инженерное оборудование

1	519-889-2221	Оборудование УСН 8601	шт.	12	54831	657 972
2	519-889-2324	Оборудование УСН 8601	шт.	3	208013	624 039
3	519-889-2425	Оборудование УСН 8601	шт.	1	316988	316 988

Итого по инженерному оборудованию **1 598 999**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат**
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	Объект: №2-01 **Наименование: Строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат Директор . Главный инженер проекта .**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №2-01-00-01Строительство игровой и спортивной площадки РП 12/09/2023-ГП
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Планировка территории
	1 На территории
1	**6101-0104-0105 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие плодородного грунта) 514**
2	**6101-0104-0113 484 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;**
3	**6101-0106-0104 30**
4	**6101-0106-0110 30**
5	**6101-0104-0106 690**
6	**6101-0104-0114 690 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
7	6101-0103-0210 1584
8	412-102-0110 28353,6
9	6101-0104-0106 1584
10	6101-0104-0114 1584 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
	2 Вне территории
11	6101-0104-0106 10
12	6101-0104-0114 10 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
13	6101-0103-0210 150
14	412-102-0110 2685
15	6101-0104-0106 150
16	6101-0104-0114 150 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
Раздел №2 Покрытие тротуарной плиткой ТИП I	
	1 Покрытие внутриплощадочное
17	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 870
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
18	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 870 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
19	7101-0401-0101 87

№ п/п	Показатели
20	6113-0301-0101 870
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
21	7101-0301-0602 160 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;
22	255-101-0101 2,56
	2 Покрытие внеплощадочное
23	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 60
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
24	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 60 :К1трр=-3;К1трм=-3;К1экс=-3;К1мат=-3;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
25	7101-0401-0101 6
26	6113-0301-0101 60
	Ресурс заменен 255-102-0200->255-102-0606
27	7101-0301-0602 25 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;
28	255-101-0101 0,4
Раздел №3 Покрытие футбольного поля ТИП II	
	1 Подраздел без наименования
29	7101-0403-0203 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см 930
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
30	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 930 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
31	7101-0403-0202 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см 930
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501
	Ресурс заменен 211-201-0504->211-201-0502
32	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 930 :К1трр=-10;К1трм=-10;К1экс=-10;К1мат=-10;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0501 Об=0,0126
33	7101-0401-0102 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 93
	Ресурс заменен 211-601-0101->211-501-0103
34	6113-0401-0101 Устройство спортивных покрытий (искусственная трава монофиламентная) на бетонное основание, высота ворса 22 мм 930
	Ресурс исключен 233-102-0401
35	290-000-0001 (кпл) Искусственная трава Epufloor CH ASC 22 мм (включая кварцевый песок, клей, разметка, соединительная лента) 1 м2 948,6 (Коб = 1,02) 12600
36	7101-0301-0602 125 т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33;
37	255-101-0101 2
Раздел №4 Покрытие для спортивной и детской площадокТИП III	
	1 Подраздел без наименования
38	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 450

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506
39	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 450 :К1трр=-5;К1трм=-5;К1экс=-5;К1мат=-5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
40	7101-0602-0901 0,315
41	6103-0701-0101 45
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
42	6103-0701-0810 0,558
43	214-403-0101 0,558
44	6113-0401-0101 450
	233-102-0302 Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм
45	7101-0301-0602 90 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86; т.ч.п. 3.8:
46	255-101-0101 1,44
Раздел №5 Покрытие для хоккейного поля ТИП IV	
	1 Подраздел без наименования
47	7101-0401-0101 73
48	7101-0403-0201 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 365
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
49	7101-0403-0204 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 365 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
	Ресурс заменен 211-201-0507->211-201-0506 Об=0,0126
50	6103-0701-0101 36,5
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
51	6103-0701-0810 0,4526
52	214-403-0101 0,4526
53	1147-0402-0101 Наливное покрытие из резинобитума толщиной 35 мм для детских и спортивных площадок. Устройство 365 :К1трр=3,5;К1трм=3,5;К1экс=3,5;К1мат=3,5;
54	7101-0301-0602 75 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:
55	255-101-0101 3,375
Раздел №6 Малые архитектурные формы	
	1 МАФ
56	8601-0302-0306 14
57	8601-0303-0207 12
	2 Элементы благоустройства для детской площадки
58	8601-0101-0106 1
59	8601-0113-0101 1
60	8601-0104-0407 1
61	8601-0104-0503 1

№ п/п	Показатели
62	8601-0106-0302 1
63	8601-0113-0102 1
64	8601-0106-0108 1
65	8601-0104-0101 1
66	8601-0602-0505 23
	3 Элементы благоустройства для спортивной площадки
67	8601-0203-0104 1
68	8601-0216-0116 1
69	8601-0202-0105 1
70	8601-0216-0111 1
71	8601-0216-0108 1
72	8601-0216-0112 1
73	8601-0216-0105 1
74	8601-0216-0106 1
75	8601-0216-0109 1
76	8601-0216-0101 1
77	8601-0208-0101 1
78	8601-0805-0101 1
79	8601-0602-0602 62

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
80	8601-0605-0401 3
81	8601-0802-0101 1
82	8601-0803-0103 3
Раздел №7 Озеленение территории	
	1 Подраздел без наименования
83	6113-0102-0401 26
84	6113-0103-0103 26
85	254-103-0601 26
86	6113-0112-0102 815
87	6113-0112-0106 815
Раздел №8 Ограждение футбольного поля	
	1 Подраздел без наименования
88	6104-0801-0212 Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 3,4 м по металлическим столбам без цоколя 128
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-101-0301
89	6104-0801-0308 2
	Ресурс исключен 212-401-0101
	Ресурс исключен 212-101-0301
90	212-101-0602 7,1

№ п/п	Показатели
91	6101-0108-0102 0,57
92	1109-0501-0202 2,7612
93	214-205-0103 2,7009 (Коб = 1,04)
94	214-101-0201 0,0603 (Коб = 1,04)
95	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-1 - 42 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 3,5511
96	214-205-0102 1,44984 (Коб = 1,04)
97	214-205-0101 0,8274 (Коб = 1,04)
98	214-201-0102 1,07184 (Коб = 1,04)
99	214-210-0201 0,08022 (Коб = 1,04)
100	214-401-0205 181,86
101	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Ограждение Ог-2 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,06256
102	214-205-0102 0,02666 (Коб = 1,04)
103	214-205-0101 0,01246 (Коб = 1,04)
104	214-201-0102 0,02012 (Коб = 1,04)
105	214-210-0201 0,00147 (Коб = 1,04)
106	214-401-0205 2,76
107	1109-0701-0119 Конструкции решетчатые (Калитка К-1 - 1 шт). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) 0,14016
108	214-205-0102 0,04812 (Коб = 1,04)
109	214-205-0101 0,015 (Коб = 1,04)

Заказ 75 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
110	**214-201-0102 0,02112 (Коб = 1,04)**
111	**214-210-0201 0,00156 (Коб = 1,04)**
112	**214-401-0205 1,48**
113	**214-101-0201 0,00032 (Коб = 1,04)**
114	**222-509-1003 0,05304**
115	**6111-0501-0205 172,54**
116	**6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 172,54 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат

Заказ 75

Форма 3

Объектная смета №4-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети электроснабжения
(наименование объекта)

Сметная стоимость	7 635,313	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,562	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	1 504,062	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Электроснабжение									
1	4-01-00-01	Наружные сети электроснабжения	7 635,313			7 635,313	0,562	1 504,062	
		Итого по разделу:	**7 635,313**			**7 635,313**	**0,562**	**1 504,062**	
		Всего:	**7 635,313**	**0,000**	**0,000**	**7 635,313**	**0,562**	**1 504,062**	**0,000**

Директор .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта .

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Заказ 75

Локальная смета № 4-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Сметная стоимость	**7635,313**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1504,062**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,562**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 635 313**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 635 313**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 635 313**
1	**1101-0101-0502** **Кклим = 1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**42,72**	**179**	**7 647**
2	**6101-0201-0202** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**18,3**	**8979**	**164 316**
3	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**12,2**	**3906**	**47 653**
4	**6101-0106-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**28,48**	**93**	**2 649**

Заказ 75 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	28,48	618	17 601
6	6124-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	339,04	785	266 146
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	20,34	10392	211 373
8	6124-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	339,04	1079	365 824
9	243-126-1405	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	1 км	0,36	1069712	385 096
10	6124-0201-2101 Кклим = 1,06	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	15	68418	1 026 270
11	243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	1 шт.	15	10611	159 165
12	1133-0206-0103 Кклим = 1,08	Ответвления. Устройство с помощью механизмов	ответвление	1	18240	18 240
13	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	4	375	1 500
14	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	126	1014	127 764
15	243-107-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,12852	609368	78 316
16	1133-0207-0103 Кклим = 1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	16	16170	258 720

Заказ 75 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	**247-103-0502**	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67**	**1 шт.**	**16**	**54958**	**879 328**
18	**1133-0304-0401** **Кклим = 1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**14**	**31319**	**438 466**
19	**247-306-1207**	**Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак**	**1 шт.**	**14**	**99566**	**1 393 924**
20	**247-306-1003**	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	**1 шт.**	**14**	**27669**	**387 366**
21	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,448**	**20434**	**9 154**
22	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**4,2**	**51213**	**215 095**
23	**6124-0202-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж насадки для кронштейнов**	**шт.**	**2**	**7420**	**14 840**
24	**247-306-0301**	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм**	**1 шт.**	**2**	**6969**	**13 938**
25	**6124-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1**	**шт.**	**16**	**35457**	**567 312**
26	**247-306-0304**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	**16**	**8779**	**140 464**
27	**252-204-0804**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**1 шт.**	**56**	**375**	**21 000**
28	**6124-0303-0602** **Кклим = 1,06**	**Установка блока пластикового, масса до 15 кг**	**шт.**	**14**	**7155**	**100 170**

Заказ 75 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
29	**247-201-0901**	**Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4**	**1 шт.**	**14**	**1548**	**21 672**
30	**6124-0302-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**14**	**8630**	**120 820**
31	**247-204-0604**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**14**	**945**	**13 230**
32	**6124-0201-0303** **Кклим = 1,06**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**339,04**	**23**	**7 798**
33	**249-101-0503** **Коб=1,01**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	**1 м**	**342,4304**	**80**	**27 394**
34	**6124-0203-0202** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**14**	**1534**	**21 476**
35	**6124-0203-0104** **Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**14**	**7399**	**103 586**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

Наружные сети электроснабжения

Основание: РП ЭН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		425			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,7			
		Итого ФОТ					**2 223 763**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,247912704	10725	2895,48	2 659
2	311-406-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,340956864	22383	6920,64	7 632
3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	7,56	11863	4135,32	89 684

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,17728	26	57
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,81648	13528 2895,48	11 045
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,98608336	12776 4058,74	50 926
7	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	8,734824	12805 4135,32	111 849
8	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	15,57891328	26	405
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	15,57891328	8650 2378,64	134 758
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0387072	12275 3460,32	475
11	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,4496	10089 2895,48	44 892
12	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	71,2108	9727 3396,24	692 667
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,0299744	8327 2895,48	8 577
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,163052	258	1 590

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	22,2843184	8224 2841,86	183 266
16	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5936	16	9
17	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,6747648	18	66
		Итого по машинам и механизмам		**164,466180288**		**1 340 558**

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,5152	9928	5 115
2	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,1862		
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,34	10392	211 373
4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,284	40496	173 485
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,033904	457747	15 519
6	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1134	334661	37 951
7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0182	482081	8 774
8	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0033904	478494	1 622
9	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	9,6	692	6 643

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
10	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0504	705	36
11	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001008	3382574	3 410
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004406	1510113	6 654
13	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,198	1215	2 671
14	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0756	33	2
15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	45	153	6 885
16	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,5	2261	1 131
17	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,05	7007	7 357
18	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,014	1123774	15 733
19	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0094516	902233	8 528
20	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00042	1084348	455
21	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	70	45	3 150
22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12852	609368	78 316
23	243-126-1405	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,36	1069712	385 096
24	243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	15	10611	159 165
25	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	16	54958	879 328
26	247-201-0901	Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4	шт.	14	1548	21 672
27	247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	14	945	13 230
28	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,168	3436	577

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
29	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	2	6969	13 938
30	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	8779	140 464
31	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	14	27669	387 366
32	247-306-1207	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-6м, grey/black, колпак	шт.	14	99566	1 393 924
33	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	342,4304	80	27 394
34	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	60	375	22 500
35	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	14	1446	20 244
36	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
37	261-102-0326	Кронштейны	кг			
38	261-102-0336	Опоры стальные	т			
39	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,196	594	116
40	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,014	401	6
41	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,014	1416	20
42	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,08064384	2313	187
43	261-107-0636	Траверсы стальные	т			
44	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
45	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00015	1562871	234
46	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,084	939	79
47	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,5741724	1438	826
48	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00063	7763690	4 891
49	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,597024	1293	4 651

Заказ 75 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
50	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,084	246	21
51	261-302-0454	Кабель	м			
52	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
53	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
54	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0410832	501	21
55	261-404-0656	Крюки ГОСТ Р 51177-98	кг			
56	261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			
57	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,003	93332	280

Итого по материалам **4 071 038**

Заказ 75 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Разработка проектно-сметной документации на строительство игровой и спортивной площадки, расположенной по улице Б. Тулекбаев в поселке Макат**
	Регион: Атырауская область Макатский район
	Текущие цены с 01.11.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	Объект: №4-01 **Наименование: Наружные сети электроснабжения Директор . Главный инженер проекта .**
	Раздел объектной сметы: 0. Электроснабжение
	Локальная смета №4-01-00-01Наружные сети электроснабжения РП ЭН
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №0 Раздел без наименования
1	**1101-0101-0502 42,72**
2	**6101-0201-0202 18,3 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**
3	**6101-0206-0102 12,2**
4	**6101-0106-0102 28,48**
5	**6101-0107-0501 28,48**
6	**6124-0201-0201 339,04**
7	**211-401-0101 20,34**

Заказ 75 Локальная смета № 4-01-00-01

№ п/п	Показатели
8	6124-0201-0101 339,04
9	243-126-1405 0,36
10	6124-0201-2101 15
11	243-903-2105 15
12	1133-0206-0103 Ответвления. Устройство с помощью механизмов 1
13	252-204-0804 4
14	6124-0201-0801 126
15	243-107-0502 0,126 (Коб = 1,02)
16	1133-0207-0103 16
17	247-103-0502 16
18	1133-0304-0401 Опоры стальные круглоконические и многогранные, высотой до 12 м. Установка 14
19	247-306-1207 14
20	247-306-1003 14
21	6101-0108-0102 0,448
22	6103-0701-0101 4,2
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501 (ОР снят)
23	6124-0202-0202 Монтаж насадки для кронштейнов 2
24	247-306-0301 2
25	6124-0202-0101 16

№ п/п	Показатели
26	247-306-0304 16
27	252-204-0804 56
28	6124-0303-0602 Установка блока пластикового, масса до 15 кг 14
29	247-201-0901 Бокс пластиковый с прозрачной крышкой, навесной типа КМП-2/4 14
30	6124-0302-0301 14
31	247-204-0604 14
32	6124-0201-0303 339,04
33	249-101-0503 339,04 (Коб = 1,01)
34	6124-0203-0202 14
35	6124-0203-0104 14