Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «БахитКурылысLTD» Актюбинская область, г. Актобе, ул.Мангилик Ел 11 БИН 210840010564**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АлиханОйлЗ" Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Маметовой 64 БИН 041140007085**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к жилому комплексу со встроенными офисными помещениями по адресу г. Актобе , р-н Астана , ул .Мангилик Ел , 32 блок (А,Б,В) »**
(наименование, адрес)

Объект : **«Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к жилому комплексу со встроенными офисными помещениями по адресу г. Актобе , р-н Астана , ул .Мангилик Ел , 32 блок (А,Б,В) »**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **01.11.2022**

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2021 года (месяц, год) на **6-5 Газопровод высокого давления 0,6 Мпа**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Врезка в существующий газопровод высокого давления 1,2 Мпа									
1	1	E11-240202-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм. Врезка в действующие газопроводы высокого давления 1,2 Мпа**		1	73329,57	8850,67	73330	8851	30306	33831	115733
				врезка		34172,8	0	34173	0		8573	
	1.1	2101-0102-0401	Глина шамотная	кг	21,1							
	1.2	2302-1199-9938	Шар резиновый запорный	шт.	2							
2	2	C123-020403-1808	**Шар резиновый запорный**		2	155		310		310		335
				шт.							25	
3	3	C121-010102-0201	**Глина шамотная**		0,0054	48915		264		264		285
				т							21	
			Итого по разделу: 1. Врезка в существующий газопровод высокого давления 1,2 Мпа									116353
			Раздел: 2. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен) 0,6 Мпа									
4	4	E11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		131,690232	205,31	194,48	27037	25610	0	5578	35225
				м3 грунта		10,83	48	1427	6321		2609	
5	5	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		9,912168	1672,44	0	16578	0	0	11936	30794
				м3 грунта		1672,44	0	16578	0		2281	
6	6	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		34,9506	872,86	0	30507	0	0	21965	56670
				м3 грунта		872,86	0	30507	0		4198	
7	7	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		104,8518	35,22	35,22	3693	3693	0	977	5044
				м3 грунта		0	12,94	0	1357		374	

8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		104,8518	161,41	76,31	16924	8001	0	9088	28094
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	8923	3699		2081	
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,8668	3109,64	159,5	24463	1255	14927	8564	35670
				м3 основания		1052,64	47,04	8281	370		2642	
	9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,6535	1725				14927,25		
10	10	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,078668	28433,62	19475,02	2237	1532	0	641	3108
				км кабеля		8958,6	4405,25	705	347		230	
11	11	СТОО"Фиварус"	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 0,2м)		78,668	94,39		7425		7425		8019
				м							594	
12	12	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		78,668	348,88	155,35	27445	12221	3594	11147	41679
				м кабеля		147,84	48,95	11630	3851		3087	
13	13	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,078668	14565		1146		1146		1237
				км							92	
14	14	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		0,029368	990751,71	360828,71	29096	10597	2109	19336	52307
				км трубопровода		558108	106959,48	16391	3141		3875	
	14.1	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	29,6617							
15	15	С123-010502-0825	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		29,661	31871		945326		945326		1020952
				м							75626	
16	16	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,048	576599,3	196268,12	27677	9421	1000	19812	51287
				км трубопровода		359502	57409,78	17256	2756		3799	
	16.1	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	48,48							
17	17	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		48	10034		481632		481632		520163
				м							38531	
18	18	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на прочность		78,668	560,11	0	44063	0	1153	42052	93004
				м		545,45	0	42910	0		6889	
19	19	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность		78,668	560,11	0	44063	0	1153	42052	93004
				м		545,45	0	42910	0		6889	
20	20	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/6% /		3	32834,66	30213,86	98504	90642	0	24206	132526
				стык		2620,8	6245,76	7862	18737		9817	
21	21	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1435,78	924,49	2872	1849	0	1517	4740
				шт.		511,29	254,95	1023	510		351	

	21.1	2302-1199-9901	Фасонные части	шт.	2								
22	22	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	**Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**		0,008	1245275,15	432257,15	9962	3458	722	6726	18023
				км трубопровода		722775	126421,74	5782	1011		1335	
	22.1	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	8,08							
23	23	С123-010502-0828	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**		8	61960		495680		495680		535334
				м							39654	
24	24	Е11-221401-0307	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**		8	1985,55	13,97	15884	112	5021	10685	28695
				м трубы, уложенной в футляре		1344	5,11	10752	41		2126	
25	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		1	31562,46	3239,54	31562	3240	18631	9661	44522
				футляр		9691,87	67,2	9692	67		3298	
	25.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	172174				4304,35		
	25.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0098	1358560				13313,89		
			Итого по разделу: 2. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен) 0,6 Мпа									2840097
			Раздел: 3. Подземный газопровод высокого давления(сталь) 0,6 Мпа									
26	26	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		48,6	205,31	194,48	9978	9451	0	2059	13000
				м3 грунта		10,83	48	526	2333		963	
27	27	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		8,3	275,42	265,08	2286	2200	1	493	3001
				м3 грунта		10,24	72,19	85	599		222	
28	28	С341-020101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		14,94	183		2734				2953
				т							219	
29	29	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		0,5	2006,93	0	1003	0	0	722	1864
				м3 грунта		2006,93	0	1003	0		138	
30	30	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,5	872,86	0	436	0	0	314	811
				м3 грунта		872,86	0	436	0		60	
31	31	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		48,6	35,22	35,22	1712	1712	0	453	2338
				м3 грунта		0	12,94	0	629		173	
32	32	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		48,6	161,41	76,31	7845	3709	0	4212	13022
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	4136	1715		965	
33	33	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		7,8	3109,64	159,5	24255	1244	14801	8492	35367
				м3 основания		1052,64	47,04	8211	367		2620	
	33.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,58	1725				14800,5		
34	34	Е11-220901-0201	**Установка крана шарового ПЭ диам.57 мм (подземный)**		1	1595,88	82,26	1596	82	169	1371	3205
				шт		1344,99	40,32	1345	40		237	

35	35	С123-040909-0901	**Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа 1.D, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	74312		74312		74312	5945	80257
36	36	Е11-310701-0601 Изм. и доп. вып. 3	**Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство**	колонка	1	9669,28 4713,75	232,73 0	9669 4714	233 0	4723	4148 1105	14923
	36.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,239	18877				4511,6		
37	37	С123-010201-0221	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	6362		6362		6362	509	6871
38	38	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,00078	250617		195		195	16	211
39	39	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00136	222146		302		302	24	326
40	40	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная.Устройство контрольной трубки на газопроводе;свободный конец под защитное устройство-"Ковер" на бетонном основании**	шт.	1	7115,49 3567,48	2146,43 789,12	7115 3567	2146 789	1402	4313 914	12343
	40.1	2305-1206-0901	Трубка контрольная	комплект	1	812				812		
41	41	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка**	шт.	1	1435,78 511,29	924,49 254,95	1436 511	924 255	0	759 176	2370
42	42	С123-020304-2013	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3312		3312		3312	265	3577
43	43	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка**	шт.	2	1435,78 511,29	924,49 254,95	2872 1023	1849 510	0	1517 351	4740
44	44	С123-020304-2607	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	765		1530		1530	122	1652
45	45	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,. Установка**	шт.	4	1435,78 511,29	924,49 254,95	5743 2045	3698 1020	0	3034 702	9480
46	46	С123-020304-1007	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1704		6816		6816	545	7361
47	47	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0007	788653,93 518848	256849,97 110058,38	552 363	180 77	9	436 79	1067
48	48	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7	2677		1874		1874	150	2024
49	49	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0007	1113322,93 209622	30275,58 174,72	779 147	21 0	611	145 74	999
	49.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,294	280				82,32		
	49.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,533	263				403,18		
	49.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,028	3635				101,78		
50	50	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1296,87 1134,34	7,53 2,28	908 794	5 2	109	788 136	1831

51	51	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,125**	**Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью**		**0,125**	**31562,46**	**3239,54**	**3945**	**405**	**2329**	**1208**	**5565**
				футляр		**9691,87**	**67,2**	**1211**	**8**		**412**	
	51.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0031	172174				538,04		
	51.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0012	1358560				1664,24		
52	52	**Е11-240201-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4 . Устройство**		**1**	**15925,78**	**2569,82**	**15926**	**2570**	**1887**	**11818**	**29964**
				газовый ввод		**11468,8**	**469,06**	**11469**	**469**		**2220**	
53	53	**Спрайс-лист**	**Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4**		**1**	**12500**		**12500**		**12500**		**13500**
				шт							**1000**	
54	54	**Е11-160601-0102**	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		**1**	**2226,98**	**113,64**	**2227**	**114**	**298**	**1805**	**4355**
				шт.		**1815,45**	**26,88**	**1815**	**27**		**323**	
55	55	**С123-040102-0102**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**		**1**	**27037**		**27037**		**27037**		**29200**
				шт.							**2163**	
56	56	**С123-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**		**2**	**1685**		**3370**		**3370**		**3640**
				шт.							**270**	
57	57	**С123-020103-3407**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**		**1**	**335**		**335**		**335**		**362**
				шт.							**27**	
58	58	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**		**1**	**2115,88**	**1361,3**	**2116**	**1361**	**0**	**1119**	**3493**
				шт.		**754,59**	**375,54**	**755**	**376**		**259**	
59	59	**С123-020304-1624**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		**1**	**29396**		**29396**		**29396**		**31748**
				шт.							**2352**	
60	60	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка**		**2**	**1435,78**	**924,49**	**2872**	**1849**	**0**	**1517**	**4740**
				шт.		**511,29**	**254,95**	**1023**	**510**		**351**	
61	61	**С123-020304-2613**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		**2**	**3806**		**7612**		**7612**		**8221**
				шт.							**609**	
62	62	**Е11-221201-0101**	**Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм**		**3**	**565,28**	**30,24**	**1696**	**91**	**63**	**1526**	**3480**
				шт		**513,92**	**0**	**1542**	**0**		**258**	
	62.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211192				63,36		
63	63	**С123-020101-0152**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**3**	**480**		**1440**		**1440**		**1555**
				шт.							**115**	
			Итого по разделу: 3. Подземный газопровод высокого давления(сталь) 0,6 Мпа									**365416**
			Раздел: 4. Установка ГРПШ									
64	64	**Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,003**	**1454230,45**	**716774,29**	**4363**	**2150**	**187**	**2775**	**7709**
				км трубопровода		**675092**	**259295,92**	**2025**	**778**		**571**	
	64.1	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	3,012							

65	65	С123-010201-0232	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	9119		27466		27466	2197	29664
66	66	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	7,24	577,16 439,48	1,04 0,52	4179 3182	8 4	989 815,72	2548 538	7265
	66.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,781	458						
67	67	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,003	1468937,65 206190	1253772,72 222476,7	4407 619	3761 667	27	1170 446	6023
	67.1	2304-0101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0001							
68	68	Е11-220901-0204	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	8152,65 4914,87	2668,84 821,76	8153 4915	2669 822	569	5679 1107	14938
	68.1	5101-9999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1							
69	69	С123-040201-1505	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	188535		188535		188535	15083	203618
70	70	С123-020103-0313	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	7975		15950		15950	1276	17226
71	71	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,024	1375648,7 502196,2	514544,29 150872,02	33016 12053	12349 3621	8614	15517 3883	52415
	71.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,024	340191				8164,58		
72	72	Е11-221201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	1	2604,41 2296,58	185,34 13,44	2604 2297	185 13	122	2287 391	5283
	72.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211192				122,49		
	72.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	1							
73	73	С123-020101-0261	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	13453		13453		13453	1076	14529
74	74	С123-020101-1106	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	5263		5263		5263	421	5684
75	75	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	2637,6 2637,6	0 0	1372 1372	0 0	0	988 189	2548

76	76	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,42	872,86	0	367	0	0	264	681
				м3 грунта		872,86	0	367	0		50	
77	77	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,29	25836,65	1151,96	7493	334	5560	1526	9740
				м3		5512,5	269,03	1599	78		721	
	77.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2958	17189				5084,51		
78	78	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		0,025	104973,02	6031,82	2624	151	201	1575	4536
				т конструкций		90896	426,24	2272	11		336	
	78.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,025							
79	79	С121-060802-0103	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,003	602356		1807		1807		1952
				т							145	
80	80	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		1,7	2677		4551		4551		4915
				м							364	
81	81	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		1,6	1228,08	1078,91	1965	1726	9	666	2841
				м3 материала основания в плотном теле		143,42	241,9	229	387		210	
	81.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,112	82				9,18		
82	82	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		1,6	1414		2262		2262		2443
				м3							181	
83	83	Е11-010205-0402	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**		0,5	2637,6	0	1319	0	0	950	2450
				м3		2637,6	0	1319	0		181	
84	84	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Обетонирование стоек ГРПШ из бетона класса В7,5**		0,35	25836,65	1151,96	9043	403	6710	1841	11755
				м3		5512,5	269,03	1929	94		871	
	84.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,357	17189				6136,47		
85	85	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**		0,0111	104973,02	6031,82	1165	67	89	699	2014
				т конструкций		90896	426,24	1009	5		149	
86	86	С121-050201-0501	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**		0,0111	267306		2967		2967		3204
				т							237	
87	87	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для ГРПШ. Монтаж**		0,028696	26676,36	12619,37	766	362	199	211	1055
				т конструкций		7132,44	3536,1	205	101		78	
88	88	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6,936	1023		7096		7096		7663
				м							568	
89	89	Е11-190401-0101	**Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-400-01 с регулятором давления газа РДНК-400М.Установка**		1	9149,08	228,9	9149	229	3303	5557	15883
				регулятор		5617	53,76	5617	54		1177	

90	90	прайс-лист	**Газорегуляторный пункта ГРПШ-400-01**	**шт**	1	536161		536161		536161		536161
			Отпускная цена			536161		536161				
			Сметная стоимость оборудования					*536161*				
91	91	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	11	3520,31 1880,08	1087,6 405,24	38723 20681	11964 4458	6079	29663 5471	73858
92	92	У86-010602-0502	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	3	38974 4954	7139 2362	116922 14862	21417 7086	80643	19973 10952	147846
93	93	У86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	1	35124 4954	7139 2362	35124 4954	7139 2362	23031	6658 3343	45124
94	94	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	1	869,15 798,75	28,81 4,57	869 799	29 5	42	948 145	1962
95	95	У86-010605-0401	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	1	70770 10328	151 51	70770 10328	151 51	60291	9445 6417	86632
96	96	Е11-160601-0102	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	2	2226,98 1815,45	113,64 26,88	4454 3631	227 54	596	3611 645	8710
97	97	С123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	2	27037		54074		54074	4326	58400
98	98	С123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	4	1685		6740		6740	539	7279
99	99	Е11-221201-0101	**Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм**	**шт**	3	565,28 513,92	30,24 0	1696 1542	91 0	63	1526 258	3480
	99.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211192				63,36		
100	100	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	3	480		1440		1440	115	1555
101	101	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	0,008	1009498,93 549460	451591,25 123772,8	8076 4396	3613 990	68	5332 1073	14481
102	102	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	8	2877,44 757,61	39,58 14,65	23019 6061	317 117	16642	6055 2326	31400
	102.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	8	2051				16408		
103	103	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	4	1803,65 377,66	21,53 8,33	7215 1511	86 33	5618	1513 698	9426
	103.1	2301-1306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,	м	4	1390				5560		
			Итого по разделу: 4. Установка ГРПШ									1464348

ИТОГО:		4010392	283757	2764450	461000	4786212
		423297	73725	536161	314820	
В том числе :				536161		
Стоимость оборудования, всего				0		
в том числе, оборудование поставки заказчика						
Временные здания и сооружения	1,50%	63 751				
Итого с временными						4 849 963
Зимние удорожания	1,12%	48 315				
Итого с зимними удорожаниями						4 898 278
Непредвиденные работы и затраты	2 %	87 242				
Итого с непредвиденными работами и затратами						4 985 520
Итого в текущих ценах 2022 года К =1,155413	1,155413					5 760 334
Итого по договорной цене к=0,9	0,9					5 184 301
НДС	12 %	622 116				
Итого с НДС						5 806 417

Место печати (при наличии)
Сдал (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «КарКас ТехСт»

Кобланов Е. М.
аттестат KZ56VJE00047592 от 23.01.2019г.
(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)
Принял (Заказчик)

ТОО «БахитКурылысLTD» БИН 210840010564
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кадирханов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Жаик-Бетон»

Таубеков А. Н.
(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 4 к
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : ТОО «БахитКурылысLTD»

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Подводка газопровода высокого давдения 0,6 Мпа к жилому комплексу со встроенными офисными помещениями по адресу г. Актобе , р-н Астана , ул .Мангилик Ел , 32 блок (А,Б,В)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _ноябрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	01.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	5 806 417		5 184 301	4 626 762	557 539				622 116	5 806 417
В том числе за отчётный месяц	5 184 301	5 184 301	5 184 301	4 626 762	557 539				622 116	5 806 417
Акт №1	5 184 301	5 184 301	5 184 301	4 626 762	557 539				622 116	5 806 417

Место печати (при наличии)

Заказчик : ТОО «БахитКурылысLTD» БИН 210840010564

Директор Кадирханов Б.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный , печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Жаик-Бетон ":

Таубеков А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "КарКас ТехСт"

Кобентаев Е. М.

аттестат KZ56VJE00047592 от 24.06.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)