1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5316,50	259,43	1808	88		793	
94	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	4,5	2177,56	40,99	9799	184	6926	2531	13316
		НР - 93%; СП - 8%			597,64	7,13	2689	32		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,1464	24916,26	11340,63	3648	1661	327	1462	5518
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	1660	458		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,02232	108099,98	2485,22	2413	56	56	1597	4331
		НР - 69%; СП - 8%			103075,00	607,36	2301	14		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1464	265075,00	--	38807	--	38807	--	41912
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
98	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00372	225938,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
99	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	6,6	1061,00	--	7003	--	7003	--	7563
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
100	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,16872	162906,53	39731,62	27486	6704	884	15226	46128
		НР - 69%; СП - 8%			117936,00	12848,64	19898	2168		3417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	9,9	81,76	2,94	809	29	453	229	1121
		НР - 69%; СП - 8%			33,03	0,52	327	5		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	249502 С	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,891	453,00				404		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,8	74,88 25,37	1,70 0,26	1483 502	34 5	947	350 147	1980
103	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками** *НР - 12480 Тенге; СП - 6522 Тенге*	комплект	1	69048,00 10567,00	160,00 56,00	69048 10567	160 56	58321	12480 6522	88050
104	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый навесной ЗН1 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	1	1954,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
105	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	25	1405,35 493,07	912,28 245,88	35134 12327	22807 6147	--	18289 4274	57697
106	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16** *СП - 8%*	шт.	2	846,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	1827
107	С123-020303-1203 2302-0303-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16** *СП - 8%*	шт.	5	365,00 --	-- --	1825 --	-- --	1825	-- 146	1971
108	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16** *СП - 8%*	шт.	18	765,00 --	-- --	13770 --	-- --	13770	-- 1102	14872
109	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	480,00 --	-- --	480 --	-- --	480	-- 38	518
110	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка опознавательных знаков на металлических стойках** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	4	4747,62 3472,00	802,85 257,92	18990 13888	3212 1032	1890	16113 2808	37912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)**	т	0,1432704	553062,00	--	79237	--	79237	--	85576
		СП - 8%			--	--	--	--		6339	
112	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	м2	0,8064	20839,00	--	16805	--	16805	--	18149
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
113	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	9512,80	1171,62	9513	1172	1261	7009	17844
		НР - 99%; СП - 8%			7079,96	--	7080	--		1322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Укладка сигнальной ленты**	м	628	603,25	23,15	378841	14538	253963	82578	498332
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	110340	4352		36914	
115	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2**	м	628	15,00	--	9420	--	9420	--	10174
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
116	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	м	620	343,27	154,20	212827	95604	28836	84713	321344
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	88387	29270		23803	
117	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,62	387659,00	--	240349	--	240349	--	259577
		СП - 8%			--	--	--	--		19228	
		Пневматическое испытание газопровода									
118	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	км	0,62	931941,80	790524,45	577804	490125	5167	152632	788871
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	82512	85215		58435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	53	154,90 154,90	--	8210 8210	-- --	--	5008 1057	14275
120	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	53	977,79 898,20	30,60 --	51823 47605	1622 --	2596	29039 6469	87331
121	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,78	90,63 43,42	2,40 0,26	71 34	2 --	35	24 8	102
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,78	74,88 25,37	1,70 0,26	58 20	1 --	37	14 6	78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4146880 1096657	1074666 281079	1844993 130566	1134752 412086	5693716
		РАЗДЕЛ 4.Газопровод низкого давления									
123	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,003	918809,42 546894,00	361272,23 108777,92	2756 1641	1083 326	32	1947 376	5080
124	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3,03	1222,00 --	-- --	3703 --	-- --	3703	-- 296	3999
125	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	480,00 --	-- --	960 --	-- --	960	-- 77	1037
126	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	2,76	537,00 --	-- --	1482 --	-- --	1482	-- 119	1601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км	0,003	931941,80 133084,00	790524,45 137443,60	2796 399	2371 412	26	739 283	3817
128	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	154,90 154,90	-- --	155 155	-- --	-- --	94 20	269
129	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,78	90,63 43,42	2,40 0,26	71 34	2 --	35	24 8	102
130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,78	74,88 25,37	1,70 0,26	58 20	1 --	37	14 6	78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11981 2249	3457 738	6275 --	2818 1185	15983
		РАЗДЕЛ 5.Топливохранилище									
131	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	141,73	202,89 10,44	192,45 46,30	28756 1480	27276 6562	--	5790 2764	37310
132	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,42	2930,21 2930,21	-- --	10021 10021	-- --	--	7215 1379	18615
133	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,42	841,75 841,75	-- --	3721 3721	-- --	--	2679 512	6912
134	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	88,452	34,67 --	34,67 12,48	3067 --	3067 1104	--	795 309	4171
135	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	88,452	156,87 82,08	74,79 34,02	13875 7260	6615 3009	--	7394 1702	22970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнии грунт** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	56,7	272,00 9,88	262,02 69,64	15422 560	14857 3949	5	3246 1493	20162
137	С341-010102-0105 4101-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	496,125	108,00 --	-- --	53582 --	-- --		-- 4287	57869
138	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	56,7	20,63 3,01	17,52 6,79	1170 171	993 385	6	400 126	1696
		Фундамент Фм1									
139	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,44	21288,69 4313,25	631,02 224,28	30656 6211	909 323	23536	5946 2928	39530
140	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,03348	246529,00 --	-- --	8254 --	-- --	8254	-- 660	8914
141	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01552	891873,39 235818,00	1305,39 549,96	13842 3660	21 9	10161	3338 1374	18555
142	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Узел 1 крепление резервуаров** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,032064	74527,42 59651,90	6557,32 1334,88	2390 1913	210 43	267	2307 376	5073
		Топливохранилище									
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,21	18130,95 1225,80	1091,24 234,96	40069 2709	2411 519	34949	2938 3441	46447
144	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	20,76	28277,49	3111,15	587041	64587	352844	174636	822611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			8170,05	1074,05	169610	22297		60934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,2152	246529,00	--	299582	--	299582	--	323549
		СП - 8%			--	--	--	--		23967	
146	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03104	891873,39	1305,39	27684	40	20324	6677	37109
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	7320	17		2749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	1,7672	362910,86	8991,27	641336	15890	539555	85182	784639
		НР - 93%; СП - 8%			48602,70	3227,04	85891	5703		58121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	2,221	1052,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
		Ограждение ТП									
149	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,05792	24916,26	11340,63	1443	657	129	578	2183
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	657	181		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение, закрепляемые на фундаментах. Монтаж**	т конструкций	0,20228	108099,98	2485,22	21866	503	513	14471	39244
		НР - 69%; СП - 8%			103075,00	607,36	20850	123		2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,2602	172010,20	11251,29	44757	2928	1363	28400	79009
		НР - 69%; СП - 8%			155520,00	2662,64	40466	693		5853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	27	1603,00	--	43281	--	43281	--	46743
		СП - 8%			--	--	--	--		3462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0412	265075,00 --	-- --	10921 --	-- --	10921 --	-- 874	11795
154	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,11416	281338,00 --	-- --	32118 --	-- --	32118 --	-- 2569	34687
155	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,02384	686911,00 --	-- --	16376 --	-- --	16376 --	-- 1310	17686
156	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,2856	90,63 43,42	2,40 0,26	660 316	18 2	326	220 70	950
157	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	7,2856	124,53 19,06	3,09 0,39	907 139	23 3	745	98 80	1085
		Канал сечением 300х300									
158	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6,386	2348,53 266,42	149,43 49,55	14998 1701	954 316	12343	1897 1352	18246
159	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 сборных конструкций	0,866	11487,50 4039,29	2736,31 847,98	9948 3498	2369 734	4081	4994 1195	16138
160	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	0,586	61240,00 --	-- --	35887 --	-- --	35887 --	-- 2871	38758
161	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	0,28	54424,00 --	-- --	15239 --	-- --	15239	-- 1219	16458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,03	984805,35	445890,77	29544	13376	269	19285	52736
		НР - 99%; СП - 8%			529955,00	119382,48	15899	3581		3906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	С123-010103-0106 2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	30,3	1069,00	--	32391	--	32391	--	34982
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
164	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1547,35	80,82	6189	324	673	5294	12401
		НР - 99%; СП - 8%			1297,91	38,88	5192	156		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/11ч38п1**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
166	С123-040901-0503 2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/11ч38п1**	шт.	3	3014,00	--	9042	--	9042	--	9765
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
167	С123-041006-2103 2304-1006-2103 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан отсечной электромагнитный V-308, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	21588,00	--	21588	--	21588	--	23315
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
168	Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	шт.	1	44304,49	221,54	44304	221	40728	3320	51434
		НР - 98%; СП - 8%			3355,49	32,42	3355	32		3810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	С123-020103-2903 2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25**	шт.	1	851,00	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
170	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,19	74170,08	1117,72	14092	212	9547	3368	18857
		НР - 76%; СП - 8%			22804,40	518,40	4333	98		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	11,8	531,20 353,70	27,17 6,09	6268 4174	321 72	1773	3227 760	10254
172	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м2	0,006785	391823,00 --	-- --	2659 --	-- --	2659	-- 213	2872
173	С121-100401-0202 2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93** *СП - 8%*	м2	6,785	113,00 --	-- --	767 --	-- --	767	-- 61	828
174	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,29	90,63 43,42	2,40 0,26	479 230	12 1	237	159 51	690
175	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,29	249,06 38,12	6,18 0,78	1318 202	33 4	1083	142 117	1577
176	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,000486	482662,00 --	-- --	235 --	-- --	235	-- 19	254
177	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,00832	102638,06 87657,60	6464,26 411,08	854 729	53 3	72	506 109	1468
178	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,00832	317877,00 --	-- --	2645 --	-- --	2645	-- 212	2857
179	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие** *СП - 8%*	т	0,002916	482662,00 --	-- --	1407 --	-- --	1407	-- 113	1520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходныеодноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2**	м3 сборных конструкций	0,03	11487,50	2736,31	345	82	142	173	559
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	121	25		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	6	1009,00	--	6054	--	6054	--	6538
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2213787	158962	1598854	394675	2817137
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63245802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				1668599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1362206			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					383668			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3663348		
		- Перевозка грузов	Тенге				53582				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						54099984		
		- Накладные расходы	Тенге							1720613	
		- Сметная прибыль	Тенге							677471	

Исключаемые работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундамент Ф2									
1	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,13824	278100,00	--	38445	--	38445	--	41521
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
		Фундамент Ф3									
2	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,12528	278100,00	--	34840	--	34840	--	37627
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	
		Фундамент Ф4									