1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,04488	278100,00	--	12481	--	12481	--	13479
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				85766	--	85766	--	92627
							--	--	--	6861	
		РАЗДЕЛ 2.Котел									
4	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Котел водогрейный стальной жаротрубный двухходовой Valdex M2A, мощностью 1100кВт в комплекте с оборудованием/Монтаж котла, дымовой трубы, оборудование и материалы/	компл	1	53969417,86	--	53969418	--		--	53969418
					--	--	--	--	53969418	--	
		Демонтажные работы									
5	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	/Демонтаж дымовой трубы/т конструкций	2,25725	15860,41	7938,44	35801	17919	2522	14008	53793
		НР - 69%; СП - 8%			6804,93	2188,65	15360	4940		3985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				54005219	17919	2522	14008	54023211
		РАЗДЕЛ 3.Газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
6	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	187	213,53	203,63	39930	38079	--	11719	55781
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	1851	14425		4132	
7	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,43	2376,86	--	5776	--	--	4159	10729
		НР - 72%; СП - 8%			2376,86	--	5776	--		795	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,62	841,75	--	47660	--	--	34315	88533
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	47660	--		6558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	132,95	34,67	34,67	4609	4609	--	1195	6268
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	1659		464	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	132,95	156,87	74,79	20856	9943	--	11114	34527
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	10913	4523		2558	
		Трубопроводы									
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,12	305192,19	83264,47	36623	9992	125	28990	70862
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	26506	2777		5249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	121,2	796,00	--	96475	--	96475	--	104193
		СП - 8%			--	--	--	--		7718	
13	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,003	438119,30	69127,28	1314	207	28	1141	2651
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	1079	73		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольные трубки на футлярах-2шт									
14	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	7360,66	2113,93	14721	4228	3616	8316	24880
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	6877	1522		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,0808	31088,00	--	2512	--	2512	--	2713
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
16	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1	4309,00	--	4309	--	4309	--	4654
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
17	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Контрольные трубки на углах поворота-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**4**	**7360,66**	**2113,93**	**29443**	**8455**	**7233**	**16631**	**49760**
		НР - 99%; СП - 8%			**3438,70**	**761,08**	**13755**	**3044**		**3686**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1616**	**31088,00**	**--**	**5024**	**--**	**5024**	**--**	**5426**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**402**	
20	С123-010502-0612 2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2**	**4309,00**	**--**	**8618**	**--**	**8618**	**--**	**9307**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**689**	
21	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**646,00**	**--**	**2584**	**--**	**2584**	**--**	**2791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207**	
22	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**27180,53**	**971,37**	**27181**	**971**	**12389**	**13849**	**44313**
		НР - 98%; СП - 8%			**13820,80**	**311,08**	**13821**	**311**		**3282**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Перечень оборуд., материалов п.1	**Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-07-1У 1 с регулятором давления РДНК-1000**	**к-т**	**1**	**130566,07**	**--**	**130566**	**--**		**--**	**130566**
					--	**--**	**--**	**--**	**130566**	**--**	
24	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1547,35**	**80,82**	**1547**	**81**	**168**	**1323**	**3100**
		НР - 99%; СП - 8%			**1297,91**	**38,88**	**1298**	**39**		**230**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С123-040901-0502 2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**2497,00**	**--**	**4994**	**--**	**4994**	**--**	**5394**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**400**	
26	Е11-240206-0101 1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка**	**свеча**	**1**	**9135,76**	**3483,08**	**9136**	**3483**	**1213**	**5493**	**15800**
		НР - 99%; СП - 8%			**4439,58**	**1109,28**	**4440**	**1109**		**1170**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,5**	**359,00**	**--**	**898**	**--**	**898**	**--**	**970**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Укладка сигнальной ленты**	м	120	603,25	23,15	72390	2778	48528	15779	95223
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	21084	832		7054	
29	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2**	м	120	15,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
30	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	м	120	343,27	154,20	41192	18504	5581	16396	62195
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	17107	5665		4607	
31	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,12	387659,00	--	46519	--	46519	--	50241
		СП - 8%			--	--	--	--		3722	
		Пневматическое испытание газопровода									
32	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	км	0,12	931941,80	790524,45	111833	94863	1000	29542	152685
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	15970	16493		11310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	40	154,90	--	6196	--	--	3780	10774
		НР - 61%; СП - 8%			154,90	--	6196	--		798	
34	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	40	977,79	30,60	39112	1224	1960	21916	65910
		НР - 61%; СП - 8%			898,20	--	35928	--		4882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				815110	197417	256866	225658	1113585
		РАЗДЕЛ 4.Топливохранилище									
		Топливохранилище									
35	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	1,7672	362910,86	8991,27	641336	15890	539555	85182	784639
		НР - 93%; СП - 8%			48602,70	3227,04	85891	5703		58121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**2,221**	**1052,00**	**--**	**2336**	**--**	**2336**	**--**	**2523**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**187**	
		Канал сечением 300х300									
37	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходныеодноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2**	**м3 сборных конструкций**	**0,03**	**11487,50**	**2736,31**	**345**	**82**	**142**	**173**	**559**
		НР - 118%; СП - 8%			**4039,29**	**847,98**	**121**	**25**		**41**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**644017**	**15972**	**542033**	**85355**	**787721**
							86012	**5728**	**--**	**58349**	
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТ:	**Тенге**								**56017145**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**331633**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**231308**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**63140**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**887185**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**54099984**		
		- Накладные расходы	Тенге							**325021**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**142012**	

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Котел									
1	П	**Котел водогрейный стальной жаротрубный трехходовой, мощностью 1100кВт в комплекте с оборудованием/Монтаж котла, дымовой трубы, оборудование и материалы/**	**компл**	**1**	**53969417,86**	**--**	**53969418**	**--**		**--**	**53969418**
					--	**--**	**--**	**--**	**53969418**	**--**	
		РАЗДЕЛ 1.Топливохранилище									
2	Е11-070505-0103 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крышка ж/б площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**13550,40**	**2364,84**	**13550**	**2365**	**4471**	**8535**	**23852**
		НР - 118%; СП - 8%			**6714,25**	**519,05**	**6714**	**519**		**1767**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Крышка ж/б -Плиты покрытий и перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	3,6015	70567,00	--	254147	--	254147	--	274479
		СП - 8%			--	--	--	--		20332	
		Канал сечением 300х300									
4	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые-заливка бетоном. Устройство**	м3	0,6	19673,58	61,79	11804	37	9249	2304	15236
		НР - 91%; СП - 8%			4196,10	23,33	2518	14		1129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,047952	225938,00	--	10834	--	10834	--	11701
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				290335	2402	278701	10839	54294686
		РАЗДЕЛ 2. Уголный котел									
6	Е11-180101-0102 1118-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы отопительные чугунные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность 800 кВт. Установка**	котел	1	137585,02	7928,04	137585	7928	27782	103074	259912
		НР - 98%; СП - 8%			101874,83	3303,13	101875	3303		19253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3893,52	275,36	7787	551	1043	6182	15086
		НР - 98%; СП - 8%			3096,60	57,40	6193	115		1118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С123-040902-1308 2304-0902-1308 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, Т до +200°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	90226,00	--	180452	--	180452	--	194888
		СП - 8%			--	--	--	--		14436	
9		**Фланцы**	шт	4	6500,00	--	26000	--	26000	--	28080
		СП - 8%			--	--	--	--		2080	
10	Е11-180101-0107 1118-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Обвязка котла**	котел	1	162954,52	9366,40	162955	9366	31569	123338	309196
		НР - 98%; СП - 8%			122019,57	3835,27	122020	3835		22903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-180101-0105 1118-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пусконаладка-испытание**	**котел**	**1**	**176887,40**	**8511,36**	**176887**	**8512**	**38873**	**130097**	**331542**
		НР - 98%; СП - 8%			**129501,90**	**3249,86**	**129502**	**3250**		**24559**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**691666**	**26357**	**305719**	**362691**	**1138704**
РАЗДЕЛ 3.Двери металлические											
12	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**3,36**	**11487,15**	**3329,25**	**38597**	**11187**	**--**	**27231**	**71095**
		НР - 84%; СП - 8%			**8157,90**	**1490,40**	**27411**	**5008**		**5266**	
13	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,34**	**2588,34**	**50,27**	**6057**	**118**	**999**	**3442**	**10259**
		НР - 69%; СП - 8%			**2111,16**	**20,76**	**4940**	**49**		**760**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-090701-0128 1109-0701-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Дверь металлическая-изготовление**	**т конструкций**	**0,071988**	**167227,71**	**12655,27**	**12038**	**911**	**286**	**7687**	**21304**
		НР - 69%; СП - 8%			**150600,00**	**4166,00**	**10841**	**300**		**1578**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,036738**	**283933,00**	**--**	**10431**	**--**	**10431**	**--**	**11265**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**834**	
16	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,03525**	**281338,00**	**--**	**9917**	**--**	**9917**	**--**	**10710**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**793**	
17	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска стен известковая**	**м2 фасада**	**180,05**	**80,75**	**0,59**	**14539**	**106**	**3102**	**9102**	**25532**
		НР - 80%; СП - 8%			**62,93**	**0,26**	**11331**	**47**		**1891**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**91579**	**12322**	**24735**	**47462**	**150165**
РАЗДЕЛ 4.Газопровод среднего давления											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,173	918809,42	361272,23	158954	62501	1840	112297	292951
		НР - 99%; СП - 8%			546894,00	108777,92	94613	18819		21700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	174,73	1222,00	--	213520	--	213520	--	230602
		СП - 8%			--	--	--	--		17082	
		Стойки									
20	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,5 м**	яма	33	5389,32	--	177848	--	--	128050	330370
		НР - 72%; СП - 8%			5389,32	--	177848	--		24472	
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,02	18130,95	1091,24	36625	2205	31944	2685	42455
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	2476	475		3145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,23	26678,90	12538,33	6136	2883	1671	1633	8391
		НР - 69%; СП - 8%			6879,60	3410,55	1582	784		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	89,991	1222,00	--	109969	--	109969	--	118767
		СП - 8%			--	--	--	--		8798	
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка отводов**	шт	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	
25	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3	480,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,1	537,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%			--	--	--	--		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01715	265075,00	--	4546	--	4546	--	4910
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	39,98	90,63	2,40	3623	96	1791	1205	5214
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	1736	10		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	39,98	74,88	1,70	2994	68	1912	707	3997
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	1014	10		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				722073	70490	370835	248772	1048514
							280748	20836	--	77669	
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕМЫХ РАБОТ:	**Тенге**								**56632070**
		ИТОГО ПО АКТУ (БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ)	**Тенге**								**63245802**

Ремонтно-строительные работы	**9 145 818**
Оборудование	**54 099 984**
ИТОГО с Оборудованием	**63 245 802**
Временные здания и сооружения-2,9%	**265 229**
Итого с временными	**63 511 031**
Доп затраты на работу в зимнее время 0,9%	**84 699**
Итого с доп затратами на работу в зимнее время	**63 595 730**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**189 915**
Итого с непредвиденными	**63 785 645**
Итого (строительные работы) в текущих ценах 2021 года К=1,050036	**10 170 293**
Итого (Оборудование) в текущих ценах 2021 года К=1,050036	**56 806 931**
ВСЕГО в ценах 2021 года К=1,050036	**66 977 224**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**8 037 267**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЕГО по АКТУ с НДС **75 014 490**

Итого по Договору со скидкой **71 263 766,34**

Итого без НДС-12% ***63 628 362,80***

В том числе НДС-12% ***7 635 404***

«Заказчик»

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаавтомобильных дорог Акимата Шуского района"

Руководитель _____ **Каликов Ж.А**

«Подрядчик»

ТОО "Париев"

Директор _____ **Мириев Р.А**

Технический надзор ТОО "Tekhnadzor Construction Group" _____ **Махамадиев М.Х.**