1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
137	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В									
		СП - 8%	1000 м2	0,003059	391823,00	--	1199	--	1199	--	1295
					--	--	--	--		96	
138	С121-100401-0202 2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93									
		СП - 8%	м2	3,059	113,00	--	346	--	346	--	374
					--	--	--	--		28	
139	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	2,34	90,63	2,40	212	6	104	71	305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,42	0,26	102	1		23	
140	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	2,34	249,06	6,18	583	15	479	63	697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,12	0,78	89	2		52	
141	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие									
		СП - 8%	т	0,000972	482662,00	--	469	--	469	--	507
					--	--	--	--		38	
142	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходныеодноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП2									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,01	11487,50	2736,31	115	27	48	58	186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4039,29	847,98	40	8		14	
143	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92									
		СП - 8%	шт.	2	1009,00	--	2018	--	2018	--	2179
					--	--	--	--		161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2094999	140269	1520104	371213	2663502
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундамент Ф1									
144	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,4	4124,53	1711,58	1650	685	627	582	2411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			845,75	720,08	338	288		179	
145	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
			м3	0,34	17958,57	1091,24	6106	371	5318	452	7083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	417	80		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,5	21288,69	631,02	10644	315	8172	2065	13725
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	2157	112		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0484	246529,00	--	11932	--	11932	--	12887
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
148	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,6	863,49	19,64	3972	90	2637	1169	5553
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	1245	12		411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф2									
149	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,35	4124,53	1711,58	1444	599	549	510	2110
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	296	252		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,28	17958,57	1091,24	5028	306	4379	372	5832
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	343	66		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,21	21288,69	631,02	4471	132	3433	867	5765
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	906	47		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01745	246529,00	--	4302	--	4302	--	4646
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
153	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,08352	278100,00	--	23227	--	23227	--	25085
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,75	863,49	19,64	2375	54	1577	699	3320
		НР - 93%, СП - 8%			270,72	2,59	744	7		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф3									
155	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,5	4124,53	1711,58	2062	856	783	728	3013
		НР - 93%, СП - 8%			845,75	720,08	423	360		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	17958,57	1091,24	6106	371	5318	452	7083
		НР - 91%, СП - 8%			1225,80	234,96	417	80		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	21288,69	631,02	5961	177	4576	1156	7687
		НР - 91%, СП - 8%			4313,25	224,28	1208	63		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0283	246529,00	--	6977	--	6977	--	7535
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
159	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,12096	278100,00	--	33639	--	33639	--	36330
		СП - 8%			--	--	--	--		2691	
160	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,84	863,49	19,64	3316	75	2201	976	4635
		НР - 93%, СП - 8%			270,72	2,59	1040	10		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент Ф4									
161	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,17	4124,53	1711,58	701	291	266	248	1024
		НР - 93%, СП - 8%			845,75	720,08	144	122		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	17958,57	1091,24	2514	153	2189	186	2916
		НР - 91%, СП - 8%			1225,80	234,96	172	33		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
			м3	0,09	21288,69	631,02	1916	57	1471	372	2471
		НР - 91%, СП - 8%			4313,25	224,28	388	20		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,00852	246529,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
165	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**									
			т	0,04488	278100,00	--	12481	--	12481	--	13479
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
166	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
			м2 поверхности	1,35	863,49	19,64	1166	26	775	343	1630
		НР - 93%, СП - 8%			270,72	2,59	365	3		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				154090	4558	138929	11177	178488
		РАЗДЕЛ 4.Котел									
167	**ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2**	**Котел водогрейный тепловой мощностью 174 кВт, CRONOS - 1535 в комплекте с комбинированной горелкой (газ+дизель) Baltur Comist 20 /ММ407/Монтаж ктла,дымовой трубы,оборудование и материалы/**									
			компл	1	18787662,54	--	18787663	--		--	18787663
					--	--	--	--	18787663	--	
		Демонтажные работы									
168	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**									
			/Демонтаж дымовой трубы/т конструкций	2,25725	15860,41	7938,44	35801	17919	2522	14008	53793
		НР - 69%, СП - 8%			6804,93	2188,65	15360	4940		3985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**									
			м3	6	34281,27	16364,73	205688	98189	12314	116729	348211
		НР - 84%, СП - 8%			15864,12	7296,48	95185	43779		25793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,8	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж	котел	3	21539,19	1187,24	64618	3562	--	61198	135882
		НР - 95%; СП - 8%			20351,94	463,85	61056	1392		10065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19093770	119670	14836	191935	19325549
							171601	50111	18787663	39843	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24537328
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				974824				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					578645			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2602958		
		- Перевозка грузов	Тенге				53582				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18918229		
		- Накладные расходы	Тенге							992857	
		- Сметная прибыль	Тенге							416229	

ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	35,6	213,53	203,63	7602	7249	--	2231	10620
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	352	2746		787	
2	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	110,65	165,91	158,24	18358	17509	--	5387	25645
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	59,95	849	6633		1900	
3	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,35	1310,00	--	5698	--	--	4103	10585
		НР - 72%; СП - 8%			1310,00	--	5698	--		784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	56,38	766,41	--	43210	--	--	31111	80267
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	43210	--		5946	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
			м3 грунта	86,52	29,72	29,72	2571	2572	--	667	3497
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	926		259	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	86,52	156,87	74,79	13572	6470	--	7232	22469
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	7102	2943		1664	
		Трубопроводы									
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	км трубопровода	0,072	343982,79	104487,35	24767	7523	7	19178	47461
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	17237	2136		3516	
8	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	72,72	1622,00	--	117952	--	117952	--	127388
		СП - 8%			--	--	--	--		9436	
9	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	986	492		342	
10	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	2	2176,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
11	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1	2071,02	1343,32	2071	1343	--	1079	3402
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	728	362		252	
12	С123-020303-4189 2302-0303-4189 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315х90х315, PN 16**	шт.	1	30314,00	--	30314	--	30314	--	32739
		СП - 8%			--	--	--	--		2425	
		Восстановление гравийного покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания гравийное. Разборка**	м3 конструкции	2,1	359,69	253,45	755	532	--	363	1207
		НР - 108%; СП - 8%			106,24	53,78	223	113		89	
14	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	14	187,88	143,98	2630	2016	4	1242	4181
		НР - 108%; СП - 8%			43,60	38,51	610	539		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,1	1359,00	--	2854	--	2854	--	3082
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
16	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления подгазом со снижением давления**	врезка	1	12896,18	2062,92	12896	2063	2011	8734	23360
		НР - 99%; СП - 8%			8821,96	--	8822	--		1730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Укладка сигнальной ленты**	м	72	603,25	23,15	43434	1667	29117	9468	57134
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	12650	499		4232	
18	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2**	м	72	15,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
19	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	м	72	343,27	154,20	24715	11102	3349	9838	37317
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	10264	3399		2764	
20	С123-060128-0902 2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,072	387659,00	--	27911	--	27911	--	30144
		СП - 8%			--	--	--	--		2233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пневматическое испытание газопровода									
21	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**									
			км	0,072	931941,80	790524,45	67100	56918	600	17725	91611
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	9582	9896		6786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	151368 С	**Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011**	м	0,1944	2567,00				499		
22	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**									
			стык	4	154,90	--	620	--	--	378	1078
		НР - 61%; СП - 8%			154,90	--	620	--		80	
23	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
			стык	4	977,79	30,60	3911	122	196	2192	6591
		НР - 61%; СП - 8%			898,20	--	3593	--		488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				461184	118911	219747	122391	630260
							122526	30684	--	46685	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
		Фундамент Ф2									
24	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**									
			т	0,08352	278100,00	--	23227	--	23227	--	25085
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
		Фундамент Ф3									
25	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**									
			т	0,12096	278100,00	--	33639	--	33639	--	36330
		СП - 8%			--	--	--	--		2691	
		Фундамент Ф4									
26	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**									
			т	0,04488	278100,00	--	12481	--	12481	--	13479
		СП - 8%			--	--	--	--		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**69347**	**--**	**69347**	**--**	**74894**
							--	--	--	5547	
		РАЗДЕЛ 3.Топливохранилище									
27	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	1,7672	362910,86	8991.27	641336	15890	539555	85182	784639
		НР - 93%; СП - 8%			48602,70	3227.04	85891	5703		58121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**641336**	**15890**	**539555**	**85182**	**784639**
							85891	**5703**	--	**58121**	
		РАЗДЕЛ 4.Котел									
28	**ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2**	**Котел водогрейный тепловой мощностью 174 кВт, CRONOS -1535 в комплекте с комбинированной горелкой (газ+дизель) Baltur Comist 20 /MM407**	**шт**	**1**	**18787662,54**	**--**	**18787663**	**--**		**--**	**18787663**
					--	--	--	--	**18787663**	--	
		Демонтажные работы									
29	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	/Демонтаж дымовой трубы/т конструкций	2,25725	15860,41	7938,44	35801	17919	2522	14008	53793
		НР - 69%; СП - 8%			6804,93	2188,65	15360	4940		3985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,8	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж**	**котел**	**1**	**21539,19**	**1187,24**	**21539**	**1187**	--	**20399**	**45294**
		НР - 98%; СП - 8%			**20351,94**	**463,85**	**20352**	**464**		**3355**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**18845003**	**19106**	**2522**	**34407**	**18886750**
							35712	**5404**	**18787663**	**7340**	
		ИТОГОИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТ:	**Тенге**								**20376543**

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы	Всего стоимость с

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Котел									
1		**Котел водогрейный тепловой мощностью 200 кВт, в комплекте с комбинированной горелкой (газ+дизель) Baltur Comist 20 /MM407**	**шт**	1	18787662,54 --	--	18787663 --	-- --	 18787663	-- --	18787663
		Обвязка котла									
2	1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кран шаровый, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	2	8325,01 6480,00	1041,68 408,30	16650 12960	2084 817	1606	8404 2004	27058
3	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки , краны диаметром до 65 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**комплект**	6	8591,22 3714,96	4666,23 1237,08	51547 22290	27997 7422	1260	29415 6477	87439
		Газопровод среднего давления									
4	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Кран шаровый диаметром 90 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**комплект**	1	8591,22 3714,96	4666,23 1237,08	8591 3715	4666 1237	210	4903 1079	14573
5		**Кран полиэтиленовый SDR11 диам.90мм**	**шт**	1	180714,29 --	-- --	180714 --	-- --	 180714	-- --	180714
6	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м трубопровода**	2,5	4193,09 957,72	68,28 23,50	10483 2394	171 59	7918	2404 1031	13918
7	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м трубопровода**	2,5	2843,85 730,51	39,07 14,13	7110 1826	97 35	5187	1824 715	9649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2304-0902-5908 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 57, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	21566,00	--	21566	--	21566	--	23291
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
		Газопровод низкого давления									
		Стойки -4штук									
9	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2	5389,32	--	10779	--	--	7761	20023
		НР - 72%; СП - 8%			5389,32	--	10779	--		1483	
10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование стоек**	м3	0,13	22521,03	1727,86	2928	224	2082	611	3822
		НР - 91%; СП - 8%			4784,85	378,55	622	49		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж стоек из труб**	т конструкций	0,0672	30831,96	2122,88	2072	143	121	1290	3631
		НР - 69%; СП - 8%			26910,00	920,16	1808	62		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	1055,00	--	12660	--	12660	--	13673
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	2843,85	39,07	79628	1094	58080	20433	108066
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	20454	396		8005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,025	330095,66	2828,70	8252	71	7039	1164	10170
		НР - 99%; СП - 8%			45678,50	1360,80	1142	34		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	**Отводы стальные DN 57**	шт.	6	975,00	--	5850	--	5850	--	6318
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
16	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	**Отводы стальные DN 32**	шт.	8	975,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
		Газвопровод									
17	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°C диаметром труб до 32 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,018	984805,35	445890,77	17726	8026	161	11571	31641
		НР - 99%; СП - 8%			529955,00	119382,48	9539	2149		2344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	18,18	556.00	--	10108	--	10108	--	10917
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
19	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,002	1591012.26	732557,86	3182	1465	63	1997	5593
		НР - 99%; СП - 8%			826946.00	181570,16	1654	363		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,02	5980,00	--	12080	--	12080	--	13046
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	2164,82	116,18	10824	581	1489	8706	21092
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	8754	130		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2060,00	--	4120	--	4120	--	4450
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
23	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	3488,00	--	10464	--	10464	--	11301
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
24	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (на свечи)**	м	14	359,00	--	5026	--	5026	--	5428
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,3	90,63	2,40	390	10	193	130	561
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	187	1		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,3	74,88	1,70	322	7	206	76	430
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	109	1		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00125	1125401,77	519832,36	1407	649	90	865	2454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			534672,00	164376,56	668	205		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,255	5720,00	--	7179	--	7179	--	7753
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3650	--	2926	9231
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1972	984		684	
30	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	0,2	5079,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
31	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,32	1622,00	--	2141	--	2141	--	2312
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
32	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16**	шт.	1	1538,00	--	1538	--	1538	--	1661
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
33	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16**	шт.	1	7489,00	--	7489	--	7489	--	8088
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,030858	1350902,28	507623,03	41686	15664	11075	19243	65803
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	14947	4490		4874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,000296	1052,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	0,1	3636,72	157,82	364	16	247	105	506
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	101	5		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	км	0,0013	147208,32	29296,56	191	38	90	77	290
		НР - 99%; СП - 8%			48321,40	11815,64	63	15		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1	2232,62	5,39	2233	6	1241	1167	3672
		НР - 118%; СП - 8%			986,43	2,59	986	3		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		Приямок для установки ГНБ и приемная траншея									
40	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5,2	213,53	203,63	1110	1059	--	326	1551
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	51	401		115	
41	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	2376,86	--	3565	--	--	2567	6623
		НР - 72%; СП - 8%			2376,86	--	3565	--		491	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	841,75	--	1263	--	--	909	2346
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	1263	--		174	
43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2	34,67	34,67	180	180	--	47	245
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	65		18	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,2	156,87	74,79	816	389	--	435	1351
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	427	177		100	
		Прококл и футляр									
45	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	15	10718,91	7729,18	160784	115937	263	106648	288826
		НР - 99%; СП - 8%			2972,25	4209,43	44584	63141		21395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 140 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	15	2305,60	1160,25	34584	17403	5168	18167	56971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			800,84	422,55	12013	6338		4220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х 8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	15,15	2609,00	--	39526	--	39526	--	42688
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	15	1256,27	7,45	18844	112	2325	16276	37929
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	16407	33		2810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стройтельные работы									
49	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка**	м2 перегородок	12	1726,56	194,54	20719	2334	--	13989	37485
		НР - 72%; СП - 8%			1532,02	87,09	18384	1045		2777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1219-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Кирпич после разборки конструкций. Очистка**	шт.	1350	10,53	--	14216	--	--	10235	26407
		НР - 72%; СП - 8%			10,53	--	14216	--		1956	
51	4101-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	25	132,00	--	3300	--		--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
52	1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	м2	100	211,71	0,84	21171	84	2719	13253	37178
		НР - 72%; СП - 8%			183,68	0,39	18368	39		2754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Топливохранилище. Крышка									
53	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крышка ж/б площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	1	13550,40	2364,84	13550	2365	4471	8535	23852
		НР - 118%; СП - 8%			6714,25	519,05	6714	519		1767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Крышка ж/б -Плиты покрытий и перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	3,6015	70567,00	--	254147	--	254147	--	274479
		СП - 8%			--	--	--	--		20332	
		Топливопрод									
55	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	1496,19	21,24	41893	595	31101	10214	56275
		НР - 98%; СП - 8%			364,18	8,04	10197	225		4169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	330095,66	2828,70	4951	42	4224	699	6102
		НР - 99%; СП - 8%			45678,50	1360,80	685	20		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы стальные DN 25	шт.	12	975,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
		Пневматическое испытание газопровода									
58	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,06	931941,80	790524,45	55917	47432	500	14771	76343
		НР - 91%; СП - 8%			133084,00	137443,60	7985	8247		5655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,5	90,63	2,40	1495	39	740	497	2152
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	716	4		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,5	74,88	1,70	1236	28	789	292	1650
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	419	4		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕМЫХ РАБОТ:	**Тенге**								**20524174**
		ИТОГО ПО АКТУ (без изменеия сметной стоимости):	**Тенге**								**24537328**

Ремонтно-строительные работы	**5 619 099**
Оборудование	**18 918 229**
ИТОГО с Оборудованием	**24 537 328**
Временные здания и сооружения-2,9%	**162 954**
Итого с временными	**5 782 053**
Доп затраты на работу в зимнее время 0,9%	**52 038**
Итого с доп затратами на работу в зимнее время	**5 834 091**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**116 682**
Итого с непредвиденными	**5 950 773**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого (строительные работы) в текущих ценах 2021 года К=1,050036	**6 248 526**
Итого (Оборудование) в текущих ценах 2021 года К=1,050036	**19 864 822**
ВСЕГО в ценах 2021 года К=1,050036	**26 113 348**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 133 602**
ВСЕГО по АКТУ с НДС	**29 246 949**
Итого по Договору (со скидкой)	**27 784 602,27**
Итого без НДС-12%	***24 807 680,59***
В том числе НДС-12%	***2 976 922***

«Заказчик» **«Подрядчик»**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаавтомобильных дорог Акимата Шуского района"

ТОО "Париев"

Руководитель _____ **Директор** _____ **Мириев Р. А**

Технический надзор ТОО "Tekhnadzor Construction Group" _____ **Махамадиев М.К.**