Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48, БИН 100240020448**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВЕК-909" г.Алматы, Ауэзова,175, 8а, БИН 090740006228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжение к/х Коныр-Кете расположенного с. Солдатское Бегалинский с/о Кобдинский район Актюбинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение к/х Коныр-Кете расположенного с. Солдатское Бегалинский с/о Кобдинский район Актюбинская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 от 19.07.2022г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь (месяц) 2022г.

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Угловая анкерная опора УА-10-1 - 1шт										
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	35719		107157		107157	–	115730
					–		–		–	8573	

4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3	0,132	37973 –	5012 –	5012 –	– 401	5413
5	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) (Проводник ЗП1-2м)	т	0,0017	232884 –	396 –	396 –	– 32	428
6	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,053	635631 –	33688 –	33688 –	– 2695	36383
7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633856 –	380 –	380 –	– 30	410
8	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017	кг	1,2	186 –	223 –	223 –	– 18	241
9	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1829 –	3658 –	3658 –	– 293	3951
10	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47 –	94 –	94 –	– 8	102

11	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	417 –	1251 –	1251 –	– 100	1351
12	2404-0204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	549 –	1647 –	1647 –	– 132	1779
13	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	651 –	651 –	651 –	– 52	703
14	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	525 –	525 –	525 –	– 42	567
15	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3532 –	42384 –	42384 –	– 3391	45775
16	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1301 –	7806 –	7806 –	– 624	8430
17	2404-0201-0832	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	990 –	1980 –	1980 –	– 158	2138
18	2404-0203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-60/11-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3234 –	19404 –	19404 –	– 1552	20956
		Итого по разделу 1				**244 357**			
		<u>Раздел 2 Анкерная опора А-10-1 (АР-1) - 1шт</u>							
20	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35719	71438	71438	–	77153

				–	–	–	5715	
22	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3	0,088	37973	3342	3342	–	3609
					–	–	–	267	
23	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) (Проводник ЗП1-2м)	т	0,0017	232884	396	396	–	428
					–	–	–	32	
24	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,046	635631	29239	29239	–	31578
					–	–	–	2339	
25	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633856	380	380	–	410
					–	–	–	30	
26	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017	кг	1,2	186	223	223	–	241
					–	–	–	18	
27	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1	1829	1829	1829	–	1975
					–	–	–	146	
28	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	47	47	47	–	51

					–	–	–	4	
29	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417	834	834	–	901
					–	–	–	67	
30	2404-0204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	549	1647	1647	–	1779
					–	–	–	132	
31	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3532	42384	42384	–	45775
					–	–	–	3391	
32	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1301	7806	7806	–	8430
					–	–	–	624	
33	2404-0201-0832	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	990	5940	5940	–	6415
					–	–	–	475	
34	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2862	17172	17172	–	18546
					–	–	–	1374	
		Итого по разделу 2				**197 291**			

Раздел 4 Разъединитель КР-1 - 2шт

52	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0857	635631	54474	54474	–	58832
					–	–	–	4358	

53 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	633856	697	697	–	753
				–	–	–	56	
54 2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017	кг	5,8	186	1079	1079	–	1165
				–	–	–	86	
55 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8	1829	14632	14632	–	15803
				–	–	–	1171	
56 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	47	376	376	–	406
				–	–	–	30	
57 2404-0204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА	шт.	12	549	6588	6588	–	7115
				–	–	–	527	
60 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (привод)	м	40	465	18600	18600	–	20088
				–	–	–	1488	
62 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,002	1023336	2047	2047	–	2211
				–	–	–	164	
63 2404-0206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	573	6876	6876	–	7426
				–	–	–	550	

64	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) (Проводник ЗП1-9м)	т	0,01	232884	2329	2329	–	2515
					–	–	–	186	
		Итого по разделу 4				**116 314**			
		Раздел 5 Промежуточная опора П10-1 - 65шт							
66	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	65	35719	2321735	2321735	–	2507474
					–	–	–	185739	
67	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,2025	635631	764346	764346	–	825494
					–	–	–	61148	
68	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017	кг	78	186	14508	14508	–	15669
					–	–	–	1161	
69	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	195	1829	356655	356655	–	385187
					–	–	–	28532	
70	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	130	2393	311090	311090	–	335977
					–	–	–	24887	

71	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	325	47	15275	15275	–	16497
					–	–	–	1222	
72	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	65	417	27105	27105	–	29273
					–	–	–	2168	
		Итого по разделу 5				**4 115 571**			
		Раздел 6 Подвеска провода							
75	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,133794	1023336	1160252,217	1160252,22	–	1253072
					–	–	–	92820	
76	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,14	242535	33955	33955	–	36671
					–	–	–	2716	
78	2301-0101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	3018	15090	15090	–	16297
					–	–	–	1207	
		Итого по разделу 6				**1 306 040**			

Раздел 7 КТП-40/10/0,4КВ с трансформатором 40кВа

7.1 Строительно-монтажные работы КТП 10/04кВ 40кВа

80	2301-0101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14	3018	42252	42252	–
					–	–	–	3380
81	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2577	281888	72643	72643	–
					–	–	–	5811
82	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	223897	10613	10613	–
					–	–	–	849
89	2307-0501-0206	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439	14439	14439	–
					–	–	–	1155
		Итого по разделу 7				**151 142**		

ВСЕГО		**6 130 715**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения 2,4%	2,4%	147 137
Итого		6 277 853
Затраты на производство СМР в зимнее время	2,7405%	172 045
Итого		6 449 897
Непредвиденные работы и затраты	2%	128 998
ИТОГО		**6 578 895**

Итого с К=0,9500075225	0,9500075225	**6 250 000**
НДС 12%	12%	750 000
Итого с НДС		**7 000 000**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Мадияр Т.М.

Ген.подрядчик: ТОО "ВЕК-909"

_____Какетаев Р.Е.

Авторский надзор: ТОО "АРТ-проект"

_____Казеева С.Б.

Технадзор:

_____Жаксыбаев А.Б.