Рабочий проект

Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в районеул. Промышленная, ТЭЦ-2 в городеПетропавловске Северо-Казахстанской области (субзона № 3). Пути железнодорожные. Корректировка сметной документации

Паспорт проекта

162/24-ПП

Том I, Книга 2

Директор Т.А. Шевченко

ГИП Н.А. Мустимов

2024 год

Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерных сетей и систем

Форма Ф-2

Заказчик КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" **Разработчик (Генпроектировщик)** ТОО «Innovation Center Project» **Источник финансирования** Государственные инвестиции **Место расположения** Северо-Казахстанской область	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны в районе ул. Промышленная, ТЭЦ-2 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона № 3). Пути железнодорожные. Корректировка сметной документации»	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам**

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Категория линии - IV категория. Эксплуатационная длина - 2 663,5 м.; Строительная длина - 2 718 м.; Тип верхнего строения пути: - рельсы Р65 - 18 см; - прокладка - 2 см; - шпалы Ж/Б (дерево) - 18 см.; - балласт щебень - 25 см.	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен на 2024 год – 1 042 543,245 млн тенге в том числе: СМР – 893 071,557 млн. тенге; Прочие затраты – 149 471,688 млн. тенге; Продолжительность строительства 6 месяцев.

Дополнительные сведения, в том числе:

-состав проекта (рабочего проекта):
Том I. Общая пояснительная записка
Том II. Рабочие чертежи
Том III. Сметная документация;
- В климатическом отношении участок строительства характеризуется резко континентальным климатом

и относится к III климатическому району, к подрайону III А, с резко выраженным континентальным режимом.
-район по степени загрязнения атмосферы - 11;
-наибольшая температура - +42 °С;
-наименьшая температура - -4 7°[.
-эксплуатационная температура воздуха - +2,2°С;
-среднегодовая продолжительность гроз-40 до 60 часов;
-сейсмичность района - 6 баллов по шкале Рихтера (по СП HR 2/03-30-2017 "Строительство в сейсмичных зонах").

Директор ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT» Шевченко Т.А.
ГИП Мустимов Н.А.